

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 1

29.01.2026 թ. ԿԼՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/5-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«06» «ապրիլ» » 2026 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Մ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 29.01.2026 թ. կնքված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/5-1 պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունն ընդունել հետևյալ խմբագրությամբ. «1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2026 թ. ապրիլի 16-ը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով կապալային աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N:1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 5 (հինգ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ

Երևան, Վարդանյանց փակուղի 8

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

h/h 900018010034, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Տ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ, 27 2,

բն.78

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

h/h 19300650372900, ՀՎՀՀ 01019617

Տնօրեն

Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԹԱԼԻՆԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ժամանակաշրջան	
				համաձայնագրի կնքման օր - 26.03	27.03-16.04
Մայր ջրանցքի և դիտակետերի մաքրում և նորոգում					
1	Պարզարանի մեքենայացված մաքրում բերվածքներից տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտփին կից	մ³	1950	1950,0	
2	Պարզարանի մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով կողայիցքով	մ³	1950	1950,0	
3	Ջրանցքի մեքենայացված մաքրում բերվածքներից տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտփին կից	մ³	1420,0	1420,0	
4	Մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով	մ³	1420	1420,0	
5	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկոռնկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով	մ³	85,0	85,0	
6	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով 2կմ p=1.7տ/մ3	տ	2484,0	2484,0	
7	Կենցաղային բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 10կմ	տ	48,0	48,0	
8	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ²	3260,0		3260,0
9	Ջրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	26,0	26,0	
10	Ջրանցքի հատակին ընկած խոշոր քարերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	164,0	164,0	
11	Քարերի տեղափոխում հավաքման տարածք 2կմ	տ	164,0		164,0
12	Ջրանցքի բերմայի թփերի կտրում	հատ	14,0	14,0	
11	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետսկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ³	1,2	1,2	
12	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտո-կոռնկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ³	1,2	1,2	
13	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 2կմ	տ	2,4		2,4
14	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ²	482,0		482,0
15	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, մինչև 0.2մ հաստությամբ, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	2,3		2,3
16	Ջրանցքի քանդված շեպերի և խողոչների բետոնացում ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	3,1		3,1
17	Քանդված կարերի փակում ցեմենտե ծանր շաղախով Մ100	մ	422,0		422,0
18	Դիտակետերի ջրանցքի մաքրում նստվածքներից, ձեռքով, 36 դիտակետ	մ³	25,3	12	13,3
19	Ջրանցքի քանդված բետոնի ամրացում միաձույլ ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	1,85		1,85
20	Ջրաչափական քանոնների տեղակայում 0.5-1.0մ	հատ	8		8
21	Սահող հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալ-ների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 10 փական	տ	0,78		0,78
22	Թիթեղյա վահան, ուղղորդիչ անկյունակներ և այլ դետալներ	տ	0,23		0,23
23	Մետաղի մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	48,0		48,0
24	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ²	48,0		48,0
Ջրանցքի III-հերթի և դիտակետերի մաքրում և նորոգում					

1	Ջրանցքի մեքենայացված մաքրում բերվածքներից տեղա-փոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ³	855,0	400,0	455,0
2	Մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով	մ³	855,0	400,0	455,0
3	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և քարերից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկռունկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով $p=1.7\text{տ/մ}^3$	մ³	64,0	32,0	32,0
4	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով 2կմ	տ	1426,0	700,0	726,0
5	Կենցաղային բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 10կմ	տ	88,0	44	44
6	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ²	2750,0		2750,0
7	Ջրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	62,0	62,0	
8	Ջրանցքի հատակին ընկած խոշոր քարերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	44,0	44,0	
9	Քարերի տեղափոխում հավաքման տարածք 2կմ	տ	44,0	22	22
10	Ջրանցքի բերմայի թփերի կտրում	հատ	33,0	33	
11	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետոնիրով բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ³	1,0	1	
12	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկռունկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ³	1,0	1	
13	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 2կմ	տ	53,0	25	28
14	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ²	85,0		85,0
15	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, մինչև 0.2մ հաստության, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	3,6		3,6
16	Ջրանցքի քանդված շեպերի և խողովների բետոնացում ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	7,8		7,8
17	Քանդված կարերի փակում ցեմենտե ծանր շաղախով Մ100	մ	652,0		652,0
18	Դիտակետերի ջրանցքի մաքրում նստվածքներից, ձեռքով	մ³	42,0	42,0	
19	Դիտակետերի ջրանցքի քանդված բետոնի ամրացում միաձույլ ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	3,4		3,4
20	Ջրաչափական քանոնների տեղակայում 0.5-1.0մ	հատ	8		8
21	Սահող հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 5 փական	տ	0,4		0,4
22	Թիթեղյա վահան, ուղղորդիչ անկյունակներ և այլ դետալներ	տ	0,1		0,1
23	Մետաղի մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	24,0		24,0
24	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ²	24,0		24,0
25	Սալնիկային կոմպենսատորների նորոգում $d=1400\text{մմ}$ (անհատական նախագիծ Ը-03-423-1/1-ԿՄԸ) ոչ պիտանի ամրացման դետալների փոխարինմամբ,	հատ	4		4
26	Սալնիկային կոմպենսատորների նորոգում $d=1700\text{մմ}$ (անհատական նախագիծ Ը-03-423-1/1-ԿՄԸ), ոչ պիտանի ամրացման դետալների փոխարինմամբ,	հատ	1,0		1
Ջրանցքի II-հերթի և դիտակետերի մաքրում և նորոգում					
1	Ջրանցքի մեքենայացված մաքրում բերվածքներից տեղա-փոխումով 10մ էքսկավատորի շերտիին կից	մ³	202,0	202,0	
2	Մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով	մ³	202,0	202,0	
3	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և քարերից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկռունկով բարձրացնելով և ինքնաթափ դատարկելով $p=1.7\text{տ/մ}^3$	մ³	113,5	113,5	
4	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով 2կմ	տ	536,0		536
5	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ²	1280,0		1280,0
6	Ջրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	16,0	16	

7	Ջրանցքի հատակին ընկած խոշոր քարերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	22,0	22,0	
8	Քարերի տեղափոխում հավաքման տարածք շկմ	տ	22,0	22,0	
9	Ջրանցքի բերմայի թփերի կտրում	հատ	28,0	28	
10	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետակրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	1,0	1	
11	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկոռնկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ ³	1,0	1	
12	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով շկմ	տ	53,0	25.0	28.0
13	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ ²	48,0		48,0
14	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, մինչև 0.2մ հաստությամբ, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ ³	1,8		1,8
15	Ջրանցքի քանդված շեպերի և խողոցների բետոնացում ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ ³	1,5		1,5
16	Քանդված կարերի փակում ցեմենտե ծանր շաղախով Մ100	մ	477,0		477,0
17	Դիտակետերի ջրանցքի մաքրում նստվածքներից, ձեռքով	մ ³	22,0	22.0	
18	Դիտակետերի ջրանցքի քանդված բետոնի ամրացում միաձույլ ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ ³	1,3		1,3
19	Ջրաչափական քանոնների տեղակայում 0.5-1.0մ	հատ	10,0		10,0
20	Սահող հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 10 փական	տ	0,8		0,8
21	Թիթեղյա վահան, ուղղորդիչ անկյունակներ և այլ դետալներ	տ	0,3		0,3
22	Մետաղի մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	58,0		58,0
23	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ ²	58,0		58,0
24	Սանիկային կոմպենսատորների նորոգում d=1400մմ (անհատական նախագիծ с-03-423-1/1-кма) ոչ պիտանի ամրացման դետալների փոխարինմամբ,	հատ	6,0		6
25	Դյուկերների պողպատե խողովակների միակողմանի եռակցում եզրերի հանմամբ	մ	2,8		2,8
<u>Ջրանցքի I-հերթի և դիտակետերի մաքրում և նորոգում</u>					
1	Ջրանցքի մեքենայացված մաքրում բերվածքներից, տեղա-փոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	1724,0	1724,0	
2	Մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով	մ ³	1724,0	1724,0	
3	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից և քարերից ձեռքով, բաղյա լցնելով, ավտոկոռնկով բարձրացնելով և ինքնաթափի դատարկելով p=1.7տ/մ3	մ ³	58,0	58,0	
4	Բերվածքների տեղափոխում սպասարկող ճանապարհի և կուտակատեղ ինքնաթափով շկմ	տ	2927,0	1400,0	1527,0
5	Կենցաղային բերվածքների տեղափոխում ջրանցքից աղբավայր 10կմ	տ	66,0	33,0	33,0
6	Կուտակատեղի և ճանապարհի լիցքի մեքենայացված հարթեցում	մ ²	4220,0		4220,0
7	Ջրանցքի շեպերի խոշոր բուսաթմբերի կտրում	հատ	36,0	36	
8	Ջրանցքի հատակին ընկած խոշոր քարերի դուրս հանում ինքնաթափի բարձումով	տ	66,0	33,0	33,0
9	Քարերի տեղափոխում հավաքման տարածք շկմ	տ	66,0	33,0	33,0
10	Ջրանցքի հատակի և շեպերի դետակրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3,2		3,2
11	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից ավտոկոռնկով, ձեռքով բաղյա լցնելով	մ ³	3,2		3,2
12	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով շկմ	տ	6,4		6,4
13	Բետոնացման մակերևույթի մաքրում օդով	մ ²	282,0		282,0

14	Ջրանցքի քանդված հատակի բետոնացում ծանր B15 բետոնով, մինչև 0.2մ հաստության, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	15,1		15,1
15	Ջրանցքի քանդված շեղերի և խողջների բետոնացում ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, բիտումով կարերի իրականացումով	մ³	10,2		10,2
16	Քանդված կարերի փակում ցեմենտե ծանր շաղախով 100	մ	186,0		186,0
17	Դիտակետերի ջրանցքի մաքրում նստվածքներից, ձեռքով	մ³	16,0	16	
18	Դիտակետերի ջրանցքի քանդված բետոնի ամրացում միաձուլված ծանր բետոնով B15, կապակցող հավելանյութով, ձեռքով, կարերի իրականացումով	մ³	1,8		1,8
19	Ջրաչափական քանոնների տեղակայում 0.5-1.0մ	հատ	10		10
20	Սահող հարթ փականների վերանորոգում և բացակա դետալների տեղադրում և մաշվածների փոխարինում, 4 փական	տ	0,3		0,3
21	Թիթեղյա վահան, ուղղորդիչ անկյունակներ և այլ դետալներ	տ	0,1		0,1
22	Մետաղի մակերևույթների մաքրում մետաղական խոզանակով	մ²	21,0		21,0
23	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով	մ²	21,0		21,0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
հ/հ 900018010034, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար



Ս. ԱՆՈՂԱՆՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ

«ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փ, 27 շ,
բն.78

«Արդշիրական» ՓԲԸ
հ/հ 19300650372900, ՀՎՀՀ 01019617



Տնօրեն

Մ. ՀՐԿԱՆՆԻՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.