ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ
Строительные работы по капитальному ремонту и асфальтированию 4-й улицы населенного пункта Нор Кянк для нужд общины Артик Ширакской области РА.

NN	Наименование работы	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ	***I. Зем. Работы***					
1	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ^3 շ.տ ա/ի և տեղափոխում յցակույտ 2 կմ	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м^3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 2 км	մ^3	м^3	866.9	1.337	1159.0453
	II. Կողնակ	***II. Обочины***					
1	Կողնակների ամրացում խճավազային նյութով h=10սմ	Укрепление обочин С-4 материалом h=10см	մ^2	м^2	268.2	1.22	327.204
	III. Երթևեկելի մաս	***III. Проезжая часть***					
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	1498.2	5.62	8419.884
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II	մ^2	м^2	1498.2	7.21	10802.022
3	Խճավազային հիմք (С-5) h=25սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно песчанное основание (С-5) h=25см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	1498.2	1.92	2876.544
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	1498.2	0.323	483.9186
5	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=15см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	1498.2	1.68	2516.976
	IV. Իջափեղեր և մուտքեր	***IV. Съезды и входы***					
1	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ^3 շ.տ ա/ի և տեղափոխում յցակույտ 3 կմ	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м^3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ^3	м^3	657.44	1.337	878.99728
2	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	1782.0	5.62	10014.84
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II	մ^2	м^2	1782.0	7.21	12848.22
4	Խճավազային հիմք (С-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно песчанное основание (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ^2	м^2	1782.0	1.68	2993.76
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ^2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	1782.0	0.323	575.586
	V. Մայթեր	***V. Тротуары***					
1	15x30սմ եզրաքարի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка сущ. бордюра 15x30см вручную и возврат владельцу	գծմ	п.м.	120	1.73	207.6
2	Նոր բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.055 մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 – ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0175 մ3	Установка новых бетон бордюров 15x30см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон В -15 1п.м-0.055м3 - гр. песчаный слой h=5см-0.0175м3	գծմ	п.м.	120	11.45	1374
3	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017	Бетонная плитка фигурная, серая h=6см ГОСТ 17608-2017	մ^2	м^2	180	9.53	1715.4
4	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	Сухоы песчано-цементный слой h=10см (90% песок 10% цемент)	մ^2	м^2	180	2.93	527.4
5	Խճային հիմք h = 12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно основание h = 12 см ГОСТ 25607-2009	м^2	մ^2	180	1.472	264.96
6	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ^3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ^3	Установка сборных 8x20см верста ГОСТ 6665-91 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.048м^3 - гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м^3	գծմ	п.м.	126	8.83	1112.58
	VI. Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014	**VI. Сборные ж/б лотки 30x34см ГОСТ 32955-2014**					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Գոյություն ունեցող ЛР-4 վաքերի ապամոնտաժում բարձում ա/ի էքս. 1.5մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ միջին հեռ.	Демонтаж существующих лотков ЛР-4 погрузка на а/с экск емк. ковша 1.5м3 и вывоз в отвал в среднем на 2,0км	մ^3	м^3	7.455	27.305	203.558775
2	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում	Установка сборных бетонных лотков	հատ	шт	49	63.42	3107.58
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ ԳՕՍ 25607-2009	Гравийнопесчаный слой h=10см ГОСТ 25607-2009	м^3	մ^3	9.56	11.39	108.8884
4	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	м^2	մ^2	185.22	1.38	255.6036
	VII. Ճանապարհային նշաններ	***VII. Дор. знаки***					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝	Установка дор. Знаков, в том числе					
3	- առավելության	- приоритета	հատ	шт	3	31.29	93.87
6	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հատ	шт	4	31.29	125.16
12	Միաձույլ բետոն B-15	Монолитный бетон B-15	մ^3	м^3	0.525	50.74	26.6385
13	Կանգնակ մետ. խող. 57մմ/4մմ	Стойка мет. труба 57мм/4мм	գծմ	п.м.	17.2	6.32	108.704
	VIII. Նշագծում	***VIII. Разметка***					
1	Նշագծումը տաք թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով h=3մմ ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	Общая площадь разметки теплым термопластиком с добавленим стеклянных шариков b=3мм, в том числе	մ^2	м^2	30.4	10.8	328.32
						Ընդհանուրը Общий	**63457.260**

Կազմեց / Составил Դ. Քարտաշյան / Д. Карташян