

# ԾԱԽՈՒՄ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների  
համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի  
հիմնանորոգման և ասֆալտապատման  
շինարարական աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

## Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4-րդ Նախ. 1-2 Ճանապարհային հագուստ
- 5 Նախ. 1-3 Մայթեր
- 6 Նախ. 1-4 Վաքեր
- 7 Նախ. 1-5 Իջատեղեր և մուտքեր
- 8 Նախ. 1-6 Անվտանգության էլեմենտներ

## Բացատրագիր

**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	1.088	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	1.05	-այլ նյութեր
	1.02	-պահեստավորման ծախսեր

**Նախահաշվային արժեքը** = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +  
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.07

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է  $K = 2427.42$ , մեքենաների շահագործման համար  $K = 2956.69$  միջին ամսական աշխատավարձը 262 768 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026 N3 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Դ. Քաբաշյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փուլի հիմնանորոգման և  
 ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1


1 4-րդ փուլի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքի  
 Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.

Ընդհանուր արժեքը 67044.6 հազ.դրամ  
 ա.թ. վերադարձ 163.0 հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավոր ումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	3471.2			3471.2
2	1-2	Ճանապարհային հագուստ	18577.5			18577.5
3	1-3	Մայթեր	3949.2			3949.2
4	1-4	Վաքեր	2826.3			2826.3
5	1-5	Բջատեղեր և մուտքեր	20211.5			20211.5
6	1-6	Անվտանգության էլեմենտներ	532.9			532.9
		Ընդամենը	49568.6			49568.6
	1.5%	Փոքր ծավալի աշխատանքներ	743.5			743.5
		Ընդամենը	50312.1			50312.1
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	905.6			905.6
		Ընդամենը	51217.7			51217.7
	0.15%	Շինարարական ադրի տեղափոխում	75.5			75.5
		Ընդամենը	51293.2			51293.2
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	179.5			179.5
		Ընդամենը	51472.7			51472.7
	1.8%	Տեխնիկական հսկողություն			926.51	926.5
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն			308.84	308.8
		Ընդամենը	51472.7		1235.35	52708.1
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3088.4		74.12	3162.5
		Ընդամենը	54561.1		1309.47	55870.5
	20%	ԱԱՀ	10912.2		261.89	11174.1
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	65473.3		1571.36	67044.6

ՆԳԻ

Գ. Դավթյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ

Տեղային մայրահաշիվ N 1-1

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ

Վազմված է 2026 (3)թ. գնորդով.

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.				Նախահաշվային արժեքը								3471.2		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)					
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Մյուս արժեքի ծախսեր (հազ.դր.)	Մյուս արժեքի ծախսեր (հազ.դր.)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և բարձում է կս. 1.5մ <sup>2</sup> շ.տ. ա/ի	1000մ <sup>3</sup>	0.867	7.5 18.21	141.09 417.16					435.47	15.8	361.6	0.09	377.51	
		խիճ					մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.10						
2	տեղապ գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տմ	1690		0.180					0.18	0.0	304.3	0.00	304.28	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ <sup>3</sup>	0.867	1.74 4.22	13.35 39.47					43.80	3.7	34.2	0.09	37.97	
		խիճ					մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.10						
		Կողմնակներ														
1	27-229 51-13	Կողմնակների ամրացում խճավազային C-4 խառնուրդով h <sub>տր</sub> =10.սմ խճավազային C-4 խառնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	26.82	1.67 4.05	4.77 14.10					76.08	108.7	378.3	1553.4	2040.4	
							մ <sup>2</sup> մ <sup>2</sup>	12.4 0.7	4 0.15	57.919 57.80 0.12						
		Ընդամենը										128.2	1078.4	1553.6	2760.1	
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													367.1	
		Ընդամենը													3127.2	
		Շահույթ 11%													344.0	
		Ընդամենը													3471.2	

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան

«ԱՌԽԱՏԵԿ» ՍՊԸ  
ԾՈՌՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
20 Բ.



ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Երթևեկեի մաս

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										18577.5	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	14.98	2.08 5.05	4.74 14.01	տն	9.74	27.00	300.43 300.43	319.49	75.6	210.0	4501.0	4786.6	
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	14.98	2.092 5.08	4.74 14.01	տն	13.95	26.0	414.35 414.35	433.44	76.1	210.0	6207.8	6493.8	
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=25սմ (C-5) (բստ նախագծի)	100մ <sup>2</sup> 25	14.98	2.32 5.63	5.75 17.00					22.63	84.4	254.7	0.00	339.1	
4		Խճավազային հիմք (C-5)	մ <sup>3</sup>	374.55			մ <sup>3</sup>	1.3	2.52	3.82				1429.8	1429.8	
5	27-251	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բխտումային էմուլսիայով, 1ս2-0,6 բխտումային էմուլսիա	տն մ <sup>2</sup>	0.944 1498.2		2.20 6.50	տն	1.03	250.00	300.051 300.05	306.56	0.0	6.1	283.2	289.3	
6	27-20 7-2	Հատիկավոր ենթահիմքի իրականացում (ավազակույիճ), h=15սմ ավազակույճային խարմուղ ցուր	մ <sup>3</sup>	224.7	0.08 0.19	0.26 0.77	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	3.8 0.15	5.414 5.40 0.01	6.38	43.6	172.8	1216.76	1433.2	
												279.7	853.5	13638.5	14771.8	
Ընդամենը															1964.7	
Վերադիր ծախսեր 13.3%															16736.5	
Ընդամենը															1841.0	
Շահույթ 11%															18577.5	
Ընդամենը																

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան



**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ**

**Տեղային մախահաշիվ N 1-3**

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Մայրեր

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը						3949.2 հազ.դրամ				
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Փամսկը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Սննդամթերքի շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Սննդամթերքի շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-36 9-7	Եզրաքարերի քանդում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	120.0	0.44 1.07						1.07	128.2	0.00	0.00	128.17
2	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ մախագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	1.200	40.1 97.34	0.71 2.10				561.96 378.71	661.39	116.81	2.5	674.3	793.7
						մ <sup>3</sup>	100	3.25		561.96					
						մ <sup>3</sup>	5.5	29.39		378.71					
						մ <sup>3</sup>	0.06	31.20		181.22					
3	11-3 1-3	Ավազակոպչային հիմքի իրականացում h=5սմ  ավազակոպչային խարմուղ	մ <sup>3</sup>	2.10	1.62 3.93					4.959	8.89	8.3	0.0	10.41	18.7
						մ <sup>3</sup>	1.12	3.8		4.96					
4	27-79 19-2	Հավաքովի բետոնե եզրաշարեր (8x20)սմ  բետոնե եզրաշարեր բետոն B15 ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	1.260	40.1 97.34	0.71 2.10				393.04 233.05	492.5	122.6	2.6	495.2	620.5
						մ <sup>3</sup>	100	2.00		393.04					
						մ <sup>3</sup>	4.8	29.39		233.05					
						մ <sup>3</sup>	0.05	32.40		158.15					
5	11-3 1-3	Ավազակոպչային հիմքի իրականացում h=5սմ	մ <sup>3</sup>	6.05	1.62 3.93					1.84	8.89	23.8	0.0	29.99	53.8
										4.959					

«ԱՐԻՍԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՐՆԱՌԹԵՐՆ  
20 Ք.

		ավազակոպճային խարմուղ					մ <sup>3</sup>	1.12	3.8	4.96					
6	27-176 44-2կմ	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ <sup>2</sup>	1.80	<u>21.2</u> 51.46	<u>12.9</u> 38.14					575.5	92.6	68.7	874.6	1035.9
		բետոնե սալիկներ					մ <sup>2</sup>	100	4.170	485.91					
7	11-3կմ 1-3	Ցեմենտավազային շերտ, h=10սմ (շոր)	մ <sup>3</sup>	18.00	<u>1.62</u> 3.93					14.17	18.1	70.8	0.0	255.1	325.9
		ցեմենտ (10%)(ըստ նախագծի)					տ	0.155	38.3	6.92					
		ավազ (90%)(ըստ նախագծի)					մ <sup>3</sup>	1.065	5.84	7.25					
8	27-38 10-1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ <sup>2</sup>	1.80	<u>2.32</u> 5.63	<u>5.75</u> 17.00					22.63	10.1	30.6	0.00	40.7
		(ըստ նախագծի)	12												
9		խիճ	մ <sup>3</sup>	21.6			մ <sup>3</sup>	1.22	4.00	5.69				122.8	122.8
Ընդամենը											573.2	104.4	2462.5	3140.2	
Վերադիր ծախսեր 13.3%														417.6	
Ընդամենը														3557.8	
Շահույթ 11%														391.4	
Ընդամենը														3949.2	

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան





ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փուլի հիմնանորոգման և ամֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ


# Տեղային միասնաշխիւ N 1-4

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							2826.3 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)			
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծավալը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Մյուս փոքր ծավալված նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Մյուս փոքր ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ե/բ ԱՐԴ-4 վաքեր</b>													
5	37-715 65-3	Հավ. ե/բ Ար-4 վաքերի ապամոնտաժում,	մ <sup>3</sup>	7.455	<u>2.584</u> 6.27	<u>2.72</u> 8.04					14.31	46.76	60.0	0.00	106.72
6	1-1572 21-12	Բարձուն էքս. 1.5մ <sup>3</sup> շ. տ. ա/ի	1000մ <sup>3</sup>	0.007	<u>12.4</u> 30.10	<u>187.12</u> 553.26				0.16	583.51	0.2	4.1	0.00	4.4
		խիճ					մ <sup>3</sup>	0.09	1.50	0.16					
7	տեղապ գնացուց	Տեղափոխում լցակայան	տն	18		0.180					0.18	0.0	3.2	0.00	3.15
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ <sup>3</sup>	0.007	<u>1.74</u> 4.22	<u>13.35</u> 39.47				0.105	43.80	0.0	0.3	0.00	0.33
		խիճ					մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.10					
		<b>Հավաքումի բետոնե վաքեր 30x34x300</b>													
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	9.56	<u>0.89</u> 2.16					4.871	7.03	20.7	0.0	46.56	67.22
		ավազակույծային խառնուրդ					մ <sup>3</sup>	1.1	3.80	4.87					
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34	մ <sup>3</sup>	11.80	<u>1.9</u> 4.61	<u>4.53</u> 13.39				6.498	24.50	54.4	158.0	76.68	289.15
		բիտումային մածիկ					տն	0.019	165.0	3.71					
		ցեմենտային շաղախ					մ <sup>3</sup>	0.092	26.00	2.79					
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	49			հատ	1.0	28.33	33.01				1617.6	1617.6
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոնեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	1.85	<u>14.5</u> 35.20	<u>1.5</u> 4.44				46.14	85.78	65.2	8.2	85.47	158.9
		բիտումային մածիկ					տ	0.24	165.00	46.14					
												187.3	233.8	1826.3	2247.3
Ընդամենը															298.9
Վերադիր ծախսեր 13.3%															2546.2
Ընդամենը															280.1
Շահույթ 11%															2826.3
Ընդամենը															

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ


Տեղային մախահաշիվ N 1-5

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքներ

Կազմված է 2026 (3)թ. գնեղով.					Նախահաշվային արժեքը					20211.5 հազ.դրամ					
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)					
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մթերման 2-րդ փուլի արժեքը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Մյուս նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Մյուս նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Աշխատավարձը	Մթերման 2-րդ փուլի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1576 21-16	9.6 (9-IV) կարգի բնահողի մշակում և քարծուս էկս. 1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի	1000մ <sup>3</sup>	0.657	7.5 18.21	141.09 417.16	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.105 0.10	435.47	12.0	274.3	0.07	286.30
2	տեղադրվող գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1282		0.180					0.18	0.0	230.8	0.00	230.76
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ <sup>3</sup>	0.657	1.74 4.22	13.35 39.47	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.105 0.10	43.80	2.8	26.0	0.07	28.80
4	27-164 27-165 39,40-1.2	Օստիկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե" մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	17.82	2.08 5.05	4.74 14.01	տն	9.74	27.00	300.43 300.43	319.49	90.0	249.7	5353.6	5693.3
5	27-164 27-165 39,40-1.2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ <sup>2</sup>	17.82	2.092 5.08	4.74 14.01	տն	13.95	26.0	414.35 414.35	433.44	90.5	249.7	7383.7	7723.9
6	10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=20սմ (C-5) (ռետ նախագծի)	100մ <sup>2</sup>	17.82	2.32 5.63	5.75 17.00	տն				22.63	100.4	303.0	0.00	403.3
7		Խճավազային հիմք (C-5)	մ <sup>3</sup>	356.4			մ <sup>3</sup>	1.3	2.52	3.82				1360.5	1360.5
8	27-251 63-1 կիտ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բխտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բխտումային էմուլսիա	տն մ <sup>2</sup>	1.123 1782.0		2.20 6.50	տն	1.03	250.00	300.051 300.05	306.56	0.0	7.3	336.9	344.2
												295.6	1340.7	14434.8	16071.1
Ընդամենը															2137.5
Վերադիր ծախսեր 13.3%															18208.6
Ընդամենը															2002.9
Շահույթ 11%															20211.5
Ընդամենը															

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան



**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նոր Կյանք բնակավայրի 4-րդ փողոցի հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ**

**Տեղային մախահաշիվ N 1-6**

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նո Ամբաստանության Էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2026 (3)թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										532.9 հազ.դրամ			
Հ/հ	Ն	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդամենը արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձ (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Սյուզերի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդամենը արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձ	Մեքենաների շահագործում	Նյութերի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում ապակե զնդիկներով	մ <sup>2</sup>	30.4							6.700			203.7	203.7
2	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում	1 կանգ, մ <sup>3</sup>	5 0.525	1.67 4.05	0.65 1.92	մ <sup>3</sup>	1.02	27.33	31.32	5.98	20.3	9.6	0.00	29.88
		բետոն B15 կանգմակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	17.2			գ.մ.	1.0	1.879	2.19				16.4	16.4
		<u>մետաղական վահանակ</u>					հատ	0	13.50	136.1				37.7	37.7
		մետաղազգուշական առավելության արգելող					հատ	3	16.68	58.31				136.1	136.1
		բեկադրող					հատ	0	16.68	0.00					
		հատուկ բեկադրանքի					հատ	0	16.68	0.00					
		(անհատական նախագծման)					մ <sup>2</sup>	0.00	33.50	0.00					
		տեղեկատվության					հատ	0	5.80	0.00					
		տպասարկման					հատ	0	19.00	0.00					
		լրացուցիչ տեղեկատվություն					հատ	0	7.80	0.00					
		Ընդամենը									20.3	9.6	393.8	423.7	
		Վերադիր ծախսեր 13.3%												56.4	
		Ընդամենը												480.1	
		Շահույթ 11%												52.8	
		Ընդամենը												532.9	

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

Դ. Քարտաշյան  
Գ. Դավթյան

