ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

2025 թվականի սեպտեմբերի 03-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-2 գնման պայմանագրի

«27» 04 2026թ.

ք. Երևան

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամը, ի դեմս Ռեկտոր՝ Հ. Զաքոյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՐԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Թ. Սիոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ «Կողմեր», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 03-ին կնքված N ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1 և 8.5 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Ղեկավարվելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հաշվի առնելով, որ համադրման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել Պայմանագրով նախատեսված առաջացել կատարել նախատեսված աշխատանքների փոփոխություն, Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1.7-ով հաստատված «ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*»-ի փոխարեն հաստատել Հավելված 1-ով ներկայացվող տարբերակը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝ -------------------------- Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ , գ. Լանջաղբյուր
Մաշտոցի փ. 6.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220083336135000
ՀՎՀՀ 08418358

Տնօրեն՝ -------------------------- Թ.Սիոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 1
2025 թվականի սեպտեմբերի 03-ին կնքված
ՀԱԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/78-2 ծածկագրով պայմանագրի
«27» 04 2026թ. կնքված
թիվ 4 համաձայնագրի

Չափաբաժին 7
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի 6-րդ մասնաշենքի՝ 220, 224, 244, 229, 240, 235, 239, 120, 120ա լսարանների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /տոկոս/
1	2	3	4	5	6	7
	1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Պատերի և առաստաղի հին ներկի մաքրում	մ2	969.3	300	290790	
2	Պատերի յուղային ներկի մաքրում	մ2	336	500	168000	
3	Հին լուսատուների դեմոնտաժ	հատ	38	500	19000	
4	Մանրահատակի քանդում	մ2	442	600	265200	
5	Հին շրիշակների ապամոնտաժում	մ	476	150	71400	
6	Պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	մ	36	2000	72000	
7	Դռների ապամոնտաժում	մ2	27	3000	81000	
8	Առաջացած շին աղբի հեռացում	մ3	17	9500	161500	
	2.Վերանորոգման աշխատանքներ					
9	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, ապակեփաթեթով, սպիտակ	մ2	27	53000	1431000	
10	Դռների ապակիների վրա անթափանց ինքնակպչուն թաղանթ կպցնել /ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	18	5500	99000	
11	ՊՎՔ պատուհանագոգերի տեղադրում, սպիտակ	մ2	14.5	14000	203000	
12	Շերտավարագույր տեղադրել / գույնը , ձևը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	42	7500	315000	
13	Շեպերի սվաղում գիպսոնիտով	մ	143	3200	457600	
14	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	370	3300	1221000	
15	ՊՎՔ Փ50 խողովակ անցկացնել	մ	4	3250	13000	
16	ՊՎՔ Փ50 խողովակի ձևավոր մասեր տեղադրել	հատ	5	650	3250	
17	Ջրամատակարարում Փ20 պոլիպրոպիլենե խողովակով , հիդրավլիկ փորձարկումով	մ	12	3150	37800	
18	Փ20 խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	8	200	1600	
19	Մալուխ 2*1,5 ՇՎՎՊ անցկացում նախապես քանդված ակոսներով և ծածկում ծեփամածիկով	մ	590	900	531000	

20	Մալուխ 3*2,5 ՇՎՎՊ անցկացում նախապես քանդված ակոսներով և ծածկում ծեփամածիկով	մ	410	1050	430500	
21	Մալուխ 3*4.0 ՇՎՎՊ անցկացում նախապես քանդված ակոսներով և ծածկում ծեփամածիկով	մ	180	1200	216000	
	Ընդամենը ՝ 1-2				**6088640**	**30.33**
	3.Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
22	Պատերի և առաստաղի ծեփամածկում և երկշերտ ներկում լվացվող լատեքսային ներկով /գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	1388	4250	5899000	
23	Պատերի արտաքին անկյուններում ցինկապատ պրոֆիլների տեղադրում գիպսային ծեփամածիկով	մ	228	600	136800	
24	Գոյություն ունեցող թուջե մարտկոցների մաքրում հին ներկից և ներկում յուղաներկով /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	0	950	0	
	Ընդամենը՝ 3				**6035800**	**30.07**
	4.Հատակների երեսպատման , էլեկտրական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ					
25	32 դասի առնվազն 8մմ հաստությամբ լամինատե հատակների տեղադրում՝ ներառյալ սպունգե տակդիրը,	մ2	442	8500	3757000	
26	ՊՎՔ շրիշակների տեղադրում	մ	476	500	238000	
27	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ տեղադրել, փակ լարանցման համար 10Ա	հատ	48	3050	146400	
28	Անջատիչ միատակ տեղադրել ,փակ լարանցման համար, 220Վ IP 22	հատ	8	3150	25200	
29	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	41	250	10250	
30	Շրջանակ 2 տեղանոց	հատ	8	400	3200	
31	Վարդակների և անջատիչների մոնտաժային տուփեր տեղադրել	հատ	60	270	16200	
32	Լուսադիոդային լուսատու 32 վտ IP 22, ձևը քառակուսի, 60*60 , լույսի ջերմաստիճանը 4100 Կ	հատ	62	17500	1085000	
33	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ , 25 Ա միացնել	հատ	0	4000	0	
34	Ավտոմատ անջատիչների ներկառուցվող տուփ 12 տեղանոց	հատ	0	8800	0	
	5.Այլ աշխատանքներ					
35	Հատակի հավաքում ֆաներայով /0,9 սմ հաստություն, 1,525մ*1,525մ,	մ2	100	8350	835000	
36	Ամսթրոնգ տեսակի առաստաղի տէղադրում	մ2	156	3900	608400	
37	Ամսթրոնգ տեսակի առաստաղ	մ2	156	4900	764400	

38	Միջնորմների իրականացում 12,5 մմ հաստությամբ գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ2	36	12800	460800	
	Ընդամենը ՝ 4-5				**7949850**	**39.60**
	Ընդամենը՝1-5				**20074290**	**100**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100531030000
ՀՎՀՀ 01507028

Ռեկտոր՝ ---------------------------- Հ. Զաքոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԹՈՐԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ , գ. Լանջաղբյուր
Մաշտոցի փ. 6.
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220083336135000
ՀՎՀՀ 08418358

Տնօրեն՝ ---------------------------- Թ. Սիոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.