

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ի միջև 2022թ. մարտի 09-ին կնքված N ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/1 ծածկագրով «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնիտաժման, նորի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 15 » 07 2024թ.

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե»-ն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արտակ Ղազարյանի, կը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ազատ Գասպարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, Կողմեր, հիմք ընդունելով 2022թ. մարտի 09-ին կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնիտաժման, նորի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման N ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով նախատեսված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնիտաժման, նորի կառուցման» աշխատանքների Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ, որտեղ 1,267,981,200 ՀՀ դրամ նախահաշվին ավելացումը կազմում է 50,455,908 ՀՀ դրամ, որի արդյունքում պայմանագրի նոր արժեքը կազմում է 1,318,437,108 ՀՀ դրամ:

2. Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1-րդ ենթակետով սահմանված պայմանագրի ընդհանուր գինը՝ 1,267,981,200 ՀՀ դրամը փոփոխել և սահմանել 1,318,437,108 ՀՀ դրամ:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հասդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 12 էջից (1 էջ համաձայնագիր, 11 էջ հավելված), կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011036184
ՀՀՀՀ 02555816
գլխավոր քարտուղար




Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Կ. Տ. (ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՂՐՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89
ՀՎՀՀ՝ 09700228
Հ/հ՝ 220410124378000
Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ
Էլ. հասցե՝ Gasparyan-a@bk.ru
հեռ. 091421459
տնօրեն



Ա. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Կ. Տ. (ստորագրություն)

Հավելված
2022թ. մարտի 09-ի
N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
15 08 2024թ.
կնքված Համաձայնագիր 10-ի
<<Հավելված N 1
2022թ. մարտի 09-ին կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/1-ե ծածկագրով պայմանագրի

**«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնիտաժման, նորի կառուցման»
աշխատանքներ**

Փոփոխված ծավալաթերթը նախահաշիվ 2

NN	ՅԵՅԻՅՆՅՈՇ ՅԻՅՆՅՈՇԱ	ձ/Փ	ըստ փոփոխության		
			Քանակը	Միավորի արժեքը, հազար դրամ	Ընդամենը, հազար դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Հողային աշխատանքներ: Քանդման աշխատանքներ				9,991,617
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կուտակումով	մ ³	5900.00	430	2,537,000
2	Սլակված գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	2200.00	50	110,000
3	Սլակված գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ ³	340.00	1,880	639,200
4	Սվեցուկային գրունտի քանդում 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ինքնաթափելու տեղափոխում 1կմ	մ ³	3000.00	1,580	4,740,000
5	Կիտաքանդ կաթսայատան և պահակատան շենքի քանդում	մ ³	107.20	9,869	1,057,957
6	Կաթսայատան և պահակատան տանիքի թիթեղի ապամոնտաժում	մ ²	141.04	250	35,260
7	Շին աղբի քանդում և տեղափոխում 1կմ	տ	248.00	1,400	347,200
8	Գործարարական ունեցող D=250մմ պողպատյա խողովակաշարի ապամոնտաժում և շրջանցիկ մոնտաժում	գծ.մ	210.00	2,500	525,000
2	Երկաթբետոնե աշխատանքներ				427,969,307
1	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	86.90	16,250	1,412,125
1.1	Նախապատրաստական շերտի կառուցում B7.55 դասի բետոնով	մ ³	87.30	30,200	2,636,460
2	Դիաֆրագմայի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	231.30	90,590	20,953,467
3	Սմբան Ac I դասի	տ	0.23	746,210	169,017
4	Սմբան A500c դասի	տ	22.11	750,380	16,588,501
4.1	Դիաֆրագմայի և պարզարանի պատերի միջնամասում պենուպլաստի միջնորումների տեղադրում b=100մմ 235քմ	մ ²	215.000	1,350	290,250
5	Հիմնային հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	291.500	88,426	25,776,179
6	Սմբան Ac I դասի	տ	7.60	746,210	5,670,450
7	Սմբան A500c դասի	տ	25.51	750,380	19,140,693
8	Սոնոլիտ Ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	82.60	107,200	8,854,720
9	Սմբան Ac I դասի	տ	3.62	746,210	2,703,668
10	Սմբան A500c դասի	տ	24.99	750,380	18,753,347
11	Ե/բ հեծանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	261.100	121,520	31,728,872
12	Սմբան Ac I դասի	տ	5.48	746,210	4,088,634
13	Սմբան A500c դասի	տ	17.43	750,380	13,078,448
14	Սոնոլիտ Ե/բ ծածկի կառուցում B25 դասի բետոնով +5.15 նիշում	մ ³	185.200	101,610	18,818,172
15	Սմբան Ac I դասի	տ	0.451	746,210	336,391
16	Սմբան A500c դասի	տ	17.0	750,380	12,753,008
17	Սոնոլիտ Ե/բ ծածկի կառուցում B25 դասի բետոնով +9.05 նիշում	մ ³	273.4	101,610	27,780,174
18	Սմբան Ac I դասի	տ	0.6	746,210	462,874
19	Սմբան A500c դասի	տ	24.3	750,380	18,219,602
20	Միաձույլ Ե/բ պարզարանի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ ³	695.4	95,490	66,403,746
21	Սմբան Ac I դասի	տ	1.1	746,210	846,948
22	Սմբան A500c դասի	տ	76.6	750,380	57,509,874
20*	Պարզարանի պարզաձային առվակներ միաձույլ Ե/բ B25 W6 դասի բետոնից	մ ³	40.000	95490	3,819,600
21*	Սմբան A500c դասի Փ-10.14	տ	1.050	750380	787,899
20**	Պարզարանի պատերի բարձրացում միաձույլ Ե/բ B25 W6 դասի բետոնից	մ ³	11.000	95490	1,050,390
20**	Սմբան A500c դասի Փ-12	տ	1.200	750380	900,456

22.1	Հիմքում պենտապլաստ միջնորումների տեղադրում b=20սմ	մ ²	58.5	450	26,307
22	Պարզարանի ծագարային հատվածում թուլ բետոնի նախաշերտի կառուցում B5 դասի շաղախով	մ ³	205.0	21,000	4,305,000
23	Միաձուլ ե/բ ֆիլտրի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ ³	200.6	95490	19,155,294
24	Սննդան Ac 1 դասի	տ	2.6	746,210	1,943,429
25	Սննդան A500c դասի	տ	17.5	750,380	13,160,239
26	Միաձուլ ե/բ խտնարանի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ ³	7.7	95,490	735,273
27	Սննդան Ac 1 դասի	տ	0.7	746,210	495,633
28	Սննդան A500c դասի	տ	1.9	750,380	1,459,939
29	Սննդիտ ե. բ. աստիճանաձևականի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.6	93,660	239,770

30	Սմբան Ac I դասի	տ	0.0	746,210	3,940
31	Սմբան A500c դասի	տ	0.1	750,380	59,873
32	Աստիճանավանդակի երեսապատում բազալտե սալերով 20մմ հաստ	մ ²	16.400	13,335	218,694
33	Արտաքին պատերի միաձուլ բետոնյա հիմքի կառուցում հիմնային հեծանների վրա h=75սմ. B15 դասի բետոնից	մ ³	101.4	45,680	4,651,952
3	Արտաքին աստիճանավանդակ, հովիար				25,714,307
1	Աստիճանավանդակի հարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.2	71,060	156,332
2	Աստիճանավանդակի երեսապատում բազալտե սալերով 20մմ հաստ	մ ²	7.0	13,335	93,345
3	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.4	16,250	6,500
4	Բազալտե թասակի տեղադրում-137.5մ	մ ²	61.875	20,122	1,245,049
5	Աստիճանավանդակի երեսապատում բազալտե սալերով 20մմ հաստ	մ ²	57.600	13,335	768,096
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 10x25սմ	մ	116.500	11,750	1,368,875
7	Սայթի սալիկների իրականացում	մ ²	139.400	7,560	1,053,864
8	Բետոն B15 դասի բետոնով	մ ³	14.200	45,680	648,656
9	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	8.200	16,250	133,250
10	Մետաղական հովիարի կարկասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.227	127,230	28,881
11	Մետաղական խողովակ 30x2.5մմ	մ	102.000	1,530	156,060
12	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	մ ²	11.200	1,390	15,568
13	Հովարի իրականացում 0.5մմ հաստ հարթ թիթեղով (գունավոր)	մ ²	15.600	17,350	270,660
14	Նոր կառուցվող պատ պեմզաբլոկով-40սմ	մ ³	680.256	25,800	17,550,605
15	Նոր կառուցվող պատ պեմզաբլոկով-20սմ	մ ³	60.040	25,800	1,549,032
16	Նոր կառուցվող պատերի h=100մմ հաստ պեմզաբլոկով	մ ²	23.100	1,950	45,045
17	Նոր կառուցվող պեմզաբլոկով 20սմ և 40սմ միջնորումների միաձուլ եր.բետոնյա հիմքի կառուցում հիմնային հեծանների վրա h=75սմ. B15 դասի բետոնից	մ ³	6.260	71,060	444,836
18	Նոր կառուցվող պեմզաբլոկով պատերի, միջնորումների ամրաավորում և կապակցող էլեմենտներ	տ	0.105	746,210	78,352
19	Սմբան 500 դասի	տ	0.135	750,380	101,301
4	Ներքին հաղարում				31,565,255
1	Առաջին հարկ. Պլաստիկե առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	780.170	6,050	4,720,029
2	Գիպսատվարաթղթե առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	16.800	4,580	76,944
3	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	#####	2,110	8,130,758
4	Պատերի ձեփամածկում և յուղային ներկում	մ ²	1530.5	1,360	2,081,466
5	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	2323.0	1,310	3,043,065
6	Երկրորդ հարկ. Պլաստիկե առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	1113.54	6,050	6,736,917
7	Գիպսատվարաթղթե առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ ²	110.970	4,580	508,243
8	Պատերի բարձրորակ սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	1607.180	2,110	3,391,150
9	Պատերի ձեփամածկում և յուղային ներկում	մ ²	361.650	1,360	491,844
10	Պատերի ձեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	1166.62	1,310	1,528,272
11	Պատերի երեսապատում լավորակ հախճապով	մ ²	78.910	10,855	856,568
5	Հաղակներ				38,564,160
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտ <-1	մ ²	60.15	1,490	89,624
2	Մարահատակի իրականացում-<-1	մ ²	60.15	7,560	454,734
3	Խճի նախապատրաստական շերտ - <-2	մ ³	75.92	16,250	1,233,668
4	Բետոն B15 դասի բետոնով - <-2	մ ³	151.84	45,680	6,935,868
5	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտ <-2	մ ²	1518.360	1,490	2,262,356
6	Կերամոգրամիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով <-2	մ ²	1518.36	17,220	26,146,159
7	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտ <-3	մ ²	12.50	1,490	18,625
8	Կերամիկական սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով <-3	մ ²	12.50	11,580	144,750
9	Պլաստմասե շրիշակների իրականացում h=6սմ	մ	83.10	990	82,269
10	Կերամոգրամիտե շրիշակների կառուցում ամրացված սոսնձով h=10սմ	մ ²	69.42	17,230	1,196,107
6	Բացվածքներ, պարզարանների բազրիք				22,386,722

1	Մետաղապլաստե, դուռ (արտերկիր-պրոֆիլ)	մ ²	18.00	55,710	1,002,780
2	Ալյումինե դուռ (արտերկիր-պրոֆիլ)	մ ²	17.65	96,700	1,706,755
3	Ալյումինե դուռ հեռավառավորվող (ողկետա)	մ ²	51.65	117,950	6,092,118
4	Լամինատե դուռ	մ ²	11.30	43,710	493,923
5	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (ստոյաններ) ըստ ընտրության	մ ²	161.85	67,000	10,843,950
6	Մետաղական խողովակներով բազրիքի իրականացում	տ	1.96	1,126,700	2,212,478
7	Բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	տ	1.964	17,680	34,718
7	Արդաքին հարդարում				6,787,574
1	Պատուհանագույքերի տեղադրում 300մմ կտրվածքով մետաղական թաղանթով	մ ²	26.70	14,310	382,077
2	Շեպերի բարձրության սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	229.660	4,710	1,081,699
3	Միջնափնե պատերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	993.40	2,110	2,096,074
4	Եղյակի ձեփամածկում և ներկում՝ ճակատային ներկով	մ ²	993.40	1,100	1,092,740
5	Պատերի ներսպատում բազալտե սպերով շամ հաստ	մ ²	119.54	17,860	2,134,984
8	Տանիք				33,906,473
1	Տանիքի փայտե տարրերի պատրաստում և տեղադրում	մ ³	34.84	239,100	8,330,244
2	Փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ ³	34.84	13,610	474,172
3	Տանիքի պատուհանի իրականացում	հատ	4.00	74,530	298,120
4	Ցինկապատ թիթեղ տանիքի պատուհանների համար 0.5մմ	մ ²	6.20	15,450	95,790
5	Տանիքի իրականացում 0.55մմ հաստությամբ մետաղալցմինդրով Կասիկ	մ ²	1733.40	10,080	17,472,672
6	Քիմի իրականացում ցինկապատ ներկած թիթեղից	մ ²	86.40	17,340	1,498,176
7	Տանիքի կախովի ճողի իրականացում	մ ²	160.80	17,340	2,788,272
8	Ջրատար խողովակ-20հատ	մ	172	8,100	1,393,200
9	Տանիքի ջերմամեկուսացում կարմիր խարամով 50սմ հաստ	մ ³	126.9	8,510	1,070,919
10	Օդատարի մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	0.155	956,400	148,242
11	Օդատարի ցինկապատ թիթեղի իրականացում 0.7մմ հաստ	մ ²	19.4	16,890	327,666
9	Պարզարանների դադարկման համակարգ (Կ4) և պարզարանների սրահից վթարային ջրերի հեղացման առվակ				18,884,837
1	Պոլիէթիլեն de160(PE), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	54	20,730	1,119,420
11	Պողպատե DN219x4.5(St), խողովակների մոնտաժում և արժեք L=2.3մ 12 հատ	մ	27.6	29,000	800,400
12	Դիաֆրագման պողպատե թիթեղով 400*400*4 24 հատ	կգ	128	1,035	132,480
2	Պոլիէթիլեն de110(PE), PN1.0-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	6	11,840	71,040
3	Պոլիպրոպիլեն de400(PE), SN16 կոյուղու խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	40	62,350	2,494,000
4	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de160-110	հատ	13	10,510	136,630
5	Պոլիէթիլեն խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de160	հատ	12	11,610	139,320
6	Թույն փական DN150մմ, էլ շարժաբերով PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12	676,100	8,113,200
7	Կցաշրջության ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	24	52,970	1,271,280
8	Ջրահեռացման առու L=1000մմ	հատ	135	18,000	2,430,000
9	Եզրային խցափակիչներ պլաստիկ առվի համար	հատ	5	7,600	38,000
10	Հոսակ 300x300	հատ	5	8,300	41,500
11	Բետոնե առվ և B15 դասի բետոնով	մ ³	15	71,100	1,066,500
111	Սնորան A500c դասի	տ	0.465	750,380	348,927
112	Պողպատե DN 219x4.5(St), խողովակների մոնտաժում և արժեք L=1.2մ 18 հատ	մ	21.66	29,000	628,140
12	Պոլիպրոպիլեն տարր կոյուղու խողովակը պատի միջով անցնելու համար	հատ	3	18,000	54,000
10	Խառնարանից դեպի պարզարանների կոագուլացված ջրերի փրման համակարգ (Ջ7)				65,421,339
1	Պոլիէթիլեն de75(PE), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	18	8,520	153,360
2	Պոլիէթիլեն de160(PE), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	72	20,730	1,492,560
3	Պոլիէթիլեն de315(PE), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	96	82,000	7,872,000
4	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de75	հատ	24	4,500	108,000
5	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de160	հատ	48	18,000	864,000
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de315	հատ	14	52,500	735,000
7	Թույն փական DN150մմ, էլ շարժաբերով PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12	676,100	8,113,200
8	Թույն փական DN300մմ, էլ շարժաբերով PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	4	1,216,000	4,864,000
9	Ճկուն կցորդիչ DN150մմ, PN=1.0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12	96,430	1,157,160

10	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de315	հատ	28	83,650	2,342,200
11	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de160	հատ	12	11,610	139,320
12	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN315մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	12	124,750	1,497,000
13	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	24	52,970	1,271,280
14	Հոսքաչափ	հատ	2	456,550	913,100
15	Պողպատե խցուկների մոնտաժ և արժեք պատերում D=150մմ L=400մմ 21կգ 36 հատ	տ	0.756	1,090,000	824,040
16*	Փափիլագոյացման խուցի կառուցում մ/խողովակով 1420*10մմ	մ	51.6	404,014	20,847,122
17*	Շվեյլեր 200*100*6մմ	մ	300	13,834	4,150,200
18*	Ներդիր էլեմենտներ 30*30*1սմ 96 հատ	տ	0.674	1,035,000	697,590
19*	Մետաղական էլեմենտների ներկում աննդային ներկով	քմ	700	5,031	3,521,700
20*	Մոանցքային առվակներ շվեյլեից 200*100*6մմ	մ	216	13,834	2,988,144
21*	Մետաղական էլեմենտների ներկում աննդային ներկով	քմ	173	5,031	870,363
11	Արագ գործողությունների ֆիլտրերի տեխնոլոգիական խողովակներ (Ջ1, Ջ4)				91,144,558
1	Պոլիէթիլենե de110(PE), PN1,6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	14	12,670	177,380
2	Պոլիէթիլենե de400(PE), PN1,6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	90	107,000	9,630,000
15	Պողպատե խցուկների մոնտաժ և արժեք պատերում D=100մմ L=400մմ 11,6 7 հատ	տ	0.0812	1,090,000	88,508
15	Պողպատե խցուկների մոնտաժ և արժեք պատերում D=200մմ L=400մմ 35կգ 7 հատ	տ	0.245	1,090,000	267,050
15	Պողպատե խցուկների մոնտաժ և արժեք պատերում D=400մմ L=400մմ 75կգ 7 հատ	տ	0.525	1,090,000	572,250
3	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de400	հատ	70	97,550	6,828,500
4	Թուջե փական DN100մմ, էլ շարժաբերով PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	7	430,300	3,012,100
5	Թուջե փական DN400մմ, էլ շարժաբերով PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	21	1,705,900	35,823,900
6	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de400	հատ	90	113,650	10,228,500
7	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de110	հատ	7	8,600	60,200
8	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN400մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	49	173,400	8,496,600
9	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	14	29,210	408,940
10	Պողպատե խողովակ $\Phi 630 \times 7$ (պատյան) -12մ L=0.6մ -20հատ	կգ	1290	1,090	1,406,100
11	Պողպատե DN377x10(St), խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	32	122,300	3,913,600
12	Պողպատե DN114x5,5(St), խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	112	19,890	2,227,680
13	Թերթավոր պողպատ խցափակիչի համար $\delta=10$ մմ	կգ	15.7	1,035	16,250
14	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN400մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	7	173,400	1,213,800
15	Հոսքաչափ	հատ	1	456,000	456,000
16	Խձուձ	կգ	2935	675	1,981,125
17	Կվարցային ալգալի տեղադրում 0.5-1.2 մմ արագ գործողության ֆիլտրերում	մ ³	40	12,025	481,000
18	Խիճի շերտի տեղադրում 1 2-5 մմ բարձրությունը 80 սմ 2 5-10 մմ բարձրությունը 100 սմ 3 10-20 մմ բարձրությունը 120 սմ	մ ³	150	9,613	1,441,950
19*	Ֆիլտրներում տեղադրվող մետ/ճուղեր	տ	2.5	751107	1,877,767
20*	Ֆիլտրներում տեղադրվող մետաղական շողովակ $\Phi 400$ *6մմ	մ	7.0	51,525	360,676
21*	Ֆիլտրներում տեղադրվող մետաղական խեղովակ $\Phi 150$ *6մմ	մ	5.0	13,063	65,315
22*	Թուջե փական 150մմ արժեքը և տեղադրում	հատ	1.0	82,450	82,450
23*	Կցաշարթ	հատ	2.0	13,459	26,918
12	Պարզարաններից պարզեցված ջրերի բաշխման համակարգ (Ջ8)				38,744,430
1	Պոլիէթիլենե de160(PE), PN1,6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	66	20,730	1,368,180
2	Պոլիէթիլենե de400(PE), PN1,6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	54	107,000	5,778,000
3	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de400	հատ	17	97,550	1,658,350
4	Թուջե փական DN150մմ, էլ շարժաբերով PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	19	676,100	12,845,900
5	Ճկուն կցորդիչ DN150մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	19	96,430	1,832,170
6	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de400	հատ	24	113,850	2,732,400
7	Պոլիէթիլենե խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de160	հատ	19	11,610	220,590
8	Կցաշարթային ճկուն ներդիր DN150մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	38	52,970	2,012,860

9	Պարզարաններից ավելցուկային ջրերի հեռացման համակարգ (Ջ8.1) - Պոլիէթիլեն de160(Pe), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	42	20,730	870,660
10	Պոլիէթիլեն de400(Pe), PN1.6-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	54	107,000	5,778,000
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de400	հատ	8	97,550	780,400
12	Պոլիէթիլեն խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de400	հատ	24	113,650	2,727,600
13	Պոլիէթիլեն խողովակների էլ եռակցում զուգավորում de160	հատ	12	11,610	139,320
13	Սարքեր սարքավորումներ				39,033,790
1	Մետաղական ցանց խառնարանի մուտքի խողովակի վրա տեղադրման համար՝ քայլը 5x5, ծ=5մմ -1մ2	հատ	1	30,010	30,010
2	Պոտորաչափի TU53300 ապմոնտաժում և մոնտաժում	հատ	2	62,060	124,120
3	SC 200 թվային վերահսկիչի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	2	62,060	124,120
4	Կրի լուծույթ պատրաստող սարքավորում՝ ներառյալ Կրի լուծույթ մղող դրզատոր պոմպ	հատ	1	17,285,600	17,285,600
5	Ծծմբաթթվական այլումինից լուծույթ պատրաստող սարքավորում՝ ներառյալ ծծմբաթթվական այլումինից լուծույթ մղող դրզատոր պոմպ	հատ	1	19,245,240	19,245,240
6	Երկտափ 90-130-18M-30M	մ	36	34,700	1,249,200
7	Տեխնիկական բեռնունակության-0.5տ թոփքը 6մ, 380վ	հատ	1	975,500	975,500
14	Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի				11,989,042
1	Պողպատե ջրագազատար ցինկապատ DN60x4.5 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	105	5,580	585,900
2	Պողպատե ջրագազատար ցինկապատ DN33.5x4 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6	2,490	14,940
3	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր -4հատ	կգ	2.4	2,050	4,920
4	Փական DN50, էլ շարժաբեով տեղադրումով	հատ	1	332,350	332,350
5	Քլորի տվիչ GD-70	հատ	1	9,565,000	9,565,000
6	Սարկիկեր դրեյներային DBY -10M տիպի-	հատ	4	8,580	34,320
7	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակների մոնտաժում de25x3 փորձարկումով	մ	20	2,970	59,400
8	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակների մոնտաժում de20x2 փորձարկումով	մ	20	3,200	64,000
9	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակների մոնտաժում de20x3.4 փորձարկումով	մ	10	3,410	34,100
10	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	13	6,630	86,190
11	Ծավալային էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 100լ	հատ	2	202,650	405,300
12	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	կոմպլ	6	14,600	87,600
13	Ճկափող Փ15, L=0.5մ	հատ	12	2,900	34,800
14	Խողովակների վացում ախտահանում	մ	58	80	4,640
15	Պողպատե ջրագազատար խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	45	1,380	62,100
16	Մետաղական ցինկապատ ձևավոր մասեր	կգ	24	2,318	55,632
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de20	հատ	29	1,400	40,600
18	Պոլիմիլիթբորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi=110$, ուետինն սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	40	3,160	126,400
19	Պոլիմիլիթբորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi=50$, ուետինն սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	12	1,760	21,120
20	Պոլիմիլիթբորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	20	3,000	60,000
21	Պոլիմիլիթբորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	11	1,800	19,800
22	Ստուգիչ d=110մմ	հատ	2	2,250	4,500
23	Ճկուն կցորդիչ DN100մմ	հատ	4	26,180	104,720
24	Չուգարանակոնք թեք թողարկով	կ-տ	4	21,450	85,800
25	Լվացարան	կ-տ	5	16,210	81,050
26	Հոսակ d=100-50մմ	հատ	4	2,340	9,360
27	Ձագար $\Phi 100$ մմ օդափոխության խողովակը անձրևից պաշտպանելու համար	հատ	1	4,500	4,500
15	Օդափոխություն և Ջեռուցում				59,430,095
1	Ներածման և արտածման ազրերգատ 1 Էլեկտրական սահափական 2 Օդի զտիչ-G4, F5 3 Էլեկտրական տաքացուցիչ Q=90կՎտ 4 Ներածման օդամուղ L=9000մ3/ժ H=350Pa 5 Արտածող օդամուղ L=9000մ3/ժ H=280Pa 5 Ռեկուպերատոր 70% արդյունավետության 6 Սևոռոմոռեկա	կ-տ	1	10,947,900	10,947,900
2	Ներածման համակարգ 1 Էլեկտրական սահափական 2 Օդի զտիչ-G4, F5 3 Էլեկտրական տաքացուցիչ Q=16կՎտ 4 Ներածման օդամուղ L=1700մ3/ժ H=250Pa 5 Սևոռոմոռեկա	կ-տ	1	2,823,400	2,823,400
3	Ներածման համակարգ 1 Էլեկտրական սահափական 2 Օդի զտիչ-G4, F5 3 Էլեկտրական տաքացուցիչ Q=16կՎտ 4 Ներածման օդամուղ L=1650մ3/ժ H=250Pa 5 Սևոռոմոռեկա	կ-տ	1	2,823,400	2,823,400

4	Ներածման համակարգ 1 Էլեկտրական սահափական 2 Օդի գոլիչ G4 F5 3 Էլեկտրական տաքացուցիչ Q=21կՎտ 4 Ներածման օդամուղ L=2000մ3/ժ H=250Pa 5 <u>Մեծություններ</u>	կ-տ	1	3,169,100	3,169,100
5	Ներածման համակարգ 1 Էլեկտրական սահափական 2 Օդի գոլիչ-G4, F5 3 Էլեկտրական տաքացուցիչ Q=16կՎտ 4 Ներածման օդամուղ L=1400մ3/ժ H=220Pa 5 <u>Մեծություններ</u>	կ-տ	1	2,736,900	2,736,900
6	Կանաչային օդամուղ L=2000մ3/ժ H=270Պա	հատ	1	411,500	411,500
7	Կանաչային օդամուղ L=1700մ3/ժ H=280Պա	հատ	1	400,700	400,700
8	Կանաչային օդամուղ L=400մ3/ժ H=200Պա	հատ	1	85,800	85,800
9	Կանաչային օդամուղ L=700մ3/ժ H=200Պա	հատ	1	105,800	105,800
10	Կանաչային օդամուղ L=500մ3/ժ H=190Պա	հատ	2	105,800	211,600
11	Պատի օդամուղ L=1650մ3/ժ	հատ	1	193,500	193,500
12	Կլեարային օդամուղ պլաստիկտանգ L=1100մ3/ժ H=200Պա, ներառյալ ավտոմատ համակարգը	հատ	2	806,200	1,612,400
13	Օդատար գինկապատ թիթեղից d=0.5մմ տեղադրում ամրակապումով	մ²	75	8,730	654,750
14	Օդատար գինկապատ թիթեղից d=0.7մմ տեղադրում ամրակապումով	մ²	807	9,970	8,045,790
15	Օդատարի ջերմամեկուսացում ինքնակաշնմեկուսիչով 10մմ	մ²	130	5,390	700,700
16	Կլոր դիֆուզոր Φ125	հատ	4	12,050	48,200
17	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 200x100 -11հատ	մ²	6.6	219,900	1,451,340
18	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 300x100 -2հատ	մ²	1.6	219,900	351,840
19	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 300x300 -16հատ	մ²	19.2	219,900	4,222,080
20	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 400x100 -8հատ	մ²	8	219,900	1,759,200
21	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 500x150 -13հատ	մ²	16.9	219,900	3,716,310
22	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 500x200 -2հատ	մ²	2.8	219,900	615,720
23	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 600x200 -1հատ	մ²	1.6	219,900	351,840
24	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 600x300 -1հատ	մ²	1.8	219,900	395,820
25	Ալյումինե երկշերտանի կարգավորող ճաղաշար 1200x500 -4հատ	մ²	13.6	219,900	2,990,640
26	Սահափական 300x300	հատ	16	16,520	264,320
27	Սահափական 400x250	հատ	8	19,510	156,080
28	Սահափական 200x100	հատ	1	13,520	13,520
29	Էլ սահափական իր շարժաբերով 350x300	հատ	2	231,250	462,500
30	Էլ սահափական իր շարժաբերով 350x200	հատ	1	186,230	186,230
31	Էլ սահափական իր շարժաբերով 400x200	հատ	1	231,250	231,250
32	Արտաքին ճաղավանդակ 1500x500	հատ	2	44,300	88,600
33	Արտաքին ճաղավանդակ 1800x500	հատ	2	50,300	100,600
34	Արտաքին ճաղավանդակ 800x300	հատ	4	32,300	129,200
35	Արտաքին ճաղավանդակ 800x400	հատ	2	35,300	70,600
36	Արտաքին ճաղավանդակ 400x400	հատ	1	24,780	24,780
37	Հետադարձ փական Φ200	հատ	2	103,700	207,400
38	Հակափոխարացիոն միացում	մ	45	3,750	168,750
39	Աղմկախլացուցիչ 1500x600x1500	հատ	2	266,460	532,920
40	Աղմկախլացուցիչ 600x300x1250	հատ	2	101,380	202,760
41	Աղմկախլացուցիչ 500x250x1250	հատ	4	101,380	405,520
42	Աղմկախլացուցիչ 250x150x1250	հատ	1	63,850	63,850
43	Մետաղ կոնստրուկցիա ամրակապման համար	տ	0.75	1,066,820	800,115
44	Էլեկտրական տաքացուցիչ պատի՝ ներառյալ կախիչները, թերմոստատը N=1000Վտ	կ-տ	1	112,550	112,550
45	Էլեկտրական տաքացուցիչ պատի՝ ներառյալ կախիչները, թերմոստատը N=1500Վտ	կ-տ	12	127,560	1,530,720
46	Էլեկտրական տաքացուցիչ պատի՝ ներառյալ կախիչները, թերմոստատը N=2000Վտ	կ-տ	20	142,580	2,851,600
16	Էլեկտրականություն				37,621,717
1	Գնենրատոր 160 ԿՎԱ հզորությամբ	կ-տ	1	12,682,800	12,682,800
2	0.4 կվ հիմնական վահանակներ E-003	լրակ.	2	72,890	145,780
3	Էլեկտրական բաշխիչ վահանակ 18 մոդուլի	լրակ.	1	20,370	20,370
4	Էլեկտրական բաշխիչ վահանակ 24 մոդուլի	լրակ.	3	29,380	88,140
5	Մետաղական բաշխիչ վահանակ 36 մոդուլի	լրակ.	1	42,880	42,880
6	Մետաղյա Բ Վ 500x400x150մմ 24 մոդուլ արտաքին մոնտ ՇԿՎ-ի	կ-տ	2	15,000	30,000
7	Մետաղյա Բ Վ 600x500x200մմ 36 մոդուլ արտաքին մոնտ ՇԿՎ-ի	կ-տ	2	22,510	45,020
8	Մետաղյա Բ Վ 800x600x250մմ 48 մոդուլ արտաքին մոնտ ՇԿՎ-ի	կ-տ	1	33,200	33,200
9	Ավտոմատ անջատիչ 1x6	հատ	3	3,530	10,590
10	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	8	3,530	28,240
11	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	53	3,920	207,760
12	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	23	4,220	97,060
13	ԲՎ 30ՄԱ պաշտպանիչ անջատման սարքավորում 1x25Ա	հատ	10	12,280	122,800
14	Ավտոմատ անջատիչ 3x6	հատ	2	5,580	11,160
15	Ավտոմատ անջատիչ 3x10	հատ	5	5,880	29,400


16	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	5	6,925	34,625
17	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	1	7,825	7,825
18	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	4	10,310	41,240
19	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	3	13,310	39,930
20	Ավտոմատ անջատիչ 3x63	հատ	2	17,810	35,620
21	Ավտոմատ անջատիչ 3x80	հատ	2	25,310	50,620
22	Կոնտակտոր 10Ա 1քևեո	հատ	9	7,770	69,930
23	Կոնտակտոր 16Ա 1քևեո	հատ	4	9,280	37,120
24	Կոնտակտոր 6Ա 3քևեո	հատ	2	10,780	21,560
25	Կոնտակտոր 10Ա 3քևեո	հատ	6	12,280	73,680
26	Կոնտակտոր 16Ա 3քևեո	հատ	1	15,280	15,280
27	Կոնտակտոր 40Ա 3քևեո	հատ	4	21,280	85,120
28	Բաշխիչ վահանում ժամանակի ուղե 2 քևեո 16Ա-ng	հատ	1	22,680	22,680
29	Հիմնական աստիճանանման մալուխատար 200մմ	մ	120	3,935	472,200
30	Գործարանային ամրակներ և հենակներ	հատ	80	150	12,000
31	Հեղյուս մանեկ և տափողակ մալուխատարի համար	հատ	160	600	96,000
32	20. 40մմ մետաղյա հենակ	մ	30	900	27,000
33	8-10մմ պարուրափն միջուկ L=2մ	հատ	60	1,200	72,000
34	8-10մմ հեղյուս դյուբել	հատ	150	825	123,750
35	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	50	3,000	150,000
36	Պոլիմիդիլքորիդե ճկախողովակ Φ25մմ	մ	2600	510	1,326,000
37	PVC խողովակի ամրակ Φ25մմ	հատ	4000	225	900,000
38	20-32մմ մետաղյա ճկախողովակ	մ	300	1,375	412,500
39	25-32մմ մետաղյա խողովակի ամրակ	հատ	500	300	150,000
40	PVC խողովակ Φ50	մ	250	693	173,250
41	80x80x75մմ PVC խողովակի միացման տուփ	հատ	100	375	37,500
42	160x110x75մմ PVC խողովակի միացման տուփ	հատ	60	825	49,500
43	Հողանցման թիթեղ 60x5x1000մմ 1հատ	մ	1	2,452	2,452
44	Հողանցման 40x4 ցինկապատ պողպատե միաձույլ հաղորդաթիթեղ	մ	150	1,250	187,500
45	Φ16մմ 300մմ հողանցման ցինկապատ էլեկտրոդ	հատ	27	525	14,175
46	Ցինկապատ զրոյուկ Φ8մմ	մ	100	500	50,000
47	Forend -S տիպի ակտի շանթարգել h=4մ հենայան համար	հատ	1	3,000	3,000
48	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 19x1մմ² BBF-LS	մ	500	530	265,000
49	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ² BBF-LS	մ	1300	530	689,000
50	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x1,5մմ² BBF-LS	մ	170	780	132,600
51	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ² BBF-LS	մ	1000	730	730,000
52	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x2,5մմ² BBF-LS	մ	1100	1,110	1,221,000
53	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ² BBF-LS	մ	1100	1,080	1,188,000
54	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x6մմ² BBF-LS	մ	450	2,380	1,071,000
55	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x25մմ² BBF-LS	մ	100	10,115	1,011,500
56	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x35մմ² BBF-LS	մ	200	14,700	2,940,000
57	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x95մմ² BBF-LS	մ	55	52,210	2,871,550
58	Մալուխ պղնձե ցիդերով. մեկուսացված հատվածքը 5x240մմ² BBF-LS	մ	15	69,050	1,035,750
59	6մմ² հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	100	1,200	120,000
60	25մմ² հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	30	3,750	112,500
61	35մմ² հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	40	5,250	210,000
62	95մմ² հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	20	12,000	240,000
63	Մեկլիդրային PVC շրջանակ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	148	2,530	374,440
64	Երկլիդրային PVC շրջանակ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	25	4,130	103,250
65	Եռլիդրային շրջանակ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	3	4,880	14,640
66	16Ա բաժանիչ տուփով մեկլիդրային վարդակ	հատ	100	1,930	193,000
67	16Ա բաժանիչ տուփով մեկլիդրային մոդուլային անջատիչ	հատ	25	2,980	74,500
68	16Ա բաժանիչ տուփով մեկլիդրային անջատիչ	հատ	10	2,540	25,400
69	16Ա բաժանիչ տուփով երկլիդրային անջատիչ	հատ	3	3,280	9,840
70	16Ա բաժանիչ տուփով մեկլիդրային ուներս անջատիչ	հատ	20	4,030	80,600
71	CH տիպի կետային ջահ լուսավորության սարք	հատ	5	33,920	169,600
72	A1 տիպի կետային լուսավորության սարք IP44	հատ	8	23,410	187,280
73	A20 տիպի հենայան վրայի արտաքին լուսավորության սարք IP45 50Կվտ	հատ	23	50,430	1,159,890
74	A21 տիպի արտաքին լուսավորության սարք IP45 50Կվտ	հատ	22	33,920	746,240
75	A22 տիպի արտաքին լուսավորության սարք IP45 համարված PIR տվիչով	հատ	12	38,420	461,040
76	Լուսավորության սարք 600x600մմ -36Էտ	հատ	14	15,910	222,740
77	Լուսավորության սարք 1200x80մմ -40Էտ IP44	հատ	75	19,660	1,474,500
78	Լուսավորության սարք PIR տվիչով	հատ	4	8,410	33,640
79	Վթարային մարտկոցով համարված պատի լուսավորության սարք	հատ	6	10,660	63,960
17	Հակահրդեհային համակարգ				2,130,793
1	Օխի և ջերմության կոմբինացված դետեկտոր	հատ	43	8,000	344,000
2	Ձեռքի գործարկվող կանչ	հատ	10	7,900	79,000
3	Ձայնային ինտերֆեյս ուղե	հատ	1	26,700	26,700
4	Շչակ և ստորոք բարձրախոս	հատ	11	7,945	87,395
5	Ձայնային ինտերֆեյս սարքավորում	հատ	1	9,278	9,278
6	Աին տիպի մոդուլ	հատ	1	109,950	109,950

7	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի վահանակ	լրակ.	1	65,780	65,780
8	Վերահսկող համակարգիչ	լրակ.	1	140,480	140,480
9	ՀՀ ազդանշանային վահանակ ընդունարանում	լրակ.	1	24,700	24,700
10	Անխափան սնուցման աղբյուր կամ մարտկոց	հատ	1	18,510	18,510
11	Սալուխ 2x0.8 FRL S	մ	1000	610	610,000
12	Պոլիէթիլենի ճկախողովակ Փ16մմ	մ	1000	390	390,000
13	PVC խողովակի ամրակ Փ16մմ	հատ	1500	150	225,000
18	Արտաքին ջրամատակարարման համակարգ				20,864,300
1	Պոլիէթիլեն de400(Քե). PNI.0-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	50	45,700	2,285,000
2	Պոլիէթիլեն de315(Քե). PNI.0-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	200	33,460	6,692,000
3	Պոլիէթիլեն de63(Քե). PNI.0-PE100 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	50	1,580	79,000
4	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de400	հատ	2	97,550	195,100
5	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de315	հատ	7	83,650	585,550
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63	հատ	3	3,350	10,050
7	Պոմպային ագրեգատ ֆիլտրերի լվացման ավազանի սնուցման համար Q=1.4լ/վ. H=35մ	կոմպ	2	302,000	604,000
8	Պոմպային ագրեգատա խմելու տնտ կարիքների համար Q=3.0լ/վ. H=25մ	կոմպ	2	312,000	624,000
9	Ստորգետյա տեղադրման կոմպակտ կայան պոմպային ագրեգատների տեղադրման համար D=3.0 H=5մ	կոմպ	1	9,789,600	9,789,600
19	Արտաքին ջրահեռացման համակարգ				7,517,100
1	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու de400(Քե). SN8 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	102	22,230	2,267,460
2	Պոլիէթիլեն ծալքավոր կոյուղու de200(Քե). SN8 խողովակների մոնտաժում (փորձարկումով)	մ	156	8,020	1,251,120
3	D=1.0մ. H=10մ հավաքովի ե/բ կլոր հորերի կառուցում-5հատ (1հատի համար 0.7մ3 բետոն. 320կգ ամրան)	մ³	7	179,210	1,254,470
4	Խողովակապատի տեղադրումով	հատ	10	77,650	776,500
5	Պողպատե տարրեր հորի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	կգ	300	980	294,000
6	Մետաղական ելարան	կգ	42	900	37,800
7	Բետոնե առվակ W25 դասի բետոնից	մ³	15	79,050	1,185,750
8	Պոլիպրոպիլեն տարր կոյուղու խողովակը հորին ամրացնելու համար	հատ	25	18,000	450,000
20	Տարածքի բարեկարգում				55,466,141
1	Խճաշերտի փոռում ասֆալտապատվող տարածքում h=15 սմ	մ²	1855.6	1,720	3,191,666
2	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հազեցում բիտումով 4.12կգ/մ²	կգ	7645.2	300	2,293,546
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=5սմ հաստությամբ	մ²	1855.6	4,590	8,517,296
4	Մայթի սալիկների իրականացում	մ²	49.5	6,640	328,680
5	Սվազի շերտի սալի իրականացում 10սմ հաստ մայթի սալիկների տակ	մ³	4.95	4,780	23,661
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120x250մմ	մ	341.1	11,750	4,007,925
7	Ծառաբների նախապատրաստում բնահողի քանդակում ձեռքով	փոս	24	1,815	43,560
8	Նոր ծառերի տնկում հետիցքով թմբապատումով և ջրումով. կանաչ գոտիներում-եղևի	հատ	24	101,150	2,427,600
9	Բետոն B7.5 դասի բետոնով լուստուների համար	մ³	1.85	41,310	76,424
10	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ³	0.82	17,875	14,658
11	Ամրան A500c դասի	տ	0.0143	750,380	10,730
12	Արտաքին լուսավորության հենասյուն	լրակ.	23	85,076	1,956,748
13	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ³	6.93	17,875	123,874
14	Բետոն B7.5 դասի բետոնով	մ³	17.16	41,310	708,880
15	Ամրան A500c դասի	տ	0.1379	750,380	103,477
16	Մետաղական խողովակներից ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.5652	1,062,000	2,724,242
17	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2.5 արժեքը	մ²	8325	1,240	10,323,000
18	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	մ²	87.2	1,390	121,208
19	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.4682	1,062,000	497,250
20	Դռնակի մետաղական ցանցի իրականացում	մ²	3.68	1,240	4,563
21	Մետաղական դարպասի յուղաներկում	մ²	16.8	1,390	23,352
22	Ծխնի	հատ	8	750	6,000
23	Կողպեք	հատ	1	7,500	7,500
24	Խամքարաբետոնե հիմքերի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	104.9	41,420	4,344,958
25	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ³	13.1	17,875	234,163
26	Հիմքերի հիդրոմեկուցում բիտումի մածիկով երկշերտ	մ²	413	1,250	516,250
27	Խամքարաբետոնե պատերի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	213.9	41,420	8,855,738
28	Բարձրորակ ցեմենտափափուկ ափսյ	մ²	306.2	2,645	809,899
29	Ծածկի տեղադրում բազալտե քարերով	մ²	101.64	20,100	2,042,964
30	Ծածկատային ներկում	մ²	338.2	1,090	368,638
31	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 2սմ հաստ	մ²	42.2	17,860	753,692
21	Էլեկտրական մաս				20,488,035
1	400ԿՎԱ հզորությամբ LSE	կ-տ	1	7,148,400	7,148,400
2	100x4մմ² PVC խողովակ	մ	200	1,360	272,000
3	5x150մմ² մալուխ PVC չայրվող BBF-LS	մ	200	59,865	11,973,000

4	150մմ ² հաղորդալարի ծայրակալ	հատ	20	15,000	300,000
5	Մալովաատարի 300x700մմ խրամուղի	հատ	100	1,800	180,000
6	III կարգի գրունտի քանդում	մ ³	21	2,750	57,750
7	Հողի տեղափոխում 1կմ	տ	11.34	1,395	15,819

8	Հողի հետվիզը	մ ³	14.7	1,040	15,288
9	Խիճ h=100մմ	մ ³	3	9,035	27,105
10	Ավազի շերտ h=150մմ	մ ³	4.5	5,520	24,840
11	Ազդանշանային ժապավենի տեղադրում 150մմ	մ	100	1,070	107,000
12	Դիտահոր D=900մմ	հատ	2	36,020	72,040
13	Բուտաբետոնի B12,5 դասի	մ ³	6.6	33,130	218,658
14	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ ³	20.5	2,750	56,375
15	Հողի ձեռքով հետվիզը հողանցման համար	մ ³	19	1,040	19,760
22	Շինության քանդում և ապամոնտաժում				33,075,997
1	Գոյություն ունեցող շինության պատերի քանդում	մ ³	1524	9,850	15,011,400
2	Նստվի սալերի ապամոնտաժում -32 հատ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ ³	240	6,230	1,495,200
3	Տանիքի թիթեղի ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ ²	1200	250	300,000
4	Խարամի ջերմամեկուսիչ շերտի հեռացում	մ ³	360	6,700	2,412,000
5	Պարզարանի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	213	24,600	5,239,800
6	Դռների և պատուհանների ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ ²	247	1,490	368,030
7	Պողպատե Ф400-200մմ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ	128	15,650	2,003,200
8	Փականների ապամոնտաժում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	հատ	40	24,520	980,800
9	Առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 1կմ հեռ. վրա	տ	3774.6	1,395	5,265,567
	Ընդամենը				1,098,697,590
	ԱԱՀ				219,739,518
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				1,318,437,108

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 9900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
գլխավոր Երևանի քաղաքի
Ս. ՄԱՐԿԱՐԻԱՆ
Ս. ՄԱՐԿԱՐԻԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՄԵՂՈՒ ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89
ՀՎՀՀ՝ 09700228
Հ/հ՝ 220410124378000
Բանկ՝ «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ
Էլ. հասցե՝ Gasparyan-a@bk.ru
հեռ. 091421459
տնօրեն
Ս. ՄԱՐԿԱՐԻԱՆ
Կ. Տ. (ստորագրություն) >>

