


Կտրվածք 1-1 Մ 1:100








N2 փարախի աշխատանքների ծավալներ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային աշխատանքներ				
1	Քարե շարվածքով փարախի կիսաքանդ հատվածի քանդում և տեղափոխում աղբավայր	մ ³	28.8	տեղափոխել 10կմ
2	Տարածքի հարթեցում	մ ²	494.0	
3	Փոսորակի մշակում հիմքերի իրականացման համար V կարգի բնահողերում	մ ³	6.6	10 ⁹ /9 ⁹
4	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում տեղափոխելով մինչև 30մ	մ ³	6.6	
Փարախ				
5	Միաձույլ բետոնե հիմքերի իրականացում	մ ³	7.43	B12.5
6	Մետաղական կանգնակներ □ 100x6մմ քառակուսի խողովակներից	գծմ	8.8	
7	Մետաղական կանգնակներ □ 80x4մմ քառակուսի խողովակներից	գծմ	63.8	
8	Փարախի ցանկապատի իրականացում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներով 40x30x3մմ	գծմ	300.0	
9	Փարախի դարպասների իրականացում □ 40x4մմ քառակուսի խողովակներից (2 հատ)	գծմ	47.6	
10	Մետաղակոնստրուկցիա	կգ	100.7	
11	Ծխնի	հատ	4	
12	Կողպեք	հատ	1	
13	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում	մ ²	64.0	

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը մայել N 33, 35 թերթերի հետ համատեղ:

 			Պատվիրատու - Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ		Պայմանագիր - № CARMAC2-CP-CS-18-04(Design)					
			ՀՀ 7 մարզերի 26 համայնքի/համայնքի բնակավայրի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախագծամախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության իրականացում							
Ն. Գ. Դ.	Ա. Մանուչարյան		ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի բնակավայրի 1745.44 հա արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում							
Նախագծ.	Ռ. Խաչատրյան		N2 փարախի երկայնական կտրվածք, ծավալներ					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Վ. Շահբազյան							Ա. Ն.	34	36