

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 2

02.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Շ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 11 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 17-րդ կետի դրույթով՝ պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրում ներառված միջոցներից **1 053 894** (նախահաշվային գնով՝ **1 263 460**) ՀՀ դրամի չափով, որի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը **154 788 513** (մեկ հարյուր հիսունչորս միլիոն յոթ հարյուր ութսունութ հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **153 734 619** (մեկ հարյուր հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունչորս հազար վեց հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **153 734 619** (մեկ հարյուր հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունչորս հազար վեց հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրված նոր խմբագրությամբ և լրացնել 2025թ. նախատեսված սակայն չիրականացված աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.4 2025 թվականին նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասը 2026 թվականին ավարտելու համար սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ մինչև 2026 թվականի հուլիսի 30-ը՝ կիրառելով Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

1.5 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ/Հ 900011025823» բառը և թվերը փոխարինել «Հ/Հ 900011067536» բառով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011067536

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուկովյան» ԲԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մասնաճյուղ

Հ/Հ 2050122011531001

ՀՎՀՀ 05800698

տնօրեն

Ա. Աղամյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Շ-2 գնման պայմանագրի
« 11 » « 06 » 2026թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-7, /Մ-3/ - Սպիտակ – Գյումրի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ47+100-կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(Ընդհանուր աշխատանքներ)

(ՀՀ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<i>I Հողային աշխատանքներ</i>				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	789,3	2,475	1953,518
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Տեղափոխում պատգարակով 20 մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	56,3	9,048	509,402
	մեք. Կայանման գրպաններ				
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	22,16	2,475	54,846
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	1	9,763	9,763
	<i>I Ընդամենը</i>				2527,529
	<i>II Կողային առու</i>				
1	Կողային առվի իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10կմ մի. Հեռ	մ ³	238	2,562	609,756
2	Կողային առվի մշակում և բարձում ձեռքով 10e-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա.տեղափոխում լցակայան 10կմ միջ հեռ.	Մ ³	12,4	9,763	121,061
	Կողային առվի ամրացում. Բետ. Սալերով Ե-8 (49x49x8) սմ				
1	Կողային առվի ամրացում. Բետ. Սալերով Ե-8 (49x49x8) սմ, խճային շերտ h=10սմ	հատ	0	5,324	0
2	Կողային առվի մշակում և բարձում ձեռքով 10e-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա.տեղափոխում լցակայան 10կմ միջ հեռ.	Մ ³	0	9,763	0
	<i>II Ընդամենը</i>				730,817
	<i>III Երթևեկելի մաս</i>				
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946,6	6,509	45215,419
2	Ե տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946,6	7,158	49723,763
3	Տեղում սառը եղանակով վերամշակում h=20 սմ (1մ2 –	մ ²	6946,6	3,177	22069,348

	16 կգ ցեմենտի խառնուրդ)				
4	Խճի հավելանյութ h=45 սմ (0- 5) սմ	մ ³	0	5,266	0
4*	Խճի հավելանյութ հմիջ=20 սմ (C- 5)	մ ²	1462,9	0,985	1440,957
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՆ Ռ 58952.1-2020	մ ²	6946,6	0,381	2646,655
	<i>Մեքենաների կայանման գրպաններ</i>				
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՆ 9128-2013	մ ²	115,8	6,509	753,742
2	Ե տիպի Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՆ 9128-2013	մ ²	115,8	7,158	828,896
3	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՆ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	115,8	1,471	170,342
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՆ Ռ 58952.1-2020	մ ²	115,8	0,381	44,120
				<i>III Հնդամներ</i>	<i>122893,242</i>
	<i>IV Կողնակ</i>				
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով h= 11 սմ	մ ²	2178	1,22	2657,160
				<i>IV Հնդամներ</i>	<i>2657,160</i>
	<i>V Իջատեղեր և մուտքեր</i>				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլվ.. տեղափոխում 50մ կուտակումով. Բարձրում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ	մ ³	79	2,886	227,994
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ.	մ ³	4,12	9,71	40,005
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ. ԳՕՍՆ 9128-2013	մ ²	521,51	5,121	2670,653
4	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՆ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	521,51	1,428	744,716
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՆ Ռ 58952.1-2020	մ ²	521,51	0,37	192,959
6	Մետ. Խողովակներ Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	0	135,187	0
6*	Մետ. Խողովակներ Ø 426/5մմ տեղադրում	գծմ	17,5	61,091	1069,093
7	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (խողովակի տակ)	մ ³	0,788	10,657	8,398
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø 530	գծմ	0	3,407	0
8*	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	16,3	3,044	49,617
9	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասերի կառուցում	մ ³	1,6	126,723	202,757
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø530մմ	մ ²	0	1,353	0

10*	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	6	1,353	8,118
11	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը				
	> մետ. խող. Ø 0.273մ	գծմ	0	1,417	0
	V Հնդամենք				5214,309
	VI Ջրընդունիչների կառուցում իջատեղերում և մուտքերում				
	Ջրընդունիչ 84.5 գծ մ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	5,92	10,617	62,853
2	Միաձույլ բետոն B-20	մ ³	10,14	129,799	1316,162
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	64,22	1,348	86,569
4	Ամրաններ				
	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	247,619	0,52	128,762
	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	166,888	0,62	103,471
	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	351,132	0,52	182,589
	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	300,144	0,52	156,075
5	Ցանց				
	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	1248,91	0,832	1039,093
	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	962,793	0,832	801,044
	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	435,006	0,832	361,925
	Ø25 A-500C L = 434 մմ	կգ	2259,059	0,832	1879,537
6	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	6,76	7,097	47,976
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	23,66	2,538	60,049
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	6,76	2,429	16,420
	VI Հնդամենք				6242,523
	VII Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով կմ 47+532.6 իջատեղում և կմ 47+ 855.8 մուտքում				
	Ջրընդունիչ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,77	10,617	8,175
2	Միաձույլ բետոն B-20	մ ³	1,32	129,799	171,335
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	8,36	1,348	11,269
4	Ամրաններ				
	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	32,234	0,52	16,762
5	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	21,725	0,62	13,470
6	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	45,714	0,52	23,771
7	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	39,072	0,52	20,317
8	Ցանց				
	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	162,58	0,761	123,723
9	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	125,337	0,761	95,381
10	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	56,628	0,761	43,094
11	50x10մմ L = 434 մմ	կգ	205,855	0,761	156,656
12	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,88	7,097	6,245
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. հեռավորությամբ	մ ³	3,08	2,538	7,817

14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0,88	2,429	2,138
15	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող մոնոլիտ ե/բ վաքերի քանդում հարվածքիատ մուրճով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ	մ ³	0	40,353	0
16	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող ջրընդունիչի մետ. Ցանցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջ	կգ	0	0,072	0
VII Հնդամներ					700,153
VIII Մայթեր					
1	Հավաքովի բետոնե եզրաքարի (15x30)սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	134,7	1,607	216,463
2	Հավաքովի բազալտե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՍ 32018-2012. ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1զծմ-0.0125 մ ³	զծմ	226,1	13,642	3084,456
3	Հավաքովի բետոնե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՍ 32018-2012. ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1զծմ-0.0125 մ ³	զծմ	0	8,233	0
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի (10x20) սմ քանդում էքս. 1.0մ ³ շ.տ.. բարձում ա/ի-ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ. Վրա	մ ³	2,478	2,634	6,527
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի տեղադրում (20x40)սմ . ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1զծմ-0.01մ ³	զծմ	25,5	5,995	152,873
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի տեղադրում (30x60)սմ . ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1զծմ-0.015 մ ³	զծմ	0	13,388	0
7	Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ. 1զծմ-0.005մ ³	զծմ	199	1,532	304,868
8	ծածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով	մ ²	342,64	9,146	3133,785
9	Ցեմենտ-ավազային շերտ h=9սմ (10% ցեմենտ. 90% ավազ)	մ ²	342,64	2,56279	878,114
Թեք հարթակներ					
1	Նոր բազալտե (8x20սմ) եզրաշարերի տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք. B-15 1զծմ-0.048մ ³ . ավազակոպչային շերտ h=5սմ. 1զծմ – 0.014 մ ³ .ԳՕՍՍ 32018-2012. ԳՕՍՍ 32961-2014	զծմ	6,3	8,725	54,968
VIII Հնդամներ					7832,054
IX Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	25,6	10,656	272,794
2	Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	զծմ	394	18,803	7408,382
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	496,4	1,353	671,629
4	Գոյություն ունեցող 30 x 30 սմ վաքերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ ³	16,08	23,494	377,784
5	Հավաքովի բետոնե անվտանգության եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՍ 32018-2012. ԳՕՍՍ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1զծմ-0.0125 մ ³	զծմ	194	8,104	1572,176

6	Մետ. Խողովակներ Ø 273/5մմ տեղադրում	գծմ	21,5	44,34	953,310
7	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	0,513	10,656	5,467
8	Զրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø273մմ	գծմ	21,5	1,755	37,733
9	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձուլ բետոն B-20	մ ³	0,18	126,713	22,808
10	Միաձուլ բետոն B-20 գլխամասի կառուցում Կմ 47+952	մ ³	0,4	126,713	50,685
11	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	1,5	1,353	2,030
IX Ընդամենը					11374,796
X Ճանապարհի կահավորում					
1 Ճանապարհային նշաններ					
Նոր ճան. Նշանների տեղադրում. Այդ թվում՝					
1	- նախագգուշացնող	հատ	4	25,62	102,480
2	- առավելության	հատ	14	30,967	433,538
3	- հատուկ թելադրանքի	հատ	6	27,848	167,088
3*	- հատուկ թելադրանքի (անհատական նախագծման)	մ ²	2,36	60,286	142,275
4	- տեղեկատվության	հատ	2	10,025	20,050
6	Բետոն B-15	մ ³	2,73	55,422	151,302
7	Կանգնակ մետ. Խող. 57մմ/4մմ	գծմ	77	7,199	554,323
8	Գոյություն ունեցող ճան. Նշանների ապամոնտաժում	հատ	3	5,898	17,694
2 Գծանշում					
1	Գծանշումը տաք թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով h=3մմ ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	մ ²	250,43	10,829	2711,906
3 Մետաղական Արգելափակոց					
1*	Հին քայքայված, քարից. Եզրապատերի քանդում էքս 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	157,88	16,556	2613,861
2*	Մետ. Արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ, կանգնակներ շվեյեր N16, քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով ԳՕՍՏ 26804-2012	գծմ	420	31,205	13106,100
3	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) C-1	հատ	16	5,905	94,480
4*	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում էքս 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	հատ	3	5,18	15,540
X Ընդամենը					20130,638
Ընդհանուրը					180303,221
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					4001,533
Ամբողջը*					184304,754
Գործակից					0,834
Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ) *					153734,619

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Մ-7, /Մ-3/ - Սպիտակ – Գյումրի – ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ47+100-կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2025թ-ի նախատեսված սակայն չիրականացված աշխատանքներ)**

(ՀՀ հազար դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<i>I Հողային աշխատանքներ</i>				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	0	2,475	0
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Տեղափոխում պատգարակով 20 մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	9,048	0
	մեք. Կայանման գրպաններ		0		
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	0	2,475	0
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	0	9,763	0
	<i>I Ընդամենը</i>				0
	<i>II Կողային առու</i>				
1	Կողային առվի իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ մի. Հեռ.	մ ³	238	2,562	609,756
2	Կողային առվի մշակում և բարձում ձեռքով 10e-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ հեռ.	Մ ³	12,4	9,763	121,061
	Կողային առվի ամրացում. Բետ. Սալերով Բ-8 (49x49x8) սմ				
1	Կողային առվի ամրացում. Բետ. Սալերով Բ-8 (49x49x8) սմ, հճային շերտ h=10սմ	հատ	0	5,324	0
2	Կողային առվի մշակում և բարձում ձեռքով 10e-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ հեռ.	Մ ³	0	9,763	0
	<i>II Ընդամենը</i>				730,817
	<i>III Երթևեկելի մաս</i>				
1	Բ տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946,6	6,509	45215,419
2	Բ տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946,6	7,158	49723,763
3	Տեղում սառը եղանակով վերամշակում h=20 սմ (1մ2 – 16 կգ ցեմենտի խառնումով)	մ ²	6946,6	3,177	22069,348
4	Խճի հավելանյութ h=միջ5 սմ (0- 5) սմ	մ ³	0	5,266	0
4*	Խճի հավելանյութ հմիջ=20 սմ (C- 5)	մ ²	1462,9	0,985	1440,957
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	6946,6	0,381	2646,655
	<i>Մեքենաների կայանման գրպաններ</i>				
1	Բ տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	115,8	6,509	753,742
2	Բ տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	115,8	7,158	828,896

3	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՍ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	115,8	1,471	170,342
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	115,8	0,381	44,120
III Հնդամենք					122893,242
IV Կողնակ					
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպչային նյութով h= 11 սմ	մ ²	2178	1,22	2657,160
IV Հնդամենք					2657,160
V Իջատեղեր և մուտքեր					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ.. տեղափոխում 50մ կուտակումով. Բարձրում ա/ի էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ.	մ ³	79	2,886	227,994
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. Բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ.	Մ ³	4,12	9,71	40,005
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	521,51	5,121	2670,653
4	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՍ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	521,51	1,428	744,716
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ ²	521,51	0,37	192,959
6	Մետ. Խողովակներ Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	0	135,187	0
6*	Մետ. Խողովակներ Ø 426/5մմ տեղադրում	գծմ	0,500	61,091	30,546
7	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ (խողովակի տակ)	մ ³	0,023	10,657	0,245
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø 530	գծմ	0	3,407	0
8*	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	0,500	3,044	1,522
9	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասերի կառուցում	մ ³	1,600	126,723	202,757
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø530մմ	մ ²	0	1,353	0
10*	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	6	1,353	8,118
11	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը > մետ. Խող. Ø 0.273մ	գծմ	0	1,417	0
V Հնդամենք					4119,514
VI Ջրընդունիչների կառուցում իջատեղերում և մուտքերում					
Ջրընդունիչ 84.5 գծ մ					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	1,240	10,617	13,165
2	Միաձույլ բետոն B-20	մ ³	2,120	129,799	275,174
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	13,443	1,348	18,121

4	Ամրաններ	կգ	51,869	0,52	26,972
	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	34,958	0,62	21,674
	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	73,551	0,52	38,247
	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	62,870	0,52	32,692
	Ø12 A-500C L = 1000 մմ				
5	Ցանց				
	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	261,610	0,832	217,660
	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	201,674	0,832	167,793
	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	91,120	0,832	75,812
	Ø25 A-500C L = 434 մմ	կգ	473,199	0,832	393,702
6	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	1,420	7,097	10,078
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	4,960	2,538	12,588
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	1,426	2,429	3,464
VI Հնդամենք					1307,141
VII Միաձուլվ է/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով կմ 47+532.6 իջատեղում և կմ 47+ 855.8 մուտքում					
	Ջրընդունիչ	մ³	0	10,617	0
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	0	129,799	0
2	Միաձուլվ բետոն B-20	մ²	0	1,348	0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)				
	Ամրաններ	կգ	0	0,52	0
4	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	0	0,62	0
5	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	0	0,52	0
6	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	0	0,52	0
7	Ø12 A-500C L = 1000 մմ				
	Ցանց	կգ	0	0,761	0
8	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	0	0,761	0
9	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	0	0,761	0
10	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	0	0,761	0
11	50x10մմ L = 434 մմ				
12	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	7,097	0
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջ. հեռավորությամբ	մ³	0	2,538	0
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0	2,429	0
15	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող մոնոլիտ է/բ վաբերի քանդում հարվածքիատ մուրճով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակայան 10 կմ	մ³	0	40,353	0
16	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող ջրընդունիչի մետ. Ցանցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջ	կգ	0	0,072	0
VII Հնդամենք					0
VIII Մայթեր					
1	Հավաքովի բետոնե եզրաքարի (15x30)սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	0	1,607	0
2	Հավաքովի բազալտե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012.	գծմ	0	13,642	0

	ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.035 մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0125 մ³				
3	Հավաքովի բետոնե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.035 մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0125 մ³	գծմ	0	8,233	0
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի (10x20) սմ քանդում էքս. 1.0մ³ շ.տ. բարձում ա/ի-ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ. Վրա	մ³	0	2,634	0
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի տեղադրում (20x40)սմ . ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.01մ³	գծմ	0	5,995	0
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի տեղադրում (30x60)սմ . ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.015 մ³	գծմ	0	13,388	0
7	Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ³	գծմ	17,700	1,532	27,116
8	Ծածկի կառուցում h=6սմ բետոնե սալիկներով	մ²	47,140	9,146	431,142
9	Ցեմենտ-ավազային շերտ h=9սմ (10% ցեմենտ. 90% ավազ)	մ²	47,140	2,56279	120,810
<i>Թեք հարթակներ</i>					
1	Նոր բազալտե (8x20սմ) եզրաշարերի տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք. B-15 1գծմ-0.048մ³. ավազակոպճային շերտ h=5սմ. 1գծմ – 0.014 մ³.ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014	գծմ	0	8,725	0
<i>VIII Հնդամներ</i>					579,069
<i>IX Հավաքովի է/բ 30x34սմ վաքեր</i>					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	0	10,656	0
2	Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	գծմ	0	18,803	0
3	Զրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	0	1,353	0
4	Գոյություն ունեցող 30 x 30 սմ վաքերի ապոմոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ³	0	23,494	0
5	Հավաքովի բետոնե անվտանգության եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.035 մ³ - ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0125 մ³	գծմ	0	8,104	0
6	Մետ. Խողովակներ Ø 273/5մմ տեղադրում	գծմ	8	44,34	354,720
7	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	0,191	10,656	2,035
8	Զրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)Ø273մմ	գծմ	8	1,755	14,040
9	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն B-20	մ³	0	126,713	0
10	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասի կառուցում Կմ 47+952	մ³	0	126,713	0
11	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	0	1,353	0
<i>IX Հնդամներ</i>					370,795
<i>X Ճանապարհի կահավորում</i>					
<i>1 Ճանապարհային նշաններ</i>					
	Նոր ճան. Նշանների տեղադրում. Այդ թվում՝				
1	- նախազգուշացնող	հատ	4	25,62	102,480
2	- առավելության	հատ	14	30,967	433,538
3	- հատուկ թելադրանքի	հատ	6	27,848	167,088
3*	- հատուկ թելադրանքի (անհատական նախազգման)	մ²	2,36	60,286	142,275

4	- տեղեկատվության	հատ	2	10,025	20,050
6	Բետոն B-15	մ ³	2,73	55,422	151,302
7	Կանգնակ մետ. Խող. 57մմ/4մմ	գծմ	77	7,199	554,323
8	Գոյություն ունեցող ճան. Նշանների ապամոնտաժում	հատ	0	5,898	0,000
2 Գծանշում					
1	Գծանշումը տաք թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով h=3մմ բնդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	մ ²	250,43	10,829	2711,906
3 Մետաղական Արգելափակոց					
1*	Հին քայքայված, քարից. Եզրապատերի քանդում էքս 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ ³	0	16,556	0
2*	Մետ. Արգելափակոցների տեղադրում 8 4մմ, կանգնակներ շվեյեր N16, քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով ԳՕՍՍ 26804-2012	գծմ	0	31,205	0
3	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) C-1	հատ	16	5,905	94,480
4*	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում էքս 1,0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	հատ	0	5,18	0
X Ընդամենը					4377,442
Ընդհանուրը					137035,180
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					4001,533
Ամբողջը*					141036,713
Գործակից					0,834
Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ) *					117643,332

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐՍՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011067536

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մասնաճյուղ
Հ/Հ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698

տնօրեն

Ա. Աղամյան



Հաստատված է
N ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Շ-2 գնման պայմանագրի
« 11 » « 06 » 2026թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Կրթական հաստատության հիմնական տվյալները	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231177/	Մ-7, /Մ-3/ - Սպիտակ – Գյումրի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ47+100- կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	47 057 332	117 643 332	117 643 332	117 643 332	117 643 332	117 643 332	117 643 332	117 643 332

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011067536

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մասնաճյուղ
Հ/Հ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698

տնօրեն

Ա. Արամյան

/ստորագրություն/