



Պայմանագիր № Ջ-ՄԿ/20-02



ք. Երևան,  
մայիս, 2020թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Պայմանագիր № Զ-ՍԽ/20-02

Գիրք 4 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

Տնօրեն

Է. Մեսրոպյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Ա. Դավթյան

ք. Երևան,  
մայիս, 2020թ.

**ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ**

- |      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| Գիրք | 1 | - Աշխատանքային գծագրեր և բացատրագիր |
| Գիրք | 2 | - Աշխատանքային ծավալներ             |
| Գիրք | 3 | - Տեխնիկական մասնագրեր              |
| Գիրք | 4 | - Նախահաշիվներ                      |

**Բ Ա Յ Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր****ՄԵՎԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՂՏԱԶՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ****ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ**

Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 01.04.2020թ. շուկայական գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա:

Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (Հավելված N8, ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշում):

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից՝ 13,3%:

Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից՝ 11%:

Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով՝

ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը՝  $q=1,05$ ,

բ) պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը՝  $q=1,02$ ,

գ) տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ՝  $q=1,0761$ :

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ՝ 20%:

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը ընդունված է 201 882 դրամ:

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի նկատմամբ 1864,96 գործակցի կիրառմամբ.

Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող արժեքի նկատմամբ 2400,51 գործակցի կիրառմամբ.

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N04, 2020թ.), մշակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, “ԳԱ-ՆԱ Գրիգ” ՍՊԸ, “ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ” ՍՊԸ:

Կազմեց՝



Կ. Մեսրոպյան

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝	19,569.91	հազ. դրամ
Վերադարձվող գումար՝	24.07	հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվային արժեք  
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՑԱՆԻ  
ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՈՒՄ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը	19,569.91	հազ. դրամ
Վերադարձվող գումար	24.07	հազ. դրամ

N	Նախահաշիվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ</b>					
1	Օբյեկտ. Նախահաշիվ 1	ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	13,370.32		1,583.40		14,953.72
		<b>Ընդամենը գլուխ 2՝</b>	13,370.32		1,583.40	0.00	14,953.72
		<b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ</b>					
2	1.2%	Ժամանակավոր կառույցներ	160.44				160.44
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-8՝</b>	13,530.76				15,114.16
		<b>Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>					
3	0.80%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	108.25				108.25
4	2.00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	270.62				270.62
5	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	20.30				20.30
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-9՝</b>	13,659.30		1,583.40	0.00	15,513.32
		<b>Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն</b>					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				273.19	273.19
7	0.40%	Հեղինակային հսկողություն				54.64	54.64
		<b>Ընդամենը գլուխ 10՝</b>				327.82	327.82
		<b>Ընդամենը գլուխ 2-10՝</b>	13,659.30		1,583.40	327.82	15,841.14
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	409.78		47.50	9.83	467.12
		<b>Ընդամենը՝</b>	14,069.08		1,630.90	337.66	16,308.26
9	20.0%	ԱԱՀ	2,813.82		326.18	67.53	3,261.65
		<b>Ընդհանուրը՝</b>	16,882.90		1,957.08	405.19	19,569.91
10	15.0%	Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					24.07

Կազմեց՝

Կ. Մեսրոպյան

Պ. ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Պատվիրատու

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  
ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

շինարարության անվանումը

ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ 1  
Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Նախ-ի համարը	Աշխատանքների անվանումը	Շին. մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ	Արժեքը (հազ.դր)
1	2	3	4	5
1-1	Կոյուղու կոլեկտոր-Կ	1,604.42		1,604.42
1-2	Կեղտաջրի մաքրման կայան	5,450.63		5,450.63
1-3	Դրենաժային ֆիլտր	368.26		368.26
1-4	Օղամղիչների շենք	4,141.71	1,583.40	5,725.11
1-5	Մետաղական ցանկապատ	1,805.29		1,805.29
	<b>Ընդամենը</b>	<b>13,370.32</b>	<b>1,583.40</b>	<b>14,953.72</b>

Կազմեց՝



Կ. Մեսրոպյան

Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿԱԿՈՒՄ

Օբյեկտի համարը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

Կողմերի կողմերի կողմերի  
նախահաշիվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նախանաշվային արժեքը

1,604.42

հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը՝  
Անցումային գործակիցները՝  
Աշխատավարձի՝  
Մեքենաների շահագործման՝  
Նյութերի՝

201,882 դրամ (04/2020)

1.86496

2.40051

1,05x1,02x1,0761=1,152503

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի առժեքը ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ.դրամ			Արժեքը, հազ.դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավոր	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավարձ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդհամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1	1-1553	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում	1000մ <sup>3</sup>	0.0435	14.30	302.0				0.00		0.00	26.67	724.95	751.62	32.70
2	Պայմ. 1-970	Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.435	66.40	0.0				0.00		0.00	123.83	0.00	123.83	53.87
3	P 23-249	Բարձած գրունտի տեղափոխում անվասայլերով միջինը 100.0մ	տն	87.0	0.47	0.0				0.00		0.00	0.88	0.00	0.88	76.26
4	1-1130	Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում	100մ <sup>2</sup>	4.35	0.0	0.45				0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	4.70
5	1-1553	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.037	14.30	302.0				0.00		0.00	26.67	724.95	751.62	27.81
6	1-1552	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.017	10.60	224.40				0.00		0.00	19.77	538.67	558.44	9.49
7	1-1551	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.0185	8.13	172.87				0.00		0.00	15.16	414.98	430.14	7.96
8	Պայմ. 1-962 q=1.2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	100մ <sup>3</sup>	0.04	232.80	0.0				0.00		0.00	434.16	0.00	434.16	17.37
9	23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	5.0	0.89	0.0	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.10	5.50	1.68	2.13	1.66	0.00	3.79	18.97
10	Պայմ. 23-1	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	19.0	0.89	0.0	ավազ	մ <sup>3</sup>	1.10	20.90	1.68	2.13	1.66	0.00	3.79	72.08
11	1-1635	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից	1000մ <sup>3</sup>	0.0485	0.0	25.0				0.00		0.00	0.00	60.01	60.01	2.91
12	1-1185	Ետլիցքի պնդված տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.485	7.40	4.20				0.00		0.00	13.80	10.08	23.88	11.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1-1635	Կոլեկտորի թոփաքային հատվածի լիցքի իրականացում, կողալիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	1000մ <sup>3</sup>	0.024	0.0	25.0				0.00		0.00	0.00	60.01	60.01	1.44
14	1-1185	Ետլիցքի պնեվմո տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.24	7.40	4.20				0.00		0.00	13.80	10.08	23.88	5.73
15	6-30	Թոփաքային հատվածում B7.5 դասի բետոնե (0.5x0.5x0.5) հենարանների պատրաստում և տեղադրում՝ 5 հատ	մ <sup>3</sup>	0.63	2.34	1.20	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.02	0.64	22.42	26.35	4.36	2.88	43.38	27.33
							կաղապար	մ <sup>2</sup>	1.16	0.73	3.50	4.68				
							փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.036	0.023	122.92	5.10				
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
1	Պայմ. 23-16	Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում	գծմ	70.0	0.49	0.0	պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	գծմ	0.995	69.65	5.23	6.00	0.91	0.00	6.91	483.71
2	Պայմ. 22-123 գ=0.3	Պպոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների (GF) DN225 ջրամամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով ճ=30մմ	գծմ	15.00	0.057	0.042	պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներ	գծմ	1.01	15.15	2.85	3.32	0.11	0.10	3.52	52.87
3	Պայմ. 22-340	Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների փորձարկում ջրով՝ նախքան դիտահորերի տեղադրումը և ետլիցքը	կմ	0.070	17.10	0.0	ջուր	մ <sup>3</sup>	188.0	13.16	0.15	32.50	31.89	0.00	64.39	4.51
4	Պայմ. 22-340	Նույնը դիտահորերի տեղադրումից և ետլիցքից հետո	կմ	0.070	17.10	0.0	ջուր	մ <sup>3</sup>	188.0	13.16	0.15	32.50	31.89	0.00	64.39	4.51
		<b>Ե/բ դիտահոր D=1.0, Բքաւ.-0.6-1.50</b>														
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.70	0.70	0.28	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.02	0.71	22.42	26.35	1.31	0.67	28.33	19.83
2	23-109	Ե/բ կոյուղու դիտահորերի մոնտաժում D=1.0մ	մ <sup>3</sup>	1.12	6.96	5.08	բետոն	մ <sup>3</sup>	0.413	0.46	29.0	13.80	12.98	12.19	38.98	43.66
3	Պայմ. 15	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1.60	0.0	0.0	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.02	1.63	25.35	29.80	0.00	0.00	30.22	48.35
							կաղապար	մ <sup>2</sup>	0.0754	0.12	3.50	0.30				
							փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0008	0.001	122.92	0.11				
4	6-253	Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում	մ <sup>2</sup>	16.0	0.0	0.0	ցեմենտ	տն	0.0007	0.01	33.33	0.03	0.00	0.00	0.03	0.43
5	Շուկա	Հիմքի սալերի մոնտաժում ՀՍ 1-10 տիպի	հատ	2	0.0	0.0	հիմքի սալ	հատ	1.0	2.0	26.40	30.43	0.00	0.00	30.43	60.85
6	Շուկա	Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	1	0.0	0.0	պատի օղակ	հատ	1.0	1.0	18.33	21.13	0.00	0.00	21.13	21.13
7	Շուկա	Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2	0.0	0.0	պատի օղակ	հատ	1.0	2.0	17.33	19.97	0.00	0.00	19.97	39.95
8	Շուկա	Ծածկի սալերի մոնտաժում ՄՍ 1-10 տիպի, պոլիմերալագային ծանր մտոց կափարիչով ՄԼՊԱ 600	հատ	2	0.0	0.0	ծածկի սալ պոլիմերալագային ծանր մտոց կափարիչով	հատ	1.0	2.0	51.67	59.55	0.00	0.00	59.55	119.09
9	Շուկա	Ներդիր դետալներ	տն	0.0038	0.0	0.0	ներդիր դետալ	տն	1.0	0.00	400.00	461.00	0.00	0.00	461.00	1.75
10	Պայմ. 30-357	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0.0044	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.00001	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	0.07
							յուղաներկով ներկ	տն	0.004	0.00002	1,650.0	7.61				
11	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	100մ <sup>2</sup>	0.066	14.50	1.50	բիտումային մածիկ	տն	0.24	0.02	156.00	43.15	27.04	3.60	73.79	4.87
		<b>Ընդամենը՝</b>														<b>1,275.75</b>
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>														<b>1,445.42</b>
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>														<b>1,604.42</b>

Կազմեց՝

Կ.Մեսրոպյան



Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ՄԱՐԸՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՈՒՄ

Օբյեկտի համարը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

Կեղտաջրի մաքրման կայան  
նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նախանաշվային արժեքը 5,450.63 հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը՝ 201,882 դրամ (04/2020)  
Անցումային գործակիցները՝  
Աշխատավարձի՝ 1.86496  
Մեքենաների շահագործման՝ 2.40051  
Նյութերի՝ 1,05x1,02x1,0761=1,152503

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի առժեքը ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ.դրամ			Արժեքը, հազ.դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավոր	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավարձ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդհամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>														
1	1-1553	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում	1000մ <sup>3</sup>	0.029	14.30	302.0				0.00		0.00	26.67	724.95	751.62	21.80
2	Պայմ. 1-970	Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.029	66.40	0.0				0.00		0.00	123.83	0.00	123.83	3.59
3	P 23-249	Բարձած գրունտի տեղափոխում անվասայլերով միջինը 100.0մ	տն	58.0	0.47	0.0				0.00		0.00	0.88	0.00	0.88	50.84
4	1-1130	Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում	100մ <sup>2</sup>	2.90	0.0	0.45				0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	3.13
5	1-1553	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.0705	14.30	302.0				0.00		0.00	26.67	724.95	751.62	52.99
6	1-1552	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.0175	10.60	224.40				0.00		0.00	19.77	538.67	558.44	9.77
7	1-1551	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում կողայիցքով և պահեստավորելով, ԿՄԿ-ի և դրենաժային ֆիլտրի շեպերի թմբապատման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.019	8.13	172.87				0.00		0.00	15.16	414.98	430.14	8.17
8	Պայմ. 1-962 գ=1.2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	100մ <sup>3</sup>	0.06	232.80	0.0				0.00		0.00	434.16	0.00	434.16	26.05
9	1-1635	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից	1000մ <sup>3</sup>	0.088	0.0	25.0				0.00		0.00	0.00	60.01	60.01	5.28
10	1-1185	Ետլիցքի պննվմո տուփանում	100մ <sup>3</sup>	0.88	7.40	4.20				0.00		0.00	13.80	10.08	23.88	21.02
11	1-969	ԿՄԿ-ի թմբապատում ձեռքով, կողայիցքի պահեստավորված փափուկ գրունտներից	100մ <sup>3</sup>	0.145	56.20	0.0				0.00		0.00	104.81	0.00	104.81	15.20
12	Պայմ. 1-962	Քարերի լիցքի իրականացում, տեղանքից իսկաքված քարով	100մ <sup>3</sup>	0.025	194.0	0.0				0.00		0.00	361.80	0.00	361.80	9.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ճաղավանդակի շինարարական աշխատանքներ</b>														
1	Պայմ. 90	ճաղավանդակի կառուցում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ³	2.50	1.55	0.33	բետոն	մ³	1.02	2.55	55.00	64.66	2.89	0.79	73.57	183.92
							կաղապար	մ²	0.717	1.79	3.50	2.89				
							փայտանյութ	մ³	0.0165	0.041	122.92	2.34				
2	6-84	Ներդիր դետալ	տն	0.008	38.0	1.30	ներդիր դետալ	տն	1.0	0.008	400.00	461.00	70.87	3.12	534.99	4.28
3	Պայմ. 122	Մետաղական ժողավանդակների պատրաստում, տեղադրում	տն	0.015	23.10	4.10	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.02	400.00	461.00	43.08	9.84	528.04	7.92
							էլեկտրոդ	կգ	15.20	0.23	0.81	14.12				
4	Շուկա	Ղյուբել M6x70	հատ	12	0.0	0.0	ղյուբել	հատ	1.0	12.0	0.15	0.17	0.00	0.00	0.17	2.07
5	9-118	ճաղավանդակի ծածկի մետաղական ղոնակների պատրաստում, տեղադրում	տն	0.074	35.90	0.20	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.07	400.00	461.00	66.95	0.48	528.54	39.11
							էլեկտրոդ	կգ	0.12	0.01	0.81	0.11				
6	Պայմ. 30-357	Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.089	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.0002	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	1.38
							յուլաներկով ներկ	տն	0.004	0.0004	1,650.0	7.61				
7	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումն մածիկով	100մ²	0.08	14.50	1.50	բիտումային մածիկ	տն	0.24	0.02	156.00	43.15	27.04	3.60	73.79	5.90
		<b>Բաշխիչ հորի շինարարական աշխատանքներ</b>														
1	9-153	Մետաղական հեմարանի պատրաստում, տեղադրում	տն	0.031	14.80	4.98	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.031	400.00	461.00	27.60	11.95	504.27	15.63
							էլեկտրոդ	կգ	4.0	0.12	0.81	3.72				
2	Պայմ. 9-135	Հորի պատրաստում մետաղական թիթեղներով, ճ=6մմ հաստ.	տն	0.044	10.90	25.20	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.044	400.00	461.00	20.33	60.49	544.61	23.96
							էլեկտրոդ	կգ	3.0	0.13	0.81	2.79				
3	Շուկա	Պողպատե DN 114x5մմ խողովակակտորի տեղադրում, L=120մմ	կգ	2.0	0.0	0.0	պողպատե խողովակ	կգ	1.0	2.0	0.40	0.46	0.00	0.00	0.46	0.92
4	Պայմ. 30-357	Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.077	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.0002	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	1.19
							յուլաներկով ներկ	տն	0.004	0.0003	1,650.0	7.61				
		<b>Առաջնային և երկրորդային պարզարանների, անբոտենների շինարարական աշխատանքներ</b>														
1	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	2.70	0.70	0.28	բետոն	մ³	1.02	2.75	22.42	26.35	1.31	0.67	28.33	76.49
2	6-16	Հատակի միաձույլ ե/բ սալի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ³	7.10	1.0	0.77	բետոն	մ³	1.015	7.21	55.00	64.34	1.86	1.85	68.47	486.13
							կաղապար	մ²	0.075	0.54	3.50	0.30				
							փայտանյութ	մ³	0.0008	0.006	122.92	0.11				
3	Տեղեկ.	Ամրան A240 դասի	տն	0.020	0.0	0.0	ամրան	տն	1.0	0.020	317.08	365.44	0.00	0.00	365.44	7.31
4	Տեղեկ.	Ամրան A500C դասի	տն	0.662	0.0	0.0	ամրան	տն	1.0	0.662	294.44	339.35	0.00	0.00	339.35	224.65
5	6-84	Ներդիր դետալ	տն	0.006	38.0	1.30	ներդիր դետալ	տն	1.0	0.006	400.00	461.00	70.87	3.12	534.99	3.21
6	6-145	Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B25, W6, F50 դասի բետոնով	մ³	13.0	7.63	1.43	բետոն	մ³	1.0	13.00	55.00	63.39	14.23	3.43	100.17	1,302.22
							կաղապար	մ²	2.64	34.32	3.50	10.65				
							փայտանյութ	մ³	0.0598	0.777	122.92	8.47				
7	Տեղեկ.	Ամրան A240 դասի	տն	0.023	0.0	0.0	ամրան	տն	1.0	0.023	317.08	365.44	0.00	0.00	365.44	8.41
8	Տեղեկ.	Ամրան A500C դասի	տն	1.15	0.0	0.0	ամրան	տն	1.0	1.150	294.44	339.35	0.00	0.00	339.35	390.25
9	6-84	Ներդիր դետալ	տն	0.016	38.0	1.30	ներդիր դետալ	տն	1.0	0.016	400.00	461.00	70.87	3.12	534.99	8.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	6-85	Պատի մեջ խողովակների պատրաստում, տեղադրում	տն	0.036	12.40	1.30	պողպատե խողովակ	տն	1.0	0.036	400.00	461.00	23.13	3.12	487.25	17.54
11	6-15	Հատակի թեք հարթակի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ³	3.30	0.52	0.34	բետոն	մ³	1.02	3.37	55.00	64.66	0.97	0.82	66.86	220.63
							կաղապար	մ²	0.075	0.25	3.50	0.30				
							փայտանյութ	մ³	0.0008	0.003	122.92	0.11				
12	Պայմ. 165	Պենոպոլիստիրոլե միջնորմի պատրաստում, տեղադրում	100մ²	0.12	55.5	7.36	պոլիպրոպիլենե միջնորմ	մ²	0.91	0.11	18.33	19.23	103.51	17.67	140.40	16.85
13	Պայմ. 165	Պենոպոլիստիրոլե թիթեղների պատրաստում, ամրացում միջնորմների սալերին	մ²	0.20	0.0	0.0	պոլիպրոպիլենե թիթեղ	մ²	1.0	0.20	4.67	5.38	0.00	0.00	5.38	1.08
14	Պայմ. 165	Պենոպոլիստիրոլե անկյունակների ամրացում պատին	մ	0.30	0.0	0.0	պոլիպրոպիլենե անկյունակ	մ	1.0	0.30	2.08	2.40	0.00	0.00	2.40	0.72
15	Շուկա	Պողպատե քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակ-կանգնակների և կոշտուքյան կողերի մոնտաժում	կգ	90.0	0.0	0.0	մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	1.0	90.00	0.40	0.46	0.00	0.00	0.46	41.49
16	Շուկա	Ղյուբեյ M6x70	հատ	6	0.0	0.0	ղյուբեյ	հատ	1.0	6.0	0.15	0.17	0.00	0.00	0.17	1.04
17	Շուկա	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ M6	հատ	18	0.0	0.0	հեղույս, մանեկ	հատ	1.0	18.0	0.15	0.17	0.00	0.00	0.17	3.11
18	Պայմ. 10-70	Պարզարանի ծածկ δ=30մմ հաստ. տախտակե վահանակներով	մ³	0.70	12.60	2.10	փայտանյութ	մ³	1.05	0.74	122.92	148.75	23.50	5.04	189.33	132.53
							իզոցամ	մ²	3.38	2.37	1.08	4.22				
							կապող ամրանալար	կգ	4.38	3.07	0.32	1.60				
							շին. մեխ	կգ	7.20	5.04	0.75	6.22				
19	10-211	Փայտե վահանակների ներկում հակաճեխիչ նյութով	100մ²	0.22	0.33	0.02	հակաճեխիչ նյութ	տն	0.004	0.00088	600.0	2.77	0.62	0.05	3.43	0.75
20	Պայմ. 30-357	Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.090	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.0002	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	1.39
							յուղաներկով ներկ	տն	0.004	0.0004	1,650.0	7.61				
21	8-27	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	100մ²	0.85	14.50	1.50	բիտումային մածիկ	տն	0.24	0.20	156.00	43.15	27.04	3.60	73.79	62.72
		<b>Նստվածքի կուտակման հորի շինարարական աշխատանքներ</b>														
1	6-1	Հորի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	0.40	0.70	0.28	բետոն	մ³	1.02	0.41	22.42	26.35	1.31	0.67	28.33	11.33
2	23-111	Ե/բ կուտակման դիտահորերի մոնտաժում D=1.5մ	մ³	1.07	5.14	2.53	բետոն	մ³	0.524	0.6	29.0	17.51	9.59	6.07	33.17	35.33
3	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կլոր հորի ՊՕ15x6* պատի (հիմքի սալի հետ) օղակի մոնտաժում	հատ	1	0.0	0.0	պատի օղակ	հատ	1.0	1.0	24.17	27.85	0.00	0.00	27.85	27.85
4	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կլոր հորի ՊՕ15x9 պատի օղակի մոնտաժում	հատ	2	0.0	0.0	պատի օղակ	հատ	1.0	2.0	40.00	46.10	0.00	0.00	46.10	92.20
5	Շուկա	Ներդիր դետալ	կգ	16.0	0.0	0.0	ներդիր դետալ	տն	1.0	16.00	0.40	0.46	0.00	0.00	0.46	7.38
6	Պայմ. 127	Հատակի միջնորմ B15 դասի բետոնով, b=150մմ, h=500մմ	մ³	0.12	4.98	0.76	բետոն	մ³	1.02	0.12	27.02	31.76	9.29	1.82	61.99	7.44
							կաղապար	մ²	2.64	0.32	3.50	10.65				
							փայտանյութ	մ³	0.0598	0.007	122.92	8.47				
7	Պայմ. 123	Մետաղական հարթակի պատրաստում	տն	0.040	34.30	1.0	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.04	400.00	461.00	63.97	2.40	528.34	21.13
							էլեկտրոդ	կգ	1.04	0.04	0.81	0.97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Պայմ. 47	Հարթակի ծածկ մատնեքավոր թիթեղով, δ=4մմ հաստ.	տն	0.028	19.0	17.60	մատնեքավոր թիթեղ	տն	1.0	0.03	410.00	472.53	35.43	42.25	552.10	15.46
							էլեկտրոդ	կգ	2.03	0.06	0.81	1.89				
9	Պայմ. 47	Հորի ծածկ մետաղական թիթեղով, δ=4մմ հաստ.	տն	0.136	19.0	17.60	մետաղական թիթեղ	տն	1.0	0.14	400.00	461.00	35.43	42.25	540.57	73.52
							էլեկտրոդ	կգ	2.03	0.28	0.81	1.89				
10	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում	տն	0.020	13.80	32.10	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.02	400.00	461.00	25.74	77.06	566.02	11.32
							էլեկտրոդ	կգ	2.40	0.05	0.81	2.23				
11	Պայմ. 30 357	Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.224	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.0004	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	3.47
							յուղաներկով ներկ	տն	0.004	0.0009	1,650.0	7.61				
		<b>Ելքի խորի շինարարական աշխատանքներ</b>														
1	6-1	Հորի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ³	0.05	0.70	0.28	բետոն	մ³	1.02	0.05	22.42	26.35	1.31	0.67	28.33	1.42
2	Պայմ. 135	Հորի պատրաստում մետաղական թիթեղներով, δ=6մմ հաստ.	տն	0.040	10.90	25.20	մետաղական կոնստրուկցիա	տն	1.0	0.040	400.00	461.00	20.33	60.49	544.61	21.78
							էլեկտրոդ	կգ	3.0	0.12	0.81	2.79				
3	Շուկա	Պողպատե DN 114x5մմ խողովակակտորի տեղադրում, L=120 և 340մմ	կգ	8.0	0.0	0.0	պողպատե խողովակ	կգ	1.0	8.0	0.40	0.46	0.00	0.00	0.46	3.69
4	Պայմ. 30 357	Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.048	2.75	0.0	օլիֆ	տն	0.002	0.0001	1,190.0	2.74	5.13	0.00	15.48	0.74
							յուղաներկով ներկ	տն	0.004	0.0002	1,650.0	7.61				
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
1	Պայմ. 7 300-2	Կոյուղու խորատուզված պոմպի մոնտաժում Q=1.0լ/վ, H=5.0մ	կոմպ.	1	19.40	15.80	կոյուղու խորատուզված պոմպ	հատ	1.0	1.0	120.00	138.30	36.18	37.93	212.41	212.41
2	22-68	Պողպատե (Տժ) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN159x5	գծմ	3.0	0.25	0.11	պողպատե խողովակ	գծմ	0.999	2.997	8.00	9.21	0.47	0.26	9.94	29.82
3	22-66	Պողպատե (Տժ) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN114x5	գծմ	2.0	0.22	0.04	պողպատե խողովակ	գծմ	0.998	2.00	5.70	6.56	0.41	0.10	7.06	14.12
4	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=4.0մ (1 հատ)	գծմ	4.0	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	3.99	3.04	3.49	0.69	0.02	4.21	16.82
5	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=3.0մ (2 հատ)	գծմ	6.0	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	5.99	3.04	3.49	0.69	0.02	4.21	25.24
6	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=2.0մ (2 հատ)	գծմ	4.0	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	3.99	2.05	2.35	0.69	0.02	3.07	12.26
7	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=1.5մ (2 հատ)	գծմ	3.0	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	2.99	1.07	1.23	0.69	0.02	1.94	5.82
8	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=0.5մ (5 հատ)	գծմ	2.50	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	2.50	0.66	0.75	0.69	0.02	1.47	3.67
9	16-34	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր կարճախողովակների մոնտաժում, L=0.3մ (5 հատ)	գծմ	1.50	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	1.50	0.52	0.60	0.69	0.02	1.31	1.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	16-33	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	3.0	0.38	0.0	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	2.99	0.38	0.44	0.71	0.00	1.15	3.44
11	22-384	Հարթ փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1	1.31	0.09	հարթ փական	հատ	1.0	1.0	22.92	26.41	2.44	0.22	29.07	29.07
12	22-431	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1	0.39	0.41	պողպատե կցաշուրթ	հատ	1.0	1.0	5.17	5.95	0.73	0.98	7.67	7.67
13	22-365	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) եռաբաշխիչների մոնտաժում, a=90°	10հատ	0.1	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	10.0	1.0	0.92	10.65	4.31	3.62	18.58	1.86
14	22-365	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) լայնուկավոր արմունկների մոնտաժում DN110, a=90°	10հատ	1.0	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	10.0	10.0	0.62	7.09	4.31	3.62	15.02	15.02
15	22-365	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) լայնուկավոր արմունկների մոնտաժում DN110, a=45°	10հատ	0.2	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	10.0	2.0	0.50	5.81	4.31	3.62	13.74	2.75
16	22-365	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող արմունկների մոնտաժում DN40, a=90°	10հատ	0.4	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե արմունկ	հատ	10.0	4.0	0.34	3.88	4.31	3.62	11.82	4.73
17	16-190	Ցինկապատ մետաղական թիթեղից ձագարի պատրաստում և մոնտաժում d=0.55մմ, 6 հատ, 28.50 կգ	հատ	6	0.53	0.01	ձագար	հատ	1.0	6.0	5.00	5.76	0.99	0.02	6.77	40.65
18	Շուկա	Ø 100 չժանգոտվող պողպատե խամուր խամակցված դուրբերով	հատ	19	0.0	0.0	խամուր	հատ	1.0	19.0	0.56	0.65	0.00	0.00	0.65	12.26
19	Շուկա	խողովակապտուկ (արչաբ) DN40, արտաքին պարուրակով, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1	0.0	0.0	խողովակապտուկ (արչաբ)	հատ	1.0	1.0	2.12	2.44	0.00	0.00	2.44	2.44
20	Շուկա	Ռետինե DN32 ճկուն խողովակների մոնտաժում	գծմ	1.0	0.0	0.0	ճկուն խողովակ	գծմ	1.0	1.0	2.20	2.54	0.00	0.00	2.54	2.54
21	P 17-102	DN114x5 պողպատե խողովակի խցափակում δ=5մմ, (150x150) պողպատե (St) թիթեղով	հատ	1	0.77	0.0	պողպատե թիթեղ	կգ	1.60	1.60	0.4	0.74	1.44	0.00	3.78	3.78
							մանեկ, հեղուս	կգ	1.44	1.44	0.97	1.60				
22	22-365	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) խցափակիչ DN110	10հատ	0.1	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե խցափակիչ	հատ	10.0	1.0	0.34	3.88	4.31	3.62	11.82	1.18
23	Պայմ. 22-397	Դրենաժային պողպատե (St) DN114x5 էլ. եռակցվող խողովակների վրա 20x50մմ չափերի անցքերի բացում	տեղ	10	0.385	0.13				0.00		0.00	0.72	0.31	1.03	10.30
24	16-207	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) խողովակի վրա Φ20մմ տրամագծի անցքերի բացում	տեղ	4	0.628	0.016				0.00		0.00	1.17	0.04	1.21	4.84
25	16-206	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) խողովակի վրա Φ15մմ տրամագծի անցքերի բացում	տեղ	3	0.628	0.016				0.00		0.00	1.17	0.04	1.21	3.63
26	Պայմ. 22-121	Ջերմամեկուսիչ շերտ պենտալիստիրոլե կիսախողովակներով δ=50մմ, DN150 խողովակների համար	գծմ	2.0	0.066	0.05	պենտալիստիրոլե կիսախողովակ	գծմ	1.01	2.02	2.55	2.97	0.12	0.13	3.22	6.44
27	Շուկա	Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավենի իրականացում (1.4մ²)	գծմ	3.0	0.0	0.0	ինքնասոսնձվող ժապավեն	գծմ	1.0	3.0	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	15-613	DN100(St) պողպատե խողովակների և ձևավորմաների արտաքին մակերեսների երկշերտ լուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.002	21.40	0.03	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	24.60	0.05	1.65	46.78	39.91	0.07	90.47	0.18
							օլիֆ	կգ	2.70	0.01	1.19	3.70				
29	22-129	DN159x5 պողպատե (St) խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	2.0	0.09	0.12	բիտումային մածիկ	տն	0.00214	0.00	156.00	0.38	0.17	0.29	0.84	1.68
30	22-127	DN114x5 պողպատե (St) խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	2.0	0.08	0.06	բիտումային մածիկ	տն	0.00146	0.00	156.00	0.26	0.15	0.14	0.56	1.11
31	22-316	Պողպատե (St) DN159x5, DN114x5 էլ. եռակցվող խողովակների փորձարկում	կմ	0.004	34.10	0.0	ջուր	մ <sup>3</sup>	211.0	0.84	0.15	36.48	63.60	0.00	100.07	0.40
32	22-314	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնակավոր խողովակների փորձարկում	կմ	0.0195	29.80	0.0	ջուր	մ <sup>3</sup>	94.0	1.83	0.15	16.25	55.58	0.00	71.83	1.40
33	22-312	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) լայնակավոր խողովակների փորձարկում	կմ	0.003	29.80	0.0	ջուր	մ <sup>3</sup>	31.10	0.09	0.15	5.38	55.58	0.00	60.95	0.18
		<b>Ընդամենը՝</b>														<b>4,334.05</b>
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>														<b>4,910.48</b>
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>														<b>5,450.63</b>

Կազմեց՝

Կ.Մեսրոպյան

Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂԱՋՐԵՐԻ ՄԱՐԸՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԱՆԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵՎԱԿՈՒՄ

Օբյեկտի համարը

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-3

Դրենաժային ֆիլտր  
նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նախանաշվային արժեքը

368.26

հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը՝  
Անցումային գործակիցները՝  
Աշխատավարձի՝  
Մեքենաների շահագործման՝  
Նյութերի՝

201,882 դրամ (04/2020)  
  
1.86496  
2.40051  
1,05x1,02x1,0761=1,152503

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավոր արժեքը, հազ.դրամ			Արժեքը, հազ.դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավարձ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդհամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Հողային, շինարարական և դրենաժային աշխատանքներ</b>														
1	1-1553	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում	1000մ <sup>3</sup>	0.0095	14.30	302.0				0.00		0.00	26.67	724.95	751.62	7.14
2	Պայմ. 1-970	Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.095	66.40	0.0				0.00		0.00	123.83	0.00	123.83	11.76
3	P 23-249	Բարձած գրունտի տեղափոխում անվասայլերով միջինը 100.0մ	տն	19.0	0.47	0.0				0.00		0.00	0.88	0.00	0.88	16.65
4	1-1130	Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում	100մ <sup>2</sup>	0.95	0.0	0.45				0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	1.03
5	1-1552	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում	1000մ <sup>3</sup>	0.005	10.60	224.40				0.00		0.00	19.77	538.67	558.44	2.79
6	Պայմ. 1-970	Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.05	66.40	0.0				0.00		0.00	123.83	0.00	123.83	6.19
7	P 23-249	Բարձած գրունտի տեղափոխում անվասայլերով միջինը 100.0մ	տն	9.0	0.47	0.0				0.00		0.00	0.88	0.00	0.88	7.89
8	1-1130	Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում	100մ <sup>2</sup>	0.50	0.0	0.45				0.00		0.00	0.00	1.08	1.08	0.54
9	1-1552	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.005	10.60	224.40				0.00		0.00	19.77	538.67	558.44	2.79
10	1-1551	Խրամուղու և փոստրակների մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով	1000մ <sup>3</sup>	0.0115	8.13	172.87				0.00		0.00	15.16	414.98	430.14	4.95
11	Պայմ. 1-962 գ=1.2	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	100մ <sup>3</sup>	0.035	232.80	0.0				0.00		0.00	434.16	0.00	434.16	15.20
12	1-1635	Փոստրակի շեղերի թմբապատում կողայիցքի և տարածքում պահեստավորված ժողովածուներով	1000մ <sup>3</sup>	0.016	0.0	25.0				0.00		0.00	0.00	60.01	60.01	0.96
13	1-1185	Ետլիցքի պնեկմո տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.16	7.40	4.20				0.00		0.00	13.80	10.08	23.88	3.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Պայմ. 23-1	Փոստրակի հատակի և շեղերի ներքին մակերեսների վրա 10սմ հաստությամբ 0.001÷0.005մմ տրամագծով կավի շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	4.50	0.89	0.0	կավ	մ <sup>3</sup>	1.10	4.95	0.10	0.13	1.66	0.00	1.79	8.04
15	1-1185	Կավի շերտի պնեվմո տոփանում	100մ <sup>3</sup>	0.045	7.40	4.20				0.00		0.00	13.80	10.08	23.88	1.07
16	Պայմ. 23-3	50÷100մմ տրամագծով զլաքարերից հակադարձ ֆիլտրող շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	2.0	0.89	0.0	զլաքար	մ <sup>3</sup>	1.10	2.20	5.50	6.97	1.66	0.00	8.63	17.26
17	Պայմ. 23-2	Ավազախճային հակադարձ ֆիլտրի իրականացում, 20% ավազ, տրամագիծը՝ 3÷5 մմ, 80% խիճ, տրամագիծը՝ 10÷30 մմ	մ <sup>3</sup>	17.0	0.89	0.0	բազալտե խիճ	մ <sup>3</sup>	1.10	18.70	5.11	6.48	1.66	0.00	8.14	138.43
18	1-969	Փոստրակի շեղերի և դրենաժային ֆիլտրի թմբապատում տարածքում պահեստավորված փափուկ գրունտներից	100մ <sup>3</sup>	0.16	56.20	0.0				0.00		0.00	104.81	0.00	104.81	16.77
		<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>														
1	Պայմ. 23-15	Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում	գծմ	6.0	0.46	0.0	պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ	գծմ	0.995	5.97	2.85	3.27	0.86	0.00	4.13	24.76
2	16-34	Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, L=1.5մ, 1 հատ	գծմ	1.50	0.37	0.01	պոլիպրոպիլենե լայնուկավոր խողովակ	գծմ	0.998	1.50	1.07	1.23	0.69	0.02	1.94	2.91
3	22-365	Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր եռաբաշխիչի մոնտաժում	10հատ	0.1	2.31	1.51	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	10.0	1.0	0.92	10.65	4.31	3.62	18.58	1.86
		<b>Ընդամենը՝</b>														<b>292.82</b>
		<b>Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)</b>														<b>331.77</b>
		<b>Ընդամենը շահույթով (11%)</b>														<b>368.26</b>

Կազմեց՝

Կ.Մեսրոպյան