

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է <<Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և <<Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 գնման պայմանագրում 2023 թվականի հունիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած անհմապատասխանությունների մասին Կապալառուի գրություն, պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի գնի ավելացում, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10%-ը, ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

01.06.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Տիգրանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 29.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

ՀՀ 5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 863 263 095 (ութե հարյուր վաթսուներեք միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար իննսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 143 877 183 (մեկ հարյուր քառասուններեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասունյոթ հազար մեկ հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

ՀՀ Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ - 243 532 818 (երկու հարյուր քառասուններեք միլիոն հինգ հարյուր երեսուներկու հազար ութ հարյուր տասնութ), որից 40 588 803 (քառասուն միլիոն հինգ հարյուր ութսունութ հազար ութ հարյուր երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

ՀՀ Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ - 293 031 069 (երկու հարյուր իննսուններեք միլիոն երեսունմեկ հազար վաթսուինը), որից 48 838 512 (քառասունութ միլիոն ութ հարյուր երեսունութ հազար հինգ հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

ՀՀ Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ - 188 214 361 (մեկ հարյուր ութսունութ միլիոն երկու հարյուր տասնչորս հազար երեք հարյուր վաթսունմեկ), որից 31 369 060 (երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսուինը հազար վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

ՀՀ Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ - 138 484 847 (մեկ հարյուր երեսունութ միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար ութ հարյուր քառասունյոթ), որից 23 080 808 (քսաներեք միլիոն ութսուն հազար ութ հարյուր ութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:>>:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 49 (քառասունինը) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034411, 900011034478,
900011039931, 900011039949
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կենտրոն, Վ. Անտոռային 136/1
«Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02847373

Տնօրեն՝


Գ. Տղոմասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
29.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/21 գնման պայմանագրի
«01» «06» 2023թ. կնքված N5 համաձայնագրի
«01» «06» 2023թ. կնքված N1
«01» «06» 2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/21 գնման պայմանագրի

<<Երևանի Միջաշխարհային անվան հ.33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարդագույնի թվային աշխատանքների ծավալաբեր-մատչելի

Դ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հիմնարկական աշխատանքներ											
Միանգույն հիմնային հեծան -1,7մհշ											
1	Գրունտի մշակում երակապտորով 3-րդ կարգի բնահողում կողմից	մ3	1039.75	0.905	940.974		-			1039.750	940.974
2	5-րդ կարգի գրունտի փխրեցում սուրճով	մ3	581.0	8.170	4746.770		-			581.000	4.746.770
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում կողմից (0.65մ3) շ/տ	մ3	581.0	0.935	543.235		-			581.000	543.235
4	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	41.00	2.717	111.397		-			41.000	111.397
5	Ավելորդ գրունտի բարձրում հիմնարկի մեքենաների կիսա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	1763.00	2.717	4790.071		-			1763.000	4.790.071
6	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մանիկով 2 շերտ	մ ²	490.5	1.087	533.174		-			490.500	533.174
7	Գրունտի ետից մեխանիզմով	մ3	445.97	0.905	403.603		-			445.970	403.603
8	Գրունտի ետից ձեռքով տուփառումով	մ3/մ3	120	2.717	326.040		-			120.000	326.040
9	Լրացուցիչ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	0.00	0.905	0.000		-			0.000	-
10	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	19.6	9.058	177.537		-			19.600	177.537
11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ3	19.6	45.292	887.723		-			19.600	887.723
12	Բուտոբետոնե խճի իրականացում բետոնով B15	մ3	63.90	45.292	2894.159	4.20	190.226			59.700	2.703.932
13	Երեստոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	97.50	72.465	7065.338		-			97.500	7.065.338
14	Ամրան Փ16-Փ28 A500c	տ	8.2000	362.330	2971.106		-			8.200	2.971.106
15	Ամրան Փ8A240	տ	2.5000	362.330	905.825		-			2.500	905.825
16	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.2	4.529	145.834		-			32.200	145.834
17	Ընդհանուր միանգույն հիմնային հեծան -1,7մհշ				27442.784		190.226		0.000		27.252.558
Երեստոնե հատակ -0,05 մհշ											
1	Խճի շերտ	մ3	74.60	7.700	574.420	3.20	24.640			71.400	549.780
2	Ամրան Փ16-Փ28 A500c	տ	0.5000	362.330	181.165	0.50	181.1650			0.000	-
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12.5 բետոնով	մ3	15.2	40.762	619.582	15.20	619.5824			0.000	-
4	Երեստոնե միանգույն հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	12.97	72.466	939.884		-			12.970	939.884
5	Երեստոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	մ3	74.60	49.820	3716.572	3.20	159.4240			71.400	3.557.148

հազ. դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Սետ. Ցանց $\phi 65 \times 150 \times 150$	մ ²	707.0	0.906	640.542		-	7.0	6.34200	714.000	646.884
2	Ընդհանրացված՝ երեստուն հատակ -0,05 մհ2				6672.165		984.811		6.342		5.693.696
	Հողանակ Ա, Բ, Գ, Դ, 1, 2, 3, 4, 5 առանցքերով										
	Հողանակ Ա, առանցքով										
Հ	Ե/բ միաձույլ աստիճանավանդակի իրականացում B25 բետոնով	մ3		76.995	0.000		-		-	0.000	-
Հ	Ամրան $\phi 6 \times 12$ A500c	տ		380.446	0.000		-		-	0.000	-
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	6.80	76.995	523.566		-	1.43	110.10285	8.230	633.669
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	14.80	76.995	1139.526		-		-	14.800	1,139.526
3	Ամրան $\phi 14 \times 25$ A500c	տ	3.0860	380.446	1174.056		-		-	3.086	1,174.056
4	Ամրան $\phi 8 \times 240$	տ	1.0090	380.446	383.870		-		-	1.009	383.870
5	Մետաղական թիթեղ $80 \times 80 \times 10$	կգ	56.5	4.530	255.945	8.2	37.146		-	48.300	218.799
	Հողանակ Ա՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	5.10	76.995	392.675		-	0.8	61.596	5.900	454.271
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	7.90	76.995	608.261		-		-	7.900	608.261
3	Ամրան $\phi 16 \times 28$ A500c	տ	2.3980	380.446	912.310		-		-	2.398	912.310
4	Ամրան $\phi 8 \times 240$	տ	0.6221	380.446	236.675		-		-	0.622	236.675
5	Մետաղական թիթեղ $80 \times 80 \times 10$	կգ	56.3	4.530	255.039		-		-	56.300	255.039
	Հողանակ Բ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	3.70	76.995	284.862		-	0.48	36.9576	4.180	321.839
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	1.40	76.995	107.793	0.09	6.92955		-	1.310	100.863
3	Ամրան $\phi 16 \times 25$ A500c	տ	0.9403	380.446	357.733		-		-	0.940	357.733
4	Ամրան $\phi 8 \times 240$	տ	0.2960	380.446	112.612	0.022	8.369812		-	0.274	104.242
5	Մետաղական թիթեղ $80 \times 80 \times 10$	կգ	40.2	4.530	182.106	4.0	18.120		-	36.200	163.986
	Հողանակ Գ՝ առանցքով		0		0.000		-		-	0.000	-
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	2.10	76.995	161.690		-	2.08	160.1496	4.180	321.839
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	1.40	76.995	107.793		-		-	1.400	107.793
3	Ամրան $\phi 18 \times 28$ A500c	տ	1.0765	380.446	409.550		-		-	1.077	409.550
4	Ամրան $\phi 8 \times 240$	տ	0.3262	380.446	124.101		-		-	0.326	124.101
5	Մետաղական թիթեղ $80 \times 80 \times 10$	կգ	40.2	4.530	182.106		-		-	40.200	182.106
	Հողանակ Դ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	6.80	76.995	523.566		-		-	6.800	523.566
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³	13.90	76.995	1070.231		-		-	13.900	1,070.231

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Պականացում			Ավելացում			Ընդամենը		
					Ծավալ		Ընդամենը	Ծավալ		Ընդամենը	Ծավալ		Ընդամենը
					7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6								
3	Ամրան Փ14Կ28A500c A500c	տ	3.7450	380.446	1424.770	0.332	126.30807	-	-	3.413	1,298.462		
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.9661	380.446	367.549	0.1271	48.35469	-	-	0.839	319.194		
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	56.3	4.530	255.039	16.0	72.48000	-	-	40.300	182.559		
շրջանակ 1 առանցքով													
1	Ելետուն սյունների հրականացում B25 բետունով	լ³	0.40	76.995	30.798			-	80.845	1.450	111.643		
2	Ելետուն պարունակների հրականացում B25 բետունով	լ³	9.90	76.995	762.251	1.0	76.9950	-	-	8.900	685.256		
3	Ամրան Փ14Փ25A500c	տ	1.0440	380.446	397.186			-	-	1.044	397.186		
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.4264	380.446	162.222			-	-	0.426	162.222		
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	4.530	72.933			-	-	16.100	72.933		
շրջանակ 2 առանցքով													
1	Ելետուն պարունակների հրականացում B25 բետունով	լ³	10.00	76.995	769.950			-	-	0.000	-		
2	Ամրան Փ20Կ25A500c	տ	1.1000	380.446	418.491			-	16.9389	10.220	786.889		
3	Ամրան Փ8A240	տ	0.4116	380.446	156.592			-	41.08817	1.208	459.579		
4	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	4.530	72.933			-	9.28288	0.4360	165.874		
շրջանակ 3. 4 առանցքով													
1	Ելետուն պարունակների հրականացում B25 բետունով	լ³	2.80	76.995	215.586	0.4	30.79800	-	-	2.400	184.7880		
2	Ամրան Փ25 A500c	տ	0.3578	380.446	136.124			-	-	0.358	136.1236		
3	Ամրան Փ8A240	տ	0.1057	380.446	40.213			-	-	0.106	40.2131		
4	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	4.530	72.933	8.05	36.46650	-	-	8.050	36.4665		
շրջանակ 5 առանցքով													
1	Ելետուն սյունների հրականացում B25 բետունով	լ³	0.40	76.995	30.798			-	3.850	0.450	34.648		
2	Ելետուն պարունակների հրականացում B25 բետունով	լ³	10.90	76.995	839.246	1.14	87.77430	-	-	9.760	751.471		
3	Ամրան Փ14Կ28A500c	տ	1.8440	380.446	701.542			-	-	1.844	701.542		
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.4695	380.446	178.619			-	-	0.470	178.619		
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	4.530	72.933			-	-	16.100	72.933		
3	Ընդամենը՝ շրջանակ Ա, Բ, Գ, Դ, 1, 2, 3, 4, 5 առանցքներով				16684.791		549.742		520.811		16,655.860		
ճանկի սալ +3,250, +6,300 կիլոգրամ, մետաղական ֆերմա													
20.4մ,													
ճանկի սալի +3,250 կիլոգրամ													
1	Ելետուն սալի հրականացում B25 բետունով	լ³	24.10	76.955	1854.616			-	53.8685	24.800	1,908.484		
2	Ամրան Փ14-Փ16A500c	տ	4.4450	380.446	1691.082			-	-	4.445	1,691.082		
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.1224	380.446	46.567			-	-	0.122	46.567		
ճանկի սալի +6,300 կիլոգրամ													

Հ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ//մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Երեսունն ասի իրականացում B25 բետոնով	լժ	11.70	76.995	900.842		-		-	11.700	900.842
2	Ամրան Փ10-Փ18A500c	տ	1.4600	380.446	555.451		-		-	1.460	555.451
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.1440	380.446	54.784		-		-	0.144	54.784
	Մետաղական ֆերմա 20.4մ										
1	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախելակախող- հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	11.186	108.699	1215.907		-		-	11.186	1,215.907
2	75*75*5 անկյունային արժեքը	գնմ	11.20	3.170	35.504		-		-	11.200	35.504
4	N12 մետաղական հեծանի արժեքը	գնմ	0.0000	4.076	0.000		-		-	0.000	-
Ն	N18 մետաղական հեծանի արժեքը	գնմ	341.6000	9.530	3255.448		-		-	341.600	3,255.448
Հ	Մետաղական թիթեղ 20 մմ հաստության	տ	0.201	407.620	81.932		-		-	0.201	81.932
5	75*75*6 անկյունային արժեքը	գնմ	0.0000	3.170	0.000		-		-	0.000	-
Հ	75*75*5 անկյունային արժեքը	գնմ	207.64	3.170	658.219		-		-	207.640	658.219
6	90*90*6 անկյունային արժեքը	գնմ	302.16	4.530	1368.785		-		-	302.160	1,368.785
10	Մետաղական թիթեղ 10-12 մմ հաստության	տ	1.6300	407.620	664.421		-		-	1.630	664.421
11	Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	3.9350	108.699	427.731		-		-	3.935	427.731
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.0000	407.620	0.000		-		-	0.000	-
Հ	Մետաղական թիթեղ 10 մմ հաստության	տ	0.561	407.620	228.675		-		-	0.561	228.675
	90*90*6 անկյունային արժեքը	գնմ	272.71	4.530	1235.358		-		-	272.706	1,235.358
13	75*75*6 անկյունային արժեքը	գնմ	0.0000	3.170	0.000		-		-	0.000	-
Հ	75*75*5 անկյունային արժեքը	գնմ	189.85	3.170	601.831		-		-	189.852	601.831
15	Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	3.4550	108.699	375.555	1.975	214.68053		-	1.480	160.875
16	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.3170	407.620	129.216		-		-	0.317	129.216
17	75*75*5 անկյունային արժեքը	գնմ	200.59	3.170	635.877		-		-	200.592	635.877
18	Մետաղական մասերի ներկում	տ	16.60	108.699	1804.621		-		-	16.602	1,804.621
Հ	Պողպատե խողովակի տեղադրում 100x50x2 չափի ջրհորղանների տակ՝ լրացուցիչ ուժեղացման համար	գնմ		3.623	0.000		-	110.000	398.530	110.000	398.530
4	Ընդհանուր՝ ծածկի սալ +3.250, +6.300 լիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4մ.				17822.419		214.681		452.399		18,060.137
	Տրիբունայի կառուցում/Արտաքին պատեր,տանիքի ծածկ										
	Տրիբունայի կառուցում										
1	Մետաղական էլեմենտներով տրիբունաների մոնտաժում /ծախելակախող-հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	2.880	135.873	391.314		-		-	2.880	391.314
2	Տախտակ 30x100	ւՅ	0.600	271.747	163.048		-	0.15	40.76205	0.750	203.810
3	Չորսու 60x125	ւՅ	2.700	271.747	733.717		-	1.1	298.92170	3.800	1,032.639
4	Ինքնակտրող պատույթ օճախ	հատ	96.000	0.181	17.376		-		-	96.000	17.376
5	Ինքնակտրող պատույթ օճախ	հատ	248.000	0.181	44.888		-		-	248.000	44.888
6	Պողպատե խողովակ 200x200x5	գնմ	10.32	23.550	243.036		-		-	10.320	243.036
7	Պողպատե խողովակ 200x100x5	գնմ	64.8	18.116	1173.917		-		-	64.800	1,173.917

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Պողպատե խողովակ 100x50x3	զմ	68.0	4.076	277.168		-		-	68.000	277.168
9	Պողպատե խողովակ 100x50x2	զմ	31.8	3.623	115.211		-		-	31.800	115.211
10	Պողպատե խողովակ 40x30x2	զմ	41.000	1.358	55.678		-		-	41.000	55.678
11	Ընդամենը օձ0x40x1.5	զմ	31.200	1.268	39.562		-		-	31.200	39.562
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.7400	452.912	335.155	0.493	223.28562		-	0.247	111.869
13	Տիտանիայի փայտյա մաների բարձրորակ յուղաներկում	մ ²	102.7	1.087	111.635		-		-	102.700	111.635
14	Մետաղական մաների ներկում	տ	2.900	108.699	315.227		-		-	2.900	315.227
	Միտացին պատեր										
1	Արտաքին պատ իրականացում . պենզարկվելով 200mm	մ ³	98.40	22.645	2228.268		-	94.4	2,137.688	192.800	4,365.956
2	Միջնորմերի անցքերի ցլում թեթև բետոնով 7.5	մ ³	7.0	27.175	190.225		-	58.400	1,587.020	65.400	1,777.245
3	Ճյուղ կապ փոփոխապատով 2սմ հաստ	մ ³	3.03	3.623	10.981		-		-	3.031	10.981
4	Փոփոխապատի արժեքը	մ ²	150.1	0.271	40.677		-		-	150.100	40.677
5	Շարվածքի ամրամասնավորում	տ	0.4254	362.330	154.135		-	1.0246	371.24332	1.450	525.379
6	Ամրան Փ14փ28A500c	տ	0.4254	362.330	154.135		-	1.0246	371.24332	1.450	525.379
	տանիքի ծածկ										
1	Տանիքանձնի իրականացում անույլիչ պաններով 120մմ հաստ ցինկապատ պրոֆիլավոր գոնավոր թեթեղներով 0.45մմ հանքարամբակով ջերմամեղմացված 120կգ/մմ	մ ²	490.00	22.645	11096.050		-		-	490.000	11,096.050
3	Սանդ ծածկության երեսապատում 0.50մմ ցինկապատ գոնավոր թեթեղով	մ ²	83.4	5.435	453.279		-		-	83.400	453.279
4	Կարիճի ջրհորումների /ուղղանկյուն ցինկապատ գոնավոր 0.5մմ/ իրականացում	զմ	97.00	5.435	527.195	41.0	222.835		-	56.000	304.360
5	Ջրիտ խողովակների կոնվեկտ 6.8մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գոնավոր թեթեղով	կ-տ	3.00	90.582	271.746		-	1.0	90.582	4.000	362.328
7	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում/	մ ³	4.924	317.038	1561.095		-		-	4.924	1,561.095
7	Տանիքանձնի պատրաստում 0.50մ հաստությամբ գոնավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից	մ ²		5.435	0.000		-	88.0	478.280	88.000	478.280
6	Ձևաթել 2 Ս երկ.գոնավոր	հատ	12.0	18.116	217.392		-		-	12.000	217.392
5	Ընդհամենը՝ Տիտանիայի կառուցում,Արտաքին պատեր,տանիքի ծածկ				20922.111		446.121		5375.740		25,851.731
	Միջնորմներ										
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզարկվելով 200mm	մ ³	19.2	27.174	521.741		-	8.4	228.2616	27.600	750.002
2	Միջնորմների անցքերի ցլում թեթև բետոնով 7.5	մ ³	4.9	27.174	133.153		-		-	4.900	133.153
3	Շարվածքի ամրամասնավորում	տ	0.0964	72.466	6.986		-	0.0886	6.420488	0.185	13.406
4	Ամրան Փ12A500c	տ	0.00000	362.330	0.000		-		-	0.0000	-
5	Ամրան Փ10A500c	տ	0.9640	362.330	349.286		-		-	0.964	349.286
6	Թիթեղ	կգ	42.78	0.452	19.337		-		-	42.780	19.337

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ճյուղ կապ փրկիրապատով 2մ հաստ	լ ³	0.30	4.529	1.359		-		-	0.300	1.359
8	Փրկիրապատի արժեքը	լ ²	16.0	0.271	4.336		-		-	16.000	4.336
9	Երեսուն բարավորի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.40	45.291	18.116		-		-	0.400	18.116
10	Ամրան Փ6 Ас	տ	0.011	362.330	4.149		-		-	0.011	4.149
11	Ամրան Փ12 А500с	տ	0.015	362.330	5.435		-		-	0.015	5.435
Հ	Երեսուն սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ ³		76.995	0.000		-	0.30	23.0985	0.300	23.0985
Հ	Երեսուն պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ ³		76.995	0.000		-	0.90	69.2955	0.900	69.2955
Հ	Ամրան Փ12 А500с	տ		380.446	0.000		-	0.108	41.08817	0.108	41.08817
Հ	Ամրան Փ6А240	տ		380.446	0.000		-	0.023	8.75026	0.023	8.75026
12	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենեկարկներով 100mm	լ ³	20.2	36.233	731.907		-	4.8	173.9184	25.000	905.825
13	Միջնորմների անցքերի ցլում թեթև բետոնով 7,5	լ ³	4.8	40.762	195.658		-		-	4.800	195.658
14	Շարվածքի ամրամակրում	տ	0.4130	72.466	29.928		-		-	0.413	29.928
15	Ամրան Փ12-Փ10А500с	տ	0.4130	362.330	149.642		-		-	0.413	149.642
17	Ռիշեռ	կգ	105.80	0.453	47.927		-		-	105.800	47.927
18	Ճյուղ կապ փրկիրապատով 2մ հաստГоткий	լ ³	0.30	7.246	2.174		-		-	0.300	2.174
19	Փրկիրապատի արժեքը	լ ²	15.0	0.271	4.065		-		-	15.000	4.065
20	Երեսուն բարավորի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.30	45.291	13.587		-		-	0.300	13.587
21	Ամրան Փ6 А240	տ	0.004	362.330	1.449		-		-	0.004	1.449
22	Ամրան Փ12-Փ10 А500с	տ	0.025	362.330	9.058		-		-	0.025	9.058
Ընդամենը՝ Միջնորմներ							0.000		550.833		2,800.125
Բացվածքներ											
1	Մետաղապատե բրկով միտրագոլս 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	լ ²	17.25	49.820	859.395		-		-	17.250	859.395
2	Մետաղապատե բրկով միտրագոլս 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	լ ²	69.00	40.762	2812.578		-		-	69.000	2,812.578
4	Պատուհանագրեր 350մմ հաստ.սպիտակ	զմմ	38.20	3.623	138.399		-		-	38.200	138.399
5	50մմ հաստ 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագրերի տեղադրում	լ ²	12.20	27.174	331.523		-		-	12.200	331.523
6	Մետաղապատե բրկով միտրագոլս 60մմ հաստ.ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	լ ²	40.30	45.291	1825.227	4.64	210.15024		-	35.660	1,615.077

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Այլույն մուրազայն շերտավառնով 60մմ հաստ ապակեխաթեղով 4+4 դրների տեղադրում / Եվրոպական կամ համարժեք/	մ ²	4.77	95.111	453.679		-	0.27	25.680	5.040	479.359
8	Ենթերի գաջի պալա բարձրորակ	մ ²	7.91	5.440	43.030		-		-	7.910	43.030
9	Ենթերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԵՇԵ, կամ համարժեք/	մ ²	7.91	5.435	42.991		-		-	7.910	42.991
7	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ				6506.822		210.150		25.680		6,322.352
	Հատակներ										
1	Տնակաճե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	816.40	1.811	1478.500		-		-	816.400	1,478.500
2	Հատակների ջրանեկուցում մեկ շերտ իզոլացիոն	մ ²	816.4	1.720	1404.208		-		-	816.400	1,404.208
3	Կինդիային հավաստադիկ 2մմ հաստ. Հումոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի տուժի, շրիշակների հետ միասին	մ ²	354.0	10.870	3847.980		-		-	354.000	3,847.980
2	Լամինատե 10մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպրեմով շրիշակով	մ ²	16.50	8.150	134.475		-		-	16.500	134.475
5	Խեցեային սափկներով հատակների իրականացում	մ ²	86.5	7.700	666.050		-		-	86.500	666.050
6	Մամլոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	171.3	10.870	1862.031		-		-	171.300	1,862.031
7	Մամլոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	զմմ	117.7	1.811	213.155		-		-	117.700	213.155
8	Ընդհանուր՝ Հատակներ				9606.399		0.000		0.000		9,606.399
	մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների և առաստաղի ցանց,										
	մարզադահլիճի գույք										
1	Բամբեղերի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ/	1.00	181.165	181.165		-		-	1.000	181.165
2	Բամբեղերի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	135.874	543.496		-		-	4.000	543.496
3	Չլորանը նշանակալիքի նետերու վահանակ	հատ	1.00	113.228	113.228		-		-	1.000	113.228
	մարզադահլիճի պատուհանների ցանց						-		-	0.000	-
1	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ	կգ	310.29	0.090	27.926		-		-	310.290	27.926
2	Անկյունակ 50*50*5	զմմ	132.80	2.536	336.781		-		-	132.800	336.781
3	դյուբեր 6*40	հատ	120.00	0.090	10.800		-		-	120.000	10.800
4	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7,2*2,5 D=4mm	հատ	1.70	13.587	23.098		-		-	1.700	23.098
5	Մետաղական մասերի ներկում	տ	0.180	54.350	9.783		-		-	0.180	9.783
	մարզադահլիճի առաստաղի ցանց										
1	ցանցի ամրացում առաստաղին	մ ²	22.00	1.358	29.876		-		-	22.000	29.876
2	Մարտկոցների մետաղական ջրղարարիչների պատրաստում և տեղադրում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբեր/	կգ	189.29	0.453	85.749		-		-	189.290	85.749
3	Անկյունակ 50*50*5	զմմ	44.70	2.536	113.359		-		-	44.700	113.359
4	դյուբեր 6*40	հատ	98.60	0.090	8.874		-		-	98.600	8.874
5	7,2*2,5 D=4mm ցանցի արժեքը	հատ	21.00	4.529	95.109		-		-	21.000	95.109
9	Ընդհանուր՝ մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների և առաստաղի ցանց,				1579.244		0.000		0.000		1,579.244

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ներքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի լավորում գազի սկզբի իրականացում	մ ²	1212.0	2.083	2524.596		-		-	1212.000	2,524.596
2	Պատերի լավորում Ներկում կիսափայլուն լաուրեալային Ներկով /ԸՆԵ կամ համարժեք/	մ ²	1212.0	1.811	2194.932		-		-	1212.000	2,194.932
5	Պատերի ց/ավազե սկզբի իրականացում	մ ²	223.60	1.811	404.940		-		-	223.600	404.940
6	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	134.14	11.096	1488.417		-		-	134.140	1,488.417
7	Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	մ ²	86.5	4.530	391.845		-		-	86.500	391.845
11	Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	մ ²	158.0	4.530	715.740		-		-	158.000	715.740
10	Ընդհանուր Ներքին հարդարման աշխատանքներ արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում, առաջիճաններ				7720.470		0.000		0.000		7,720.470
	արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում										
1	Ղմախարիսի երեսպատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով հ=600մմ	մ ²	56.4	10.870	613.068		-		-	56.400	613.068
2	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստ տրավերտինե սալերով	մ ²	203.1	12.680	2575.308		-		-	203.100	2,575.308
3	Պատահանների լացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային լաճակի տե հարդարում 500մմ հաստ, խտությ. 100-140 կգ/մ ³ ջերմահաղորդականությունը =0.040 կտ/նս և, որն ամրացվում է պոլիէթիլենային հատուկ տանձով /16.1մ ² /	մ ³	0.81	36.233	29.168		-		-	0.805	29.168
4	Սյուաքին պատի երեսպատում Փիբրոցեմենտ սալերով	մ ²	558.3	10.417	5815.811		-		-	558.300	5,815.811
5	Սյուաքին պատերի ջերմամեկուսացում XPS-50մմ փոփոխադրվող, խտությունը 30-40կգ/մ ³ , ջերմահաղորդականությունը -0.034կտ/նս ՕԿ, որն ամրացվում է պոլիէթիլենային հատուկ տանձով /2701.2մ ² /	մ ³	27.90	9.058	252.718		-		-	27.900	252.718
6	Փոփոխադրվող 50մմ արժեք	մ ²	558.30	1.811	1011.081		-		-	558.300	1,011.081
7	Ստրկնի արժեք	կգ	1116.0	0.181	201.996		-		-	1116.000	201.996
8	Խցարութայի արժեք	հատ	3875.0	0.181	701.375		-		-	3875.000	701.375
9	Զենքի բոլոր անկյուններում, պատուհանների ու դռների պարագծով լրացուցիչ ուժեղացում բիթեյա անկյունակով 50*50մմ	զմմ	38.40	2.717	104.333		-		-	38.400	104.333
10	Զենքի բոլոր անկյուններում լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով	մ ²	16.40	0.906	14.858		-		-	16.400	14.858
11	Սյուաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	558.3	1.450	809.535		-		-	558.300	809.535
12	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ ²	558.00	0.725	404.550		-		-	558.000	404.550
	առաջիճաններ		0.0		0.000		-		-	0.000	-
1	Էվակուացիոն աստիճանավաղակի ելքետուն հիմնային հիմնի իրականացում B20բետոնով	մ ³	0.31	72.466	22.464		-		-	0.310	22.464

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Էլեկտրացիոն աստիճանավանդակի Մետաղական էլեմենտների մոնտաժում	տ	0.6991	72.466	50.661	-	-	-	-	0.699	50.661
3	200*120*5 ուղղանկյուն խորվազակի արժեքը	գծմ	13.7000	10.870	148.919	-	-	-	-	13.700	148.919
4	մետաղական թիֆեռ 5կ10 մմ հատառնային	տ	0.3700	452.912	167.577	-	-	-	-	0.370	167.577
5	ցինկապատ բազրիցի մոնտաժում h=900մմ	լ ²	39.420	9.058	357.066	-	-	-	-	39.420	357.066
6	Մետաղական անվեռներ	կգ	50.000	0.453	22.650	-	-	-	-	50.000	22.650
7	Մետաղական մանրեր ներկում	տ	0.6991	54.350	37.996	-	-	-	-	0.699	37.996
8	Ե/բետոնե միանույլ աստիճանի կառուցում B25 բետոնով	լ ³	2.16	72.466	156.527	-	-	-	-	2.160	156.527
9	Ամրան Փ6 A240	տ/մ	0.003	362.330	1.087	-	-	-	-	0.003	1.087
10	Ամրան Փ12-Փ8 A500c	տ/մ	0.250	362.330	90.583	-	-	-	-	0.250	90.583
11	ցինկապատ բազրիցի մոնտաժում h=900մմ	լ ²	7.400	9.058	67.029	-	-	0.9	8.152	8.300	75.181
12	Մետաղական անվեռներ	կգ	50.000	0.453	22.650	-	-	-	-	50.000	22.650
11	Ընդհանրված՝ արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում, աստիճաններ				13679.011		0.000		8.152		13.687.163
	Բարեկարգում՝ հենապատեր, կանաչապատում										
	Բարեկարգում										
	հենապատեր										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ ³	64.90	0.905	58.735	-	-	-	-	64.900	58.735
2	համաբարձրեցումն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	111.20	67.937	7554.594	-	-	-	-	111.200	7.554.594
3	բետոնյա իրանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	116.35	67.937	7904.470	-	-	-	-	116.350	7.904.470
4	Բետոնյա իրանի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ ²	47.60	1.087	51.741	-	-	-	-	47.600	51.741
5	Հենապատի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ ²	262.80	12.681	3332.567	-	-	-	-	262.800	3.332.567
6	Բազալտե եզրադիրների տեղադրում 450x50մմ	մ ²	46.00	36.233	1666.718	-	-	-	-	46.000	1.666.718
7	Բազալտե աստիճանների տեղադրում	գմ	4.50	18.116	81.522	-	-	28.00	1.902.236	28.000	1.902.236
	կանաչապատում							82.00	1.485.512	86.500	1.567.034
1	Սևահողի բարձրում անոթ	մ ³	216.6	3.623	784.742	216.6	784.742	-	-	0.000	-
2	Սևահողի ներկում 15կմ-ի	տ	259.92	5.435	1412.665	259.92	1.412.665	-	-	0.000	-
3	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսածուխի և կարմիր ավազի փշում 12սմ	մ ²	1444.0	0.290	418.760	-	-	-	-	1444.000	418.760
4	Սերմի ցանում և ջրում	մ ²	1444.0	0.181	261.364	-	-	-	-	1444.000	261.364
12	Ընդհանրված՝ Բարեկարգում, հենապատեր, կանաչապատում				23527.878		2197.407		3387.748		24,718.219
	սավանդ, ասֆալտադեղնումն ծածկ,										
	սավանդ										
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	146.0	0.906	132.276	-	-	-	-	146.000	132.276

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Խճի շերտ սալանքի տակ 100մ	մ ²	146.00	0.725	105.850		-		-	146.000	105.850
4	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ ³	14.6	47.103	687.704		-		-	14.600	687.704
5	բազալտե սալիկներով սալանքի իրականացում	մ ²	32.0	10.870	347.840		-		-	32.000	347.840
6	5սմ հաստ, ցեմենտալագե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	11.40	9.964	113.590		-		-	11.400	113.590
7	Բետոնե գերադեպատական սալիկներից հաստակի պատրաստում	մ ²	114	5.435	619.590		-		-	114.000	619.590
8	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	251.0	9.058	2273.558		-		-	251.000	2.273.558
9	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	125.0	5.435	679.375		-		-	125.000	679.375
	աւֆալտոբետոնե ծածկ										
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկի քանրում ներառյալ իրենատանը /606*0.2/	մ ²	121.2	3.623	439.108		-		-	121.200	439.108
2	Խճի շերտ 10սմ	մ ²	1243.6	0.724	900.366		-		-	1243.600	900.366
3	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խշորահատ	մ ²	1243.6	3.623	4505.563	843.6	3,056.363		-	400.000	1,449.200
4	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	մ ²	1243.6	2.445	3040.602		-		-	1243.600	3,040.602
	Էլն աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	220.00	1.811	398.420		-		-	220.000	398.420
13	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՂ՝ ՍԱԼԱՆՔ, ԱՍՖԱԼՏՈՐԵՏՈՆԵ ծածկ				14243.841		3056.363		0.000		11,187.478
	Զրամատակարարման և Կոյուղու ցանցեր										
	Զրամատակարարման ցանց										
1	խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Փ20x1.9նն հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	58.8	0.920	54.096		-		-	58.800	54.096
2	խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Փ25x2.3նն հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	30.7	1.370	42.059		-		-	30.700	42.059
3	խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Փ32x3.0նն հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	25.7	1.812	46.568		-		-	25.700	46.568
4	խողովակաշարի անցկացում արդպատե խողովակներից Փ 57x3.5նն	զմ	149.3	3.623	540.914		-		-	149.300	540.914
5	խողովակաշարի անցկացում արդպատե խողովակներից Փ 76x3.5նն	զմ	4.5	4.530	20.385		-		-	4.500	20.385
6	Փականներ Փ15նն	հատ	32	1.812	57.984		-		-	32.000	57.984
7	Փականներ Փ20նն	հատ	4	1.812	7.248		-		-	4.000	7.248
8	Փականներ Փ25նն	հատ	3	2.717	8.151		-		-	3.000	8.151
9	Փականներ Փ50նն	հատ	2	6.340	12.680		-		-	2.000	12.680
10	Զրատաքսցուցիչի տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1 ձկյուն, V=80լ	հատ	8	108.699	869.592		-		-	8.000	869.592
11	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	8	7.247	57.976		-		-	8.000	57.976
12	Ցնցուրի ծորակ խառնիչ	հատ	5	10.870	54.350		-		-	5.000	54.350
13	Հավաիրիչիային փականի տեղադրում Փ50նն /ներառյալ ճակխողովակը -20ն, պահարանը/	կ-տ	3	90.580	271.740		-		-	3.000	271.740
14	Զրաշափի տեղադրում Փ 40նն	հատ	1	18.117	18.117		-		-	1.000	18.117
15	Զտիչ Փ 40նն	հատ	1	13.587	13.587		-		-	1.000	13.587

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	13.587	13.587		-		-	1.000	13.587
17	Ֆիտինգներ /տարբեր/	հատ	153	0.181	27.693		-		-	153.000	27.693
18	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ ²	5.2	1.359	7.067		-		-	5.200	7.067
19	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	8.00	2.717	21.736		-		-	8.000	21.736
20	Հողըմառի տնտեսում	մ ³	1.0	135.874	135.874		-		-	1.000	135.874
21	Հրամառակարգումն դիտարկողի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներին Փ1000մմ. h=1.5մ	մ ³	1.5	226.456	339.684		-		-	1.500	339.684
22	Թուշե մտոց	հատ	1	45.291	45.291		-		-	1.000	45.291
23	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.01	452.912	4.529		-		-	0.010	4.529
24	Դիտարկողի պողպատե ամրացման մասեր	տ /հ	0.02	452.912	9.058		-		-	0.020	9.058
25	խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով,	մ ³	113.20	2.265	256.398		-		-	113.200	256.398
26	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	մ ²	28.4	5.435	154.354		-		-	28.400	154.354
27	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոխանումով	մ ³	111.0	2.717	301.587		-		-	111.000	301.587
28	Ավելորդ բնառողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	3.60	2.717	9.781		-		-	3.600	9.781
29	Մնացորդի բացում միջնադարյան խողովակում	հատ	12	3.700	44.400		-		-	12.000	44.400
30	Մնացորդի բացում միջնադարյան	հատ	44	1.812	79.728		-		-	44.000	79.728
Կոյուրու ցանց											
Կառուցման աշխատանքներ											
1	խողովակաշարի անցկացում կոյուրու աղիվերը/լորիային խողովակներին Փ110մմ. հիդրավիկ փորձարկումով /սրամուղում/	զմ	121.6	1.812	220.339		-		-	121.600	220.339
2	խողովակաշարի անցկացում կոյուրու աղիվերը/լորիային խողովակներին Փ100մմ. հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	93.7	1.812	169.784		-		-	93.700	169.784
3	խողովակաշարի անցկացում կոյուրու աղիվերը/լորիային խողովակներին Փ50մմ. հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	53.8	1.359	73.114		-		-	53.800	73.114
4	Կերամիկական գուգարանակների տեղադրում տվողական	հատ	12	36.233	434.796		-		-	12.000	434.796
5	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	8	27.175	217.400		-		-	8.000	217.400
6	Լոգատաշարի տեղադրում	հատ	5	36.233	181.165		-		-	5.000	181.165
7	Հոսանքների տեղադրում Փ50մմ	հատ	8	4.600	36.800		-		-	8.000	36.800
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուրու խողովակներին	տեղ	1	9.058	9.058		-		-	1.000	9.058
9	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով,	մ ²	141.6	2.718	384.869		-		-	141.600	384.869
10	Ավազի մախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	մ ³	24.6	5.435	133.701		-		-	24.600	133.701
11	Կոյուրու կլոր դիտարկողի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներին Խ 1000x900(հ) մմ	մ ³	8.1	226.291	1832.957	3.3	746.7603		-	4.800	1,086.197
12	Թուշե մտոց	հատ	7	45.291	317.037		-		-	7.000	317.037
13	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.125	452.912	56.614		-		-	0.125	56.614
14	Դիտարկողի պողպատե ամրացման մասեր	տ	0.25	452.912	113.228		-		-	0.250	113.228
15	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոխանումով	մ ³	133.0	2.266	301.378		-		-	133.000	301.378

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ավելորդ գործունի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	26.30	2.717	71.457	-	-	-	-	26.300	71.457
2Ճեւալոր ճեւալոր պողիկիմիւրտոտիալին խողովակների համարը											
1	Ստուգիչ ք 50մմ	հատ	2	2.717	5.434	-	-	-	-	2.000	5.434
2	Ստուգիչ ք 100մմ	հատ	5	3.623	18.115	-	-	-	-	5.000	18.115
3	Քառաբաշխիչ 900	հատ	2	3.623	7.246	-	-	-	-	2.000	7.246
4	Անցում ք 100x50մմ	հատ	9	1.811	16.299	-	-	-	-	9.000	16.299
5	Եռաբաշխիչ 90° ք 50x50մմ	հատ	8	1.811	14.488	-	-	-	-	8.000	14.488
6	Եռաբաշխիչ 90° ք 100x100մմ	հատ	12	2.717	32.604	-	-	-	-	12.000	32.604
7	Անկյունակ 90° ք 50մմ	հատ	22	1.811	39.842	-	-	-	-	22.000	39.842
8	Անկյունակ 90° ք 100մմ	հատ	18	2.717	48.906	-	-	-	-	18.000	48.906
					8262.846	746.760		0.000		7,516.086	
Ընդհանրեմը` Զրամասնակարարման և Կոյուղու ցանցեր											
Էլեկտրատեխնիկական մաս											
1	Մետաղական արկղի 750x500x320մ չափերի	հատ	1	135.874	135.874	-	-	-	-	1.000	135.874
4	Քաշիչի վահանի տեղադրում 18 մորուլի	հատ	1	72.466	72.466	-	-	-	-	1.000	72.466
5	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում 8P8504 - 250	հատ	1	90.583	90.583	-	-	-	-	1.000	90.583
7	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 63Ա	հատ	1	7.247	7.247	-	-	-	-	1.000	7.247
8	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 40Ա	հատ	2	5.435	10.870	-	-	-	-	2.000	10.870
	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 32Ա	հատ	3	5.435	16.305	-	-	-	-	3.000	16.305
9	Ավտոմատ անջատիչ եռափազ 25Ա	հատ	1	3.623	3.623	-	-	-	-	1.000	3.623
11	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	5	2.717	13.585	-	-	-	-	5.000	13.585
12	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 10Ա	հատ	11	2.717	29.887	-	-	-	-	11.000	29.887
13	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 6Ա	հատ	11	2.717	29.887	-	-	-	-	11.000	29.887
14	Պաշտպանիչ սարք եռափազ ԿՅՕ-25	հատ	12	9.060	108.720	-	-	-	-	12.000	108.720
15	Կառավարական կոնձակ ՌՔԷ-2-112 /տրափոխության համար/	հատ	1	18.117	18.117	-	-	-	-	1.000	18.117
16	Թույլարկիչ կառավարական կոնձակ 1.2Ա /տրափոխության համար	հատ	1	9.058	9.058	-	-	-	-	1.000	9.058
17	88ԴԻ 4x16մ ² հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	87.0	13.588	1182.156	-	-	-	-	87.000	1,182.156
18	88ԴԻ 5x35մ ² հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	3.5	22.646	79.261	-	-	-	-	3.500	79.261
	88ԴԻ 5x10մ ² հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	3.0	4.530	13.590	-	-	-	-	3.000	13.590
19	88ԴԻ 5x6մ ² հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	15.0	3.623	54.345	-	-	-	-	15.000	54.345
20	88ԴԻ 3x1.5մ ² հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	800.0	1.812	1449.600	-	-	-	-	800.000	1,449.600
21	88ԴԻ 3x2.5մմ2 հատվածքով, արմեն ջիլերով մալուխի անցկացում /չիլիկավոր/	զմ	247.0	2.717	671.099	-	-	-	-	247.000	671.099
23	խողովակ մետաղական ք 32մմ	զմ	60.0	0.906	54.360	-	-	-	-	60.000	54.360
24	Գոճիկա պլաստման խողովակ ք 50մմ	զմ	42.0	0.453	19.026	-	-	-	-	42.000	19.026
Հողանցում/											
1	Ընդհանուր պողպատ 40x4	զմ	130.0	2.717	353.210	-	-	-	-	130.000	353.210
2	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2,5մ	հատ	30	2.717	81.510	-	-	-	-	30.000	81.510
3	III կարգի գրունտի մշակում մեղրով	մ ³	57.4	2.717	155.956	-	-	-	-	57.400	155.956

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով	մ³	57.4	2.717	155.956		-		-	57.400	155.956
	Ներքին էլեկտրալուսավորության մաս										
3	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում 160կտ հզորությամբ /հերմետիկ/ 4300լմ 1200x150մմ	հատ	10	22.646	226.460		-		-	10.000	226.460
	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առատատի 36կտ հզորությամբ. 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	2	11.776	23.552		-		-	2.000	23.552
	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առատատի 33կտ հզորությամբ. 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	2	10.870	21.740		-		-	2.000	21.740
4	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առատատի 32կտ հզորությամբ. 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	8	10.870	86.960		-		-	8.000	86.960
5	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առատատի 30կտ հզորությամբ. 250մմ տրամագծով	հատ	8	10.870	86.960		-		-	8.000	86.960
	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում դրսում հերմետիկ 13կտ հզորությամբ. 250մմ տրամագծով	հատ	1	9.060	9.060		-		-	1.000	9.060
6	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում 5 ճկտ հզորությամբ. 250մմ տրամագծով	հատ	10	9.060	90.600		-		-	10.000	90.600
7	ԼԵՐ տիպի աամհանդույցի լուսատուների տեղադրում 12կտ հզորությամբ. 3300լմ	հատ	36	9.060	326.160		-		-	36.000	326.160
8	Վարդակների տեղադրում	հատ	25	1.812	45.300		-		-	25.000	45.300
9	Վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	12	2.717	32.604		-		-	12.000	32.604
	Սկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում փակ խողորդագծի կոմակ անջատիչների տեղադրում	հատ	36	1.812	65.232		-		-	36.000	65.232
11		հատ	2	3.623	7.246		-		-	2.000	7.246
13	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրում համար	հատ	63	0.453	28.539		-		-	63.000	28.539
14	Անոսառի բաժանման տուփ	հատ	30	0.906	27.180		-		-	30.000	27.180
	Ընդհանուր՝ էլեկտրատեխնիկական մաս հոտո:				5893.884		0.000		0.000		5.893.884
	Զեռուցում, Օդափոխություն										
	Զեռուցում										
1	Զեռուցման տուբեր կաթա 35-վտ ամրացման կոնսկետով	հատ	2.0	452.913	905.826		-		-	2.000	905.826
2	Այուսինե մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էլմ	126.60	1.812	229.399		-		-	126.600	229.399
3	Այուսինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	452.0	3.623	1637.596		-		-	452.000	1,637.596
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուսինե շերտով $\Phi 50^*8.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	30.0	2.717	81.510		-		-	30.000	81.510
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուսինե շերտով $\Phi 40^*6.7$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	25.0	2.717	67.925		-		-	25.000	67.925
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուսինե շերտով $\Phi 32^*5.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	90.0	2.717	244.530		-		-	90.000	244.530
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուսինե շերտով $\Phi 25^*4.2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	60.0	1.812	108.720		-		-	60.000	108.720
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուսինե շերտով $\Phi 20^*3.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	100.0	1.812	181.200		-		-	100.000	181.200

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Պոլիարոպիլենային խողովակներ այտույի են շերտով $\Phi 15 \times 2.8$ մ վազողովակ և փորձարկում	զմ	300.0	1.812	543.600		-		-	300.000	543.600
10	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 15 \times 15$ /	հատ	124.0	0.182	22.568		-		-	124.000	22.568
11	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 20 \times 20$ /	հատ	26.0	0.182	4.732		-		-	26.000	4.732
12	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 25 \times 25$ /	հատ	44.0	0.363	15.972		-		-	44.000	15.972
13	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 32 \times 32$ /	հատ	44.0	0.453	19.932		-		-	44.000	19.932
14	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունակ $\Phi 40 \times 40$ /	հատ	58.0	0.906	52.548		-		-	58.000	52.548
15	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբարխշիչ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ /	հատ	16.0	0.182	2.912		-		-	16.000	2.912
16	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբարխշիչ $\Phi 20 \times 15 \times 15$ /	հատ	44.0	0.182	8.008		-		-	44.000	8.008
17	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբարխշիչ $\Phi 25 \times 15$ /	հատ	60.0	0.182	10.920		-		-	60.000	10.920
18	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբարխշիչ $\Phi 32 \times 15 \times 30$ /	հատ	56.0	0.363	20.328		-		-	56.000	20.328
19	Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /եռաբարխշիչ $\Phi 32 \times 40 \times 32$ /	հատ	12.0	0.453	5.436		-		-	12.000	5.436
20	Տեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մ Ակտոմատ.	հատ	46	1.182	54.372		-		-	46.000	54.372
21	Տեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 15$ մ վերին անկյունային	հատ	46	1.812	83.352		-		-	46.000	83.352
22	Տեռուցման սարքերի մոնիտորինգային կոնսոլներ	հատ	46.0	1.812	83.352		-		-	46.000	83.352
23	Արտոկոսների անիացում	հատ	92.0	0.906	83.352		-		-	92.000	83.352
24	Տեռուցիչների փական նեղին անկյունային $\Phi 20$ մ	հատ	27	1.812	48.924		-		-	27.000	48.924
25	Տեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մ Ակտոմատ.	հատ	27	1.812	48.924		-		-	27.000	48.924
26	Փական $\Phi 40$ մ	հատ	2.0	3.623	7.246		-		-	2.000	7.246
27	Բոկսե փական $\Phi 50$ մ	հատ	4.0	9.060	36.240		-		-	4.000	36.240
28	Անցքերի բացում կապիտալ պատերում 50 մ հաստությամ $10, 1 \times 0, 1 \times 0, 5$ մ	սեղ	24	3.623	86.952		-		-	24.000	86.952
29	Անցքերի բացում ծածկի սալերում $\Phi 300$	հատ	12.00	5.435	65.220		-		-	12.000	65.220
30	Անցքերի վերականգնում	լժ	0.02	2.717	0.054		-		-	0.020	0.054
31	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	40.0	0.453	18.120		-		-	40.000	18.120
32	Համակարգի լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	605.0	0.185	111.925		-		-	605.000	111.925
33	Համակարգի թորարկում և կառավարում	հատ	1.0	18.117	18.117		-		-	1.000	18.117
	Օրդախնդրություն										
1	Կանաչային օդափող VCP-80-50/40-GQ/4D-4.8 L=4100մ/մ	կ-տ	1	2268.000	2268.000		-		-	1.000	2.268.000
2	Կանաչային օդափող VCP-70-40/35-GQ/4D-3.8 L=4100մ/մ	կ-տ	1	1820.000	1820.000		-		-	1.000	1.820.000

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Կանաչային օդանավ VC-250	կ-տ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
4	Կանաչային օդանավ VC-100	կ-տ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
5	Ջերմադիֆուզիոն TFT 800x500.3 Օ/հ=63.5 Կկտ	կ-տ	1	90.580	90.580		-		-	1.000	90.580
6	Օրի կարգավորիչ փական ակտ. կառավ. 800x500	հատ	2	6.340	12.680		-		-	2.000	12.680
7	Օրի կարգավորիչ փական ակտ. կառավ. 700x400	հատ	1	7.250	7.250		-		-	1.000	7.250
8	Օրի զսիչ. 800x500 ֆԻԷ EU4 G4	հատ	1		0.000		-		-	1.000	-
9	Օրի հետադարձ փական ակտ. կառավ. U 250	հատ	2	20.000	40.000		-		-	2.000	40.000
10	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի. կառավ. U 200	հատ	2	11.000	22.000		-		-	2.000	22.000
11	Օդատար ցիկլապատ թիթերով 1000-2000նմ δ=0,7նմ	մ²	87	10.950	952.650		-		-	87.000	952.650
12	Օդատար ցիկլապատ թիթերով 1000նմ δ=0,5նմ	մ²	61	9.960	607.560		-		-	61.000	607.560
13	Օդատարի մեկուսացում ռետին ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչով	մ²	55	4.530	249.150		-		-	55.000	249.150
14	Կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	5	2.717	13.585		-		-	5.000	13.585
15	Կարգավորող ճաղաշար 600*200	հատ	5	1.812	9.060		-		-	5.000	9.060
16	Կարգավորող ճաղաշար 400*200	հատ	4	1.812	7.248		-		-	4.000	7.248
17	Կարգավորող ճաղաշար 200*200	հատ	2	0.906	1.812		-		-	2.000	1.812
18	Դիֆուզոր EAV 125	հատ	14	6.340	88.760		-		-	14.000	88.760
19	Դիֆուզոր EAV 100	հատ	8	5.435	43.480		-		-	8.000	43.480
20	Ճյուղ օդատար U125	զմ	24	0.634	15.216		-		-	24.000	15.216
21	Ճյուղ օդատար U100	զմ	14	0.453	6.342		-		-	14.000	6.342
22	Արևելալուսարձակիչ ԴԴԻ 80-50/90	հատ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
23	Արևելալուսարձակիչ ԴԴԻ 70-40/90	հատ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
24	Արևելալուսարձակիչ խողովակային ԴԴԻ Φ125/90	հատ	2	73.000	146.000		-		-	2.000	146.000
25	Ավտոմատիկայի մոնտաժ 1. համախառնության փոխարկիչ 4.8 կկտ/380 2. ճնշման ռեջ 3. ջերմալիսույժ 4. համախառնության փոխարկիչ 3.5 կկտ/380 1հատ 5. Օդանւղի պոտուսթալերի կարգավորիչ 220վոլտ -7հատ	կտակ.	1	110.000	110.000		-		-	1.000	110.000
26	Հովանոց Φ350	հատ	2	12.000	24.000		-		-	2.000	24.000
27	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	28.000	28.000		-		-	1.000	28.000
	Ընդիմանք՝ Զեռուցում, Օդափոխություն.				11690.586		0.000		0.000		11.690.586
	Հողեղային ագրարարում, տեսահսկում, զանգային և ժամկտորման ցանց, ճայնաֆիկացում										
	Հողեղային ագրարարում										
1	Նվազագույն փական C2000M	հատ	1.0	226.460	226.460		-		-	1.000	226.460
2	Ուշային բոլ C2000-CP	հատ	1.0	181.165	181.165		-		-	1.000	181.165
3	Ընդունիչ իմպի սարք Cուռա 10	հատ	1.0	135.880	135.880		-		-	1.000	135.880
4	Խոսքային ագրարարման սարք ԵԱԿ-4	հատ	1.0	724.660	724.660		-		-	1.000	724.660
5	Սկիզբի սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2.0	36.233	72.466		-		-	2.000	72.466
6	Արտադրող DT1207	հատ	4.0	54.350	217.400		-		-	4.000	217.400
7	Լուսամայրային ագրարարը Молния 24-3	հատ	4.0	27.175	108.700		-		-	4.000	108.700

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Հրդեհի ծխային աղբյուրային առարկա ԿՊ 212-46	հատ	11.0	6.341	69,751		-		-	11,000	69,751
9	Հրդեհի ծեղքի աղբյուրային ԿՊ 213	հատ	5.0	5.888	29,440		-		-	5,000	29,440
10	Եղջանների միջակայ մոդուլ ԿՊ 21	հատ	1.0	0.906	0,906		-		-	1,000	0,906
11	Մարդու ԿՊ 2x0.5	գն	260.0	0.907	235,820		-		-	260,000	235,820
12	Մարդու ԿՊ 2x1.5	գն	16.0	0.906	14,496		-		-	16,000	14,496
13	Խողովակ d=20 PVX	գն	115.0	0.364	41,860		-		-	115,000	41,860
14	Խողովակ d=40 PVX	գն	115.0	0.634	72,910		-		-	115,000	72,910
15	Միացման տուփ ԿՊ-4	հատ	2.0	1.812	3,624		-		-	2,000	3,624
16	Պակասեցում Խողովակ 10*20մ	հատ	115.0	0.453	52,095		-		-	115,000	52,095
17	Պակասեցում Խողովակ 40*2.5 L=0.5m	գն	1.0	1.359	1,359		-		-	1,000	1,359
18	Մացքերի բացում պատերում 20	հատ	6.0	3.623	21,738		-		-	6,000	21,738
Տեսանկար											
1	Տեսանկարում ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	135,874	135,874		-		-	1,000	135,874
2	ԴՆՄ Խողովակ 25 մմ	գն	80	0.364	29,120		-		-	80,000	29,120
3	Տեսանկարի ԿՊ	հատ	3.0	45,292	135,876		-		-	3,000	135,876
4	Մարդու 4x0.5 ք.մ. ԿՊ	գն	100.0	0.272	27,200		-		-	100,000	27,200
5	Կարգաբեռում և ծրագրի ապահովում		1.0	452,913	452,913		-		-	1,000	452,913
6	Համակարգիչ	Կ-տ	1,000	135,874	135,874		-		-	1,000	135,874
ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱԿՈՐԻՄԱՆ ՑԱՆԿ											
7	Ժամանակային կայան ԿՊ-2-065	Կ-տ	1.00	75,470	75,470		-		-	1,000	75,470
8	Զանգ M3M-1	հատ	1.00	27,175	27,175		-		-	1,000	27,175
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	54,350	54,350		-		-	1,000	54,350
10	Բաշխման տուփ	հատ	1,000	1,812	1,812		-		-	1,000	1,812
11	ԴՆՄ 2x1.5 հաղորդակցող	գն	220,000	0.370	81,372		-		-	220,000	81,372
Զայնաֆիկացում											
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1,000	108,700	108,700		-		-	1,000	108,700
13	Ուժեղադրող 180v AM4160	հատ	1,000	108,700	108,700		-		-	1,000	108,700
14	Խոսքի փոխարկ	հատ	1,000	90,583	90,583		-		-	1,000	90,583
15	CLS 240 տեսակի մարդու	գն	50.0	0.918	45,900		-		-	50,000	45,900
Ընդհանուր շահագործման աղբյուրային, տեսանկար, զանգային և ժամանակային ցանց, ձայնաֆիկացում							-		-		3,721,649
Ընդհանուր							8,596,261		10,327,704		199,957,637
Զայնաֆիկացում							128,944		154,916		5,972,757
Ընդհանուր շահագործման աղբյուրային 3% չնախատեսված ծախսերը							8,725,205		10,482,620		205,930,394
Զայնաֆիկացում 1.5% ծախսից նվազեցում /2986.3787239425/							2,986,379				(2,986,379)
Ընդհանուր							11,711,584				202,944,015
ԱՄԿ							2,342,317		2,096,524		40,588,803
Ընդհանուր							14,053,901		12,579,144		243,532,818

հազ.դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Զափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Համաշինարարական աշխատանքներ միաձուլվելու հետևանքով -2.1նիշ										
1	Գրուսուրի մշակում Երվանկապողով 3-րդ կարգի բնակատուն	մ3	513.27	1.077	552.792		-			513.270	552.792
2	3-րդ կարգի գրուսուրի մշակում ձեռքով	մ3	60.00	2.694	161.640		-			60.000	161.640
3	5-րդ կարգի գրուսուրի փորձում սուրճով	մ3	2330.00	8.170	19036.100		-			2330.000	19.036.100
4	5-րդ կարգի բնակողի մշակում կողմից (0.65մ3) 2/տ	մ3	2330.00	0.935	2178.550		-			2330.000	2.178.550
5	Ավելորդ բնակողի բարձրում ինքնաբերական մեքենաների վրա եւ տեղափոխում միջին 13մ	տ	4194.00	2.717	11395.098		-			4194.000	11.395.098
6	Հինների սանկետային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2	մ²	731.4	0.970	709.458		-			731.400	709.458
7	Գրուսուրի ետքից մեքենայով	մ3	1034.87	0.646	668.526		-			1034.870	668.526
8	Գրուսուրի ետքից ձեռքով տոփախումով	մ3	140	2.155	301.700		-			140.000	301.700
9	Լրացուցիչ գրուսուրի բարձրում և տեղափոխում 13մ հեռ.միա	տ	601.60	1.507	906.611		-			601.600	906.611
10	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	14.1	9.698	136.742		-			14.100	136.742
11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	մ3	14.1	32.327	455.811		-			14.100	455.811
12	Բետոնե խճի իրականացում բետոնով B15	մ3	344.40	48.492	16700.645		-			344.400	16.700.645
13	Բետոնե խճի իրականացում B20բետոնով	մ3	108.50	61.970	6723.745		-			108.500	6.723.745
14	Բետոնե խճի իրականացում B20բետոնով	մ3	9.2450	387.940	3586.505		-			9.245	3.586.505
15	Ամիան Փ16-Փ28 A500c	տ	2.8120	398.720	1121.201		-			2.812	1.121.201
16	Ամիան Փ8A240	տ	32.2	0.538	17.324		-			32.200	17.324
17	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	12460.5	0.000	64652.447		0.000		0.000	12460.497	64.652.447
18	Ընդհանուր միաձուլվելու հետևանքով -2.1նիշ										
19	Երկրորդ հատակ -0.05 նիշ	մ3	57.50	8.660	497.950	0.22	1.9052			57.280	496.045
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B12.5 բետոնով	մ3	57.5	38.486	2212.945	0.22	8.46692			57.280	2.204.478
21	Երկրորդ հատակի իրականացում B12.5բետոնով	մ3	57.50	40.410	2323.575	0.22	8.8902			57.280	2.314.685
22	Մետ. Տանգ Փ56p1 150*150	մ²	575.0	1.347	774.525	2.70	3.6369			572.300	770.888
23	Ընդհանուր միաձուլվելու հետևանքով -0.05 նիշ				5808.995		22.899		0.000		5.786.096
24	Զրքանակ Ա. Բ. Գ. Դ. Ե. Զ. 1,2,3,4,5 առանցքներով										
25	Զրքանակ Ա. առանցքով										
26	Ե/բ միաձուլվելու հետևանքով իրականացում B25 բետոնով	մ3		74.182	0.000		-			0.000	-
27	Ամիան Փ6հ12 A500c	տ		445.100	0.000		-			0.000	-
28	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	7.20	74.182	534.110	0.30	22.2546			7.500	556.365
29	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	14.80	74.182	1097.894		-			14.800	1.097.894
30	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	տ	3.9610	445.100	1763.041		-			3.961	1.763.041
31	Ամիան Փ14հ25 A500c	տ	0.9760	457.460	446.481		-			0.976	446.481
32	Ամիան Փ8A240	կգ	56.3	0.618	34.793	4.10	2.5338			52.200	32.260
33	Մետաղական թիթեղ 80*80*10										
34	Զրքանակ Ա. առանցքով	մ³	4.60	74.182	341.237	0.45	33.3819			4.150	307.855
35	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	2.80	74.182	207.710		-			2.800	207.710
36	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	տ	2.2270	445.100	991.238		-			2.227	991.238
37	Ամիան Փ16հ28A500c	տ	0.6650	457.460	304.211		-			0.665	304.211
38	Ամիան Փ8A240	կգ	80.4	0.618	49.687	40.20	24.8436			40.200	24.844
39	Մետաղական թիթեղ 80*80*10										
40	Զրքանակ Բ. առանցքով										
41	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	4.60	74.182	341.237	0.45	33.3819			4.150	307.855
42	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	2.23	74.182	165.203	0.13	9.42111			2.100	155.782
43	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	տ	0.6650	445.100	295.992	0.46	202.5205			0.210	93.471
44	Ամիան Փ8A240	տ	0.2960	457.460	135.408		-			0.296	135.408
45	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	80.4	0.618	49.687	40.20	24.8436			40.200	24.844
46	Զրքանակ Գ. առանցքով										
47	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	5.40	74.182	400.583		-	0.82	60.82924	6.220	461.412
48	Երկրորդ սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	7.90	74.182	586.038	0.70	51.9274			7.200	534.110

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ճավալ	Ընդամենը	Ճավալ	Ընդամենը	Ճավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ամիսն Փ18կ28A500c	տ	2.4660	445.100	1097.617		-			2.466	1,097.617
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.6330	457.460	289.572		-			0.633	289.572
5	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	56.3	0.618	34.793	8.30	5.1294		-	48.000	29.664
2րդ ամսվա Դ առանցքով											
1	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	7.20	74.182	534.110		-	0.70	51.92740	7.900	586.038
2	Ե/բետոնե պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	մ³	14.80	74.182	1097.894		-		-	14.800	1,097.894
3	Ամիսն Փ14կ28A500c	տ	3.1400	445.100	1397.614		-		-	3.140	1,397.614
4	Ամիսն Փ8A240	տ	1.0250	457.460	468.897		-		-	1.025	468.897
5	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	56.3	0.618	34.793	20.10	12.4218		-	36.200	22.372
2րդ ամսվա Ե առանցքով											
1	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	2.90	74.182	215.128	0.10	7.4182		-	2.800	207.710
2	Ե/բետոնե պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	մ³	1.40	74.182	103.855		-	0.70	51.9274	2.100	155.762
3	Ամիսն Փ14կ28A500c	տ	0.8360	445.100	372.104		-		-	0.836	372.104
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.2570	457.462	117.568		-		-	0.257	117.568
5	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	32.2	0.618	19.900		-		-	32.200	19.900
2րդ ամսվա 1 առանցքով											
1	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	1.30	74.182	96.437		-	0.05	3.7091	1.350	100.146
2	Ե/բետոնե պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	մ³	16.30	74.182	1209.167	1.30	96.4366		-	15.000	1,112.730
3	Ամիսն Փ14կ25A500c	տ	1.9550	445.100	870.171		-		-	1.955	870.171
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.7390	457.460	338.063		-		-	0.739	338.063
5	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	24.2	0.618	14.956		-		-	24.200	14.956
2րդ ամսվա 2 առանցքով											
1	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	0.40	74.182	29.673		-		-	0.400	29.673
2	Ե/բետոնե պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	մ³	16.30	74.182	1209.167	2.00	148.3640		-	14.300	1,060.803
3	Ամիսն Փ20կ25A500c	տ	1.8860	445.100	839.459		-		-	1.886	839.459
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.6850	457.460	313.360		-		-	0.685	313.360
4	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	24.2	0.618	14.956		-		-	24.200	14.956
2րդ ամսվա 3. 4 առանցքով											
1	Ե/բետոնե պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	մ³	2.60	74.182	192.873		-		-	2.600	192.873
2	Ամիսն Փ25 A500c	տ	0.3330	445.100	148.218		-		-	0.333	148.218
3	Ամիսն Փ8A240	տ	0.1000	457.460	45.746		-		-	0.100	45.746
4	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	16.1	0.618	9.950		-		-	16.100	9.950
2րդ ամսվա 5 առանցքով											
1	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	0.90	74.182	66.764		-		-	0.900	66.764
2	Ե/բետոնե սյուների հրականացում B25 բետոնով	մ³	10.90	74.182	808.584	0.20	14.8364		-	10.700	793.747
3	Ամիսն պարզումակների հրականացում B25 բետոնով	տ	1.9790	445.100	880.853		-		-	1.979	880.853
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.4960	457.460	226.900		-		-	0.496	226.900
5	Մետաղական թիթեղ 80°80°10	կգ	16.1	0.618	9.950		-		-	16.100	9.950
Ընդհանուր՝ շրջանակ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, 1,2,3,4,5 առանցքներով							674.878		242.575		21,249.888
Ծածկի սալի +3,250, +6,300 կիշերում,մետաղական ֆերմա 20.4մ											
Ծածկի սալի +3,250 կիշում											
1	Ե/բետոնե սալի հրականացում B25 բետոնով	մ³	33.60	54.530	1832.208		-	3.60	196.308	37.200	2,028.516
2	Ամիսն Փ14-Փ16A500c	տ	6.1860	327.200	2024.059		-		-	6.186	2,024.059
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.1720	336.290	57.842		-		-	0.172	57.842
Ծածկի սալի +6,300 կիշում											
1	Ե/բետոնե սալի հրականացում B25 բետոնով	մ³	19.50	54.530	1063.335		-		-	19.500	1,063.335
2	Ամիսն Փ14-Փ16A500c	տ	2.6640	327.200	871.661	0.614	200.9008		-	2.050	670.760
4	Ամիսն Փ8A240	տ	0.1030	336.290	34.638		-		-	0.103	34.638
մետաղական ֆերմա 20.4մ											

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների տնտաժում /ծախելավալուց-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.186	181.780	2033.391		-		-	11.186	2,033.391
2	75*75*5 անկյունակի արժեքը	զմ	11.20	2.817	31.550		-		-	11.200	31.550
4	N12 մետաղական հեծանի արժեքը	զմ	0.0000	4.090	0.000		-		-	0.000	-
Լ	N18 մետաղական հեծանի արժեքը	զմ	341.6000	9.530	3255.448		-		-	341.600	3,255.448
3	Մետաղական թիթեղ 20 մմ հաստության	տ	0.201	454.448	91.344		-		-	0.201	91.344
5	75*75*6 անկյունակի արժեքը	զմ	0.0000	3.000	0.000		-		-	0.000	-
6	75*75*5 անկյունակի արժեքը	զմ	207.640	2.817	584.922		-		-	207.640	584.922
6	90*90*6 անկյունակի արժեքը	զմ	302.1600	4.000	1208.640		-		-	302.160	1,208.640
10	Մետաղական թիթեղ 10-12 մմ հաստության	տ	1.6300	454.448	740.750		-		-	1.630	740.750
11	Մետաղական ուղղանկյալ կամերի, տնտաժում	տ	3.9350	181.780	715.304		-		-	3.935	715.304
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.0000	454.448	0.000		-		-	0.000	-
3	Մետաղական թիթեղ 10 մմ հաստության	տ	0.5610	454.448	254.945		-		-	0.561	254.945
	90*90*6 անկյունակի արժեքը	զմ	272.71	3.360	916.292		-		-	272.706	916.292
13	75*75*6 անկյունակի արժեքը	զմ	0.00	3.453	0.000		-		-	0.000	-
3	75*75*5 անկյունակի արժեքը	զմ	189.852	2.817	534.813		-		-	189.852	534.813
15	Մետաղական հողիզդրակյան կամերի, տնտաժում / 24հատ/	տ	3.4550	181.780	628.050	1.974	358.83372		-	1.481	269.216
16	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.3170	454.448	144.060		-	0.201	91.34405	0.518	235.404
17	75*75*5 անկյունակի արժեքը	զմ	200.59	2.500	501.480		-		-	200.592	501.480
18	Մետաղական մանրերի ներկում	տ	16.602	109.067	1810.730		-		-	16.602	1,810.730
3	Պողպատե խողովակի տնտաժում 100x50x2 չափի ցիտրոսների տակ՝ լրացուցիչ ուժեղացման համար	զմ		2.668	0.000		-	110.000	293.480	110.000	293.480
	Ընդհամենը՝ ծածկի սալի +3,250, +6,300 տիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4մ				19335.464		559.735		581.132		19,356.861
	Դահլիճի մասնագիր, Մրտաքին պատեր, տանիքի ծածկ, Դահլիճի մասնագիր										
1	Մետաղական էլեմենտներով տրիկոնաժների տնտաժում /ծախելավալուց-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	2.880	222.420	640.570		-		-	2.880	640.570
2	Տախտալ 30x100	մ3	0.600	244.662	146.797		-	0.15	36.6993	0.750	183.497
3	Չորսու 60x125	մ3	2.700	200.178	540.481		-	1.10	220.1958	3.800	760.676
4	Ինքնակտրող պատտակ 68x80	հատ	96.000	0.110	10.560		-		-	96.000	10.560
5	Ինքնակտրող պատտակ 96x50	հատ	248.000	0.055	13.640		-		-	248.000	13.640
6	Պողպատե խողովակ 200x200x5	զմ	10.32	23.350	240.972		-		-	10.320	240.972
7	Պողպատե խողովակ 200x100x5	զմ	64.8	16.124	1044.835		-		-	64.800	1,044.835
8	Պողպատե խողովակ 100x50x3	զմ	68.0	3.890	264.520		-		-	68.000	264.520
9	Պողպատե խողովակ 100x50x2	զմ	31.8	2.668	84.842		-		-	31.800	84.842
10	Պողպատե խողովակ 40x30x2	զմ	41.000	1.167	47.847		-		-	41.000	47.847
11	Ընդամենը Կ40x40x1.5	զմ	31.200	1.167	36.410		-		-	31.200	36.410
12	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.7400	889.680	658.363	0.493	438.61224		-	0.247	219.751
13	Տիֆուռայի փայտյա մանրերի բարձրորակ յուղամերկում	մ²	102.7	1.334	137.002		-		-	102.700	137.002
14	Մետաղական մանրերի ներկում	տ	2.900	133.450	387.005		-		-	2.900	387.005
	Մրտաքին պատեր										
1	Մրտաքին պատ իրանկանացում . անեղաղվներով 400մմ	մ³	164.80	26.690	4398.512		-	40.00	1,067.600	204.800	5,466.112
2	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ³	23.46	22.240	521.750		-	48.22	1,072.413	71.680	1,594.163
3	Ճևուռ կապ փոխհրապայապում 2մմ հաստ	մ³	3.34	4.448	14.834		-		-	3.335	14.834
4	Փոփոխալատի արժեքը	մ²	156.2	0.190	29.678		-		-	156.200	29.678
5	Շարվածքի ամրամարկում	տ	0.7120	88.968	63.345		-	0.824	73.30963	1.536	136.655
6	Ամրան ֓14մ28A500Ե	տ	0.7120	400.357	285.054		-	0.824	329.89417	1.536	614.948
	տանիքի ծածկ										
1	Տանիքածածկի իրականացում մետաղի պանելներով 120մմ հաստ.ցիկապատ արժիփալովոր գուռակոր թեթեղներից 0.45մմ հանքաբարձակով բեռնամեխտացված 120լցված	մ²	493.00	22.240	10964.320		-		-	493.000	10,964.320

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ճավալ	Ընդամենը	Ճավալ	Ընդամենը	Ճավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ստոր ծածկույթների երեսայտում 0.50մ ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	մ²	116.0	6.670	773.720	-	-	-	-	116.000	773.720
2	Ասֆալտի ցրորդանների /ուղղանկյուն ցիկլապատ գունավոր 0.5մմ/ իրականացում	զմմ	52.00	6.670	346.840	-	-	-	-	52.000	346.840
3	Զրիտ խորությունների կոպկելտ 6.8մ բարձրությամբ Փ120 ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4.00	3.335	13.340	-	-	-	-	4.000	13.340
4	Տամբիանադարյան պատրաստում 0.50մ հաստությամբ գունավոր ց/պոլիէթիլեն թիթեղից	մ²	5.218	244.660	1276.636	-	-	132.00	880.440	132.000	880.440
5	Տամբիանադարյան կոնսոլիդացիայի իրականացում/	մ³	12.0	8.896	106.752	-	-	-	-	5.218	1,276.636
6	Չափված 2 մ երկ.գունավոր	հատ	-	-	-	-	-	-	-	12.000	106.752
7	Ընդհանուր՝ Ղախիճի մասնագիտ.Արտաքին պատեր, տանիքի ծածկ	-	-	-	23048.626	-	438.612	-	3680.552	-	26,290.566
Միջևորմներ											
1	Միջևորմների շարվածքի իրականացում անձաբլուրներով 200mm	մ³	32.6	26.250	855.750	-	-	8.40	220.500	41.000	1,076.250
2	Միջևորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	մ³	8.5	22.830	194.055	3.35	76.481	-	-	5.150	117.575
3	Շարվածքի անխախտություն	տ	0.3090	57.076	17.636	-	-	0.142	8.10479	0.451	25.741
4	Ամրան Փ6A240c	տ	0.0040	410.952	1.644	-	-	0.146	59.99899	0.150	61.643
5	Ամրան Փ10A500c	տ	0.3050	410.952	125.340	-	-	-	-	0.305	125.340
6	Թիթեղ	կգ	58.88	0.570	33.562	-	-	-	-	58.880	33.562
7	Ճուրն կապ փրկիչապատով 2մ հաստ	մ²	0.50	5.706	2.853	-	-	-	-	0.500	2.853
8	Փոփոխապատի արժեք	մ²	26.7	0.193	5.153	-	-	-	-	26.700	5.153
9	Ե/բետոն բարակիչի իրականացում B15 բետոնով	մ³	0.10	45.660	4.566	0.100	4.566	-	-	0.000	-
10	Ամրան Փ6 Ac	տ	0.007	422.367	2.745	0.0065	2.74539	-	-	0.000	-
11	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.009	410.952	3.699	0.009	3.69857	-	-	0.000	-
12	Միջևորմների շարվածքի իրականացում անձաբլուրներով 100mm	մ³	22.62	36.528	826.263	-	-	-	-	22.620	826.263
13	Միջևորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	մ³	5.2	22.830	118.716	2.49	56.847	-	-	2.710	61.869
14	Շարվածքի անխախտություն	տ	0.1530	57.076	8.733	-	-	0.378	21.574728	0.531	30.307
15	Ամրան Փ12-Փ10A500c	տ	0.1530	410.952	62.876	-	-	0.378	155.33986	0.531	218.216
16	Թիթեղ	կգ	112.70	0.570	64.239	-	-	-	-	112.700	64.239
17	Ճուրն կապ փրկիչապատով 2մ հաստ	մ²	0.40	5.706	2.282	-	-	-	-	0.400	2.282
18	Փոփոխապատի արժեք	մ²	20.0	0.194	3.880	-	-	-	-	20.000	3.880
19	Ե/բետոն բարակիչի իրականացում B15 բետոնով	մ³	0.40	45.660	18.264	0.20	9.132	-	-	0.200	9.132
20	Ամրան Փ6 A240	տ	0.220	422.367	92.921	0.205	86.58524	-	-	0.015	6.336
21	Ամրան Փ12-Փ10 A500c	տ	0.880	410.950	361.636	0.852	350.1294	-	-	0.028	11.507
22	Ընդհանուր՝ Միջևորմներ	-	-	-	2806.813	-	590.184	-	465.518	-	2,682.148
Բացվածքներ											
Փայտե պատուհանների ցանցում											
1	Մետաղապատե բլուրով տիրապոյս 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր	մ²	5.00	0.908	4.540	-	-	-	-	5.000	4.540
2	Մետաղապատե բլուրով տիրապոյս 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ²	56.76	45.444	2579.401	-	-	-	-	56.760	2,579.401
3	Մետաղապատե բլուրով տիրապոյս 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ²	85.00	36.355	3090.175	-	-	-	-	85.000	3,090.175
4	Պատուհանացուցիչ 350մ հաստ,սպիտակ	զմմ	76.70	3.635	278.805	-	-	-	-	76.700	278.805
5	50մ հաստ 350մ լայնությամբ բացվող սալերից արտաքին պատուհանացուցիչի տեղադրում	մ²	23.14	19.995	462.684	-	-	3.16	63.1842	26.300	525.869
6	Մետաղապատե բլուրով տիրապոյս 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 որևէ տեղադրում /արտերկիր/	մ²	34.08	36.355	1238.978	-	-	-	-	34.080	1,238.978
7	Այլուրև տիրապոյս ջրնմանություն 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 որևէ տեղադրում /շվիտայական կամ համընթաց	մ²	4.77	63.622	303.477	-	-	-	-	4.770	303.477
8	Ընտրվող գաղթի սկզբնականություն 60մ հաստ ապակեխաթեթով /ԸԵՆ կամ համընթաց/	մ²	146.80	9.088	1334.118	-	-	-	-	146.800	1,334.118
9	Ընտրվող բարձրության ներկում կիսախալուն կատեգորիայի ներկում /ԸԵՆ կամ համընթաց/	մ²	146.80	4.544	667.059	-	-	-	-	146.800	667.059
10	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ	-	-	-	9959.238	-	0.000	-	63.184	-	10,022.422
Հատվածներ											
1	Ց/ալյուր հարթաշերտի իրականացում 30մ հաստ.	մ²	682.90	2.272	1551.549	-	-	-	-	682.900	1,551.549
2	Հատվածների ջրանցումային մեկ շերտ խորանիվ	մ²	682.9	2.272	1551.549	-	-	-	-	682.900	1,551.549
3	Կիրառվող հատվածային 2մ հաստ. Հիմքային հատվածների իրականացում	մ²	354.0	9.998	3539.292	-	-	-	-	354.000	3,539.292

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Լափառան 10մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սարմազով 20ժ/շաբլոն	մ ²	13.40	6.362	85.251		-		-	13.400	85.251
5	Խեցեայն սալիկներով հատակների իրականացում	մ ²	93.5	4.544	424.864		-		-	93.500	424.864
6	Մանրաթանկառն սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	222.0	9.725	2158.950		-		-	222.000	2,158.950
7	Մանրաթանկառն սալերով 20ժ/շաբլոնների իրականացում h=100մմ	զմմ	167.7	0.901	151.098		-		-	167.700	151.098
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎԱՅՆ				9462.552		0.000		0.000		9,462.552
	մարդագործի գույք, մարդագործի գին պատուհանների և առատադի գնաց										
	մարդագործի գույք										
1	Բավեթորդի կահան ցանցով /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	181.800	181.800		-		-	1.000	181.800
2	Բավեթորդի մարդական կահան /մետաղական շրջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	90.890	363.560		-		-	4.000	363.560
3	գլխավոր նշանակություններու վահանակ	հատ	1.00	181.780	181.780		-		-	1.000	181.780
	մարդագործի գին պատուհանների գնաց										
1	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբե/	կգ	166.29	0.910	151.324		-		-	166.290	151.324
2	Անկյունակ 50*50*5	զմմ	44.80	3.180	142.464		-		-	44.800	142.464
3	դյուբե 6*40	հատ	88.00	0.070	6.160		-		-	88.000	6.160
4	Ֆուտերոյի դարպասի գանց 7.2*2.5 D=4մմ	հատ	1.70	18.178	30.903		-		-	1.700	30.903
5	Մետաղական սանեղի ներկում	տ	0.180	109.067	19.632		-		-	0.180	19.632
	մարդագործի գին առատադի գնաց										
1	մարդագործի գին առատադի	մ ²	22.00	1.817	39.974		-		-	22.000	39.974
2	Մարտկոցների մետաղական ջրղարակիչների պատրաստում և տեղադրում /անկյունակ 50*50*5 և դյուբե/	կգ	189.29		0.000		-		-	189.290	-
3	Անկյունակ 50*50*5	զմմ	44.70	4.270	190.869		-		-	44.700	190.869
4	դյուբե 6*40	հատ	98.60	0.072	7.099		-		-	98.600	7.099
5	7.2*2.5 D=4mm ցանցի արժեքը	հատ	21.00	1.820	38.220		-		-	21.000	38.220
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎԱՅՆ				1353.785		0.000		0.000		1,353.785
	առատադի գնաց										
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Պատերի լավորում զաքի պետի իրականացում	մ ²	1364.8	1.820	2483.936		-		-	1364.800	2,483.936
2	Պատերի լավորում ներկում կիտախյուն լատեքսային ներկով /ԵՆԸ կամ համընթաց/	մ ²	1364.8	2.090	2852.432		-		-	1364.800	2,852.432
5	Պատերի ց/ավազե սկալի իրականացում	մ ²	329.60	4.180	1377.728		-		-	329.600	1,377.728
6	Պատերի երեսապատում հսկանաթուղ	մ ²	210.96	5.450	1149.732		-		-	210.960	1,149.732
7	Պատանան կախովի առատադի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	մ ²	56.1	4.090	229.449		-		-	56.100	229.449
11	Պատանան կախովի առատադի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով 4	մ ²	211.6	4.220	892.952		-		-	211.600	892.952
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎԱՅՆ				8986.229		0.000		0.000		8,986.229
	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում										
	արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում										
1	Որմամարդիկսի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով h=600մմ	մ ²	33.3	11.360	378.288		-	28.50	323.760	61.800	702.048
2	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ.տրավերտինե սալերով	մ ²	170.7	12.270	2094.489	20.70	253.989		-	150.000	1,840.500
	Պատուհանների լացվածքների պարագծով 300մմ լայնությամբ հանքային բանձակի տե										
3	Պատերի 50մմ հաստ. խտությ. 100-140 կգ/մ3 ջերմադիտարկամուրյունը =0.040 կու/մե 4, որն ամրացվում է պոլիէթիլենեմալի հատուկ տունձով /16.102/	մ3	1.84	31.810	58.530		-		-	1.840	58.530
4	Արտաքին պատի երեսապատում ֆլորոցենետ սալերով	մ ²	687.22	10.907	7495.509		-	57.78	630.20646	745.000	8,125.715
5	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում XPS-50մմ լայնությամբ, խտությ. 30-40կգ/մ3, ջերմադիտարկամուրյունը <0.034կու/մ 0+4, որն ամրացվում է պոլիէթիլենեմալի հատուկ տունձով /2701.202/	մ3	34.34	0.454	15.590		-	2.91	1.32114	37.250	16.912
6	Լորդապարիտի 50մմ արժեքը	մ ²	687.22	1.363	936.681		-	57.78	78.75414	745.000	1,015.435
7	Մոտիկի արժեքը	կգ	3436.0	0.200	687.200		-	300.0	60.000	3736.000	747.200

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում			Ավելացում			Ընդամենը		
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	Խցաբլուրային արձեղ	հատ	4772.0	0.090	429.480		-	581.0	52.290	5353.000	481.770			
9	Զենքի բոլոր անկյուններում , պատուհանների ու դռների պարագծով լրացուցիչ ուժեղացում թիեռլա անկյունավով 50*50սմ	զծմ	68.40	0.720	49.248		-	-	-	68.400	49.248			
10	Զենքի բոլոր անկյուններում լրացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով	մ2	16.40	4.540	74.456		-	-	-	16.400	74.456			
11	Միտաղեին պատերի ներկում արտադրային ներկով	մ²	687.2	0.636	437.072		-	57.78	36.74808	745.000	473.820			
12	Փայտանման իրականացում ցայտաղեին աշխատանքների համար աստիճաններ	մ²	687.22	0.910	625.370		-	57.78	52.57980	745.000	677.950			
1	Էլակտացիոն աստիճանավանդային ելքետուն հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	0.31	54.530	16.904		-		-	0.310	16.904			
2	Էլակտացիոն աստիճանավանդային մետաղական էլեմենտների մոնտաժում /	տ	0.6991	454.448	317.705		-		-	0.699	317.705			
3	200*120*5 ուղղանկյուն խորրվանի արձեղ	զծմ	13.7000	14.997	205.459		-		-	13.700	205.459			
4	մետաղական թիեռ 5x10 սմ՝ հատուղային	մ²	0.3700	454.448	168.146		-		-	0.370	168.146			
5	ցիկլապատ բազոլիցի մոնտաժում h=900սմ	տ	39.420	14.542	573.246		-		-	39.420	573.246			
6	մետաղական անմեղներ	կգ	50.000	0.720	36.000		-		-	50.000	36.000			
7	մետաղական մաների ներկում	տ/դ	0.6991	109.067	76.249		-		-	0.699	76.249			
8	Ելքետուն միառույ աստիճանի կառուցում B25 բետոնով	մ³	2.16	59.078	127.608		-		-	2.160	127.608			
9	Ամրան Փ6 A240	տ	0.003	336.292	1.009		-		-	0.003	1.009			
10	Ամրան Փ12-Փ8 A500c	տ	0.250	327.203	81.801		-		-	0.250	81.801			
11	ցիկլապատ բազոլիցի մոնտաժում h=900սմ	մ²	7.400	14.542	107.611		-		-	7.400	107.611			
12	մետաղական անմեղներ	կգ	50.000	0.727	36.350		-		-	50.000	36.350			
	Ընդհանուր՝ արտաղեին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում, աստիճաններ				15030.000		253.989		1235.660		16,011.671			
	Բառելազում													
	հենապատեր, կանաչապատում													
	հենապատեր													
1	3-րդ կարգի բևեռի մշակում էքսկավատորով կողից	մ³	118.40	1.817	215.133		-		-	118.400	215.133			
2	խամբարաբեռնոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ³	100.39	54.533	5474.568		-	13.00	708.929	113.390	6.183.497			
3	բետոնյա իրանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	74.92	54.533	4085.612		-	2.00	109.066	76.920	4.194.678			
4	բետոնյա իրանի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ³	74.92	0.727	54.467		-		-	74.920	54.467			
5	Հեմալատի երեսապատում 30սմ հաստ.բազալտե ասեղով	մ²	111.96	24.540	2747.498		-	92.00	2,257.680	203.960	5,005.178			
6	Բազալտե եղաղիների տեղադրում 450x50սմ	մ²	71.00	24.540	1742.340		-	13.70	336.198	84.700	2,078.538			
7	Բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	46.00	24.540	1128.840		-		-	46.000	1,128.840			
	կանաչապատում													
1	Սևահողի բարձրում ամբք	մ³	39.0	9.088	354.432			39.00	354.432		-			
2	Սնվահողի ներկում 15կմ-ից	տ	46.8	9.088	425.318			46.80	425.318		-			
3	Տարածքի հարթեցում	մ²	260.0	0.908	236.080		-		-	260.000	236.080			
4	Մյուսի ցանում և ջրում	մ²	260.0	0.454	118.040		-		-	260.000	118.040			
	Ընդհանուր՝ Բարձրացում հենապատեր, կանաչապատում ասկվանք, սաֆալտդեղնոնե ծածկ				16582.329		779.750		3411.873		19,214.451			
	ասկվանք													
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ²	146.0	0.908	132.568		-		-	146.000	132.568			
2	Խճի շերտ ասկվանքի տակ 100սմ	մ²	146.00	0.908	132.568		-		-	146.000	132.568			
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ³	14.6	45.444	663.482		-		-	14.600	663.482			
4	Բազալտե ասկվանքով ասկվանքի իրականացում	մ²	34.8	9.997	347.896		-		-	34.800	347.896			
5	Տմ հաստ. ցեմետավազե չիլի խամուրի պատրաստում բետոնե ասկվանքի տակ	մ³	8.00	9.997	79.976		-		-	8.000	79.976			
6	Բետոնե գերադրվեստական ասկվանքից հատման պատրաստում	մ2	160.2	4.998	800.680		-		-	160.200	800.680			
7	Բետոնե եղաղաղիների տեղադրում 150*300	զծմ	114.5	4.726	541.127		-		-	114.500	541.127			
	սաֆալտդեղնոնե ծածկ													
1	Սաֆալտդեղնոնե ծածկի քանդում ներառյալ հիմնատակը /266*0.2/	տ	53.2	4.544	241.741		-		-	53.200	241.741			
1	Խճի շերտ 10սմ	մ²	225.8	1.090	246.122		-		-	225.800	246.122			
3	Միբետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	մ²	225.8	3.181	718.270		-		-	225.800	718.270			
2	Միբետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	մ²	225.8	3.181	718.270		-		-	225.800	718.270			
	Շին աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	95.80	1.363	130.575		-		-	95.800	130.575			

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ընդհանուր՝ սակաճ, առֆախտընտունե ծածկ				4753.274		0.000				4,753.274
	Ջրամատակարարման և հյուսիսի գանգեր										
	Ջրամատակարարման գանգ										
	Կատուցման աշխատանքներ										
	Խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Թ20x1.9մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	59.0	1.817	107.203		-			59.000	107.203
2	Խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Թ25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20.9	2.726	56.973		-			20.900	56.973
3	Խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Թ32x3.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	26.9	3.635	97.782		-			26.900	97.782
4	Խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Թ57x3.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	49.3	7.271	358.460		-			49.300	358.460
5	Խողովակաշարի անցկացում արվարձանային խողովակներից Թ76x3.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	4.5	7.271	32.720		-			4.500	32.720
6	Փականներ Թ15մմ	հատ	8	3.635	29.080		-			8.000	29.080
7	Փականներ Թ20մմ	հատ	4	3.635	14.540		-			4.000	14.540
8	Փականներ Թ25մմ	հատ	2	5.453	10.906		-			2.000	10.906
9	Փականներ Թ50մմ	հատ	2	9.088	18.176		-			2.000	18.176
10	Ջրատարացուցիչի տեղադրում «Արխտուն» տիպի N=1,2լվտ/ժ, V=80լ	հատ	8	227.224	1817.792		-			8.000	1,817.792
11	Լվացարանի ծորակ-խամիչի տեղադրում	հատ	10	13.633	136.330		-			10.000	136.330
12	Տնցուղի ծորակ խամիչ	հատ	5	21.813	109.065		-			5.000	109.065
13	Ֆակտորիային փականի տեղադրում Թ50մմ /մերտայա ճակտորովակը -20մմ, պահարանը	կ-տ	3	23.631	70.893		-			3.000	70.893
14	Ջրաչափի տեղադրում Թ 40մմ	հատ	1	27.266	27.266		-			1.000	27.266
15	Ցուղի Թ 40մմ	հատ	1	14.542	14.542		-			1.000	14.542
16	Միացում գոծող գանգին	տեղ	1	18.171	18.171		-			1.000	18.171
17	Ֆիտինգներ /տարբեր/	հատ	144	0.090	12.960		-			144.000	12.960
18	Պողպատե խողովակների ներկում հավաքողովման ներկով 2 շերտ	մ ²	4.8	2.272	10.906		-			4.800	10.906
19	Խրամուրտի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով.	մ ³	8.00	4.544	36.352		-			8.000	36.352
20	Ֆիդրանտի մոնտաժում	հատ	1.0	218.135	218.135		-			1.000	218.135
21	Ջրամատակարարման դիտարկի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ի-1000մմ, h=1.5մ	մ ³	1.5	363.558	545.337		-			1.500	545.337
22	Ցուղի մտցող	հատ	1	72.710	72.710		-			1.000	72.710
23	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.01	727.117	7.271		-			0.010	7.271
24	Դիտարկի պողպատե անոթային մասեր	տ	0.02	544.338	10.887		-			0.020	10.887
25	Խրամուրտի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով.	մ ³	111.20	7.271	808.535		-			111.200	808.535
26	Ավազի նախապատրաստված շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	մ ³	21.6	10.906	235.570		-			21.600	235.570
27	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տվանումով	մ ³	105.0	5.453	572.565		-			105.000	572.565
28	Ավելորդ բնատուր բարձրում ինքնաթափ մեքենաների կրա եւ տեղափոխում մինչև 13լվ	տ	11.20	3.635	40.712		-			11.200	40.712
29	Անցքերի բացում միջնախալին ծածկերում	հատ	11	9.088	99.968		-			11.000	99.968
30	Անցքերի բացում միջնախալինում	հատ	38	3.635	138.130		-			38.000	138.130
	Կոյուղու գանգ										
	Կատուցման աշխատանքներ										
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմերլուրիդային խողովակներից Թ110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով /խրամուրտում/	զմ	68.4	4.544	310.810		-			68.400	310.810
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմերլուրիդային խողովակներից Թ100մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	82.3	3.635	299.161		-			82.300	299.161
3	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմերլուրիդային խողովակներից Թ50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	47.3	1.454	68.774		-			47.300	68.774
4	Կերամիկական զուգարանային տեղադրում տվարական	հատ	12	40.900	490.800		-			12.000	490.800
5	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	10	36.355	363.550		-			10.000	363.550
6	Լոգասառչողի տեղադրում	հատ	5	54.533	272.665		-			5.000	272.665
7	Ֆուսկների տեղադրում Թ50մմ	հատ	8	7.271	58.168		-			8.000	58.168
8	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին	տեղ	1	3.635	3.635		-			1.000	3.635
9	Խրամուրտի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով.	մ ³	112.0	3.635	407.120		-			112.000	407.120
10	Ավազի նախապատրաստված շերտի իրականացում խողովակաշարի տակից եւ վրայից	մ ³	21.6	10.906	235.570		-			21.600	235.570

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
					Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
11	Կոյուղու կլոր զինտարների պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից 1000x900(h) մմ	մ³	4.9	363.558		-		-	4.900	1,781.434
12	Թույնե մուղց	հատ	4	72.711		-		-	4.000	290.844
13	Մետաղական ապրիմանների տեղադրում	տ	0.08	727.117		-		-	0.080	58.169
14	Գիտառիների պողպատե ամրացման մասեր	տ	0.15	545.338		-		-	0.150	81.801
15	Գրունտի ետլիցը ձեռքով, տոխմունով	մ³	107.0	3.635		-		-	107.000	388.945
16	Ավելորդ գրունտի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում միմեկ 13մ	տ	9.00	4.544		-		-	9.000	40.896
1	Չեւաղոր մասեր արվիմիլիթրիդային խողովակների համար									
1	Ստուգիչ փ 50մմ	հատ	2	3.635		-		-	2.000	7.270
2	Ստուգիչ փ100մմ	հատ	5	5.453		-		-	5.000	27.265
3	Քառաբաշխիչ 90°	հատ	8	5.453		-		-	8.000	43.624
4	Անցում փ100x50մմ	հատ	2	1.818		-		-	2.000	3.636
5	Եռաբաշխիչ 90° փ50x50մմ	հատ	6	2.726		-		-	6.000	16.356
6	Եռաբաշխիչ 90° փ100x100մմ	հատ	32	3.636		-		-	32.000	116.352
7	Անկյունակ 45- 90° փ50մմ	հատ	56	0.910		-		-	56.000	50.960
8	Անկյունակ 45- 90° փ100մմ	հատ	32	1.820		-		-	32.000	58.240
	Ընդհանուր՝ Զրամատակարարման և Կոյուղու զանցեր էլեկտրատեխնիկական մաս					0.000		0.000		11,205.980
1	Նեոքիմ էլեկտրական մաս									
1	Մետաղական արկի 750x500x320մմ չափերի	հատ	1	36.355		-		-	1.000	36.355
2	Բաշխիչ վախճան տեղադրում 18 մոդուլի	հատ	1	36.355		-		-	1.000	36.355
3	Մուտքի բաշխիչ պահարանի տեղադրում 8P8504 - 250	հատ	1	54.533		-		-	1.000	54.533
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	9.088		-		-	1.000	9.088
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	2	9.088		-		-	2.000	18.176
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	3	7.271		-		-	3.000	21.813
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	1	7.271		-		-	1.000	7.271
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	5	3.635		-		-	5.000	18.175
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	11	2.726		-		-	11.000	29.986
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 6Ա	հատ	11	2.722		-		-	11.000	29.942
11	Պաշտպանիչ արգել եռաֆազ ՎՅՈ-25	հատ	12	10.907		-		-	12.000	130.884
12	Կառավարական կոճակ ՌՔԷ-2-112	հատ	1	9.089		-		-	1.000	9.089
13	Խողովակային կառավարական կոճակ 1.2Ա /օդափոխության համար/	հատ	1	18.178		-		-	1.000	18.178
14	88Դ-Կ 4x16մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	52.0	5.453		-		-	52.000	283.556
15	88Դ-Կ 5x35մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	3.5	14.542		-		-	3.500	50.897
16	88Դ-Կ 5x10մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	3.0	12.725		-		-	3.000	38.175
17	88Դ-Կ 5x6մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	15.0	5.454		-		-	15.000	81.810
18	88Դ-Կ 3x1.5մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	1025.0	0.909		-		-	1025.000	931.725
19	88ԴԻ 3x2.5մմ² հատվածով, արմեն ցիլինդր մալուխի անցկացում /չիլիկով/	զմ	215.0	1.363		-		-	215.000	293.045
20	Խողովակ մետաղական Ի 32մմ	զմ	54.0	1.363		-		-	54.000	73.602
21	Գոֆրա պլաստմասն խողովակ Ի 50մմ	զմ	148.0	0.455		-		-	148.000	67.340
	Գոֆրացում	0				-		-	0.000	-
1	Ենդոսկոպ պողպատ 40x4	զմ	130.0	1.455		-		-	130.000	189.150
2	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=2.5մ	հատ	30	6.362		-		-	30.000	190.860
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	57.4	3.635		-		-	57.400	208.649

Խ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Գրունտի երկրորդ ծնոցով, տրամագծով 160սմ խորությամբ /հորմետիկ/, 4300լմ	մ³	57.4	3.635	208.649		-		-	57.400	208.649
1	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում 160սմ խորությամբ /հորմետիկ/, 4300լմ	հատ	10	36.356	363.560		-		-	10.000	363.560
2	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 36կմ խորությամբ, 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	1	22.722	22.722		-		-	1.000	22.722
3	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 33կմ խորությամբ, 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	1	22.722	22.722		-		-	1.000	22.722
4	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 32կմ խորությամբ, 250մմ, տրամագծով 4700լմ	հատ	9	19.996	179.964		-		-	9.000	179.964
5	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի 30կմ խորությամբ, 250մմ տրամագծով	հատ	16	19.996	319.936		-		-	16.000	319.936
6	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում դրոտմ հորմետիկ 13կմ խորությամբ, 250մմ տրամագծով	հատ	11	19.996	219.956		-		-	11.000	219.956
7	ԼՇՐ տիպի լուսատուների տեղադրում 5.6կմ խորությամբ, 250մմ տրամագծով	հատ	7	10.906	76.342		-		-	7.000	76.342
8	ԼՇՐ տիպի ամրամագույցի լուսատուների տեղադրում 12կմ խորությամբ, 3300լմ	հատ	42	7.271	305.382		-		-	42.000	305.382
9	Վարդանի տեղադրում	հատ	21	3.636	76.356		-		-	21.000	76.356
10	Վարդանի տեղադրում հողանցումով	հատ	10	3.636	36.360		-		-	10.000	36.360
11	Մեկտեղմայր ամրապլանների տեղադրում վիակ խորությամբ	հատ	35	2.727	95.445		-		-	35.000	95.445
12	Լոնակ ամրապլանների տեղադրում	հատ	2	2.727	5.454		-		-	2.000	5.454
13	Տուփեր ամրապլանների և վարդանի տեղադրում համար	հատ	58	0.182	10.556		-		-	58.000	10.556
14	Մուտքի բաժանման տուփ	հատ	30	0.909	27.270		-		-	30.000	27.270
	Ընդամենը՝ էլեկտրատեխնիկական մաս				4799.328		0.000		0.000		4,799.328
	Զետուցում և Օդափոխություն										
1	Զետուցում տուփեր կաթա 35-սմ անոթային կոմպլեկտով	հատ	2.0	545.338	1090.676		-		-	2.000	1,090.676
2	Այուրման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էլմ	129.40	1.817	235.120		-		-	129.400	235.120
3	Այուրման ջնտուցման մարտկոցների արժեք H=500մմ	անկյա	462.0	4.544	2099.328		-		-	462.000	2,099.328
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ50*8.4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	55.0	5.455	300.025		-		-	55.000	300.025
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ40*6.7մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	25.0	3.636	90.900		-		-	25.000	90.900
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ32*5.4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	70.0	2.727	190.890		-		-	70.000	190.890
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ25*4.2մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	110.0	1.818	199.980		-		-	110.000	199.980
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ20*3.4մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	40.0	1.818	72.720		-		-	40.000	72.720
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այուրման շերտով փ15*2.8մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	200.0	1.363	272.600		-		-	200.000	272.600
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունային փ15x15 /	հատ	128.0	0.182	23.296		-		-	128.000	23.296
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունային փ20x20 /	հատ	26.0	0.182	4.732		-		-	26.000	4.732
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունային փ25x25 /	հատ	24.0	0.364	8.736		-		-	24.000	8.736
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունային փ32x32 /	հատ	44.0	0.454	19.976		-		-	44.000	19.976
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /անկյունային փ40x40 /	հատ	58.0	0.909	52.722		-		-	58.000	52.722
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /տաքափշիկ փ15x15/	հատ	16.0	0.182	2.912		-		-	16.000	2.912
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /տաքափշիկ փ20x15x15/	հատ	44.0	0.182	8.008		-		-	44.000	8.008
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /տաքափշիկ փ25x15/	հատ	60.0	0.182	10.920		-		-	60.000	10.920
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /տաքափշիկ փ32x15x30/	հատ	56.0	0.909	50.904		-		-	56.000	50.904
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր /տաքափշիկ փ32x40x32/	հատ	12.0	0.909	10.908		-		-	12.000	10.908

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում			Ավելացում			Ընդամենը		
						Ծավալ	Ընդամենը		Ծավալ	Ընդամենը		Ծավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	
20	Տնտեսիչների օդի հեռացման փական փ15մմ Ակտոմատ.	հատ	64	1.818	116.352		-					64.000	116.352	
21	Տնտեսիչների փական թերմոստատիկ փ15մմ վերին անկյունային	հատ	64	2.727	174.528		-					64.000	174.528	
22	Տնտեսիչման սարքերի մոնիտորային կոմպլեկտ	հատ	64.0	2.727	174.528		-					64.000	174.528	
23	Անտրոյկցների ամրացում	հատ	128.0	0.455	58.240		-					128.000	58.240	
24	Տնտեսիչների փական ներքին անկյունային փ20մմ	հատ	64	1.818	116.352		-					64.000	116.352	
25	Տնտեսիչների օդի հեռացման փական փ15մմ Ակտոմատ.	հատ	64	1.818	116.352		-					64.000	116.352	
	Բրոնզե փական փ25մմ	հատ	2.0	2.726	5.452		-					2.000	5.452	
	Բրոնզե փական փ32մմ	հատ	4.0	5.454	21.816		-					4.000	21.816	
27	Բրոնզե փական փ40մմ	հատ	2.0	9.089	18.178		-					2.000	18.178	
28	Մացերի բացում կապիտալ պատերում 50սմ հաստության /0,1x0,1x0,5մ	տեղ	12	7.272	87.264		-					12.000	87.264	
	Մացերի բացում ծածկի սալերում փ300	հատ	25.00	6.360	159.000		-					25.000	159.000	
30	Մացերի վերականգնում	մ²	0.03	2.727	0.082		-					0.030	0.082	
31	Մետաղական ձևավոր մանրեր	կգ	58.0	0.454	26.332		-					58.000	26.332	
32	Համաձայնի լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	զմմ	500.0	0.182	91.000		-					500.000	91.000	
33	Համաձայնի թորարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	9.090	9.090		-					1.000	9.090	
	Օդափոխություն													
1	Կանալային օդանոց VCP-80-50/40-GQ/4D-4 8 L=4100մմ/ժ H=300պա	կ-տ	1	1545.126	1545.126		-					1.000	1,545.126	
2	Կանալային օդանոց VCP-70-40/35-GQ/4D-3 8 L=4100մմ/ժ H=300պա	կ-տ	1	1454.236	1454.236		-					1.000	1,454.236	
3	Կանալային օդանոց VC-250	կ-տ	1	45.445	45.445		-					1.000	45.445	
4	Կանալային օդանոց VC-100	կ-տ	1	45.445	45.445		-					1.000	45.445	
5	Տերմոփոխանակիչ TFT 800x500.3 Օ/հ=63.5 Կկտ	կ-տ	1	45.445	45.445		-					1.000	45.445	
6	Օդի կարգավորիչ փական ավտո. կառավ. 800x500	հատ	2	9.090	18.180		-					2.000	18.180	
7	Օդի կարգավորիչ փական ավտո. կառավ. 700x400	հատ	1	27.267	27.267		-					1.000	27.267	
8	Օդի զսիչ. 800x500 փ8F EU4 G4	հատ	1	22.722	22.722		-					1.000	22.722	
9	Օդի հետադարձ փական ավտո. կառավ. Ս 250	հատ	2	18.178	36.356		-					2.000	36.356	
10	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի. կառավ. Ս 200	հատ	2	27.267	54.534		-					2.000	54.534	
11	Օդանոց ցիկլապատ թիթերով 1000-2000մմ Ծ=0.7մմ	մ²	87	9.090	790.830		-					87.000	790.830	
12	Օդանոց ցիկլապատ թիթերով 1000մմ Ծ=0.5մմ	մ²	61	7.270	443.470		-					61.000	443.470	
13	Օդանոցի ձեկլապացում ձեռնիկ ինքնալվացուն ջերմամեկույնով	մ²	55	9.089	499.895		-					55.000	499.895	
14	Կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	5	2.727	13.635		-					5.000	13.635	
15	Կարգավորող ճաղաշար 600*200	հատ	5	2.727	13.635		-					5.000	13.635	
16	Կարգավորող ճաղաշար 400*200	հատ	4	2.727	10.908		-					4.000	10.908	
17	Կարգավորող ճաղաշար 200*200	հատ	2	1.818	3.636		-					2.000	3.636	
18	Դիֆուզոր EAV 125	հատ	14	13.633	190.862		-					14.000	190.862	
19	Դիֆուզոր EAV 100	հատ	8	10.907	87.256		-					8.000	87.256	
20	Զկոն օդառար Ս125	զմմ	24	1.818	43.632		-					24.000	43.632	
21	Զկոն օդառար Ս100	զմմ	14	1.818	25.452		-					14.000	25.452	
22	Արկախալացուցիչ ԴԴԻԿ 80-50/90	հատ	1	72.718	72.718		-					1.000	72.718	
23	Արկախալացուցիչ ԴԴԻԿ 70-40/90	հատ	1	72.718	72.718		-					1.000	72.718	
24	Արկախալացուցիչ Խողովակային ԴԴԻԿ փ125/90	հատ	2	54.530	109.060		-					2.000	109.060	
	Ավտոմատիկայի տնտածում 1.համարիսպակտության փոխարկիչ 4.8 կկո/380 2.ճշման ռեժ 3.ջերմայնություն 4.համարիսպակտության փոխարկիչ 3.5կկո/380 1հատ 5. Օդանոցի պտուտաթվերի կարգավորիչ 220վոլտ -7հատ	կոմպ.	1	90.890	90.890		-					1.000	90.890	
25	Հովանոց ֓350	հատ	2	13.630	27.260		-					2.000	27.260	
26	Համաձայնի թորարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	45.445	45.445		-					1.000	45.445	
27	Ընդհանուր` ջեռուցում և Օդափոխություն				11755.977		0.000			0.000			11,755.977	

h/h	Աշխատանքների անվանումներ	Զափի փափուր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հրդեհային ազդարարում, Տեսահսկում, զանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում										
	Հրդեհային ազդարարում										
1	Դեկավորման վանանակ C2000M	հատ	1.0	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
2	Ռեյսային բոկ C2000-CP	հատ	1.0	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
3	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сикнал 10	հատ	1.0	22.720	22.720		-		-	1.000	22.720
4	Խոսքային ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	409.000	409.000		-		-	1.000	409.000
5	Միխաիլան սնուցման արդյուր РИП-24	հատ	2.0	22.720	45.440		-		-	2.000	45.440
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	4.0	10.907	43.628		-		-	4.000	43.628
7	Լուսանյալային ազդարար Молния 24-3	հատ	4.0	8.635	34.540		-		-	4.000	34.540
8	Հրդեհի ծխային արդյաար ИП 212-46	հատ	11.0	9.900	108.900		-		-	11.000	108.900
9	Հրդեհի ձեռքի ազդարար ИПТ-513	հատ	3.0	5.907	17.721		-		-	3.000	17.721
10	Շղթաների միջակ նորոպ УК-2п	հատ	1.0	9.100	9.100		-		-	1.000	9.100
11	Մարտի КСН38 2x0.5	գծմ	230.0	0.910	209.300		-		-	230.000	209.300
12	Մարտի КСВВН-LS 2x1.5	գծմ	16.0	0.910	14.560		-		-	16.000	14.560
13	Խորովակ d=20 PVX	գծմ	95.0	0.910	86.450		-		-	95.000	86.450
14	Խորովակ d=40PVX	գծմ	95.0	0.910	86.450		-		-	95.000	86.450
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2.270	4.540		-		-	2.000	4.540
16	Պատահի մարդկտուրի 10*20մ	հատ	60.0	0.910	54.600		-		-	60.000	54.600
17	Պողպատե խորովակ Ф40*2.5 L=0.5m	գծմ	1.0	2.727	2.727		-		-	1.000	2.727
18	Սնցքերի բացում պատերում Ф20	հատ	6.0	5.454	32.724		-		-	6.000	32.724
	Տեսահսկում										
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	90.890	90.890		-		-	1.000	90.890
2	HDX խորովակ Ф 25 մմ	գծմ	80	0.909	72.720		-		-	80.000	72.720
3	Տեսահսկիչ KDM	հատ	3.0	36.356	109.068		-		-	3.000	109.068
4	Մարտի 4x0.5 p.մմ CCTV	գծմ	100.0	0.460	46.000		-		-	100.000	46.000
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	կ-տ	1.0	727.118	727.118		-		-	1.000	727.118
6	Հանձնարվել	կ-տ	1.000	272.700	272.700		-		-	1.000	272.700
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆԿ										
1	Ժամանակային կայան ԿС-2-065	կ-տ	1.00	36.356	36.356		-		-	1.000	36.356
2	Զանգ M3M-1	կ-տ	1.00	18.178	18.178		-		-	1.000	18.178
3	Էլեկտրոնային ժամացույց	կ-տ	1.00	27.267	27.267		-		-	1.000	27.267
4	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	4.545	4.545		-		-	1.000	4.545
5	ՌՈՅ 2x1.5 հարողովար	գծմ	220.000	0.892	196.297		-		-	220.000	196.297
	Զայնաֆիկացում										
1	Պատի բարձրախոս 8	կ-տ	1.000	36.355	36.355		-		-	1.000	36.355
2	Ուժեղաարար 180v AM4160	կ-տ	1.000	54.534	54.534		-		-	1.000	54.534
3	Խոսափող FTP	կ-տ	1.000	36.356	36.356		-		-	1.000	36.356
4	CLS 240 տեսանի մարտի	գծմ	50.0	0.909	45.450		-		-	50.000	45.450
	Ընդհամենը՝ Հրդեհային ազդարարում, Տեսահսկում, զանգային և ժամանկորման ցանց, ձայնաֆիկացում				3,047.12						3,047.12
	Ընդհամենը				234.270.352		3,320.048		9,680.494		240,630.799
	Զնախատեալած ծախսեր		3.00%		7,028.111		49.801		145.207		7,123.517
	Ընդամենը՝ Ներդաշյալ 3% չնախատեալած ծախսերը				241,298.463		3,369.848		9,825.701		247,754.316
	Զնախատեալած 1.5% ծախսից տվաբեցում										(3,561.759)
	/3561,75863017125/										
	Ընդհամենը						6,931.607				244,192.557
	ՍԱՀ		20.00%				1,386.321		1,965.140		48,838.512
	Ընդհամենը						8,317.928		11,790.842		293,031.069

հազ.դրամ

NIN	Հ/մ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Սիմվոլի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Շինարարական աշխատանքներ											
Քանդակաշինական աշխատանքներ											
1	Մ²	Մետաղապատե պատուհանների ապահովում/համեմատ	33.40	3.628	121.175		0		0	33.4000	121.1752
2	Մ²	Մետաղական դռների ապահովում/համեմատ	16.600	3.265	54.199		0		0	16.6000	54.199
3	Մ²	պատվարատուփ/	31.60	2.720	85.952		0		0	31.6000	85.952
4	Մ²	100մմ հաստությամբ միջնորների քանդում	106.00	0.907	96.142		0		0	106.0000	96.142
5	Մ²	Պատերից զափի սկզբի քանդում /ներկի շերտի հետ միասին/	76.10	0.907	69.023		0		0	76.1000	69.0227
6	տն	Մաստաղներից զափի սկզբի քանդում /ներկի շերտի հետ միասին/	0.381	2.720	1.036		0		0	0.3810	1.03632
Ընդամենը՝ քանդակաշինական աշխատանքներ											
Կոնստրուկտիվ մաս											
Ե/բ միաձուլյալ հիմնային հեծան -1,600 միջ											
1	Մ³	3-րդ կարգի բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	502.000	0.907	455.314	502.0	455.314		0	0.0000	0
և	Մ³	7-րդ կարգի բևառի փորձերում սուրճով		13.635			0	652.75	8900.24625	652.7500	8900.24625
և	Մ³	7-րդ կարգի բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից		1.515			0	652.75	988.91625	652.7500	988.91625
և	տն	առնվազանառնված		1.360			0	1305.5	1775.48	1305.5000	1775.48
2	Մ³	3-րդ կարգի բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	33.000	2.721	89.793	33.0	89.793		0	0.0000	0
3	Մ³	3-րդ կարգի բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	117.000	0.907	106.119		0	465.35	422.07245	582.3500	528.19145
4	տն	բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	210.600	1.360	286.416		0	837.63	1139.17680	1048.2300	1425.5928
5	Մ³	Հետիցք կողմից բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	33.000	2.720	89.760		0		0	33.0000	89.76
6	Մ³	Հետիցք կողմից և բերույթի բևառի մշակում էքսկավատոր կողմից	619.000	0.907	561.433		0		0	619.0000	561.433
7	Մ²	Զրամեկտաացում 2 շերտ քիտումի քարով	104.300	1.814	189.200		0		0	104.3000	189.2002
8	Մ³	Խճի շերտի պատրաստում	20.000	8.162	163.240		0		0	20.0000	163.24
9	Մ³	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	20.000	45.343	906.860	2	90.686		0	18.0000	816.174
10	Մ³	Բետոնե նախաշերտի ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	49.000	51.690	2532.810		0		0	49.0000	2532.81
11	Մ³	Միաձուլյալ Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	98.400	65.294	6424.930	10.4	679.0576		0	88.0000	5745.872
12	տն	Անյում Գ18A500C արձեղ	3.7756	362.743	1369.572		0		0	3.7756	1369.572471
13	տն	Անյում Գ16A500C արձեղ	0.5326	362.743	193.197	0.0166	6.0215338		0	0.5160	187.175388
14	տն	Անյում Գ14A500C արձեղ	0.4078	362.743	147.927	0.0172	6.2391796		0	0.3906	141.6874158
15	տն	Անյում Գ8A240c արձեղ	1.9365	362.743	702.452		0		0	1.9365	702.4518195
16	տն	Անյում Գ8A240c արձեղ	544.114	0.907	440.678		0		0	0.8099	440.6779286
17	տն	Խառնարանի հերթյա M30x100	96.0000	0.907	87.072		0		0	96.0000	87.072
18	տն	Սանեկ M30	192.0000	0.544	104.448		0		0	192.0000	104.448
19	տն	Տալիտալ M30	192.0000	0.544	104.448		0		0	192.0000	104.448
Ե/բետոնե միաձուլյալ հատակի սալ -0,05 միջ											
1	Մ³	B-15 դասի բետոնով բուտաբետոնե հիմքի պատրաստում	5.900	51.691	304.977		0	29.0	1499.039	34.9000	1804.0159
2	Մ³	Խճի շերտի պատրաստում տոլիմետով	48.200	8.162	393.408	6.8	55.016		0	41.4000	337.9068
3	Մ³	Միաձուլյալ Ե/բ հատակի սալի պատրաստում	48.200	49.877	2404.071	6.8	339.1636		0	41.4000	2064.9078

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ծավալ	Ընդամենը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		
4	ՓՅԵՐ 150x150սմ ցանցի արժեքը	տ	1.0461	634.800	664.064				1.0461		664.06428	
	Ե/բետոնե միաձուլ շրջանակ Ա.Բ.Գ.Ե.Զ.1,2 առանցքով											
1	Միաձուլ Ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից B-25 դասի բետոնից	լ ³	6.000	72.549	435.294	0.4	29.0196	0	5.6000		406.2744	
2	Միաձուլ Ե/բ պարզունակների պատրաստում	լ ³	16.000	72.549	1160.784	1.1	79.8039	0	14.9000		1080.9801	
3	Ամրան Փ25A500c արժեքը	տն	0.28370	362.743	102.910			0	0.2837		102.9101891	
4	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.27240	362.743	98.811			0	0.2724		98.8111932	
5	Ամրան Փ16A500c արժեքը	տն	1.04730	362.743	379.901			0	1.0473		379.9007439	
6	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.94640	362.743	343.300			0	0.9464		343.2999752	
	Ե/բետոնե ճանիքի սալ +3,180 ՆԻԶՈՒՄ											
1	Միաձուլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	լ ³	22.0000	72.548	1596.056	0.3	21.7644	0	21.7000		1574.2916	
2	Ամրան A8500C արժեքը	տ	0.5945	362.743	215.651			0	0.5945		431.301427	
3	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.12870	362.743	46.685	0.0116	4.2078188	0	0.1171		42.4772053	
	ԸՆԴՀԱՆՔՆԵՐ՝ Կոնստրուկտիվ մաս				23101.581		1856.572	14940.581			36185.591	
	Միջնորմներ, Մետաղական շրջանակ, Մետաղական ֆերմա											
	Միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	լ ³	85.00	18.137	1541.645	30	544.11	0	55.0000		997.535	
2	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	լ ³	35.00	22.672	793.520	20	453.44	0	15.0000		340.08	
3	Անցքերի ցլում B7.5 դասի թեթև բետոնով	լ ³	5.00	49.877	249.385			0	5.0000		249.385	
4	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.3300	54.412	17.956			0	0.3300		17.95596	
5	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.2350	317.400	74.589			0	0.2350		74.589	
6	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0950	317.400	30.153			0	0.0950		30.153	
7	Միաձուլ Ե/բ բարակրի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	0.400	49.877	19.951			0	0.4000		19.9508	
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0355	317.400	11.274			0	0.0355		11.274048	
9	Ամրան Փ8A-1c արժեքը	տ	0.01310	317.400	4.158			0	0.0131		4.15794	
	Մետաղական շրջանակ											
1	Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տն	10.4953	108.823	1142.130	0.3754	40.8521542	0	10.1199		1101.277878	
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	4.9874	462.500	2306.673	0.4744	219.41	0	4.5130		2087.2625	
3	Տաշտաձև հեծան N20 արժեքը	տ	1.3676	462.500	632.515			0	1.3676		632.515	
4	Մետաղական խողովակ 150x150x4 մմ արժեքը	տ	0.1420	462.500	65.675			0	0.1420		65.675	
5	Անյունակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	3.3654	462.500	1556.498			0	3.3654		1556.4975	
6	Պողպատե թելիք արժեքը	տն	0.63290	462.500	292.716			0	0.6329		292.71625	
7	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակողովորտ ներկով	տն	10.49530	108.820	1142.099	0.3754	40.851028	0	10.1199		1101.247518	
	Մետաղական ֆերմա											
1	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում	տն	0.729700	181.370	132.346			0	0.7297		132.345889	
2	Պողպատե թելիք արժեքը	տն	0.13610	462.500	62.946			0	0.1361		62.94625	
3	Անյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.5936	462.500	274.540			0	0.5936		274.54	
4	Ուղղահայաց կապերի մոնտաժում	տն	0.984	108.820	107.122			0	0.7228		78.655096	
5	Պողպատե թելիք արժեքը	տն	0.26160	462.500	120.990			0	0.2616		120.99	
6	Անյունակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.2684	462.500	124.135			0	0.2684		124.135	
7	Անյունակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.4544	462.500	210.160			0	0.4544		210.160	
8	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	11.1735	108.820	1215.900			0	0.0870		9.46734	
9	Պողպատե թելիք արժեքը	տն	1.20050	462.500	555.231			0	0.0870		40.2375	
10	Անյունակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.9070	462.500	419.488			0	0.9070		1.2875	
11	Անյունակ 75x 75x7մմ արժեքը	տն	0.6400	462.500	296.000			0	0.6400		595.46875	
12	Անյունակ 90x 90x8մմ արժեքը	տն	1.5855	462.500	733.294			0	1.5855		733.29375	
13	Անյունակ 110x 110x8մմ արժեքը	տն	2.0485	462.500	947.431			0	2.0485		947.43125	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/ձ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Անկյունակ 80x 80x71մ արժեքը	տն	0.2990	462.500	138.288		0		0	0.2990	138.2875
15	Անկյունակ 75x 75x51մ արժեքը	տն	0.4710		217.838		0		0	0.4710	217.8375
16	Տաշտածև հեծան N16 արժեքը	տ	4.0220	462.500	1860.175		0		0	4.0220	1860.175
17	Հեղուկ	կգ	5.0000	0.900	4.500		0	40.00	36.000	45.0000	40.5
18	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակոտողին ներկով	տն	12.88760	72.500	934.351		0	0.8098	58.7105	13.6974	993.0615
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ՝ Միջնորդներ, Մետաղական շրջանակ, Մետաղական ֆերուս				18235.670		1298.663		557.365		17494.372
	Ճարտ.շին. մաս										
	Տանիք										
1	Տանիքի սենյակից պակե՛ 120մմ հատությամբ, ջերմամեկուսիչ կրթղ՝ հանքաքարեպակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթերով 0.45մմ հատությամբ	մ²	351.30	36.275	12743.408		0		0	351.3000	12743.4075
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.012	49.877	0.599		0		0	0.0120	0.598524
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	մ³	4.6500	362.743	1686.755		0		0	4.6500	1686.75495
4	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթերով, /լվալարամածի,տախտակամածի, քիվակահանի պատրաստումով/	մ²	333.3	9.069	3022.698						
5	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթերից 0.5մմ հաստ./սկիւ.գոգըղ.արցունքաթափ,ամրացման դետալներ/	մ²	199.00	9.069	1804.731	148.3	1344.9327		0	185.0000	1677.765
6	Զրիորդակների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթերից 0.5մմ	զմ	72.20	9.069	654.782		0		0	72.2000	654.7818
7	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ քիոս ձագարները Գ 125 մմ գունավոր հարթ թիթերից 0.5 մմ	կ-տ	6	9.069	54.414		0		0		
8	Չլանոցներ գունավոր L=2000մմ	հատ	52.00	13.603	707.356		0		0	6.0000	54.414
9	Փայտյա կոնստրուկցիանների հավաքողներին պաշտպանություն	մ³	4.650	54.412	253.016		0		0	52.0000	707.356
10	Հավաքողներին պաշտպանություն	մ²	54.950	0.907	49.840		0		0	4.6500	253.0158
11	Հավաքողների մշակում՝ հակամեղմիչ նյութով	մ²	54.950	0.907	49.840		0		0	54.9500	49.83965
12	Գործընթացային շերտ՝ խողպայան B կամ համարներ	մ²	203.00	0.907	184.121	73.0	66.211		0	130.0000	117.91
13	Զերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքարեպակից 15-25կգ/մ³ 150մմ հատությամբ ջերմամեկուսիչ ոչ պակաս 0.84կգ .ջերմադիտանցման գործակիցը 0.036 կտ/ մ° C	մ²	170.00	15.417	2620.890						
14	Զրամեկուսիչ,գործընթացային խողպայան AM կամ համարներ 12մմ հաստ. նրբատախտակից անցողիների հատակի պաշտպանություն	մ²	203.000	3.628	736.484	40.0	616.680		0	130.0000	2004.21
15	Զրամեկուսիչ գործընթացային խողովակ AM կամ համարներ 12մմ հաստ. նրբատախտակից անցողիների հատակի պաշտպանություն	մ²	30.00	8.168	245.040	73.0	264.844		0	130.0000	471.64
16	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ³	0.70	272.057	190.440		0	15.0	122.520	45.0000	367.56
17	40x40x4 մմ պլուստինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում L=100մմ,բ.600մմ	կգ	6.60	2.720	17.952		0		0	0.7000	190.4399
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան								0	6.6000	17.952
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	108.823	9.250		0		0		
2	Անկյունակ 63x 63x51մ արժեքը	զմ	7.6000	2.720	20.672		0		0	0.0850	9.249955
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	1.814	9.796		0		0	7.6000	20.672
										5.4000	9.7956

NN	Աշխատանքների անվանումներ	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	108.823	9.250		0			0.0850	9.249955
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում	տն	0.02661	136.028	3.620		0			0.0266	3.61970508
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	2.720	9.139		0			3.3600	9.1392
7	Ցիկնապատ հարթ թիթեղի 0.7մ հաստ.արժեքը 1մ2-5.77լկ	մ²	1.0000	9.069	9.069		0			1.0000	9.069
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ³	0.0260	272.057	7.073		0			0.0260	7.073482
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	108.823	2.896		0			0.0266	2.89578003
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	մ²	0.210	0.907	0.190		0			0.2100	0.19047
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ՏԱՆԻՔԻ ԲԱԳՎԱՅՆՔՆԵՐ			25103.319	2292.668				122.520		22933.171
1	Պատուհան այրույթին, բրկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	36.10	58.946	2127.951		0			36.1000	2127.9506
2	Պատուհան այրույթին, բրկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ²	17.20	45.343	779.900		0			17.2000	779.8996
3	Պատմասե պատուհանագրեղի տեղադրում 300սմ լայնությամբ	1մ2 բացվ ածք	53.30	0.907	48.343		0				
4	Պատուհանագր լայնություն 300սմ արժեքը	զմ	29.20	2.720	79.424		0			53.3000	48.3431
5	ՄԴՖ-ի ներքին խոլ դռների տեղադրում	մ²	26.70	40.810	1089.627		0			29.2000	79.424
6	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ²	2.90	40.810	118.349		0			26.7000	1089.627
7	Դուռ այրույթին, բրկով, սպիտակ, 46սմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ²	2.50	45.343	113.358		0			2.9000	118.349
8	Այրույթին բրկով, սպիտակ 60սմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	7.60	58.946	447.990		0			2.5000	113.3575
9	Արժեքախմբիչ	հատ	21.00	0.907	19.047		0			7.6000	447.9896
10	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ. /պատուհանի և պատուհանագրի տակ/	մ²	20.00	1.360	27.200		0			21.0000	19.047
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ԲԱԳՎԱՅՆՔՆԵՐ				4851.187		0.000		0.000	20.0000	27.2
	Բաժնիկներով վահանակներ դուռում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարմեր, Լամինատե միջնորմներ										4851.187
1	Բաժնիկներով վահանակ դուռում տեղադրվող	մ³	0.860	2.720	2.339		0			0.8600	2.3392
2	Ավելորդ բնառորի բարձում ախքնաթափերի վրա և տեղադրվում 13լմ	տն	1.548	2.720	4.211		0			1.5480	4.21056
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	մ³	0.880	49.880	43.894		0			0.8800	43.8944
4	Կանգնակ բաժնիկներով արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակ օրգանական ապակույց ,օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	362.743	725.486		0				
	Բաժնիկներով վահանակ ներսում տեղադրվող									2.0000	725.486
1	Վահանակ օրգանական ապակույց ,պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման Ապակե հովարմեր	կ-տ	2.00	226.714	453.428		0				
1	Յուրաքանչյուր քանակությամբ ամրացման դետալներով	մ²	5.76	27.206	156.707		0			2.0000	453.428
1	Սանիտացիոն խողովակում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	25.20	25.845	651.294		0			5.7600	156.70656
										25.2000	651.294

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/Մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Սխալորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2 Ընդհանուր՝ Բաստկետբոլի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորոններ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2037.359		0.000		0.000		2037.359
1	Հատակներ										
1	Զրամետրաշ շերտի պատրաստում իզոգամից այր թփում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ²	515.5	1.633	841.812		0		0	515.5000	841.8115
2	Ցեմենտ ակաթե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	լ²	487	1.360	662.320		0		0	487.0000	662.32
3	Խեցեալաթե հատակների պատրաստում չափող	լ²	43.60	6.348	276.773		0		0	43.6000	276.7728
4	Սակրդրանիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այր թփում վնասված մասեր	լ²	58.80	8.162	479.926		0		0	58.8000	479.9256
5	Սակրդրանիտե սալիկներով H= 100մմ շոխշակների հրակայանացում	զմ	53.50	1.450	77.575		0		0	53.5000	77.575
6	Դետերոզեն սարդալային ՊՎԷ ծածկաթ 4,5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հունով և պաշտպանիչ շերտով, դաշը՝ 34/43, 1բ.մ.քաշը՝ 3,1կգ.՝ հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով, ամրացվում է հատուկ ստանդով	լ²	340.00	19.044	6474.960						
7	Վիլիլային հատակի պատրաստում	լ²	47.80	9.975	476.805		0		0	340.0000	6474.96
8	Մրույթ շեների տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	12.80	5.450	69.760		0		0	47.8000	476.805
9	Վնասված Մակրդրանիտե սալերից հատակի քանդում	մ²	3.20	0.900	2.880		0		0	12.8000	69.76
10	Շին աղբի հավաքում, որպես բերում բարձում և անխնայաթափելի կյան և տեղափոխում 13լմ	տն	0.080	2.720	0.218		0		0	3.2000	2.88
	Ընդհանուր՝ Հատակներ				9363.028		0.000		0.000	0.0800	0.2176
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										9363.028
1	Շեների գաջի սկալ	լ²	76.30	5.450	415.835		0		0	76.3000	415.835
2	Շեների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	լ²	76.300	3.630	276.969		0		0	76.3000	276.969
3	Պատերի և միջնորոնների լակիրակ գաջե սկալ	լ²	729.000	2.267	1652.643		0		0	729.0000	1652.643
4	Առաստաղի լակիրակ գաջե սկալ	լ²	86.600	1.995	172.767		0		0	86.6000	172.767
5	Պատերի և միջնորոնների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	լ²	729.000	1.905	1388.745		0		0		1388.745
6	Առաստաղների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	լ²	86.60	1.814	157.092		0		0	729.0000	1388.745
7	Պատերի ցեմենտ ակաթե սկալ	լ²	134.9	1.633	220.292		0		0	86.6000	157.0924
8	Պատերի երեսապատում հարձապով	լ²	134.90	6.800	917.320		0		0	134.9000	220.2917
9	<<Անտորոնգ>> տիպի կախով առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	լ²	20.60	4.535	93.421		0		0	134.9000	917.32
10	Կախովի առաստաղի իրականացում հրավարակ համատարած մանկապատումով 12.5մմ հաստ հիմնականիցի պատրաստումով.	լ²	42.50	9.069	385.433		0		0	20.6000	93.421
11	Գիպսակալտոն Առաստաղների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	լ²	42.50	1.814	77.095		0		0	42.5000	385.4325
	Ընդհանուր՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				5757.612		0.000		0.000	42.5000	77.095
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Ջրահեռացման առկակ										5757.612
	Արտաքին աշխատանքներ										
1	Պատերի պատրաստում 150մմ հաստ. մետաղի պանելներով	լ²	540.80	26.300	14223.040	75.8	1993.54				12229.5
2	Սենյակի պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղ	լ²	380.00	7.250	2755.000		0		0	380.0000	2755

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ա	Պատերի սեմոնի պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կորսմանների մոնտաժում 100x50x3սմ պրոֆիլային խողովակներով	տն		181.370			0	2.64	478.8168	2.6400	478.8168
Ա	Պատերի սեմոնի պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կորսմանների 100x50x3սմ պրոֆիլային խողովակներով արժեքը	տն		604.800			0	2.64	1596.672	2.6400	1596.672
Ա	Պատերի սեմոնի պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կորսմանների 50x40x2.5սմ պրոֆիլային խողովակներով արժեքը	տն		604.800			0	0.325	196.560	0.3250	196.56
Ա	Պատերի սեմոնի պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կորսմանների լուղաներով	տն		72.500				2.965	214.963	2.9650	214.9625
3	Մրտաքին պատուհանագրգռերի տեղադրում 30սմ հաստ բազալտե սալերից 12զմ b=200սմ	մ ²	2.40	27.200	65.280		0		0	2.4000	65.28
4	Ծեփերի սկալ ցեմենտակալային շաղկապով լարացանցի վրա	մ ²	68.700	2.267	155.743		0		0	68.7000	155.7429
5	Ծեփերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	13.600	18.137	246.663		0		0	13.6000	246.6632
6	Ծեփերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	10.000	16.323	163.230		0		0	10.0000	163.23
7	Ծեփերի երեսպատում „ALIKABOND.. կոմպոզիտ պանելներով սերտայալ ինժեանմանային	մ ²	9.300	29.020	269.886		0		0	9.3000	269.886
8	Մրտաքին պատերի ցեմենտակալացում երկշերտ ցեմենտակալի բազալտե մակրաթեյային սալերով վերին շերտը 30սմ, ստորին շերտը 70սմ հաստ	մ ³	15.120	18.137	274.231						
9	Բազալտե մակրաթեյայի 30սմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	151.2	1.360	205.632		0		0	15.1200	274.23144
10	Բազալտե մակրաթեյայի 70սմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	151.2	1.995	301.644		0		0	151.2000	205.632
11	Պատման խցաբութային արժեքը L=200սմ, 12-14սմ	հատ	755.0	0.272	205.360		0		0	151.2000	301.644
12	Մետաղական խցաբութային արժեքը L=250սմ, 12-14սմ	հատ	150.0	0.272	40.800		0		0	755.0000	205.36
Այլ աշխատանքներ											
1	Սանհանգուցում բռնածորի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	10.880	18.496		0		0	1.7000	18.496
2	Կ/ճ/կ տու.Ֆ քարից պատերի շարվածք /բացվածքի լուսավորում/	մ ³	1.5	45.342	68.013		0		0	1.5000	68.013
3	Քիվային մասի երեսպատում „ALIKABOND.. կոմպոզիտ պանելներով սերտայալ ինժեանմանային	մ ²	51.00	29.020	1480.020		0		0	51.0000	1480.02
4	Ճակատների երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	71.70	16.323	1170.359		0		0	71.7000	1170.3591
5	Որմնակալարիտի և պատերի երեսպատում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	101.00	16.323	1648.623		0		0	101.0000	1648.623
6	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակներով և ընտանյալ	մ ²	608.30	1.360	827.288		0		0	608.3000	827.288
7	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ. հարթակների տակ	մ ²	56.3	1.360	76.568		0		0	56.3000	76.568
8	Հարթակների երեսպատում 30սմ հաստ.բազալտե սալերով	մ ²	56.30	15.420	868.146		0		0	56.3000	868.146
9	Սպորտ դահլիճի հատակի կշռագծում	զմ	250.0	0.900	225.000		0		0	250.0000	225

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2 Զրահեռացման առկակ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Զրահեռացման առկա թույլ ծաղկալուծվող զրոս խողովակի տակ ապկանքից տակիցի ջուղը հեռացնելու համար	զմ	22.0	2.720	59.840						
	Ընդհանուր՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Զրահեռացման առկակ				25348.863		1993.540		2487.011	22.0000	59.84
	Բարելավումն աշխատանքներ										25842.334
	Բնակարանի աշխատանքներ										
1	Գոյություն ունեցող 300մ հաստ.քարե պատերով,բետոնե ծածկի սալով շինության քանդում հիմքերով	մ³	1400.000	3.628	5079.200						
2	Կրաքարային ավազաքարի քանդում	մ³	50.400	3.628	182.851					1400.0000	5079.2
3	Շին աղբի քանդում Երվանկատողով արհեստագործի վրա	մ³	1450.400	0.907	1315.513	1063.80	964.8666			386.6000	350.6462
4	Շին աղբի տեղափոխում 13մ	տն	2610.720	1.360	3550.579	1914.82	2604.1552			695.9000	946.424
1	Ա/բետոնի ծածկալայի քանդում Ներառյալ 2երտերը հ-10մ շենքի շուրջը /315,6մ/	մ³	31.560	3.628	114.500						114.49968
2	Շին աղբի քանդում Երվանկատողով արհեստագործի վրա	մ³	31.560	0.907	28.625					31.5600	28.62492
3	Շին աղբի տեղափոխում 13մ	տն	63.120	1.360	85.843					63.1200	85.8432
	Կառուցման աշխատանքներ										
	Սալակք										
1	3-րդ կարգի բնակողի կնակում ձեռքով /սալակքի համար/ 183,8մ/	մ³	45.950	2.720	124.984					45.9500	124.984
5	Ավելորդ բնակողի քանդում Երվանկատողով արհեստագործի վրա	մ³	45.950	0.907	41.677					45.9500	41.67665
2	Ավելորդ բնակողի քանդում արհեստագործի վրա և տեղափոխում 13մ	տն	82.710	1.814	150.036					82.7100	150.03594
3	Խմի շերտի պատրաստում 10մ հաստ	մ³	18.400	7.255	133.492					18.4000	133.492
4	Բետոնե շերտի պատրաստում 815 դասի բետոնից 10մ հաստ	մ³	18.400	40.809	750.886					18.4000	750.8856
5	Բազալտե բլոկային ծածկալայի պատրաստում 3 մ հաստ.	մ²	183.80	5.441	1000.056					183.8000	1000.0558
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մ չափերի	զմ	93.50	8.162	763.147					93.5000	763.147
	Ավտոմատային										
1	Խմի շերտի պատրաստում 12մ հաստությամբ	մ²	253.500	1.088	275.808					253.5000	275.808
2	Սանդախտիկ սափալուստեռնե ծածկալայի պատրաստում 6մ հաստությամբ	մ²	253.500	4.535	1149.623					253.5000	1149.6225
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մ չափերի	զմ	40.30	9.069	365.481					40.3000	365.4807
	Ընդհանուր՝ Բարելավումն աշխատանքներ				15112.299		3569.022		0.000		11543.277
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, Զեռուցում										
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ50մ արհեստագործական խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրալիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	0.907	31.745					35.0000	31.745
2	Փ50մ արհեստագործական խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրալիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	0.907	1.814					2.0000	1.814
3	Փ40մ արհեստագործական խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրալիկ փորձարկումով/	զմ	6.000	1.360	8.160					6.0000	8.16
4	Փ32մ արհեստագործական խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրալիկ փորձարկումով/	զմ	45.00	0.907	40.815					45.0000	40.815

NN	Աշխատանքների անվանումներ	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Փ20մմ արմատադիմախիտ խորովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1.00	0.907	0.907		0		0	1.0000	0.907
6	Փ15մմ արմատադիմախիտ խորովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.00	0.635	3.175		0		0	5.0000	3.175
7	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	3.627	10.881		0		0	3.0000	10.881
8	Ի՜32 մմ փականի տեղադրում	հատ	22.00	2.720	59.840		0		0	22.0000	59.84
9	Ի՜20 մմ փականի տեղադրում	հատ	5.00	1.360	6.800		0		0	5.0000	6.8
10	Լվացարանի ծղում խամիչ	հատ	6.0	6.350	38.100		0		0	6.0000	38.1
11	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ ճկվող /rešerpl/	հատ	5.0	27.200	136.000		0		0	5.0000	136
12	Ավազի շերտի պատրաստում 10մմ հաստ խորովակաշարի տակ	մ³	0.500	5.440	2.720		0		0	0.5000	2.72
13	Ավազի շերտի պատրաստում 30մմ հաստ խորովակաշարի վրա	մ³	1.500	5.440	8.160		0		0	1.5000	8.16
14	Խրամուղու նշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	6.000	2.720	16.320		0		0	6.0000	16.32
15	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/հիմնաթափերի վրա և տեղափոխում 13զմ/1.5մ3/	տն	2.700	2.720	7.344		0		0	2.7000	7.344
16	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով տողմանում	մ³	4.500	2.720	12.240		0		0	4.5000	12.24
17	Կցմանա Փ50x40մմ	հատ	2.000	2.720	5.440		0		0	2.0000	5.44
18	Հավաքիչեային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50մմ փականով, 20մ, ճակտորվակով /	կ-տ	1.000	136.030	136.030		0		0	1.0000	136.03
19	Մնացի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	4.535	4.535		0		0	1.0000	4.535
20	Խորովակների ամրացման մասեր	հատ	80.0	0.180	14.400		0		0	80.0000	14.4
21	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	9.069	9.069		0		0	1.0000	9.069
Կոյուրու ներքին ցանց											
1	Կոյուրու արմիկիցորդի խորովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20.0	1.814	36.280		0		0	20.0000	36.28
2	Կոյուրու արմիկիցորդի խորովակների հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.000	1.360	20.400		0		0	15.0000	20.4
3	Կոյուրու արմիկիցորդի խորովակներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	0.907	22.675		0		0	25.0000	22.675
4	Կոյուրու արմիկիցորդի խորովակներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.0	0.907	27.210		0		0	30.0000	27.21
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	18.137	108.822		0		0	6.0000	108.822
6	Կերամիկական զուգարանակոնք	հատ	6.0	27.206	163.236		0		0	6.0000	163.236
7	Խորը տակդիր	հատ	4.0	36.275	145.100		0		0	4.0000	145.1
8	Հասանելի տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.000	3.628	21.768		0		0	6.0000	21.768
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուրագծին Փ150x150մմ	տեղ	1.0	9.069	9.069		0		0	1.0000	9.069
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10մմ հաստ խորովակաշարի տակ	մ³	0.600	5.440	3.264		0		0	0.6000	3.264
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50մմ հաստ խորովակաշարի վրա	մ³	3.000	5.440	16.320		0		0	3.0000	16.32
12	Խրամուղու նշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ³	6.000	2.720	16.320		0		0	6.0000	16.32
13	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/հիմնաթափերի վրա և տեղափոխում 13զմ/3Մ3/	տն	5.400	2.720	14.688		0		0	5.4000	14.688
14	Խրամուղու հետվիցք ձեռքով տողմանում	մ³	3.000	2.720	8.160		0		0	3.0000	8.16
h	Գործող կոյուրագծի վրայի բնահողի նշակում էքսկավատորով կողմից	մ³		0.907	0.000		0	42.0	38.094	42.0000	38.094

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
h	Գործող կոյուղագծի խրամախուր. բնահորի մշակում ձեռքով, կողմից	մ ³		2.720	0.000			4.2	11.424	4.2000	11.424
h	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խորովակաշարի տակ	մ ³		5.440	0.000			2.2	11.968	2.2000	11.968
u	Փ 200սմ հին կոյուղագծի ապամոնտաժում	զմ		0.380	0.000			22.0	8.360	22.0000	8.36
u	Կոյուղագծի մոնտաժում Փ200 կոյուղու. ծալքավոր խորովակներով	զմ		6.750							
h	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորովակաշարի վրա	մ ³		5.440	0.000			22.0	148.500	22.0000	148.5
u	Միացում գործող կոյուղագծին Փ200	տեղ		15.400	0.000			4.0	21.760	4.0000	21.76
h	Հետիցք կողմիցի և բերույի բնահորով բուրդոգեղով	մ ³		0.907	0.000			2.0	30.800	2.0000	30.8
15	Մնացորդի բացում պատերում Փ350սմ,1տեղ	մ ³	0.096	2.720	0.261			35.0	31.745	35.0000	31.745
16	Մնացորդի բացում ծածկում Փ100սմ	հատ	6.00	1.814	10.884						
17	Մնացորդի բացում ծածկում Փ300սմ	հատ	8.00	1.814	14.512						
18	Բացված մնացորդի իցախակում էլաստիկ կյուղով	տեղ	15	1.814	27.210						
19	Անփայտաբեռնե ծածկույթի կտրում	զմ	10	0.907	9.070						
20	Այբետոսի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /10մ2/	մ ³	3.000	5.440	16.320						
21	Հին.աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	2.720	16.320						
22	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	0.907	9.070						
23	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	1.814	18.140						
24	Խոշորահատիկի առփայտաբեռնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	4.534	45.340						
25	Սանդախտիկ առփայտաբեռնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	10.000	3.627	36.270						
26	Ծունկ Փ50սմ	հատ	9.000	0.907	8.163						
27	Ծունկ 100սմ	հատ	2.000	1.814	3.628						
28	Փ50սմ եռաբաշխիչ	հատ	11.000	1.814	19.954						
29	Փ100x50սմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	1.814	3.628						
30	Փ50x100սմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	1.814	1.814						
31	Փ100սմ ստուգիչ	հատ	4.000	3.627	14.508						
32	Փ100սմ եռաբաշխիչ	հատ	4.000	3.627	14.508						
33	Փ100սմ a=135° թեքում	հատ	10.00	2.720	27.200						
34	Փ150x100սմ անցում	հատ	1.000	5.440	5.440						
35	Փ100x50սմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000	3.627	10.881						
36	Փ150x100սմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	5.440	10.880						
37	Փ150սմ a=135° թեքում	հատ	6.00	5.440	32.640						
38	Փ150սմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	5.440	16.320						
Զեռուցում											
1	Այլույմին բերուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ	էկմ	19.32	1.814	35.046						
2	Այլույմին բերուցման մարտկոցների արժեքը /69x0 28= 19,32էկմ./	սեկց.	69.00	3.627	250.263						
3	Զերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=9000լ/տ.ակտուախիլայով	կ-տ	6	453.430	2720.580						
4	Մարտկոցների մոնտաժման կոնսլեկտ	հատ	12.00	0.907	10.884						
5	Մարտկոցի կաղապարիչ փական Փ15սմ	հատ	12.00	0.907	10.884						

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Մարտկոցի խցանային փական $\Phi 15$ մ	հատ	12.00	0.907	10.884		0			12.0000	10.884
7	Գլխային փական $\Phi 15$ մ	հատ	2.00	0.907	1.814		0			2.0000	1.814
8	Գլխային փական $\Phi 25$ մ	հատ	6.00	0.907	5.442		0			6.0000	5.442
9	Խցանային փական $\Phi 25$ մ	հատ	6.00	0.907	5.442		0			6.0000	5.442
10	Ավտոմատ օդափնտրման փական $\Phi 20$ մ	հատ	6.00	0.907	5.442		0			6.0000	5.442
11	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	36.00	0.450	16.200		0			36.0000	16.2
12	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոնսիլիտի արժեքի մեջ	կ-տ	6.00	0.907	5.442		0			6.0000	5.442
15	$\Phi 63 \times 8,7$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	3.174	349.140		0			110.0000	349.14
16	$\Phi 50 \times 6,9$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	18.000	2.720	48.960		0			18.0000	48.96
13	$\Phi 40 \times 5,6$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70.000	1.814	126.980		0				
18	$\Phi 32 \times 4,5$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	17.00	1.814	30.838		0				
14	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	125.000	1.814	226.750		0			17.0000	30.838
15	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ աղիպրոպիլենային այրումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /կնցումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	30.00	0.907	27.210		0				
16	Պրոֆիլադրամենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	400.0	0.063	25.200		0			30.0000	27.21
22	Ճակատորկակ $L=11,25$ մ	հատ	12.000	1.814	21.768		0			400.0000	25.2
22	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		18.00	2.720	48.960		0			12.0000	21.768
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՈՒՄԻ ԶԻՄԱՆԱՏԱՎԱԿԱՐԱՐՈՒՄԱՆ և ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԳԱՆՁՆԵՐ, ՋԵՌՄՈՑՈՒՄ				5524.898		0.000		302.651		5827.549
	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ										
1	Ներանման-արտանման սարք $L_{\text{ս}}=3500,03/մ$	հատ	1	3900.000	3900.000		0			1.0000	3900
2	Կանաչային անալոգիկ օդամուղի տեղադրում $L=450,03/մ H=90$ սմ	հատ	2.0	272.050	544.100		0			2.0000	544.1
3	Կանաչային անալոգիկ օդամուղի տեղադրում $L=450,03/մ H=50$ սմ	հատ	2.0	272.050	544.100		0			2.0000	544.1
4	Կնցարկային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=100,03/մ H=25$ սմ	հատ	1.0	36.275	36.275		0			1.0000	36.275
5	Կնցարկային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում $L=75,03/մ H=25$ սմ	հատ	1.0	36.275	36.275		0			1.0000	36.275
6	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ $N=10,6$ կվտ եռաֆազ	հատ	1	172.300	172.300		0			1.0000	172.3
7	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ $N=9,4$ կվտ եռաֆազ	հատ	1	154.166	154.166		0			1.0000	154.166
8	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ $N=5,8$ կվտ եռաֆազ	հատ	2	136.030	272.060		0			2.0000	272.06
9	Օդի ջերմաստիճանային տվիչ	հատ	4	27.206	108.824		0			4.0000	108.824
10	Արվարձանագրուցի $\Phi 560$ մմ	հատ	2	72.550	145.100		0			2.0000	145.1
11	Օդի ֆիլտր $\Phi 560$ մմ	հատ	1	90.686	90.686		0			1.0000	90.686

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Օդի ֆիլտր Բ200մ	հատ	2	36.275	72.550		0			2.0000	72.55
13	Դետալարձ փական Բ200մ	հատ	2	27.206	54.412		0			2.0000	54.412
14	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	22.670	90.680		0			4.0000	90.68
15	Ֆիկսապատ կլոր օդատար 0,7մ հաստ	լ ²	130	12.696	1650.480		0			130.0000	1650.48
16	Ֆիկսապատ կլոր օդատար 0,5մ հաստ	լ ²	25	9.069	226.725		0			25.0000	226.725
17	Ֆիկսապատ ուղղանկյուն օդատար 0,5մ հաստ	լ ²	20	9.069	181.380		0			20.0000	181.38
18	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մ	հատ	16	7.255	116.080		0			16.0000	116.08
19	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մ	հատ	2	7.255	14.510		0			2.0000	14.51
20	Ճաղաշար Բ125մ	հատ	6	2.267	13.602		0			6.0000	13.602
21	Ճաղաշար Բ100մ	հատ	4	2.267	9.068		0			4.0000	9.068
22	Արտաքին ճաղաշար Բ560մ	հատ	2	22.670	45.340		0			2.0000	45.34
23	Արտաքին ճաղաշար Բ200մ	հատ	2	2.720	5.440		0			2.0000	5.44
24	Արտաքին ճաղաշար 300x150մ	հատ	2	2.720	5.440		0			2.0000	5.44
25	Արտաքին ճաղաշար Բ125մ	հատ	1	1.814	1.814		0			1.0000	1.814
26	Արտաքին ճաղաշար Բ100մ	հատ	1	1.814	1.814		0			1.0000	1.814
27	Արտաքին ճաղաշար 300x150մ	հատ	2	1.814	3.628		0			2.0000	3.628
28	Արտաքին ճաղաշար Բ200մ	հատ	2	1.814	3.628		0			2.0000	3.628
29	Արտաքին ճաղաշար Բ125մ	հատ	1	1.814	1.814		0			1.0000	1.814
30	Արտաքին ճաղաշար Բ100մ	հատ	1	0.907	0.907		0			1.0000	0.907
31	Ըկուն միացում Բ560մ	հատ	4	9.069	36.276		0			4.0000	36.276
32	Ըկուն միացում Բ200մ	հատ	8	4.540	36.320		0			8.0000	36.32
33	Ֆիկսապատ օդատարների ինքնակազմում մեկուսիչ	լ ²	105	4.540	476.700		0			105.0000	476.7
34	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	120.000	1.814	217.680		0			120.0000	217.68
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				9270.174		0.000		0.000		9270.174
	Ընկերատնտեսում, Հորեհային ազդարարում										
	Ընկերատնտեսում										
1	88ԻՐ-LS- 5x16մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	35.00	7.708	269.780		0			35.0000	269.78
2	88ԻՐ-LS- 3x6մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	149.00	2.260	336.740		0			149.0000	336.74
3	88ԻՐ-LS- 3x4մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	285.00	1.814	516.990		0			285.0000	516.99
4	88ԻՐ-LS- 3x2.5մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	138.00	0.726	100.188		0			138.0000	100.188
5	88ԻՐ-LS- 3x1.5մ ² հատվածով արևն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	204.00	0.635	129.540		0			204.0000	129.54
6	Երկաթազգային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	18.137	18.137		0			1.0000	18.137
7	Վառման և/անջատիչների համար 24 ստորի	հատ	1.00	13.600	13.600		0			1.0000	13.6
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն 80Ա 10կա	հատ	1.00	13.600	13.600		0			1.0000	13.6
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 40Ա 10կա	հատ	8.00	9.069	72.552		0			8.0000	72.552
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 25Ա 10կա	հատ	7.00	5.895	41.265		0			7.0000	41.265
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 32Ա 10կա պահուստային	հատ	1.00	5.895	5.895		0			1.0000	5.895
12	Վարչակ 1 տեղանոց իողանցման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	23	0.907	20.861		0			23.0000	20.861
13	Անջատիչ 2 սերմավով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	8	1.814	14.512		0			8.0000	14.512
14	Անջատիչ 1 սերմավով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	7	0.907	6.349		0			7.0000	6.349

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/Ց	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Բաժանման տուփեր	հատ	14.00	0.090	1.260		0		0	14.0000	1.26
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	30.00	0.181	5.430		0		0	30.0000	5.43
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	8.00	0.453	3.624		0		0	8.0000	3.624
18	Ամրակներ	հատ	10.00	0.090	0.900		0		0	10.0000	0.9
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	7	7.255	50.785		0		0	7.0000	50.785
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	9	9.069	81.621		0		0	9.0000	81.621
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	10	9.069	90.690		0		0	10.0000	90.69
21	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000K IP67	հատ	16	9.069	145.104		0		0	16.0000	145.104
22	Կաբել-կանալ 50x50մմ	զմ	102	1.360	138.720		0		0	102.0000	138.72
23	Կաբել-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10.00	0.454	4.540		0		0	10.0000	4.54
24	PVC խողովակ Ø24 մմ	զմ	285.00	0.139	39.615		0		0	285.0000	39.615
Հորեհային ագրարարում											
1	Դեկավարման -խվան վահանակ C2000M	հատ	1.0	49.900	49.900		0		0	1.0000	49.9
2	Ռեբային բլոկ C2000-СП	հատ	1.0	18.139	18.139		0		0	1.0000	18.139
3	Շնդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	13.600	13.600		0		0	1.0000	13.6
4	Ագրարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	408.085	408.085		0		0	1.0000	408.085
5	Մխափան սնուցման սղդուր РИП-24	հատ	2.0	22.670	45.340		0		0	2.0000	45.34
6	Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	10.880	21.760		0		0	2.0000	21.76
7	Շրջանների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	1.0	0.907	0.907		0		0	1.0000	0.907
8	Լուսանյալային ագրարարը Молния-24-3	հատ	4.0	8.615	34.460		0		0	4.0000	34.46
9	Հորեհի ծխային արդրարարը ИП-212-46	հատ	23.0	6.348	146.004		0		0	23.0000	146.004
10	Հորեհի ձեռքի ագրարարը ИПТ-513	հատ	4.0	5.895	23.580		0		0	4.0000	23.58
11	Մալուխ КСПВБ 2x0.5	մ	182.0	0.363	66.066		0		0	182.0000	66.066
12	Մալուխ КСВВН-LS- 2x0.75	մ	63.0	0.455	28.695		0		0	63.0000	28.69461
13	Խողովակ d=20 ПВХ	մ	182.0	0.136	24.752		0		0	182.0000	24.752
14	Խողովակ d=25 ПВХ	մ	63.0	0.136	8.568		0		0	63.0000	8.568
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2.267	4.534		0		0	2.0000	4.534
16	Կարել անցուղի 30x20մմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	4.600	18.400		0		0	4.0000	18.4
17	Փ20մմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	4.600	9.200		0		0	2.0000	9.2
18	Փ40մմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ,2հատ	զմ	1.0	4.600	4.600		0		0	1.0000	4.6
	Ընդամենը՝ Էլեկտրասնուցում, Հորեհային ագրարարում				3048.888		0.000		0.000		3048.888
	Ընդամենը				147182.4034		11010.4649		18410.1292		154582.0677
	Չնախատեսված ծախսեր	3%			4415.47		165.16		276.15		4526.47
	Ընդամենը՝ ներառյալ 3% չնախատեսված ծախսերը				151597.88		11175.62		18686.28		159108.53
	Չնախատեսված1.5% ծախսից նվազեցում /2263.2335331249/						2,263.234				(2,263.234)
	Ընդհամենը						13,438.855				156,845.301
ԱԱՀ		20%			30319.575		2,687.771		3737.26		31,369.060
Ընդհանուրը					181917.451		16,126.627		22423.537		188,214.361

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Երևանի մարզի Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոցի ծավալաբեր-մախառնաշիվ											
1	Փայտյա պատուհանների քանդում և պատուհանափոխում	մ ²	39.90	1.357	54.144		0			39.90	54.1443
2	Փայտյա դռների քանդում	մ ²	19.30	1.357	26.190		0			19.30	26.1901
3	Մետաղական դռների փոխարինում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	1.90	1.810	3.439		0			1.90	3.439
4	100մմ հատույթի միջուկների քանդում	մ ²	52.50	0.900	47.250		0			52.50	47.25
5	200մմ հատույթի միջուկների քանդում /8.4x3/	մ ²	42.00	0.900	37.800		0			42.00	37.8
6	Բազալտե քարի պատերի քանդում	մ ³	1.70	13.570	23.069		0			1.70	23.069
7	Պատերից զաքի պակշի քանդում	մ ²	107.40	0.900	96.660		0			107.40	96.66
8	Մուսատյունից զաքի պակշի քանդում	մ ²	82.60	0.724	59.802		0			82.60	59.8024
9	Պատերից կերամիկայով ապակիների քանդում	մ ²	20.30	0.452	9.176		0			20.30	9.1756
10	Ֆեռոցնյան մարտկոցների ապահովում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	13.00	0.905	11.765		0			13.00	11.765
11	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	177.50	0.905	160.638		0			177.50	160.6375
12	Խճաքեղեն հատակների քանդում	մ ²	78.50	0.905	71.043		0			78.50	71.0425
13	Կերամիկայով ապակիներից հատակի քանդում	մ ²	20.00	0.905	18.100		0			20.00	18.1
14	Չուգարամանյունի տեղափոխում	հատ	1.00	2.714	2.714		0			1.00	2.714
15	Լվացարանի տեղափոխում	հատ	1.00	2.714	2.714		0			1.00	2.714
16	Հին աղբի դուրս բերում բարձրում /աղբաբաժնի պլա և տեղափոխում	տն	63.313	3.619	229.130		0			63.31	229.129747
ԸՆԴԱՄԱՆՔՆԵՐ՝ Երևանի մարզի Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոցի ծավալաբեր-մախառնաշիվ							0.000		0.000		853.633
Գոյալիս աշխատանքներ											
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում Երևանի մարզի կողմից	մ ³	329.800	1.072	353.546		0			329.80	353.5456
2	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով կողմից	մ ³	17.400	2.714	47.224		0			17.40	47.2236
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում Երևանի մարզի կողմից, բարձրում /աղբաբաժնի պլա /հեռացման համար/	մ ³	282.800	0.905	255.934		0			282.80	255.934
4	Բնակողի տեղափոխում 13-րդ հեռակոորդինացիայից	տն	509.040	1.357	690.767		0			509.04	690.76728
5	Հետքից կողմից բնակողի ձեռքով /տեղափոխում/	մ ³	17.400	2.714	47.224		0			17.40	47.2236
6	Հետքից բերում և կողմից բնակողի թուղթից	մ ³	612.600	0.724	443.522		0			612.60	443.5224
7	Գրանիտաքար 2 շերտ բետոնի քարով	մ ²	412.500	0.995	410.438		25.501			387.00	385.06430
Երևանի մարզի Կապուտիկյանի մայ -0.35 նիշ											
1	Բնակողի տեղափոխում 20-րդ հատ /252/2/	մ ³	50.000	2.714	135.700		4.2			45.80	124.3012
2	Իճի 2-րդի պատրաստում 10-րդ հատ	մ ³	25.200	8.143	205.204		2.3			22.90	186.4747
3	Միանոյլ եր հատակի աղի պատրաստում	մ ³	25.200	63.334	1596.017		2.3			22.90	1450.3486
4	ՓՅԱ5000 ամրակի ամրացում	տ	1.4023	343.815	482.132		0.1220			1.28030	440.1863445
Երևանի մարզի Կապուտիկյանի մայ -0.35 նիշ											
1	Բուտաբետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	45.000	36.191	1628.595		18.0			27.00	977.157
2	Միանոյլ եր հեծանների պատրաստում	մ ³	17.900	72.382	1295.638					17.90	1295.6378
3	Միանոյլ եր հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	16.200	72.382	1172.588					16.20	1172.588
4	Միանոյլ ֆ18A5000 ամրացում	տ	1.5334	343.814	527.204			7.92		24.12	1745.85384
5	Միանոյլ ֆ16A5000 ամրացում	տ	0.6058	343.814	208.283					0.0000	527.2043876
6	Միանոյլ ֆ8A5000 ամրացում	տ	1.3945	343.814	479.449			0.303		104.1756	312.4581632
Երևանի մարզի Կապուտիկյանի մայ -0.35 նիշ											
1	Միանոյլ եր հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	8.400	72.382	608.009					8.40	608.009
2	Բուտաբետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	13.800	45.239	624.298					13.80	624.2982
h	Բուտաբետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³		45.239	0.000						
3	Միանոյլ եր տունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	7.500	72.382	542.865			89.5		89.50	4048.8905
4	Միանոյլ եր հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	9.100	72.382	658.676					9.10	658.676
5	Միանոյլ ֆ25A5000 ամրացում	տն	2.23070	343.814	766.946					2.23	766.9458888
6	Միանոյլ ֆ20A5000 ամրացում	տն	0.22680	343.814	77.977					0.23	77.9770152

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածք 20մ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	25.20	18.095	455.994		0		0	25.20	455.994
2	Միջնորմի ցլում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	6.30	16.286	102.602		0		0	6.30	102.602
3	Շարվածքի ամրակալներում	տն	0.3459	72.380	25.036		0		0	0.35	25.036
4	Անիմ ֆ10A500C ամրեք	տն	0.1311	316.670	41.515		0		0	0.13	41.515
5	Անիմ ֆ12A500C ամրեք	տ	0.2148	316.670	68.021		0		0	0.21	68.021
6	Միանյւղ ելք բարակողի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.800	45.239	36.191		0		0	0.80	36.191
7	Անիմ ֆ12A500C ամրեք	տ	0.0399	316.670	12.635		0		0	0.04	12.635
8	Անիմ ֆ12A500C ամրեք	տ	0.01880	343.814	6.464		0		0	0.02	6.4637032
9	Փոփոխականի տեղադրում 20մ հաստ	մ ³	0.600	1.810	1.086		0		0	0.60	1.086
10	Փոփոխականի ամրեք	մ ²	30.00	7.690	230.700		0		0	30.00	230.7
11	Միջնորմների շարվածք 10մ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	2.10	36.190	75.999		0		0	2.10	75.999
12	Միջնորմի ցլում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.60	22.620	13.572		0		0	0.60	13.572
13	Շարվածքի ամրակալներում	տն	0.0224	72.382	1.624		0		0	0.02	1.624107316
14	Անիմ ֆ10A500C ամրեք	տն	0.008638	316.670	2.735		0		0	0.01	2.73539546
15	Անիմ ֆ12A500C ամրեք	տ	0.0138	316.670	4.370		0		0	0.01	4.370046
16	Միանյւղ ելք բարակողի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.050	49.762	2.488		0		0	0.05	2.4881
17	Անիմ ֆ12A500C ամրեք	տն	0.0025	316.670	0.792		0		0	0.00	0.791675
18	Անիմ ֆ6A240ամրեք	տ	0.00064	334.766	0.214		0		0	0.00	0.21425024
19	Փոփոխականի տեղադրում 20մ հաստ	մ ³	0.100	1.810	0.181		0		0	0.10	0.181
20	Փոփոխականի ամրեք	մ ²	5.00	7.690	38.450		0		0	5.00	38.45
Մետաղական ֆեռնա											
1	Հորիզոնական կապերի մոնտաժում	տն	1.824100	135.710	247.549		0	0.0229	3.107759	1.8470	250.65637
2	Պողպատե թեթևի ամրեք	տն	0.36150	452.387	163.538	0.1535	69.4414045		0.0000	0.2080	94.096496
3	Սկյուռնակ 90x 90x6մ ամրեք	տն	0.4665	542.864	253.246	0.4665	253.246056		0	0.0000	0
4	Սկյուռնակ 75x 75x5մ ամրեք	տն	0.9961	542.864	540.747		0	0.6429	349.0073	1.6390	889.754096
5	Կալստրանի պատրաստում 75x 75x5մ անկյունակներից և N12 տաշտան հեծաններից	տն	2.376000	180.955	429.949		0	0.85140	154.0651	3.2274	584.014167
6	Սկյուռնակ 75x 75x5մ ամրեք	տն	0.0464	542.864	25.189		0		0.0000	0.0464	25.1888986
7	N12 տաշտան հեծանի ամրեք	տն	2.32960	542.864	1264.656	2.32960	1264.655974		0.0000	0.0000	0
7*	N16 տաշտան հեծանի ամրեք	տն		542.864	0.000			3.18100	1726.8504	3.1810	1726.850384
8	Հորույ M18	հատ	104.0000	0.904	94.016		64		0.000	40.0000	36.16
9	Մանեյ M18	հատ	208.0000	0.452	94.016		128		0.000	80.0000	36.16
10	Տարիքային M18	հատ	416.0000	0.452	188.032		336		0.000	80.0000	36.16
11	Մետաղական ֆեռնաների մոնտաժում	տն	4.343000	135.710	589.389		151.872		0.0000	4.1468	562.762228
12	Պողպատե թեթևի ամրեք	տն	0.65000	542.864	352.862		0	0.051	27.686064	0.7010	380.547664
13	Սկյուռնակ 75x 75x5մ ամրեք	տն	2.6590	542.864	1443.475	0.736	399.5479		0.0000	1.9230	1043.927472
14	Սկյուռնակ 63x 63x6մ ամրեք	տն	0.3975	542.864	215.788		0	0.4888	265.3519	0.8863	481.1403632
15	Սկյուռնակ 50x 50x5մ ամրեք	տն	0.6365	542.864	345.533		0		0.0000	0.6365	345.532936
16	Մետաղական սակերույթների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով	տն	8.54310	36.190	309.175		0	0.6781	24.540439	9.2212	333.715228
Ընդհանուր՝ Միջնորմներ և Մետաղական ֆեռնա											
	Զարդ.շին. մաս				7677.829		2281.102		2550.609		7947.336
Տանիք											
1	Տանիքի սենյուրից պակե 120սմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ կրկն խմբաբաժանի 120կգ/մ3 գունավոր թիթեղով 0.45մ հաստությամբ	մ ²	340.90	25.330	8634.997		0		0	340.90	8634.997
2	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցիկնապատ թիթեղից 0.5մ հաստ, այդ թվում՝ զուգաթիթ թիթեղ, մոնտաժային թիթեղ, ամրացման թիթեղ, ցիկի թիթեղ, եզրակալի թիթեղ	մ ²	87.600	6.330	554.508		0		0	87.60	554.508
3	Զրահոնացման խորիվակների տեղադրում՝ ներառյալ ջրիտ ձագարներով 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	10	18.095	180.950		0		0	10.00	180.95
4	Զրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկնապատ թիթեղից 0.5մ	զմ	60.00	4.524	271.440		0		0	60.00	271.44
5	Չնարձեղ գունավոր L=2000սմ	հատ	36.00	10.857	390.852		0		0	36.00	390.852
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան											
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	226.193	19.226		0		0	0.09	19.226405
2	Սկյուռնակ 63x 63x5մ ամրեք	զմ	7.6000	5.429	41.260		0		0	7.60	41.2604
3	Փ 16մ պողպատե խորիվակի ամրեք	զմ	5.4000	0.905	4.887		0		0	5.40	4.887
4	Մետաղական սակերույթների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով	տն	0.08500	144.760	12.305		0		0	0.09	12.3046
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում / 20.84+5.77/մ	տն	0.02661	226.193	6.019		0		0	0.03	6.01899573

NN	Աշխատանքների անվանումը	Կ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավված	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավված	Ընդամենը	Ցավված	Ընդամենը	Ցավված	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Սկզբնական 63x 63x5մ ամրացում	գմ	3.3600	4.071	13.679		0		0	3.36	13.67856
7	Ջրնյութատար հարթ թիթեղի 0.7մ հաստ. արժեքը 102-5.77կգ	մ²	1.0000	6.330	6.330		0		0	1.00	6.33
8	Դրան վաղեղյալ երեսապատում	մ²	0.0260	271.432	7.057		0		0	0.03	7.057232
9	Դրան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավաքողոգին ներկով	տն	0.02661	108.573	2.889		0		0	0.03	2.88912753
10	Դրան վաղեղյալ մասերի լուրջաներկում	մ²	0.210	1.809	0.380		0		0	0.21	0.37989
	Ընդամենը՝ Տակնք				10146.779		0.000		0.000		10146.779
1	Պատուհան աղյուսին, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրցով, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի բացվող	մ²	16.30	54.286	884.862		0		0	16.30	884.8618
2	Պատուհան աղյուսին, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրցով, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի չբացվող	մ²	16.30	45.239	737.396		0		0	16.30	737.3957
3	Մետաղապատ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ²	3.70	27.143	100.429		0		0	3.70	100.4291
4	Մետաղապատ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ²	0.40	19.905	7.962		0		0	0.40	7.962
5	Պատուման պատուհանագծերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	102	36.70	0.905	33.214		0		0	36.70	33.2135
6	Պատուհանագծի լայնություն 300մմ ամրացում	գմ	5.40	2.714	14.656		0		0	5.40	14.6556
7	ՄԴՆ-ի ներքին խողովակների տեղադրում	մ²	18.90	38.000	718.200		0		0	18.90	718.2
8	ՄԴՆ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ²	8.00	38.000	304.000		0		0	8.00	304
9	Աղյուսին բլրկով, սպիտակ 60մմ հաստ. ջերմակամուրցով ապակեխաթեթով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ²	2.60	67.858	176.431		0		0	2.60	176.4308
10	Դուր աղյուսին, բլրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրցով, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլի չբացվող	մ²	0.60	45.239	27.143		0		0	0.60	27.1434
11	Արձագանակիչ	հատ	2.00	27.143	54.286		0		0	2.00	54.286
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				3058.578		0.000		0.000		3058.578
	Բաժանվողների վաճառքները դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե իռլանդներ, Լամինատե միջնորմներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով	մ³	0.860	2.714	2.334		0		0	0.86	2.33404
2	Ավելորդ բնակողի բարձրում ախցնաթափերի վրա և տեղադրվում 13կմ	տն	1.548	2.714	4.201		0		0	1.55	4.201272
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.860	49.762	42.795		0		0	0.86	42.79532
4	Կանգուն բաժանվողների արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վաճառքով օրգանական ապակեյուղ, օրսկով և ցանցով	կ-տ	2.00	316.670	633.340		0		0	2.00	633.34
1	Վաճառված օրգանական ապակեյուղ պատին արագցվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	180.955	361.910		0		0	0.00	0
1	Ֆովիստ քրծված ապակեյուղ ամրացման դետալներով	մ²	2.40	81.430	195.432		0		0	2.40	361.91
1	Սանիտարացվողներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	մ²	25.20	29.857	752.396		0		0	25.20	0
	Ընդամենը՝ Բաժանվողների վաճառքները դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե իռլանդներ, Լամինատե միջնորմներ				1992.409		0.000		0.000		1992.409
1	Ջրաներկաչ շերտի պատրաստում իզոգամից	մ²	395.2	1.809	714.917		0		0	395.20	714.9168
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցում շերտ 30մմ հաստ.	մ²	372.7	1.357	505.754		0		0	372.70	505.7539
3	Խոցեմալե հատվածների պատրաստում չափող	մ²	61.30	7.238	443.689		0		0	61.30	443.6894
4	Մակրոգրանիտե ապակեյուղ հատվածների պատրաստում այդ թվում վաճառված մասեր	մ²	48.60	9.047	439.684		0		0	48.60	439.6842
5	Մակրոգրանիտե ապակեյուղ H= 100մմ շոշոռակների իրականացում հետերդեն շերտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով ըստ՝ 34/43, 1ք.մ բաշտ՝ 3, 1կգ, հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարվարկով ամրացվում է հատակ տանիքով	գմ	57.50	1.809	104.018		0		0	57.50	104.0175
6	Արտադրված 2 ինքնահարթեցվող հատակի շարվարկով ամրացվում է հատակ տանիքով	մ²	262.80	19.000	4993.200		0		0	262.80	4993.2
7	Արտադրված 2 ինքնահարթեցվող հատակի շարվարկով ամրացվում է հատակ տանիքով	գմ	6.50	3.620	23.530		0		0	6.50	23.53
	Ընդամենը՝ Հատակներ				7224.792		0.000		0.000		7224.792

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում			Ավելացում			Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ընդամենը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ												
1	Ցանցում ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ, /կատուհանի և պատուհանագծի տակ/	մ ²	3.33	1.357	4.523		0			3.33	4.523333333		
2	Շանքերի գաջի սկալ	մ ²	40.70	4.524	184.127		0			40.70	184.1268		
3	Շանքերի լավորակ լատերային մերկում համատարած մանկապատուով	մ ²	40.700	2.714	110.460		0			40.70	110.4598		
4	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սկալ	մ ²	362.600	2.262	820.201		0			362.60	820.2012		
5	Պատերի լավորակ գաջե սկալ	մ ²	102.000	2.262	230.724		0			102.00	230.724		
6	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատերային մերկում համատարած մանկապատուով	մ ²	362.600	1.809	655.943		0			362.60	655.9434		
7	Մոտատարների լավորակ լատերային ներկում համատարած մանկապատուով այդ բնում գիսավախտունե առատառ	մ ²	102.00	2.262	230.724		0			102.00	230.724		
8	Պատերի ցեմենտ սկալաքե սկալ	մ ²	140.8	2.714	382.131		0			140.80	382.1312		
9	Պատերի երեսպատում հարճառալով	մ ²	140.80	8.143	1146.534		0			140.80	1146.5344		
10	<<Ամստորև>> տիպի կախովի առատառովի իրականացում իրենականիսի պատրաստումով	մ ²	41.60	6.333	263.453		0			41.60	263.4528		
	Ընդամենը՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				4028.821		0.000		0.000		4028.821		
	Միտաքին և այլ աշխատանքներ, հարթակ, թեքահարթակ աստիճան, քառաբան և այլ աշխատանքներ												
	Միտաքին աշխատանքներ												
1	Միտաքին պատուհանագծերի տեղադրում 30սմ հաստ բազալտե սալերից 5,3զմ b=200սմ	մ ²	1.06	18.095	19.181		0			1.06	19.1807		
2	Շանքերի երեսպատում ցեմենտառաշերտային սալերով 10սմ հաստ, ներառյալ հիմնականիցը	մ ²	1.300	13.572	17.644		0			1.30	17.6436		
3	Շանքերի երեսպատում 150սմ հաստ սեմոլիք պանելներով	մ ²	3.70	22.620	83.694		0			3.70	83.694		
4	Պատերի պատրաստում 150սմ հաստ սեմոլիք պանելներով	մ ²	528.20	22.620	11947.884	65.2	1474.824			463.00	10473.06		
5	Սեմոլիք պանելների մոնտաժման հարթ թիթե	մ ²	381.05	5.429	2068.720		0			381.05	2068.72045		
	Պատերի սեմոլիք պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կողմանցի մոնտաժման 80x40x2սմ պրոֆիլավոր խողովակներով	տն		135.710			0	2.563	347.82473		347.82473		
	Պատերի սեմոլիք պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կողմանցի 80x40x2սմ պրոֆիլավոր խողովակներից	տն		604.800			0	2.563	1550.1024		1550.1024		
	Պատերի սեմոլիք պանելների մետաղական կավարամանների և պատուհանների կողմանցի թուղթներով	տն		36.190			0	2.563	92.75497		92.75497		
	Այլ աշխատանքներ												
1	Սանիտացիայում բռնածողի տեղադրում հաշմանկյանների համար	զմ	1.70	0.000	0.000		0			0.00	0		
2	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ ³	2.20	22.619	49.762		0			2.20	49.7618		
3	Շարվածքի անխամկոտում	տն	0.01100	316.670	3.483		0			0.01	3.48337		
4	Ճակարների երեսպատում „ALIKABOND „ կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականիցը	մ ²	106.700	40.715	4344.291		0			106.70	4344.2905		
5	Ողմսախարիսիկի երեսպատում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով,	մ ²	103.400	18.095	1871.023		0			103.40	1871.023		
6	Սպորտ դահլիճում ծանկի տակ պատուհանների և ցեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի տնտեսում ներառյալ խողովակներով և ռետակներով	մ ²	655.40	1.357	889.378		0			655.40	889.3778		
7	Սպորտ դահլիճի հատակի Նշագծում	զմ	200.0	2.714	542.800		0			200.00	542.8		
	Հարթակ, թեքահարթակ, աստիճան												
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.1	0.000	0.000		0			0.00	0		
2	Լվերոլի բնակողի բարձում արհեստագործ մեքենաների վրա և տեղադրված 13լմ հեռավորա	տն	7.38	2.714	20.029		0			4.10	11.1274		
3	Խամբարաբեռնում հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	մ ³	9.20	49.762	457.810		0			7.38	20.02932		
4	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2.000	49.762	99.524		0			9.20	457.8104		
5	Ցանցում ավազե արհեցնող շերտ 30սմ հաստ	մ ²	23.10	1.357	31.347		0			2.00	99.524		
6	Հարթակների երեսպատում բազալտե 30սմ հաստ, սալերով	մ ²	5.20	13.572	70.574		0			23.10	31.3467		
										5.20	70.5744		

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում			Ավելացում			Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Աստիճանների և աստիճանատարների երեւակաւում բազալտե 300մ հաստ. սալերով	Մ ²	5.200	13.572	70.574					520	70.5744		
8	Հարթամերի, թեքահարթակների, կոլային ծառերի երեսապատում բազալտե 300մ հաստ. սալերով	Մ ²	12.600	13.572	171.007					12.60	171.0072		
9	Բազալտե անոթազման ալյումինե հավաքովի, ղեռակներին 90սմ հաստ. սալերով	զմ	9.30	22.619	210.357					9.30	210.3567		
				0.000	0.000					0.00	0		
1	Ջրահեռացման արվակ թուգե ճարավանդակով ցրիտ խորրակի տակ սալակների տակիցի ջուրը հեռացնելու համար	զմ	15.0	6.333	94.995					15.00	94.995		
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ՝ ՀԱՊՈՒԴԱՐՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				23098.277		1474.824		1990.682		23614.135		
	Բարելավումն աշխատանքներ ջանքերն աշխատանքներ												
1	Բարից 400սմ հաստ. կրող պատերով, երբ հիմնականիցով	Մ ³	1510.000	3.620	5466.200					1510.00	5466.2		
2	և մետաղական ֆերմայով ծածկով շենքի քանդում	Մ ³	2.79	5.429	15.147					2.79	15.14691		
3	Խուտանալի քանդում Երվակատորով, բարձրով արկնաթափ մեքենաների կրա /344,3մ/	Մ ³	51.645	1.809	93.426					51.65	93.425805		
4	Արետորի ծածկույթի քանդում Ներառյալ շերտերը Խ-10սմ շենքի շուրջը /450 2սմ/	Մ ³	45.020	1.809	81.441								
5	Հին աղբի բարձում Երվակատորով արկնաթափների կրա	Մ ³	1557.810	0.452	704.130	1106.71	500.2329			45.02	81.44118		
6	Հին աղբի տեղափոխում 13կմ	տն	2897.020	1.809	5240.709	1906.02	3447.9909			451.10	203.8972		
	Կարոցման աշխատանքներ									991.00	1792.71824		
7	3-րդ կազմի բնակողի մշակում ձեռքով խայլների համար/	Մ ³	25.200	1.809	45.587					25.20	45.5868		
8	Ավերոր բնակողի բարձում արկնաթափների կրա և տեղափոխում 13կմ	տն	45.360	2.714	123.107					45.36	123.10704		
9	Ավերոր բնակողի բարձում 10սմ հաստ	Մ ³	10.100	9.048	91.385					10.10	91.3848		
10	Բետոնե շերտի պատրաստում Բ15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	Մ ³	10.100	40.715	411.222					10.10	411.2215		
11	Բազալտե քրեկայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	Մ ²	100.80	5.429	547.243					100.80	547.2432		
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մ չափերի	զմ	92.50	9.950	920.375								
	Ավտոմատացիա			0.000	0.000					92.50	920.375		
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	Մ ²	780.400	0.724	565.010					0.00	0		
3	Սակարհատիկ ապփայտեթոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	Մ ²	780.400	4.524	3530.530					780.40	565.0096		
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մ չափերի	զմ	98.60	9.952	981.267					780.40	3530.5296		
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ՝ Բարելավումն աշխատանքներ				18816.778		3948.224		0.000	98.60	981.2672		
	Ներքին ցրամատակարարման և Կոյուղու ցանցեր, Ջեռուցում										14868.554		
	Ներքին ցրամատակարարման ցանց												
1	Փ50սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում հողի մեջ	զմ	15.000	0.905	13.575					15.00	13.575		
2	Փ25սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում հողի մեջ	զմ	13.000	1.357	17.641								
3	Փ15սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում հողի մեջ	զմ	2.000	1.357	2.714					13.00	17.641		
	Փ50սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	3.000	1.809	5.427					2.00	2.714		
	Փ20սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	8.00	1.809	14.472					3.00	5.427		
5	Փ15սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	40.00	1.628	65.120					8.00	14.472		
6	Փ15սմ աղիպարվեմային խորրակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	1.00	7.238	7.238					0	40.00		
7	Փ40սմ փականի տեղադրում	հատ	2.00	3.620	7.240					0	1.00		
8	Փ25սմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	3.620	10.860					0	7.24		
9	Փ20սմ փականի տեղադրում	հատ	22.00	2.714	59.708					0	3.00		
10	Փ15սմ փականի տեղադրում	հատ	5.0	36.190	180.950					0	22.00		
11	Էլեկտրական ցրամատակարարման ցանց /recept/	հատ	5.0	10.857	54.285					0	5.00		
12	Տեղադրում ծրարի խառնիչ	հատ	5.0	10.857	54.285					0	5.00		
13	Լվացարանի ծրարի խառնիչ	հատ	6.0	10.857	65.142					0	6.00		

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում			Ավելացում			Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորըվակաշարի տակ	մ³	1.000	5.428	5.428		0	0	0	1.00	5.428		
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խորըվակաշարի վրա	մ³	3.000	5.428	16.284		0	0	0	3.00	16.284		
16	Խորանալու մշակում 3-րդ կարգի բնակարանում ձեռքով	մ³	10.000	2.714	27.140		0	0	0	10.00	27.14		
17	Ավելորդ բնակարանի բարձրում ձեռքով անկյունաքանդի վրա և տեղափոխում 13կմ /4/3/	տն	7.200	2.714	19.541		0	0	0	7.20	19.5408		
18	Խորանալու հետվորք ձեռքով տեղափոխում	մ³	6.000	2.714	16.284		0	0	0	6.00	16.284		
19	Համադրոհային փականի տեղադրում /620x850x250 սմ չափերի միակ արկով D50սմ փականով, 20սմ, ճկախորովակով /	կ-տ	1.000	135.716	135.716		0	0	0	1.00	135.716		
20	Անցքի բացում պատում փ200սմ	տեղ	1.000	9.047	9.047		0	0	0	1.00	9.047		
21	Միացում գործող ջրաօձին փ50x50սմ	տեղ	1.000	13.570	13.570		0	0	0	1.00	13.57		
	Կոյուրու ներքին ցանց				0.000		0	0	0	0.00	0		
1	Կոյուրու արվեստիքորին	զմ	35.0	1.809	63.315		0	0	0	35.00	63.315		
2	Կոյուրու արվեստիքորին	զմ	50.0	1.357	67.850		0	0	0	50.00	67.85		
3	Խորըվակների պատի վրա փ50սմ	զմ	25.0	1.085	27.125		0	0	0	25.00	27.125		
4	Խորըվակների փորձարկումով	հատ	6.0	27.143	162.858		0	0	0	6.00	162.858		
5	Կերամիկական վաշտադրանի տեղադրում	հատ	6.0	36.190	217.140		0	0	0	6.00	217.14		
6	Խորը տանիքի	հատ	5.0	45.238	226.190		0	0	0	5.00	226.19		
7	Հրահանգի տեղադրում փ100սմ	տեղ	6.000	4.523	27.138		0	0	0	6.00	27.138		
8	Միացում գործարան ուսնցող կոյուրազին փ150x150սմ	տեղ	2.0	13.571	27.142		0	0	0	2.00	27.142		
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորըվակաշարի տակ	մ³	2.000	5.428	10.856		0	0	0	2.00	10.856		
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ, խորըվակաշարի վրա	մ³	6.000	5.428	32.568		0	0	0	6.00	32.568		
11	Խորանալու մշակում 3-րդ կարգի բնակարանում ձեռքով	մ³	24.000	2.714	65.136		0	0	0	24.00	65.136		
12	Ավելորդ բնակարանի բարձրում ձեռքով անկյունաքանդի վրա և տեղափոխում 13կմ /12/3/	տն	21.600	2.714	58.622		0	0	0	21.60	58.6224		
13	Խորանալու հետվորք ձեռքով տեղափոխում	մ³	12.000	2.714	32.568		0	0	0	12.00	32.568		
14	Անցքերի բացում պատերում փ350սմ/2տեղ	մ³	0.096	72.381	6.949		0	0	0	0.10	6.948576		
15	Անցքերի բացում ծածկում փ100սմ	հատ	6.00	7.238	43.428		0	0	0	6.00	43.428		
16	Անցքերի բացում ծածկում փ300սմ	հատ	18.00	7.238	130.284		0	0	0	18.00	130.284		
17	Բազմաբանցների խցափակում Էլաստիկ յուղով	տեղ	26	2.714	70.564		0	0	0	26.00	70.564		
18	Սափաշատաքստուն ծածկույթի կտրում	զմ	26	0.904	23.504		0	0	0	26.00	23.504		
19	Ա/բետոնի ծածկույթի բակում ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ /14/2/	մ²	4.200	5.428	22.798		0	0	0	4.20	22.7976		
20	Հին աղբի բարձրում և տեղափոխում 13կմ	տն	8.400	2.714	22.798		0	0	0	8.40	22.7976		
21	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	14.000	1.809	25.326		0	0	0	14.00	25.326		
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	14.000	5.428	75.992		0	0	0	14.00	75.992		
23	Խոշորահատիկ ափաշատաքստուն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	14.000	4.523	63.322		0	0	0	14.00	63.322		
24	Սանտառնի ափաշատաքստուն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	14.000	3.619	50.666		0	0	0	14.00	50.666		
25	Եզրաքանդի բակում և վերականգնում	զմ	2.000	9.047	18.094		0	0	0	2.00	18.094		
26	Կոյուրու ձևավոր մասեր				0.000		0	0	0	0.00	0		
26	Փ50սմ ծունկ	հատ	9.000	0.905	8.145		0	0	0	9.00	8.145		
27	Փ50սմ ետքաշին	հատ	13.000	0.905	11.765		0	0	0	13.00	11.765		
28	Փ100x50սմ ետքաշին	հատ	2.000	1.810	3.620		0	0	0	2.00	3.62		
29	Փ50x100սմ ետքաշին	հատ	1.000	1.810	1.810		0	0	0	1.00	1.81		
30	Փ100սմ տողով	հատ	4.000	3.620	14.480		0	0	0	4.00	14.48		
31	Փ100սմ ետքաշին	հատ	6.000	3.620	21.720		0	0	0	6.00	21.72		
32	Փ50սմ a=135° թեքում	հատ	10.00	1.810	18.100		0	0	0	10.00	18.1		
33	Փ150x100սմ անցում	հատ	2.000	3.620	7.240		0	0	0	2.00	7.24		
34	Փ150x100սմ ետքաշին	հատ	2.000	3.620	7.240		0	0	0	2.00	7.24		
35	Փ100x50սմ բառաքաշին	հատ	3.000	3.620	10.860		0	0	0	3.00	10.86		
36	Փ100սմ a=135° թեքում	հատ	4.00	1.810	7.240		0	0	0	4.00	7.24		
37	Փ150սմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3.620	28.960		0	0	0	8.00	28.96		
38	Փ100x50սմ բառաքաշին	հատ	1.000	2.714	2.714		0	0	0	1.00	2.714		

NN	Հ/մ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Զեռուցում			0.000							
1	Էլմ	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ	14.56	7.230	105.269		0		0	0.00	0	
2	սնկ.	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեք /52x0.28=14.56Էլմ /	52.00	4.523	235.196		0		0	14.56	105.2688	
3	Կ-տ	Զերևային օդամուղի իր կառավարման համադրույթով	2	144.760	289.520					52.00	235.196	
4	հատ	I=50°C, Q=8000կտ. ակտիվացվող										
4	հատ	Մարտկոցների տնտեսական կրակաբեր	6.00	9.047	54.282		0		0	2.00	289.52	
5	հատ	Մարտկոցի կարգավորիչ փական փ15սմ	6.00	0.905	5.430		0		0	6.00	54.282	
6	հատ	Մարտկոցի հեղմային փական փ15սմ	6.00	0.905	5.430		0		0	6.00	5.43	
7	հատ	Գնդային փական փ15սմ	2.00	1.810	3.620		0		0	6.00	5.43	
8	հատ	Գնդային փական փ25սմ	2.00	2.714	5.428		0		0	2.00	3.62	
9	հատ	Հեղմային փական փ25սմ	2.00	3.620	7.240		0		0	2.00	5.428	
10	հատ	Այլումինե օդամուղի փական փ20սմ	2.00	0.905	1.810		0		0	2.00	7.24	
11	հատ	Մարտկոցների կախիչներ	18.00	0.450	8.100		0		0	2.00	1.81	
12	Կ-տ	Զերևային օդամուղի կախիչներ ներառված է կրակվելու արժեքի մեջ	2.00	0.905	1.810		0		0	18.00	8.1	
13	զմ	Փ40x5.6մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	48.000	2.260	108.480					2.00	1.81	
14	զմ	Փ32x4.5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	15.00	1.810	27.150							
15	զմ	Փ25x3.5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	20.000	1.810	36.200					15.00		
16	զմ	Փ20x2.8մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	30.00	1.357	40.710					20.00	36.2	
17	Լզ	Մետաղական կոմպոզիցիոն պոլիպրոպիլենային խողովակների տնտեսական համար	10.000	0.540	5.400					30.00	40.71	
18	հատ	Ճնշվողություն L=10'25սմ	4.000	1.810	7.240					10.00	5.4	
19	հատ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ճնշվողություն	180.0	0.090	16.200					4.00	7.24	
20	հատ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անվանում	52.0	0.450	23.400					180.00	16.2	
21	հատ	Մեջքի բացում միջնորդներում	6.00	1.810	10.860					52.00	23.4	
22	հատ	Մեջքի բացում հիմնական պատերում ֓60սմ	2	7.238	14.476					6.00	10.86	
23	յժ	Բետոնե հատակի քանդում 7 սմ հաստ /0.302/	0.021	9.047	0.190					2.00	14.476	
24	Լկտ	Համակարգի թողարկում և կարգավորում	8.00	2.714	21.712					0.02	0.189987	
25	զմ	Փ40սմ պոլիպրոպիլենային խողովակի մեկուսիչ	48.00	0.180	8.640					8.00	21.712	
26	զմ	Փ32սմ պոլիպրոպիլենային խողովակի մեկուսիչ	15.00	0.180	2.700					48.00	8.64	
27	զմ	Փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակի մեկուսիչ	4.00	0.180	0.720					15.00	2.7	
28	զմ	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակի մեկուսիչ	2.00	0.180	0.360					4.00	0.72	
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՆՆՆՆՆ ջրամատակարարման և Կոյուրու ցանցեր.			3511.081		0.000		0.000	2.00	0.36	
		Զեռուցում									3511.081	
1	հատ	Ներածնամ-արտածնամ սարք L _դ =3500սմ/ժամ	1	3620.000	3620.000							
2	հատ	Կանխային անադուրի օդամուղի տեղադրում L=450սմ/ժ H=110սմ	1.0	226.200	226.200				0	1.00	3620	
3	հատ	Կանխային անադուրի օդամուղի տեղադրում L=450սմ/ժ H=120սմ	1.0	226.200	226.200				0	1.00	226.2	
4	հատ	Կանխային անադուրի օդամուղի տեղադրում L=450սմ/ժ H=90սմ	1.0	226.200	226.200				0	1.00	226.2	
5	հատ	Կանխային անադուրի օդամուղի տեղադրում L=450սմ/ժ H=70սմ	1.0	226.200	226.200				0	1.00	226.2	
6	հատ	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.համադրուցում L=100սմ/ժ H=25սմ	1.0	36.190	36.190				0	1.00	226.2	
7	հատ	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.համադրուցում L=75սմ/ժ H=30սմ	1.0	36.190	36.190				0	1.00	36.19	
8	հատ	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=10,6կտ եռաֆազ	1	171.900	171.900				0	1.00	36.19	
9	հատ	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=9,4կտ եռաֆազ	1	153.800	153.800				0	1.00	171.9	
10	հատ	Էլեկտրական օդատարացուցիչ N=5,8կտ եռաֆազ	2	117.620	235.240				0	2.00	153.8	
11	հատ	Օդի ջրամատակարարման տվյչ	4	27.140	108.560				0	4.00	235.24	
									0		108.56	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դրամական արժեքը			Պակասեցում			Ընդամենը		
			Ցածկված	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցածկված	Ընդամենը	Ցածկված	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Մշակահարցույցի ֆեֆֆ	հատ	2	72.380	144.760		0		0	2.00	144.76
13	Օդի ֆիլտր ֆեֆֆ	հատ	1	90.500	90.500		0		0	1.00	90.5
14	Օդի ֆիլտր ֆեֆֆ	հատ	2	36.200	72.400		0		0	2.00	72.4
15	Հետադարձ փակման ֆեֆֆ	հատ	2	22.620	45.240		0		0	2.00	45.24
16	Օդամուկի արտադրության կազմակերպիչ	հատ	4	22.620	90.480		0		0	4.00	90.48
17	Ֆիլտրապատ կլոր օդարտ 0,7մ հատ	մ ²	148	12.660	1873.680		0		0	148.00	1873.68
18	Ֆիլտրապատ կլոր օդարտ 0,5մ հատ	մ ²	35	9.050	316.750		0		0	35.00	316.75
19	Ֆիլտրապատ ուղղանկյուն օդարտ 0,5մ հատ	մ ²	35	9.050	316.750		0		0	35.00	316.75
20	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մ	հատ	16	7.240	115.840		0		0	16.00	115.84
21	Կարգավորվող ճաղաշար 400x150մ	հատ	2	3.620	7.240		0		0	2.00	7.24
22	ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	6	1.810	10.860		0		0	6.00	10.86
23	ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	4	1.360	5.440		0		0	4.00	5.44
24	Արտադրության ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	2	22.620	45.240		0		0	2.00	45.24
25	Արտադրության ճաղաշար 300x150մ	հատ	4	3.620	14.480		0		0	4.00	14.48
26	Արտադրության ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	1	2.260	2.260		0		0	1.00	2.26
27	Արտադրության ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	1	2.260	2.260		0		0	1.00	2.26
28	Արտադրության ճաղաշար 300x150մ	հատ	4	2.720	10.880		0		0	4.00	10.88
29	Արտադրության ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	1	1.810	1.810		0		0	1.00	1.81
30	Արտադրության ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	1	0.900	0.900		0		0	1.00	0.9
31	ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	4	9.050	36.200		0		0	4.00	36.2
32	ճաղաշար ֆեֆֆ	հատ	8	4.520	36.160		0		0	8.00	36.16
33	Ֆիլտրապատ օդարտների ինքնակազմակերպություն	մ ²	105	4.520	474.600		0		0	105.00	474.6
34	Օդարտների և արտադրության մասեր	կգ	120.000	1.810	217.200		0		0	120.00	217.2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ԾՊԱԿԻՆԵՐՈՒՄ					9198.610		0.000		0.000		9198.610
Ընդամենը՝ Օդարտների և արտադրության մասեր											
Ընդամենը՝ Օդարտների և արտադրության մասեր											
1	ԲԲԲ-Լ-Տ- 5x16մ ² հատվածով արևելքի շրջանի ամրացում	զմ	35.00	3.620	126.700		0		0	35.00	126.7
2	ԲԲԲ-Լ-Տ- 3x6մ ² հատվածով արևելքի շրջանի ամրացում	զմ	116.00	1.810	209.960		0		0	116.00	209.96
3	ԲԲԲ-Լ-Տ- 3x4մ ² հատվածով արևելքի շրջանի ամրացում	զմ	225.00	1.086	244.350		0		0	225.00	244.35
4	ԲԲԲ-Լ-Տ- 3x2.5մ ² հատվածով արևելքի շրջանի ամրացում	զմ	197.00	0.900	177.300		0		0	197.00	177.3
5	ԲԲԲ-Լ-Տ- 3x1.5մ ² հատվածով արևելքի շրջանի ամրացում	զմ	174.00	0.630	109.620		0		0	174.00	109.62
6	Երևանում ամրացման ծախսերի համար 24 մոդուլի	հատ	1.00	31.670	31.670		0		0	1.00	31.67
7	Կարգավորվող ամրացման ծախսերի համար 24 մոդուլի	հատ	1.00	27.140	27.140		0		0	1.00	27.14
8	Արտադրության ամրացման ծախսերի համար 80մ 10կա	հատ	1.00	9.050	9.050		0		0	1.00	9.05
9	Արտադրության ամրացման ծախսերի համար 40մ 10կա	հատ	8.00	7.238	57.904		0		0	8.00	57.904
10	Արտադրության ամրացման ծախսերի համար 25մ 10կա	հատ	8.00	2.715	21.720		0		0	8.00	21.72
11	Արտադրության ամրացման ծախսերի համար 32մ 10կա պահուստային	հատ	1.00	1.810	1.810		0		0	1.00	1.81
12	Կարգավորվող ամրացման ծախսերի համար 18 մոդուլի	հատ	18	1.810	32.580		0		0	18.00	32.58
13	Արտադրության 2 մոդուլով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	2.714	16.284		0		0	6.00	16.284
14	Արտադրության 1 մոդուլով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	9	1.810	16.290		0		0	9.00	16.29
15	Բաժանման տույժեր	հատ	12.00	0.905	10.860		0		0	12.00	10.86
16	Երևանում 1 տեղանոց	հատ	27.00	1.358	36.666		0		0	27.00	36.666
17	Երևանում 2 տեղանոց	հատ	6.00	1.810	10.860		0		0	6.00	10.86
18	Արտադրության	հատ	20.00	0.905	18.100		0		0	20.00	18.1
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	8	3.620	28.960		0		0	8.00	28.96
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	14	7.240	101.360		0		0	14.00	101.36
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	5	9.050	45.250		0		0	5.00	45.25
22	LED լուսարձակ 100լմ 15000լմ 5000K IP67	հատ	14	31.670	443.380		0		0	14.00	443.38
23	Կարգավորվող 50x50մ	զմ	92	0.270	24.840		0		0	92.00	24.84
24	Կարգավորվող 50x50մ -ի ձևով մասեր	հատ	10.00	0.905	9.050		0		0	10.00	9.05
25	PVC խողովակ ֆեֆֆ	զմ	225.00	0.550	123.750		0		0	225.00	123.75
Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝ Ընդամենը՝											
1	ԴՆԵԱԿԱՆՈՒՄՆԵՐ ԾՊԱԿԻՆԵՐՈՒՄ	հատ	1.0	45.240	45.240		0		0	1.00	45.24
2	ԴՆԵԱԿԱՆՈՒՄՆԵՐ ԾՊԱԿԻՆԵՐՈՒՄ	հատ	1.0	22.620	22.620		0		0	1.00	22.62
3	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ԾՊԱԿԻՆԵՐՈՒՄ	հատ	1.0	22.620	22.620		0		0	1.00	22.62
4	Արտադրության արտ ԵԱԿ-4	հատ	1.0	226.190	226.190		0		0	1.00	226.19
5	Արտադրության արտ ԵԱԿ-4	հատ	2.0	22.620	45.240		0		0	2.00	45.24
6	Արտադրության արտ ԵԱԿ-4	հատ	2.0	10.860	21.720		0		0	2.00	21.72
7	Երևանում միջանկյալ մոդուլ ԿԿ-20	հատ	1.0	135.720	135.720		0		0	1.00	135.72

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/Մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Լուսանկալային ագրասայթը	հատ	3.0	8.590	25.770		0		0	3.00	25.77
9	Հրդեհի ծխախմ արդասայթը ԻՊՏ-212-46	հատ	13.0	6.340	82.420		0		0	13.00	82.42
10	Հրդեհի ծեղքի ագրասայթը ԻՊՏ-513	հատ	3.0	6.340	19.020		0		0	3.00	19.02
11	Մարուն ԿՏՆՅՑ 2x0.5	մ	110.0	0.369	40.619		0		0	110.00	40.61948
12	Մարուն ԿՏԵԽԻ-ԼՏ- 2x0.75	մ	36.0	0.450	16.200		0		0	36.00	16.2
13	Խողովակ d=20 ըԽ	մ	110.0	0.174	19.095		0		0	110.00	19.0949
14	Խողովակ d=25 ըԽ	մ	36.0	0.140	5.040		0		0	36.00	5.04
15	Միացման տուփ ԿՕ-4	հատ	2.0	2.262	4.524		0		0	2.00	4.524
16	Կաշեի անցուղի 30x20մ, L=2մ 2հատ	զմ	4.0	4.520	18.080		0		0	4.00	18.08
17	Փ20մ անցքերի բազում կատարում	հատ	2.0	4.520	9.040		0		0	2.00	9.04
18	Փ40մ արդասայթ խողովակի տեղադրում L=0.5մ 2հատ	զմ	1.0	4.520	4.520		0		0	1.00	4.52
	Ընդամենը				2699.13		0.00		0.00		2699.13
	Ընդամենը				112938.631		9493.952		10259.540		113704.218
	Չստիպատեան ծախսեր	3%			3388.16		142.41		153.89		3399.64
	Ընդամենը՝ Ներդրայ 3% չստիպատեան ծախսերը				116326.79		9636.36		10413.43		117103.86
	Չստիպատեան 1.5% ծախսից նվազեցում						1,699.821				(1,699.821)
	Ընդամենը						11,336.183				115,404.039
	ՍԱՀ	20%			23265.358		2,267.237		2082.69		23,080.808
	Ընդամենը				139592.148		13,603.420		12496.119		138,484.847

>>:

ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործարանական վարչություն
 ՀՀ 900011034411, 900011034478,
 900011039931, 900011039949
 ՀՀ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱՆԱԽՈՒՄ
 ՀՀ ԼՍՐՀԿԻԴԻԱ ՀԻՆՀՀՍՍՍՍ
 Բ. Երևան, Կենտրոն, Կ. Սևոստայան 136/1
 ՀՀ Քիմիկատ Բանկ Արևելահայաստան ՓԲԸ
 ՀՀ 2140006237250100
 ՀՀ ՀՀ 02847373

Տարեմ



ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 31 » մայիսի 2023թ.**

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գրիգոր Տիգրանյանի (ՆԲ 004166609 տրված 04.06.2014թ.-ին, 001-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվա հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Վերին Անտառային 136/1

Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ

Հ/Հ 2140006237250100

ՀՎՀՀ 02847373

Գ.Տիգրանյան

Կ.Տ



31/05/2023թ.

1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2140006237250100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02847373	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 73 955 300 (յոթանասուներեք միլիոն ինն հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր)	
15. Ակցեպատվորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ AMD ՀՀ դրամ	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները / _____ / / _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/



24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	"__" __ 20__թ.	23.գ.Կատարման ամսաթիվը՝	"__" __ 20__թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 31 » մայիսի 2023թ.**

«ԱՐԿԱՂԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գրիգոր Տիգրանյանի (ՆԶ 004166609 տրված 04.06.2014թ.-ին, 001-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Վերին Անտառային 136/1

Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ

Հ/Հ 2140006237250100

ՀՎՀՀ 02847373

Գ.Տիգրանյան

Կ.Տ



31/05/2023թ.

1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___"___20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2140006237250100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02847373	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 24 651 760 (քսանչորս միլիոն վեց հարյուր հիսունմեկ հազար յոթ հարյուր վաթսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.



