

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունիսի 10-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1448-Ն որոշմամբ հատկացված լրացուցիչ գումար չնախատեսված աշխատանքների իրականացման համար:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրի գումարի ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.4 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

<<31>> հոկտեմբերի 2019թ.

« քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով « Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, « Կառավարության 10.02.2011թ. N168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 71-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և « Կառավարության 17.10.2019թ. N1448-Ն որոշումը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 5.1 և 8.6 կետերում «<1101383558 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր մեկ միլիոն երեք հարյուր ութսուներեք հազար հինգ հարյուր հիսունութ)>> բառերը փոխարինել «<1125383558 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր քսանհինգ միլիոն երեք հարյուր ութսուներեք հազար հինգ հարյուր հիսունութ)>> բառերով, իսկ 5.1 կետում «<183 563 926 (մեկ հարյուր ութսուներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր քսանվեց)>> բառերը «<187 563 926 (մեկ հարյուր ութսուներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր քսանվեց)>> բառերով:

1.2 17.01.2019թ. կնքված N16 համաձայնագրի 1.1 կետում, օրացուցային գրաֆիկում և վճարման ժամանակացուցում «<200 850 700 (երկու հարյուր միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր)>> բառերը փոխարինել «<224 850 700 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր)>> բառերով, իսկ օրացուցային գրաֆիկում «<20.11.2019>> թվերը փոխարինել «<10.12.2019>> թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 6 (վեց) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

« քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
« ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012524,
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
Ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
Հայրիգնեստրանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000261590900,
ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝


Գ. Վասիլյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
Ինելկոբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122003871001,
ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝


Լ. Շահումյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՀԲ-14/8-4 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ


(հազար դրամ)

NN	Սձխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալաթերթ նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/Ս	Ծավալով	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդհանուր գումար	Ընդհանուր գումար
						Քանակը	Ընդհանուր գումար	Քանակը	Ընդհանուր գումար			
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5	
	" A" վերակառուցման աշխատանքներ											
	3 Պատեր և միջնորմներ											
7	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	760.000	1.300	988.000		0.000	23.000	29.900	737.000	958.100	
	" B" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ											
	վերակառուցման աշխատանքներ											
	3 Պատեր և միջնորմներ											
7	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	726.850	1.300	944.905		0.000	18.000	23.400	708.850	921.505	
	" B" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ											
	3 Պատեր և միջնորմներ											
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	220.210	1.300	286.273		0.000	14.100	18.330	206.110	267.943	
	" Բ" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ											
	3 Պատեր և միջնորմներ											
3	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	710.930	1.300	924.209		0.000	21.600	28.080	689.330	896.129	
	6. Հատակներ											
	Հետերոգեն վիճիլային հատակ պաշտպանիչ շերտը 0,7մ (զինը ներառում է տեղափոխումը, տեղադրումը, ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5մմ հաստ, սպիճ)	մ ²	417.410	9.687	4.043.451		0.000	1.310	12.690	416.100	4.030.761	
	" Բ" մասնաշենքի ներքին ջրամատակարարման ցանց											
12	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	17.000	9.356	159.052		0.000	3.000	28.068	14.000	130.984	
	" Բ" մասնաշենքի կոյուղու ներքին ցանց											
3	Լվացարան սիֆոնով	հատ	17.000	23.569	400.673		0.000	3.000	70.707	14.000	329.966	
	" Բ" մասնաշենքի էլեկտրատեխնիկական մաս											
3	Լուսատու արաստաղի 2 լյումինեցենտային լամպով 18Վտ	հատ	4.000	7.786	31.144		0.000	1.000	7.786	3.000	23.358	
10	անջատիչ եռստեղանի	հատ	9.000	1.670	15.030		0.000	2.000	3.340	7.000	11.690	
11	Վարդակ 2 բնետանի հողանցվող	հատ	21.000	1.823	38.283		0.000	1.000	1.823	20.000	36.460	
12	Նոյեր երկկցված	հատ	9.000	1.823	16.407		0.000	1.000	1.823	8.000	14.584	

NN	Աշխատանքների և ծախսերի ավանտումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեյթի նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/Ձ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Քանակը	Ընդամենը գումար	Ընդամենը գումար
						Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար				
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5		
18	Մարտի 4-վճ. 3x2.5մ ²	մ	90.000	1.440	129.600		0.000	15.000	21.600	75.000	108.000		
12	"Բ" մասնաշենքի էլ վարդակների ցանց /ըստ տեխնոլոգիայի/												
	Վարդակ 2 բնեռանի միաստեղ հողանցման կոնտակտով	հատ	36.000	1.125	40.500		0.000	18.000	20.250	18.000	20.250		
13	Վարդակ 2 բնեռանի երկտեղումովոր հողանցման կոնտակտով	հատ	18.000	1.802	32.436		0.000	16.000	28.832	2.000	3.604		
14	Տուփ վարդակների	հատ	54.000	0.865	46.710		0.000	34.000	29.410	20.000	17.300		
	"Ա" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ												
3	Պատեր և միջնորմներ												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	469.500	1.300	610.350		0.000	16.400	21.320	453.100	589.030		
	6. Հատակներ												
	Հետերոգեն վիճիլային հատակ պաշտպանիչ շերտը 0.7մ (զինը ներքում է տեղադրվում, տեղադրումը, ինքնահարթեցվող շերտ Forbo 1-5մ հաստ, սպիճ)	մ ²	394.530	9.687	3.821.812		0.000	3.730	36.133	390.800	3.785.680		
	"Ա" մասնաշենքի էլ վարդակների կապակցված մաս												
2	Լուսատու առատադի 4 լյուսինեցենտային լամպով 18Վտ	հատ	33.000	12.267	404.811		0.000	1.000	12.267	32.000	392.544		
3	Լուսատու առատադի 2 լյուսինեցենտային լամպով 18Վտ	հատ	4.000	7.786	31.144		0.000	1.000	7.786	3.000	23.358		
8	Անջատիչ մեկատեղանի	հատ	18.000	1.050	18.900		0.000	2.000	2.100	16.000	16.800		
10	անջատիչ եռատեղանի	հատ	9.000	1.670	15.030		0.000	1.000	1.670	8.000	13.360		
14	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	61.000	0.865	52.765		0.000	3.000	2.595	58.000	50.170		
18	Մարտի 4-վճ. 3x2.5մ ²	մ	90.000	1.440	129.600		0.000	15.000	21.600	75.000	108.000		
	"Ա" մասնաշենքի էլ վարդակների ցանց /ըստ տեխնոլոգիայի/												
8	Վարդակ 2 բնեռանի միաստեղ հողանցման կոնտակտով	հատ	17.000	1.125	19.125		0.000	16.000	18.000	1.000	1.125		
	"Ե" մասնաշենքի շինարարական աշխատանքներ												
3	Պատեր և միջնորմներ												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	707.230	1.300	919.399		0.000	24.000	31.200	683.230	888.199		
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով												
3	Պատեր և միջնորմներ												
	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	456.700	1.300	593.710		0.000	13.400	17.420	443.300	576.290		
	Տեղային նախահաշիվ N 4-3												
	Հակահրդեհային ահագնեցման համակարգ												
12	Բաժանման սուփ	հատ	10.000	2.645	26.450		0.000	10.000	26.450	0.000	0.000		
13	Մարտի 4-վճ. 1x2x0.75	մ	620.000	1.752	1.086.240		390.696	223.000	0.000	843.000	1.476.936		
14	ՊՎՊ խողովակ 32մմ	մ	100.000	1.223	122.300		0.000	100.000	122.300	0.000	0.000		

10.06.2014թ. կնքված N ԲԱՄՀԸԲ-14/8-4 պայմանագրի 3/ .10.2019թ. կնքված համաձայնագիր N 19-ի

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեղի՝ նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/մ	Ժամկալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Ֆանակը	Պակասեցում	Ֆանակը	Պակասեցում	Ֆանակը	Շրջանոր գումար
						Ֆանակը	Շրջանոր գումար						
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5		
	Տեղային նախահաշիվ N 7-1 Տարածքի բարեկարգում												
3	4-րդ կարգի գրունտի կտրում բուլդոզերով և կուտակում 30մ հեռավորության վրա	լ ³	213.100	0.800	170.480		0.000	37.100	29.680	176.000	140.800		
4	Նույնը ձեռքով	լ ³	15.000	3.000	45.000		0.000	2.944	8.833	12.056	36.167		
5	Կուտակված գրունտի բարձում ա/մեք վրա էքսկավատորով	լ ³	240.000	1.000	240.000		0.000	40.171	40.171	199.829	199.829		
6	Քանդված եզրաքարերի և կուտակված գրունտի տեղափոխում Ցկմ հեռավորության վրա	տ	443.392	2.700	1,197.158		0.000	75.474	203.780	367.918	993.378		
	2. Անցումներ և հարթակներ												
4	Ասֆալտեռունն ծածկույթ 8.5մ հաստությամբ 5մ խաչորհաստիկ աֆալտից 3.5մ -մանրահատիկ	լ ²	580.132	9.000	5,221.184		0.000	580.132	5,221.184	0.000	0.000		
	5. Միգանդղներ												
2	Միգանդղների պատրաստում	լ ²	3400.000	0.200	680.000		0.000	3,400.000	680.000	0.000	0.000		
	Բարեկարգում լրացուցիչ												
	Կտուրի ցվիքների երեսում												
Ն1	«Ա» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		83.054		0.000	15.972	83.054		
Ն2	«Ե» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		170.227		0.000	32.736	170.227		
Ն3	«Ե» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		220.563		0.000	42.416	220.563		
Ն4	«Դ» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		178.880		0.000	34.400	178.880		
Ն5	«Դ» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		178.880		0.000	34.400	178.880		
Ն6	«Ե» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		178.880		0.000	34.400	178.880		
Ն7	«Խ» մասնաշենք Ցվիքի երեսապատում պրոֆիլավոր, ցինկապատ ներկված թիթեղով ԿՌ-10-0,5մ	քմ	0.000	5.200	0.000		178.880		0.000	34.400	178.880		
	Արտաքին պատուհանագրեր												
Ն8	«Ա» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագրերի ծածկում 0.5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հայթ թիթեղով 190մմ	քմ	0.000	5.700	0.000		82.275		0.000	14.434	82.275		
Ն9	«Ե» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագրերի ծածկում 0.5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հայթ թիթեղով 190մմ	քմ	0.000	5.700	0.000		124.074		0.000	21.767	124.074		
Ն10	«Ե» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագրերի ծածկում 0.5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հայթ թիթեղով 190մմ	քմ	0.000	5.700	0.000		154.362		0.000	27.081	154.362		

10.06.2014թ. կնքված N FCUՇԶԲ-14/8-4 պայմանագրի

 116

10.10.2019թ. կնքված համաձայնագրի N 19-ի

NN	Աշխատանքների և ծախսերի ակվանունը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալային լախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/մ	Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Փանակը	Քանակը	Փանակը
						Ցավալը	Ընդամենը	Ցավալը	Փանակը				
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=1x5		
Ն11	«Դ» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագոգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	0.000	5.700	0.000	24.165	137.741		0.000	24.165	137.741		
Ն12	«Դ» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագոգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	0.000	5.700	0.000	25.110	143.127		0.000	25.110	143.127		
Ն13	«Ե» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագոգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	0.000	5.700	0.000	23.193	132.200		0.000	23.193	132.200		
Ն14	«Զ» մասնաշենք լայնությամբ պատուհանագոգերի ծածկում 0,5մ հաստ. ցինկապատ ներկված հարթ թիթեղով	քմ	0.000	5.700	0.000	24.165	137.741		0.000	24.165	137.741		
Ն15	Ծածկի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30--90մմ հաստ.	քմ	0.000	2.200	0.000	45.000	99.000		0.000	45.000	99.000		
Ն16	Նույնի ծածկույթի իրականացում երկշերտ բիտումային գլանակաթեթային կոմբիդով 3D մախշով	քմ	0.000	7.800	0.000	45.000	351.000		0.000	45.000	351.000		
Ն17	Հովիտի ծակատի երեսապատում այլումինե «Այուկաբոր» թիթեղով	քմ	0.000	33.500	0.000	28.000	938.000		0.000	28.000	938.000		
Ն18	Հովիտի կախովի առաստաղի իրականացում այլումինե «Այուկաբոր» թիթեղով	քմ	0.000	33.500	0.000	35.960	1,204.660		0.000	35.960	1,204.660		
Ն19	Ուղղանկյուն խողովակ 100x150մմ գործարանային ներկված L=5,3մ 2հատ	գծմ	0.000	10.600	0.000	10.600	112.360		0.000	10.600	112.360		
Ն20	Անցքերի բացում օդատարների համար «Դ» մասնաշենք Անցքերի իրականացում ծածկերում, բետոնե պատերում և միջնորմներում (35 հատ)	խմ	0.000	73.100	0.000	0.879	64.262		0.000	0.879	64.262		
Ն21	«Դ» մասնաշենք Անցքերի իրականացում ծածկերում, բետոնե պատերում և միջնորմներում (27 հատ)	խմ	0.000	73.100	0.000	0.719	52.595		0.000	0.719	52.595		
Ն22	Շինարարի բարձրում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տն	0.000	2.700	0.000	2.957	7.985		0.000	2.957	7.985		
Ն23	Գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղ «Դ» մասնաշենք Գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մ հաստ. C 100 կ/մ ² -ի պրոֆիլից կարկասի կրայով	քմ	0.000	8.000	0.000	35.400	283.200		0.000	35.400	283.200		
Ն24	«Դ» մասնաշենք Գիպսատվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում C 100 կ/մ ² -ի պրոֆիլից կարկասի վրայով Սպորտդահլիճի պատուհանների ցանցապատում	քմ	0.000	8.000	0.000	39.000	312.000		0.000	39.000	312.000		
Ն25	«Ե» մասնաշենքի պատուհանների հավախարկածային ցանցապատում գործած 50x50մմ ցանցով (ֆուտբոլի դարպասի ցանցի նման)	քմ	0.000	3.230	0.000	110.880	358.142		0.000	110.880	358.142		
Ն26	«Ե» մասնաշենքի հովիտ Ծածկի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30--90մմ հաստ.	քմ	0.000	2.200	0.000	43.200	95.040		0.000	43.200	95.040		
Ն27	Նույնի ծածկույթի իրականացում երկշերտ բիտումային գլանակաթեթային կոմբիդով 3D մախշով	քմ	0.000	7.800	0.000	43.200	336.960		0.000	43.200	336.960		
Ն28	Գոգնոցների և քիլերի իրականացում 0,5մ հաստ. ցինկապատ, ներկված հարթ թիթեղով	քմ	0.000	5.450	0.000	8.640	47.088		0.000	8.640	47.088		

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթելի ևայլապես 2019թ.	
		Հ/Ն	Ցավալը	Սիվորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդամենը գումար
						Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Պակասեցում		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5
	Հանդիսությունների դաշիճի թեքահարթակ										
Ն29	Փայտից կմխակի պատրաստում (չորսու, տախտակ 30ճճ հաստ.)	խճ	0.000	250.000	0.000	0.720	180.000	0.000	0.000	0.720	180.000
Ն30	Ցճճ հաստ. նրբատախտակից հիճճատակի պատրաստում	քճ	0.000	5.000	0.000	9.000	45.000	0.000	0.000	9.000	45.000
Ն31	Մամրատախտակից ծածկույթի իրականացում	քճ	0.000	11.000	0.000	9.000	99.000	0.000	0.000	9.000	99.000
Ն32	Թեքահարթակի պողպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաճում	տճ	0.000	596.000	0.000	0.200	118.991	0.000	0.000	0.200	118.991
Ն33	Նույնի յուրաներկում, նախապես հավակոռոզիոն ներկումով	տճ	0.000	25.000	0.000	0.200	5.000	0.000	0.000	0.200	5.000
	Շքամուտք (noptan)										
Ն34	Քարերից շարված շքամուտքի պատերի քանդում	խճ	0.000	14.100	0.000	3.200	45.120	0.000	0.000	3.200	45.120
Ն35	Շինարարի բարճում ավտոմեքենաների վրա ճեռքով և տեղափոխում 8կճ հեռավորության վրա	տճ	0.000	2.700	0.000	6.400	17.280	0.000	0.000	6.400	17.280
Ն36	Միաճույլ է/բ հիքների կառուցում B15 բետոնից	խճ	0.000	60.000	0.000	0.770	46.200	0.000	0.000	0.770	46.200
Ն38	Ամրամ Փ12, 14A500C	տճ	0.000	444.617	0.000	0.023	10.226	0.000	0.000	0.023	10.226
Ն39	Շրջանակ 1-ի ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խճ	0.000	70.000	0.000	0.900	63.000	0.000	0.000	0.900	63.000
Ն40	Ամրամ Փ8A240C	տճ	0.000	453.691	0.000	0.015	6.805	0.000	0.000	0.015	6.805
Ն41	Ամրամ Փ16A500C	տճ	0.000	444.617	0.000	0.026	11.560	0.000	0.000	0.026	11.560
Ն42	Ուղղանկյուն խողովակ 80x60x5ճճ	տճ	0.000	518.000	0.000	0.048	25.071	0.000	0.000	0.048	25.071
Ն43	Պողպատե թեք 8x250ճճ	տճ	0.000	531.000	0.000	0.016	8.284	0.000	0.000	0.016	8.284
Ն44	Շքամուտքի նոր սյունների երեսապատում բազալտե սալերով 30ճճ հաստությամ	քճ	0.000	21.000	0.000	11.550	242.550	0.000	0.000	11.550	242.550
	Արտաքին հարդարում										
Ն45	Ցուկների երեսապատում 20ճճ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմենտ-ավազե շարվածքով	քճ	0.000	16.150	0.000	145.230	2,345.465	0.000	0.000	145.230	2,345.465
Ն46	Արտաքին և ներքին թեքահարթակների պողպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաճում	տճ	0.000	597.000	0.000	0.472	281.736	0.000	0.000	0.472	281.736
Ն47	Մետաղական տարրերի յուրաներկում, նախապես հավակոռոզիոն ներկումով	տճ	0.000	25.000	0.000	0.472	11.800	0.000	0.000	0.472	11.800
	Արտաքին աստիճաններ										
Ն48	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների ավանմոնտաճում	գճ	0.000	1.700	0.000	41.200	70.040	0.000	0.000	41.200	70.040
Ն49	Աստիճանների և հարթակների բետոնե հիճճատակ B-15դասի բետոնով	խճ	0.000	60.000	0.000	4.400	264.000	0.000	0.000	4.400	264.000
Ն50	Հարթակների երեսապատում 30ճճ հաստ. բազալտե սալերով	քճ	0.000	17.000	0.000	41.800	710.600	0.000	0.000	41.800	710.600
Ն51	Աստիճանների երեսապատում 30ճճ հաստ. բազալտե սալերով	քճ	0.000	17.000	0.000	44.784	761.328	0.000	0.000	44.784	761.328
Ն52	Աստիճանատակների երեսապատում 20ճճ հաստ. բազալտե սալերով	քճ	0.000	12.157	0.000	15.046	182.911	0.000	0.000	15.046	182.911
Ն53	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300ճճ	գճ	0.000	11.000	0.000	47.600	523.600	0.000	0.000	47.600	523.600
Ն54	Պողպատե կլոր խողովակներից բազրիքների մոնտաճում	տճ	0.000	597.000	0.000	0.233	139.101	0.000	0.000	0.233	139.352
Ն55	Բազրիքների յուրաներկում, նախապես հավակոռոզիոն ներկումով	քճ	0.000	1.450	0.000	9.500	13.775	0.000	0.000	9.500	13.775
Ն56	Սիլվանարգերի իրականացում ճեռքով, փոելով 15ճճ հաստ. բուսահող	քճ	0.000	1.280	0.000	13.700	17.536	0.000	0.000	13.700	17.536
	Բարեկարգում										

NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն			Փոփոխված ծավալաթիվը նախահաշիվ 2019թ.	
		Հ/ճ	Ժամկետ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ավելացում		Պակասեցում		Քանակը	Ընդամենը գումար
						Քանակը	Ընդամենը գումար	Քանակը	Ընդամենը գումար		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4+7-9	12=11x5
Ն57	«Դ»- «Ը» և «Ե»-«Ի» մասնաշենքերի միջև բետոնի սալիկների տեղադրում ցեմենտ-ավազե շարվածքի վրայով	քմ	0.000	6.480	0.000	204.000	1,321.920	0.000	0.000	204.000	1,321.920
Ն58	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մակրահատիկ տաք ասֆալտբետոնով 5սմ	քմ	0.000	5.200	0.000	1,382.088	7,186.860	0.000	0.000	1,382.088	7,186.860
	Պարիսպ										
Ն59	Պողպատե տարրերից (խողովակ և ժապավեն) ցանկապատի և դռնակների մոնտաժում գոյություն ունեցող ցանկապատի բետոնե պատերի վրա	տմ	0.000	598.000	0.000	3.056	1,827.488	0.000	0.000	3.056	1,827.488
Ն60	Մետաղական տարրերի յուղամերկում, մախապես հավակողոզվում ներկումով	տմ	0.000	25.000	0.000	3.056	76.400	0.000	0.000	3.056	76.400
Ն61	Պարիսպի կամգնակների տեղադրում գոյություն ունեցող պատի վրա B-15դասի բետոնով	խմ	0.000	60.000	0.000	2.100	126.000	0.000	0.000	2.100	126.000
Ն62	Պատի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	0.000	17.000	0.000	21.549	366.333	0.000	0.000	21.549	366.333
Ն63	Պատի երեսապատում 20մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	0.000	16.150	0.000	68.576	1,107.494	0.000	0.000	68.576	1,107.494
	Ընդամենը						25,012.346		6,830.528		
	Շահույթ 10 %						2,501.235		683.053		
	Ընդամենը						27,513.581		7,513.581		
	ԱԱՀ 20%						5,502.716		1,502.716		
	Ընդամենը						33,016.297		9,016.297		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բաղաբաշխության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012524,
 Հ/Հ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար
 Ս. Սևրոջյան
 (ստորագրություն)



(Handwritten signature)

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

ՀՀ Վանաչին Գրուպ>> ՓԲԸ
 Բ. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 ՀՀ Վայրիվենքերի
 Հ/Հ 1150000261590900
 Հ/Հ ՀՀ 06916546

Տնօրեն՝
 Գ. Կասիրյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

ՀՀ Մեծն Էրիկ>> ՍՊԸ
 Բ. Գյումրի, Խորենացի 60/1
 ՀՀ Ինտերնեթ
 Հ/Հ 2050122003871001,
 Հ/Հ ՀՀ 05502622

Տնօրեն՝
 Ն. Շահումյան
 (ստորագրություն)

