

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 3/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Բիլդը քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 20.09.2024թ. կնքված «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր» թիվ ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 05 » 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (իրավանախորդ՝ Առողջապահության նախարարություն), ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ««Բիլդը քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս «Բիլդը քնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Գուրգենյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Բիդեք» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ.Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 23.04.2026թ. թիվ 566-Ա որոշումը, ՀՏՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 20.09.2024թ.-ին կնքված «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր» N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 1,049,985,480 (մեկ միլիարդ քառասունինը միլիոն ինը հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի ընդհանուր գնի 550,984,136 (հինգ հարյուր հիսուն միլիոն ինը հարյուր ութսունչորս հազար հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամը կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը սահմանելով մինչև 2027 թվականի օգոստոսի 01-ը:»

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 57 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Կ՝ 900011062263

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի պող., 2-
18ա 37 բն

ՀՎՀՀ՝ 00499522

Հ/հ՝ 1570075202550100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասովի 86

ՀՎՀՀ՝ 00450801

Հ/հ՝ 1570015559920100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝



Հավելված 1

2024թ. սեպտեմբերի 20-ի

N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով

պետական գնման պայմանագրի

« 05 » 05 2026թ.

կնքված N 312 համաձայնագրի

«Հավելված 1

2024թ. սեպտեմբերի 20-ի

N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով

պետական գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր» N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշիվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	B+C
1	Շինարարական աշխատանքներ						233208148
1	ԶԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Ե/բ ծածկերում անցքերի իրականացում 60մմ տրամագծով	տեղ	72.00	1884	0	1884	135616
2	Ե/բ ծածկերում անցքերի իրականացում 125մմ տրամագծով	տեղ	45.00	5305	0	5305	238713
3	Միջնորմերի քանդում 100մմ հաստ./գաջե շերտով/	մ2	200.00	1241	0	1241	248186
4	Ե/բետոնե 20սմ հաստ պատերի և ծածկերի քանդում	մ3	1.20	97254	0	97254	116705
5	Տարածքը մաքրել շին աղբից	տ	36.00	2437	0	2437	87732
6	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	36.00	3193	0	3193	114964
7	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՂԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Միջնորմերի իրականացում 10սմ հաստ. պեմգաբլոկից	մ2	500.00	4974	0	4974	2487095
8	Անցքերի ցում B7.5 թեթև բետոնով	մ3	11.00	39714	0	39714	436849

9	Շարվածքի ամրանավում ամրան U12A500c դասի	կգ	1750.00	561	0	561	981103
10	Պատերի ց/ավազե սվաղի շերտի իրականացում, ցանցով U3Bթլ ք.150x150, միջ. b=20մմ, ցանցի արժեքը ներառյալ	մ2	1694.00	3331	0	3331	5642053
11	Սանհանգույցների պատերի ջրամեկուսացում բիտումային հեղուկ էմուլսիայով	մ2	1258.00	707	0	707	889255
12	Սանհանգույցների հատակների ջրամեկուսացում բիտումային հեղուկ էմուլսիայով	մ2	183.00	1231	0	1231	225191
13	Պատերի և միջնորմերի լավորակ սվաղ գաջով	մ2	7510.00	2971	0	2971	22309657
14	Պատուհանների և դռների ներքին շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	մ2	101.00	7183	0	7183	725491
15	Աղառաստաղների և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	մ2	662.00	3623	0	3623	2398168
16	Աստիճանավանդակների կողային և ստորին հատվածների լավորակ գաջե սվաղի իրականացում	մ2	128.00	7411	0	7411	948595
17	Պատերի, սյուների և շեպերի՝ երկտակ ծեփամածկում և ներկում լավորակ անտիսեպտիկ լատեքսային ներկով	մ2	7611.00	2992	0	2992	22774015
18	Առաստաղների և աստիճանավանդակների կողային, ստորին՝ երկտակ ծեփամածկում և ներկում լավորակ անտիսեպտիկ լատեքսային ներկով	մ2	7611.00	3180	0	3180	24203741
19	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտ սալերով՝ սոսնձումով.	մ2	1698.00	12239	0	12239	20781279
20	Այլումինե անկյունակներ կերամոզրանիտ պատերի համար	զմ	196.00	1454	0	1454	285006
21	Հատակների երեսապատում կերամոզրանիտ սալերով՝ սոսնձումով, սոսինձ K18	մ2	1300.00	11693	0	11693	15201524
22	Կերամոզրանիտ սալիկների տակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում, b=85մմ	մ2	1300.00	4676	0	4676	6078423
23	Կերամոզրանիտ սալերից շրիշակների իրականացում՝ սոսնձումով, 100մմ բարձրությամբ	զմ	1131.00	1360	0	1360	1537798
24	Աստիճանավանդակների երեսապատում կերամոզրանիտ սալերով՝ սոսնձումով, սոսինձ K18	մ2	160.00	11693	0	11693	1870957
25	Կերամոզրանիտ սալիկների տակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում, b=35մմ	մ2	160.00	2090	0	2090	334328

26	Այլումինե անկյունակներ կերամոգրանիտ աստիճանների համար	զմ	260.00	1454	0	1454	378069
27	Հատակների երեսապատում վինիլային լինոլեումիով տոսնոմով՝ ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը 3-4մմ հաստ., (հակաստատիկ հոմոգեն պլեք 2,0մմ հաստությամբ 0,7 մմ պաշտպանիչ շերտով) , շրիշակների հետ միասին՝ 100մմ բարձրությամբ ՄԴՖ-ի հիմքով /1506գ/մ՝	մ2	1534.00	14946	0	14946	22927348
28	Վինիլային հատակների տակ g/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում, b=85մմ	մ2	1534.00	4676	0	4676	7172539
29	Առաստաղների իրականացում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսաստավարաթղթե սալերով	մ2	457.00	9204	0	9204	4206036
30	Քողարկող պատերի և դետալների իրականացում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսաստավարաթղթե սալերով .(հորերի ծածկում, սանհանգույցներ, այլ դետալներ...)	մ2	205.00	9482	0	9482	1943757
31	«ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ տեսակի առաստաղների իրականացում, տիպ՝ Prima Tegular Dune+BP9163 m3D, 600x600մմ քայլով, ջրակայուն, Prelud 24xL կմախքով եւ կախելու տարրերով	մ2	1948.00	11831	0	11831	23047684
32	Պլաստմասե պատուհանագոգեր 25 սմ լայնությամբ /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառյալ գնի մեջ/	զմ	125.00	4960	0	4960	619949
33	Մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ բլոկով դռնակներ 300x400մմ չափի հարանների սպասարկման համար/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառյալ գնի մեջ/	մ2	4.80	66212	0	66212	317817
34	Մարդատար վերելակի մոնտաժ՝ SJEC M300M1150D10S-CO-4/4/4 մոդելի/առանց մեքենայական սրահի, 4 կանգառ, 4հարկ, 1,0մ/վ արագությամբ, 1150կգ/15 անձ/	կ-տ	1.00	1025040	0	1025040	1025040
35	Մարդատար վերելակի մոնտաժ՝ SJEC M300M1250D10S-CO-4/4/4 մոդելի/առանց մեքենայական սրահի, 4 կանգառ, 4հարկ, 1,0մ/վ	կ-տ	1.00	1025040	0	1025040	1025040

	արագությանը, 1250կգ/16 անձ/						
36	ԴՌՆԵՐ Չարթ լամինատե դռների տեղադրում, սպիտակ այլումինե շրջանակով M9518 սերիայի «Eurolight» տիպի, բռնակները սպիտակ, ծխնիները սպիտակ պողպատե	Մ2	306.50	106610	0	106610	32675861
37	Թրծված ապակե (10մմ) դուռ, սպիտակ այլումինե շրջանակով M9518 սերիայի «Eurolight» տիպի, բռնակները սպիտակ, ծխնիները սպիտակ պողպատե /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/	Մ2	40.80	160107	0	160107	6532383
38	Այլումինե պատուհանների տեղադրում՝ բացվող մաս ,ջերմակամրջակով, W62 4+4մմ ապակե փաթեթով, հարթ թիթեղով /տեղադրումը տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված են գնի մեջ/	Մ2	2.40	111398	0	111398	267356
39	Բարդ փական /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.00	8413	0	8413	16826
2	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ						10931532
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողմից	Մ3	14.00	3314	0	3314	46391
2	2-րդ կարգի բնահողի ետիցք ձեռքով	Մ3	12.00	1388	0	1388	16657
3	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչով	Մ3	12.00	330	0	330	3963
4	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	3.60	3193	0	3193	11496
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ տեղադրում հողի մեջ ,Մ76մմ ներառյալ խողովակի արժեքը, փորձարկումով	զմ	10.00	6909	0	6909	69087
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակների պատերի վրա ,Մ76մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	25.00	9410	0	9410	235262
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ, պատերի վրա ,Մ50*8.3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	90.00	6551	0	6551	589586
8	Նույնը ,Մ40*6.7մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	75.00	5583	0	5583	418757
9	Նույնը ,Մ32*5.4մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, ներառյալ	զմ	110.00	3690	0	3690	405931

	խողովակի արժեքը						
10	Նույնը ,Մ25*4.2մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	135.00	3573	0	3573	482302
11	Նույնը ,Մ20*3.4մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	160.00	4010	0	4010	641611
12	Նույնը ,Մ15մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով, ներառյալ խողովակի արժեքը	զմ	525.00	3933	0	3933	2064914
13	Փական մետաղական Մ50մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	2.00	12079	0	12079	24157
14	Փական մետաղական Մ40մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	2.00	10847	0	10847	21694
15	Փական մետաղական Մ32մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	20.00	9615	0	9615	192307
16	Փական մետաղական Մ25մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	30.00	7582	0	7582	227466
17	Փական մետաղական Մ20մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	36.00	6288	0	6288	226382
18	Փական մետաղական Մ15մմ , ներառյալ փականի արժեքը	հատ	204.00	5580	0	5580	1138349
19	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ եվ ձևավոր մասեր	հատ	600.00	1805	0	1805	1082946
20	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	25.00	16239	0	16239	405980
21	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	56.00	9174	0	9174	513760
22	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	1.00	7532	0	7532	7532
23	Զրատաքացուցիչի մոնտաժ (կաթսա) 24վտ հզորությամբ	հատ	16.00	44718	0	44718	715486
24	Հակահրդեհային փականների Մ50մմ տեղադրում, ներառյալ փականը, խողովակը/10զ/մ/, ծալապանակը, խողովակի միացման գլխիկները /3հատ/ և պահարանը	կ-տ	8.00	51952	0	51952	415619
25	Միացում գործող ջրագծին ՎԻ=76x3,0մմ	տեղ	1.00	25591	0	25591	25591
26	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	0.50	5525	0	5525	2763
27	Ե/բետոնե 20սմ հաստ պատերի քանդում 200մմ տրամագծով	մ3	0.07	97254	0	97254	6808
28	Ե/բ-ից կլոր դիտահոր՝ ծածկի սայի և տակդիրի հետ միասին D=1000մմ	մ3	4.20	122121	0	122121	512909
29	Դիտահորերի թուղից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1.00	135854	0	135854	135854
30	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	630058	0	630058	6301
31	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.02	709386	0	709386	14188
32	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.20	1465	0	1465	293
33	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ2	80.00	3365	0	3365	269190
3	ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՐՈՒ ՑԱՆՑ						14107787
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողմից	մ3	90.00	3314	0	3314	298229

2	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	Մ3	82.00	1388	0	1388	113824
3	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչով	Մ3	82.00	330	0	330	27083
4	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	14.80	3193	0	3193	47263
5	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ Մ110մմ, փորձարկումով	գմ	10.00	2127	0	2127	21268
6	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ Մ150մմ, փորձարկումով	գմ	175.00	3191	0	3191	558458
7	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի տեղադրում պատերի վրա՝ Մ50մմ, փորձարկումով	գմ	155.00	1605	0	1605	248803
8	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի ձևավոր մասեր, 50մմ, 110, 160մմ տրամագծերով	հատ	284.00	1982	0	1982	563027
9	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ50մմ	հատ	51.00	2265	0	2265	115524
10	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ100X50մմ	հատ	53.00	2574	0	2574	136400
11	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ50X100մմ	հատ	29.00	2637	0	2637	76474
12	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ100մմ	հատ	39.00	2742	0	2742	106931
13	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ150X50մմմմ	հատ	1.00	6695	0	6695	6695
14	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի եռաբաշխիչ Մ150X100մմմմ	հատ	5.00	5219	0	5219	26097
15	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի քառաբաշխիչ Մ100X50մմմմ	հատ	9.00	4862	0	4862	43762
16	Պոլիվինիլբլորիդային խողովակաշարի քառաբաշխիչ Մ100X100մմմմ	հատ	1.00	4125	0	4125	4125
17	Կերամիկական լվացարան սիֆոնով	կ-տ	58.00	26139	0	26139	1516043
18	Հաշվանդամի կերամիկական լվացարան սիֆոնով	կ-տ	4.00	83764	0	83764	335056
19	Կերամիկական զուգարանակոնք	կ-տ	38.00	56986	0	56986	2165481
20	Խորը տակդիր կերամիկական	կ-տ	25.00	87148	0	87148	2178698
21	Հոսակ՝ Մ100մմ	հատ	47.00	10947	0	10947	514490
22	Չժանգոտվող մետաղով լվացարան 2 բաժանմունքով	կ-տ	6.00	49755	0	49755	298532
23	Կերամիկական խոհանոցակոնք	կ-տ	1.00	24741	0	24741	24741
24	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ	Մ3	8.00	5525	0	5525	44202

25	Ե/բետոնե 20սմ հաստ պատերի և ծածկերի քանդում 100,300,350մմ տրամագծերով	մ3	1.40	97254	0	97254	136156
26	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	1.40	38759	0	38759	54262
27	Ե/բ-ից կլոր դիտահոր՝ ծածկի սալի և տակդիրի հետ միասին D=1500մմ	մ3	25.20	99548	0	99548	2508616
28	Դիտահորերի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	9.00	135854	0	135854	1222690
29	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.09	630058	0	630058	56705
30	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.18	709386	0	709386	127689
31	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.80	1465	0	1465	2637
32	Զրոնդունիչ՝ Մ150մմ	հատ	4.00	58119	0	58119	232474
33	Լվացքի մեքենայի տեղադրում	հատ	3.00	10152	0	10152	30455
34	Միացում գործող գծին՝ Մ 150X200	տեղ	9.00	29433	0	29433	264896
4	ԲԱԿԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ						8323406
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողիցք / 0.5 մա շ/տ /	մ3	181.00	956	0	956	172989
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	19.00	1209	0	1209	22969
3	5-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	65.00	1663	0	1663	108111
4	6-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	65.00	2013	0	2013	130835
5	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	181.00	1388	0	1388	251246
6	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչով	մ3	181.00	330	0	330	59781
7	Ասֆալտաբետոնի շերտի քանդում ,4սմ հաստ.	մ3	7.48	3229	0	3229	24155
8	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	515.50	3193	0	3193	1646223
9	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ տակից և 30սմ վրայից	մ3	46.80	5525	0	5525	258580
10	Տոփանաված խճի շերտ ասֆալտի տակ,տոգորված բիտումով 160մմ հաստ..	մ2	187.00	5736	0	5736	1072568
11	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում /ներքին շերտ/-50մմ հաստ.	100մ2	1.87	495412	0	495412	926421
12	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում /ներքին շերտ/30մմ հաստ.	100մ2	1.87	281411	0	281411	526238
13	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում խրամուղիների մեջ ,Մ76*5.6մմ ներառյալ	գմ	167.00	2694	0	2694	449941

	խողովակի արժեքը, փորձարկումով						
14	Գոտի միացում 76x100մմ	հատ	2.00	4345	0	4345	8690
15	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում՝ H=750, Մ125մմ	հատ	1.00	69182	0	69182	69182
16	Անցում մետաղական Փ76x65մմ	հատ	2.00	3995	0	3995	7989
17	Սողնակ, Փ80մմ	հատ	1.00	76329	0	76329	76329
18	Սողնակ, Փ65մմ	հատ	1.00	25808	0	25808	25808
19	Կցաշուրթ, Փ125մմ	հատ	1.00	17454	0	17454	17454
20	Կցաշուրթ, Փ80մմ	հատ	4.00	10739	0	10739	42957
21	Կցաշուրթ, Փ65մմ	հատ	2.00	8521	0	8521	17043
22	Զրաչափ Փ65մմ	հատ	1.00	93428	0	93428	93428
23	Ֆիլտր Փ65մմ	հատ	1.00	51495	0	51495	51495
24	Միացում գործող ջրագծին՝ DH=Փ76x110մմ	տեղ	1.00	26762	0	26762	26762
25	Միացում գործող ջրագծին՝ DH=Փ76x65մմ	տեղ	2.00	25591	0	25591	51181
26	Ե/բ-ից կլոր դիտահոր՝ ծածկի սայլի և տակդիրի հետ միասին D=1500մմ	մ3	16.20	99548	0	99548	1612681
27	Դիտահորերի թուշից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.00	135854	0	135854	407563
28	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.08	630058	0	630058	50405
29	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.16	709386	0	709386	113502
30	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.60	1465	0	1465	879
5	ԲԱԿԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ						13671627
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, կողիցք / 0.5 մա շ/տ /	մ3	400.00	956	0	956	382296
2	5-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	197.00	1663	0	1663	327658
3	6-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	197.00	2013	0	2013	396529
4	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	400.00	1388	0	1388	555240
5	Բնահողի տոփանում պլանմոտոփանիչով	մ3	400.00	330	0	330	132112
6	Ասֆալտաբետոնի շերտի քանդում, 4սմ հաստ.	մ3	12.70	3229	0	3229	41012
7	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	968.00	3193	0	3193	3091260
8	Ավազակոպճային գրունտի լիցք խրամուղիներում	մ3	299.00	4813	0	4813	1439189
9	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ տակից և 50սմ վրայից	մ3	54.00	5525	0	5525	298361
10	Տոփանաված խճի շերտ ասֆալտի տակ, տոգորված բիտումով 160մմ հաստ..	մ2	252.75	5736	0	5736	1449688
11	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում / ներքին շերտ/-	100մ2	2.53	495412	0	495412	1252403

	50մմ հաստ.						
12	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում /ներքին շերտ/30մմ հաստ.	100մ2	2.53	281411	0	281411	711407
13	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ Մ200մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	75.00	7562	0	7562	567153
14	Պողպատե պատյանի տեղադրում Փ325x6մմ	զմ	7.00	20468	0	20468	143275
15	Ե/բ-ից կլոր դիտահոր՝ ծածկի սալի և տակդիրի հետ միասին D=1500մմ, 6հատ	մ3	18.00	99548	0	99548	1791868
16	Դիտահորերի թուղից կափարիչներ D=700մմ	հատ	6.00	135854	0	135854	815127
17	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.12	630058	0	630058	75607
18	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.24	709386	0	709386	170253
19	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.20	1465	0	1465	1758
20	Միացում գործող գծին՝ Մ 200X200	տեղ	1.00	29433	0	29433	29433
6	ՀԵՂԵՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՐՈՒ ԲԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ						11862982
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, կողիցք / 0.5 մա շ/տ /	մ3	357.00	956	0	956	341199
2	5-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	150.00	1663	0	1663	249486
3	6-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատրով, բարձելով ա/հնքնաթափի վրա / 0.5 մա շ/տ /	մ3	150.00	2013	0	2013	301926
4	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ծեռքով	մ3	357.00	1388	0	1388	495552
5	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչով	մ3	357.00	330	0	330	117910
6	Ասֆալտաբետոնի շերտի քանդում ,4սմ հաստ.	մ3	14.40	3229	0	3229	46501
7	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	746.00	3193	0	3193	2382314
8	Ավազե նախաշերտ 10սմ հաստությամբ տակից և 50սմ վրայից	մ3	51.20	5525	0	5525	282891
9	Ավազակոպճային գրունտի լիցք խրամուղիներում	մ3	211.00	4813	0	4813	1015615
10	Տոփանաված խճի շերտ ասֆալտի տակ, տոգորված բիտումով 160մմ հաստ..	մ2	240.00	5736	0	5736	1376558
11	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում /ներքին շերտ/- 50մմ հաստ.	100մ2	2.40	495412	0	495412	1188990
12	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնի շերտի իրականացում /ներքին շերտ/30մմ հաստ.	100մ2	2.40	281411	0	281411	675386

13	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ Մ200մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	80.00	7562	0	7562	604963
14	Պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 325 \times 6$ մմ	զմ	7.00	20468	0	20468	143275
15	Ե/բ-ից կլոր դիտահոր՝ ծածկի սալի և տակդիրի հետ միասին D=1500մմ, 5հատ	մ3	15.00	99548	0	99548	1493224
16	Դիտահորերի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	5.00	135854	0	135854	679272
17	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.10	630058	0	630058	63006
18	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.20	709386	0	709386	141877
19	Մետաղական աստիճանների լուղաներկում 2 անգամ	մ2	1.00	1465	0	1465	1465
20	Ե/բ-ից անձրևավորսիչի դիտահոր 0,7x0,7մ՝ ծածկի և տակդիրի հետ միասին, թուջե անձրևաորսիչի հետ միասին	հատ	3.00	77380	0	77380	232140
21	Միացում գործող գծին՝ Մ 200X200	տեղ	1.00	29433	0	29433	29433
7	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ						42730333
1	Ճկախողովակ՝ 20մմ	զմ	2000.00	237	0	237	473160
2	Ճկախողովակ՝ 25մմ	զմ	2000.00	296	0	296	591440
3	Ճկախողովակ՝ 30մմ	զմ	200.00	399	0	399	79846
4	Ճկախողովակի ամրակապիչներ՝ D9մմ	հատ	2500.00	30	0	30	73925
5	Վիրահատության և ինտենսիվ թերապիա սենյակների վահան հզայացված տրանսֆորմատներով	հատ	4.00	1175128	0	1175128	4700513
6	Բաշխիչ վահան հատակի տեղադրման լրակազմ՝ 600x800x2000մմ	հատ	3.00	395322	0	395322	1185966
7	Բաշխիչ վահան հատակի տեղադրման լրակազմ՝ 200x600x1000մմ	հատ	3.00	277031	0	277031	831094
8	Բաշխիչ վահան լրակազմ՝ ,72 տեղանոց	հատ	7.00	63011	0	63011	441077
9	Բաշխիչ վահան լրակազմ՝ ,54 տեղանոց	հատ	5.00	52661	0	52661	263303
10	Բաշխիչ վահան լրակազմ՝ 36 տեղանոց	հատ	2.00	31590	0	31590	63180
11	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 630A 36kA	հատ	1.00	273246	0	273246	273246
12	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 400A 25kA	հատ	2.00	247075	0	247075	494149
13	Կարգավորիչ վահանի համար Controler (for ats panel)-ի մոնտաժ	հատ	1.00	7554	0	7554	7554
14	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ+ SHUNT RELAY՝ 125A 25kA	հատ	1.00	55225	0	55225	55225
15	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 100A 25kA	հատ	1.00	49311	0	49311	49311
16	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ+ SHUNT RELAY՝ 100A 25kA	հատ	1.00	53747	0	53747	53747
17	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 63A 25kA	հատ	9.00	51432	0	51432	462885
18	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝	հատ	1.00	50692	0	50692	50692

	40A 25kA						
19	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 32A 25kA	հատ	2.00	24077	0	24077	48154
20	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ + SHUNT RELAY՝ 25A 25kA	հատ	2.00	25093	0	25093	50186
21	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ՝ 10A 6kA Curve C	հատ	60.00	4023	0	4023	241363
22	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ՝ 16A 6kA Curve C	հատ	100.00	4688	0	4688	468810
23	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռ՝ 25A 6kA Curve C	հատ	15.00	4688	0	4688	70322
24	Ավտոմատ անջատիչ բևեռ՝ 40A 6kA Curve C	հատ	6.00	4485	0	4485	26911
25	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 16A 6kA Curve C	հատ	20.00	16221	0	16221	324429
26	Ավտոմատ անջատիչ 3 բևեռ՝ 25A 6kA Curve C	հատ	20.00	15926	0	15926	318514
27	Արտահոսքի անջատիչ 4 բևեռ՝ 25A 30mA	հատ	10.00	30828	0	30828	308278
28	Արտահոսքի անջատիչ 2 բևեռ՝ 25A 30mA	հատ	16.00	17700	0	17700	283201
29	Արտահոսքի անջատիչ 2 բևեռ՝ 32A 30mA	հատ	21.00	19179	0	19179	402752
30	Արտահոսքի անջատիչ 2 բևեռ՝ 50A 30mA	հատ	4.00	24077	0	24077	96308
31	Բեռ անջատիչ 3 բևեռ (UPS-ի համար)՝ 100A	հատ	1.00	42743	0	42743	42743
32	Բեռ անջատիչ անջատիչ 3 բևեռ՝ 500A	հատ	1.00	245569	0	245569	245569
33	Բեռ անջատիչ 3 բևեռ՝ 100A	հատ	1.00	42743	0	42743	42743
34	Բեռ անջատիչ 3 բևեռ՝ 63A	հատ	4.00	19824	0	19824	79296
35	Բեռ անջատիչ 3 բևեռ՝ 40A	հատ	1.00	17606	0	17606	17606
36	Բեռ անջատիչ 3 բևեռ՝ 50A	հատ	4.00	19528	0	19528	78113
37	Անջատիչ 1 բևեռ՝ 16A	հատ	15.00	9715	0	9715	145732
38	Անջատիչ 3 բևեռ՝ 16A	հատ	30.00	19179	0	19179	575361
39	Անջատիչ 3 բևեռ՝ 25A	հատ	15.00	19622	0	19622	294334
40	Մագնիսական թողարկիչ՝ 40A 4 pole	հատ	4.00	50710	0	50710	202841
41	Գերլարման սահմանափակիչ, Surge Arrester, Class1 TNS 2,5KV 4P	հատ	1.00	23615	0	23615	23615
42	Գերլարման սահմանափակիչ, Surge Arrester, Class2 TNS 2,5KV 4P	հատ	1.00	23615	0	23615	23615
43	Վիրահատության սենյակի վարդակների վահանակի մոնտաժում ,by hospital	հատ	6.00	5197	0	5197	31183
44	Շուկո տիպի վարդակ՝ 16A 230V	հատ	350.00	4073	0	4073	1425722
45	Վարդակ՝ 16A 230V IP44	հատ	100.00	3038	0	3038	303844
46	Վարդակ՝ 25A 230V IP44	հատ	20.00	3630	0	3630	72598
47	Անջատիչ մեկ ուղղության 1-ստեղ՝ 10A 230V	հատ	170.00	2412	0	2412	410062
48	Անջատիչ մեկ ուղղության 2-ստեղ՝ 10A 230V	հատ	20.00	3116	0	3116	62324
49	Անջատիչ մեկ ուղղության 1-ստեղ՝ 10A 230V, IP44	հատ	10.00	2116	0	2116	21164

50	Անջատիչ մեկ ուղղության 2-ստեղ՝ 10A 230V, IP44	հատ	10.00	3116	0	3116	31162
51	Անջատիչ երկու ուղղության 1-ստեղ՝ 10A 230V	հատ	5.00	2116	0	2116	10582
52	Շրջանակ 1 տեղ	հատ	500.00	311	0	311	155255
53	Շրջանակ 2 տեղ	հատ	100.00	488	0	488	48794
54	Վարդակ/անջատիչի տուփ Standart/Plasterboard	հատ	600.00	621	0	621	372618
55	Հատակին միացվող վարդակների տուփ՝ 16 մոդուլային	հատ	2.00	35783	0	35783	71566
56	Ուժային, լուսավորության, ցածրահոսանք մալուխներ Պղնձե մալուխ՝ ECC/CU/PVC 1x16 մմ2	գմ	150.00	1356	0	1356	203375
57	Պղնձե մալուխ՝ ECC/CU/PVC 1x6 մմ2	գմ	200.00	580	0	580	116036
58	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-LS 3x35/16 մմ2	գմ	225.00	3304	0	3304	743294
59	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-LS 5x16 մմ2	գմ	150.00	6320	0	6320	947993
60	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-FRLS 5x10մմ2	գմ	50.00	5318	0	5318	265915
61	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-LS 5x6մմ2	գմ	150.00	3140	0	3140	471006
62	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-LS 5x4մմ2	գմ	200.00	2537	0	2537	507352
63	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-FRLS 5x4մմ2	գմ	300.00	2386	0	2386	715782
64	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-LS 5x2.5 մմ2	գմ	500.00	1529	0	1529	764635
65	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-FRLS 5x2.5 մմ2	գմ	100.00	1605	0	1605	160468
66	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-LS 3x10մմ2	գմ	200.00	2537	0	2537	507352
67	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-LS 3x4մմ2	գմ	400.00	1214	0	1214	485624
68	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-LS 3x2.5մմ2	գմ	4000.00	900	0	900	3601440
69	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-FRLS 3x2.5 մմ2	գմ	100.00	926	0	926	92599
70	Բազմաջիղ պղնձե մալուխ՝ NYY-J-LS 3x1.5մմ2	գմ	4000.00	565	0	565	2260440
71	Ամրակապիչներ՝ D9 mm	հատ	2500.00	30	0	30	73925
72	Լուսատեխնիկական սարքավորումներ 60x60 LED (Prismatic)՝ 35 WATT	հատ	210.00	14775	0	14775	3102660
73	Առաստաղային միացվող գծային LED լուսատու՝ 20 WATT-IP57	հատ	20.00	5459	0	5459	109184
74	Ներկառուվող կետային LED լուսատու՝ 20 WATT-IP57	հատ	190.00	12113	0	12113	2301478
75	Հայելի համար LED լուսատու, 10 WATT-IP65	հատ	40.00	9747	0	9747	389889
76	Բուժքույրի կանչի լուսատու	հատ	10.00	46869	0	46869	468694
77	Տարհանման լուսատու LED՝3 WATT-1HOUR	հատ	110.00	7825	0	7825	860750
78	Շարժման տվիչ	հատ	20.00	9008	0	9008	180158

79	Մալուխի միակցիչ՝ 3 out, 16A, WAGO	հատ	2000.00	222	0	222	443600
80	Բաժանման տուփ	հատ	20.00	2110	0	2110	42199
81	Մալուխային վաք՝ 300x50x3000մմ, KM Профиль	զմ	75.00	3216	0	3216	241226
82	Մալուխային վաք՝ 200x50x3000մմ, KM Профиль	զմ	375.00	3912	0	3912	1466858
83	Մալուխային վաք՝ 100x50x3000մմ, KM Профиль	զմ	375.00	3305	0	3305	1239518
84	Անկյունային մալուխային վաք T-ձև՝ 300x50, KM Профиль	հատ	4.00	10350	0	10350	41402
85	Անկյունային մալուխային վաք 90 աստիճան՝ 200x50, KM Профиль	հատ	4.00	5175	0	5175	20701
86	Անկյունային մալուխային վաք T-ձև՝ 200x50, KM Профиль	հատ	6.00	6950	0	6950	41697
87	Անկյունային մալուխային վաքի անցում 300-100մմ, KM Профиль	հատ	4.00	7837	0	7837	31347
88	Անկյունային մալուխային վաքի անցում 200-100մմ, KM Профиль	հատ	4.00	6802	0	6802	27207
89	Պահող պրոֆիլ 30x20x3000մմ, KM Профиль	հատ	75.00	3844	0	3844	288333
90	Պարուրակավոր ձող M8	զմ	450.00	296	0	296	133074
91	Խարսխային դյուբել L60xM10 մմ	հատ	1000.00	98	0	98	97580
92	Մանեկ D10 մմ	հատ	450.00	15	0	15	6656
93	Տափօղակ D12 մմ	հատ	1000.00	7	0	7	7390
94	Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձող (էլեկտրոդ)՝ D=16մմ, L=2.4մ	հատ	14.00	7645	0	7645	107025
95	Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատ՝ 40x4մմ	զմ	250.00	2839	0	2839	709748
96	Հողանցման ցինկապատ պողպատյա միացուցիչ	հատ	15.00	222	0	222	3327
97	Հողանցման գլխավոր հաղորդաձող	հատ	1.00	488002	0	488002	488002
98	Տափօղակ D12 մմ	հատ	4.00	296	0	296	1183
99	Շանտապաշտպանության համակարգ Հողանցման ցինկապատ պողպատյա ձող (էլեկտրոդ)՝ D=16մմ, L=1.2մ	հատ	8.00	7053	0	7053	56425
100	Պողպատ լար 8մմ2	զմ	250.00	1289	0	1289	322268
101	Միացուցիչ	հատ	25.00	222	0	222	5545
8	ՕՐԱՓՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ						2861802
1	Ներածման սարքի մոնտաժ-Ն 1 L=2400մ3/ժ, P=250Պա, N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	161004	0	161004	161004
2	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա1 L=2240մ3/ժ, P=180Պա, N=2.2կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
3	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ-Ա1-1	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460

	Լն=600մ3/ժ, P=180Պա,N=0.5կվտ						
4	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ-Ա1-2 Լն=350մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460
5	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ-Ա1-3 Լն=300մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460
6	Ներածման սարքի մոնտաժ- Ն1Ա Լն=2000մ3/ժ, P=250Պա,N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	161004	0	161004	161004
7	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա1Ա Լն=2000մ3/ժ, P=180Պա,N=2.2կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
8	Ներածման սարքի մոնտաժ-Ն2 Լն=4300մ3/ժ, P=350Պա,N=4կվտ	կ-տ	1.00	314279	0	314279	314279
9	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա2 Լն=4300մ3/ժ, P=200Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
10	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա2-1 Լն=300մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
11	Ներածման սարքի մոնտաժ-Ն3 Լն=4000մ3/ժ, P=350Պա,N=4կվտ	կ-տ	1.00	314279	0	314279	314279
12	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա3 Լն=2880մ3/ժ, P=220Պա,N=3կվտ	կ-տ	2.00	11265	0	11265	22531
13	Ներածման սարքի մոնտաժ - Ն4 Լն=5580մ3/ժ, P=400Պա,N=5կվտ	կ-տ	1.00	423629	0	423629	423629
14	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա3 Լն=2760մ3/ժ, P=220Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
15	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ -Ա4-1 Լն=700մ3/ժ, P=180Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460
16	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա4-2 Լն=1580մ3/ժ, P=220Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
17	Ներածման արտածման սարքի մոնտաժ -Ն5:6 Լն=1000մ3/ժ, P=300Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	2.00	118330	0	118330	236659
18	Ներածման արտածման սարքի մոնտաժ -Ա5:6 Լն=1000մ3/ժ, P=250Պա,N=1.0կվտ	կ-տ	2.00	118330	0	118330	236659

19	Ներածման արտածման սարքի մոնտաժ -Լ7:8 ԼՆ=800մ3/ժ, P=250Պա,N=1.0կվտ	կ-տ	2.00	118330	0	118330	236659
20	Ներածման արտածման սարք-Վ7:8 ԼՆ=700մ3/ժ, P=220Պա,N=1.0կվտ	կ-տ	2.00	118330	0	118330	236659
21	Ներածման սարքի մոնտաժ-Լ8 ԼՆ=1750մ3/ժ, P=250Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	161004	0	161004	161004
22	Ներածման սարքի մոնտաժ-Լ8 ԼՆ=1550մ3/ժ, P=250Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	161004	0	161004	161004
23	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ-Ա9 ԼՆ=900մ3/ժ, P=220Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460
24	Կանալային օդամղիչի մոնտաժ-Ա10 ԼՆ=1000մ3/ժ, P=220Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	7460	0	7460	7460
25	Տանիքային օդամղիչի մոնտաժ -Ծ1 ԼՆ=20000մ3/ժ, P=800Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	50282	0	50282	50282
26	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ -ՕԴ1 ԼՆ=14000մ3/ժ, P=400Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
27	Առանցքային օդամղիչի մոնտաժ -ՕԴ2 ԼՆ=10000մ3/ժ, P=350Պա,N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
28	Առանցքային օդամղիչի մոնտաժ -ՕԴ3:4 ԼՆ=4000մ3/ժ, P=300Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	11265	0	11265	11265
9	ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ						3523765
1	Կառավարման վահանակի մոնտաժ	հատ	1.00	23437	0	23437	23437
2	Երկկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	2.00	5355	0	5355	10711
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 2Ա, 7Աժ	հատ	3.00	5265	0	5265	15795
4	Մարտկոց 12Վ, 7Աժ	հատ	3.00	1234	0	1234	3701
5	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	141.00	2648	0	2648	373314
6	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	9.00	2648	0	2648	23829
7	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(դրսի)	հատ	1.00	2648	0	2648	2648
8	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(ներսի)	հատ	8.00	2648	0	2648	21181
9	Հրակայուն մալուխ KCPBԻր (A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	գմ	1570.00	1480	0	1480	2323019
10	Հրակայուն մալուխ KIC-PBԻր(A)-FRLS 1x2x0, 80մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	գմ	60.00	891	0	891	53486

11	Սնուցման մալուխ 2x1մմ2	գմ	60.00	361	0	361	21633
12	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ 20	գմ	1270.00	501	0	501	636816
13	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան/ 90X50 TRUNKING WHITE	գմ	4.00	2218	0	2218	8872
14	Պլաստիկ մալուխուղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան / DERIVATION FOR 90 X 50 TRUNKING WHITE	հատ	1.00	1774	0	1774	1774
15	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան / PLANE ANGLE FOR 90 X 50 TRUNKING WHITE	հատ	1.00	1183	0	1183	1183
16	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի ջողարկիչ սպիտակ 90 մմ X 50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000 EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան TOP FOR 90X50 TRUNKING WHITE	հատ	1.00	2366	0	2366	2366
10	ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						10850075
1	Ցանցային պահարանի մոնտաժ /Шкаф сетевой 19" 42U 600x800 мм черный/19" 42U Rack Cabinet, depth 800mm, load bearing 300kg, support wall & plane mount	կ-տ	1.00	99587	0	99587	99587
2	Ցանցային պահարանի մոնտաժ/Шкаф сетевой 19" 33U 600x600 мм черный/19" 33U Rack Cabinet, depth 600mm,	կ-տ	1.00	99587	0	99587	99587
3	Հոսանքի մատակարարման միավոր/ Rack 19" Power Strip8x220V/16A, 1U,with ON/Off button, Grey	հատ	4.00	63581	0	63581	254325
4	Մալուխների կազմակերպիչ/19" Cable Management Panel, 1U	հատ	16.00	65060	0	65060	1040957
5	Ցանցային պահարանի դարակ/19" стационарная полка глубиной 600мм, черная	հատ	4.00	23215	0	23215	92858
6	Պասիվ բաժանարար 24 մուկոց/ 19" Patch Panel,	հատ	9.00	9315	0	9315	83838

	24xRJ45						
7	Յանցային մալուխ, միացուցիչներով/ Patch Cord RJ45, LSZH 2m	հատ	182.00	2957	0	2957	538223
8	Յանցային մալուխ, միացուցիչներով/ Patch Cord RJ45 LSZH 1m	հատ	215.00	858	0	858	184386
9	Յանցային վարդակ պատի RJ45/ Cove plat f/single RJ45 come sockets white	հատ	26.00	4073	0	4073	105911
10	Jack keystone DG+C6 568A/B wht	հատ	26.00	1035	0	1035	26911
11	Յանցային վարդակ շրջանակ RJ45 / Single frame white	հատ	26.00	1183	0	1183	30756
12	Յանցային վարդակ պատի 2xRJ45/ Cove ring w? Doub support f/Rj45 connect white	հատ	55.00	4813	0	4813	264704
13	Jack keystone DG+C6 568A/B wht	հատ	110.00	1035	0	1035	113856
14	Յանցային վարդակ շրջանակ 2xRJ45/Single frame white	հատ	55.00	1183	0	1183	65060
15	Յանցային վարդակ մոզաիկ / Mod Mosaic22.5x45mm Angled Module, Shuttered, 1xRJ45 DG+ 568A/B UTP PoweCat 6, White	հատ	2.00	15163	0	15163	30326
16	Յանցային վարդակ/ Network socket UTP PowerCat6	հատ	44.00	12206	0	12206	537062
17	Յանցային մալուխ U/UTP4 pair PowerCat(Cat6) LSZH	զմ	8680.00	499	0	499	4333924
18	Չիրկիզվող ճկախողովակ U25mm, ամրացման դետալներով /Труба гофр. D25mm зондом (50м) черный	զմ	3500.00	561	0	561	1961995
19	Մալուխային վաք՝ 200x50x3000մմ, KM Профиль	զմ	210.00	3912	0	3912	821440
20	Մալուխային վաք՝ 100x50x3000մմ, KM Профиль	զմ	30.00	3305	0	3305	99161
21	Անկյունային մալուխային վաք 90 աստիճան՝ 200x50, KM Профиль	հատ	1.00	5175	0	5175	5175
22	Անկյունային մալուխային վաք T-ձև՝ 200x50, KM Профиль	հատ	7.00	6950	0	6950	48647
23	Մետաղական մալուխատարի բաժանարար/ Разветвитель T-образный 50x200	հատ	1.00	1774	0	1774	1774
24	Մետաղական մալուխատարի անցման դետալ 50x100-50x200	հատ	1.00	9611	0	9611	9611
11	ՏԵՍԱՅՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						157945
1	Գլանաձև տեսախցիկի մոնտաժ/ 5 MP IR Fixed Network Bullet Camera/1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3d DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE	հատ	6.00	6345	0	6345	38068

2	Գմբեթածև տեսախցիկի մոնտաժ/ 4.0 MPCMOS Network Turret Camera/1/3" Progressive CMOS, ICR< 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, DC12V& PoE	հատ	13.00	6345	0	6345	82481
3	Տեսախցիկի ամրակ/ Junction Box	հատ	6.00	5175	0	5175	31051
4	Ցանցային տեսաձայնագրիչի մոնտաժ/ 32-ch 1U 4K NVR/256Mbps Bit Rate input Max(up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, alarm I/O: 4/1, 380 1U case	հատ	1.00	6345	0	6345	6345
12	ՔՈՒՅՐԵՐԻ ԿԱՆՉԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						2225924
1	Լամպ	հատ	75.00	15818	0	15818	1186358
2	Միջանցքի ցուցանակ/ժամացույց	հատ	2.00	6345	0	6345	12689
3	Հասցեային ընդլայնիչ	հատ	8.00	6345	0	6345	50758
4	Չիրկիզվող ճկախողովակ Ս25մմ, ամրացման դետալներով	գմ	800.00	561	0	561	448456
5	Հրակայուն մալուխ KCPB(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայության աստիճան 180.ր	գմ	150.00	1480	0	1480	221945
6	Սնուցման մալուխ 4x0.5մմ2	գմ	45.00	392	0	392	17650
7	Սնուցման մալուխ 2x0.6մմ2	գմ	950.00	303	0	303	288069
13	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ						61379126
1	Մարդատար վերելակ՝ SJEC M300M1150D10S-CO-4/4/4 մոդելի/առանց մեքենայական սրահի, 4 կանգառ,4հարկ,1,0մ/վ արագությամբ,1150կգ/15 անձ/	կ-տ	1.00	11467146	0	11467146	11467146
2	Մարդատար վերելակ՝ SJEC M300M1250D10S-CO-4/4/4 մոդելի/առանց մեքենայական սրահի, 4 կանգառ,4հարկ,1,0մ/վ արագությամբ,1250կգ/16 անձ/	կ-տ	1.00	12075932	0	12075932	12075932
3	Զրատաքացուցիչ (կաթսա) 24Կվտ հզորությամբ	հատ	16.00	378413	0	378413	6054605
4	Լվացքի մեքենա	հատ	3.00	201803	0	201803	605408
5	Կարգավորիչ վահանի համար Controller (for ats panel)-ի արժեքը	հատ	1.00	433249	0	433249	433249
6	Անխափան սնուցման սարք ,by hospital	հատ	1.00	2052230	0	2052230	2052230
7	Հիվանդի մահճակալի վահանակ ,by hospital	հատ	60.00	57006	0	57006	3420383
8	Նեգատոսկոպի ,by hospital	հատ	25.00	34204	0	34204	855096
9	Վիրահատության սենյակի վարդակների վահանակ ,by	հատ	6.00	43051	0	43051	258309

	hospital						
10	Վթարային լուսատուի սնուցման բյուրի մոնտաժ	հատ	130.00	6043	0	6043	785548
11	Ներածման սարք-Ն 1 L=2400մ3/ժ, P=250Պա,N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	627070	0	627070	627070
12	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա1 L=2240մ3/ժ, P=180Պա,N=2.2կվտ	կ-տ	1.00	171019	0	171019	171019
13	Կանալային օդամղիչ-Ա1-1 L=600մ3/ժ, P=180Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	39904	0	39904	39904
14	Կանալային օդամղիչ-Ա1-2 L=350մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	36484	0	36484	36484
15	Կանալային օդամղիչ-Ա1-3 L=300մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	34204	0	34204	34204
16	Ներածման սարք-Ն1Ա L=2000մ3/ժ, P=250Պա,N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	456051	0	456051	456051
17	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա1Ա L=2000մ3/ժ, P=180Պա,N=2.2կվտ	կ-տ	1.00	91210	0	91210	91210
18	Ներածման սարք-Ն2 L=4300մ3/ժ, P=350Պա,N=4կվտ	կ-տ	1.00	752484	0	752484	752484
19	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա2 L=4300մ3/ժ, P=200Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	136815	0	136815	136815
20	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա2-1 L=300մ3/ժ, P=150Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	79809	0	79809	79809
21	Ներածման սարք-Ն3 L=4000մ3/ժ, P=350Պա,N=4կվտ	կ-տ	1.00	741083	0	741083	741083
22	Կենտրոնախույս օդամղիչի մոնտաժ-Ա3 L=2880մ3/ժ, P=220Պա,N=3կվտ	կ-տ	2.00	184701	0	184701	369401
23	Ներածման սարք -Ն4 L=5580մ3/ժ, P=400Պա,N=5կվտ	կ-տ	1.00	729682	0	729682	729682
24	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա3 L=2760մ3/ժ, P=220Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	134535	0	134535	134535
25	Կանալային օդամղիչ -Ա4-1 L=700մ3/ժ, P=180Պա,N=0.5կվտ	կ-տ	1.00	57006	0	57006	57006
26	Կենտրոնախույս օդամղիչ-Ա4-2 L=1580մ3/ժ, P=220Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	118573	0	118573	118573
27	Ներածման արտածման սարք -Ն5:6 L=1000մ3/ժ, P=300Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	2.00	1254140	0	1254140	2508281
28	Ներածման արտածման սարք -Ա5:6 L=1000մ3/ժ,	կ-տ	2.00	1140128	0	1140128	2280255

	P=250Պա,N=1.0կվտ						
29	Ներածման արտածման սարք-Ն7:8 L=800մ3/ժ, P=250Պա,N=1.0կվտ	կ-տ	2.00	1128726	0	1128726	2257453
30	Ներածման արտածման սարք-Ա7:8 L=700մ3/ժ, P=220Պա,N=1.0կվտ	կ-տ	2.00	1083121	0	1083121	2166243
31	Ներածման սարք-Ն8 L=1750մ3/ժ, P=250Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	570064	0	570064	570064
32	Ներածման սարք-Ն8 L=1550մ3/ժ, P=250Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	478854	0	478854	478854
33	Կանալային օդամղիչ-Ա9 L=900մ3/ժ, P=220Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	63847	0	63847	63847
34	Կանալային օդամղիչ-Ա10 L=1000մ3/ժ, P=220Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	71828	0	71828	71828
35	Տանիքային օդամղիչ -Ծ1 L=20000մ3/ժ, P=800Պա,N=1կվտ	կ-տ	1.00	399045	0	399045	399045
36	Կենտրոնախոյս օդամղիչ -ՕՂ1 L=14000մ3/ժ, P=400Պա,N=3կվտ	կ-տ	1.00	581465	0	581465	581465
37	Առանցքային օդամղիչ -ՕՂ2 L=10000մ3/ժ, P=350Պա,N=2.5կվտ	կ-տ	1.00	980510	0	980510	980510
38	Առանցքային օդամղիչ -ՕՂ3:4 L=4000մ3/ժ, P=300Պա,N=1.5կվտ	կ-տ	1.00	285032	0	285032	285032
39	Կառավարման վահանակ	հատ	1.00	51306	0	51306	51306
40	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	հատ	2.00	28503	0	28503	57006
41	Պահուստային սևուցման աղբյուր 12Վ, 2Ա, 7Աժ	հատ	3.00	61567	0	61567	184701
42	Մարտկոց 12Վ, 7Աժ	հատ	3.00	5131	0	5131	15392
43	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	141.00	5587	0	5587	787715
44	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	9.00	4903	0	4903	44123
45	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(դրսի)	հատ	1.00	3078	0	3078	3078
46	Համակցված լուսաձայնային ազդարար(Ներսի)	հատ	8.00	3876	0	3876	31012
47	Հասցեային ռեԼեային բլոկ	հատ	2.00	28161	0	28161	56322
48	Ավտոմատիկայի հասցեային բլոկ	հատ	5.00	46745	0	46745	233726
49	Ռելեային բլոկ	հատ	4.00	9235	0	9235	36940
50	Ցանցային պահարան/Щкаф сетевой 19" 42U 600x800 мм черный/19" 42U Rack Cabinet, depth 800mm, load bearing 300kg, support wall & plane mount	կ-տ	1.00	216624	0	216624	216624
51	Ցանցային պահարան/Щкаф сетевой 19" 33U 600x600 мм черный/19" 33U Rack Cabinet,	կ-տ	1.00	239427	0	239427	239427

	depth 600mm,						
52	Ցանցային բաժանարար, 48 մուտքերով/ Managed Gigbit Switch	հատ	5.00	44465	0	44465	222325
53	Ցանցային բաժանարար, 24 մուտքերով PoE/Switch 24 port PoE	հատ	2.00	22803	0	22803	45605
54	Անլար կապի սարք/ 802.11ac Long Range Access Point	հատ	8.00	91210	0	91210	729682
55	Անլար կապի սարքերի կենտրոնական վերահսկիչ/ High Performance Unifi Cloud Key Gen 2	հատ	1.00	190401	0	190401	190401
56	PoE բաժանարար 24 մուտքերով/ Managed PoE+ Gigabit Switch with SFP	հատ	2.00	22803	0	22803	45605
57	Փյանածև տեսախցիկ/ 5 MP IR Fixed Network Bullet Camera/1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3d DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V &PoE	հատ	6.00	57006	0	57006	342038
58	Գմբեթածև տեսախցիկ/ 4.0 MPCMOS Network Turret Camera/1/3" Progressive CMOS, ICR< 2560x1440:20fps(P)/(N), 2304x1296:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30 m, DC12V& PoE	հատ	13.00	45606	0	45606	592881
59	Ցանցային տեսածայնագրիչ/ 32-ch 1U 4K NVR/256Mbps Bit Rate input Max(up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, alarm I/O: 4/1, 380 1U case	հատ	1.00	171019	0	171019	171019
60	Կոշտ սկավառակ/ HDD 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3	հատ	2.00	74108	0	74108	148217
61	Կանչի սեղմակ	հատ	90.00	5130	0	5130	461706
62	Միջանցքի ցուցանակ/ժամացույց	հատ	2.00	45605	0	45605	91210
63	Երկողմանի կապի ղեկավարման վահանակ	հատ	2.00	342038	0	342038	684077
64	Հասցեային ընդլայնիչ	հատ	8.00	34204	0	34204	273631
65	Հասցեային ռեյտային բլոկ	հատ	8.00	9691	0	9691	77529
66	Սեղմակ	հատ	30.00	3990	0	3990	119714
14	ՀՀ Կառավարության 2026թ-ի 566-Ն որոշման համաձայն Գյումրու Ծննդատան լրացուցիչ աշխատանքներ						148029730
1	1. ԶԱՆՈՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Գոյություն ունեցող այլուկաբոնդե ծակատների ապանտաժում կարկասի հետ	Վ2	480.00	2357	0	2357	1131422

	միասին (11մ բարձրությամբ և 44մ երկարությամբ)՝ վերադարձ						
2	Արտաքին պենզաբլոկե և ե/բ պատերի վրայից պոլիուրեթանային փրփուրի քերում 100մմ հաստությամբ (11մ բարձրությամբ և 62մ երկարությամբ)	մ3	65.00	5294	0	5294	344085
3	Գոյությունն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում 35 հատ 1.5մ * 1.8մ և 2 հատ 0.6մ*1.8մ վերադարձ	մ2	96.50	3186	0	3186	307447
4	Գոյությունն ունեցող 100մմ պենզաբլոկե պատերի քանդում	մ3	40.30	11437	0	11437	460905
5	Անցքերի բացում ծածկի սալերում 4,5քմ	մ3	0.90	26795	0	26795	24115
6	Բետոնե շերտի քանդում կանգնակների տակ՝ 600x600x300մմ չափսերի (44հատ)	մ3	5.00	22220	0	22220	111101
7	Մ20մմ անցքերի բացում ծածկի սալերում L=150մմ չափսերի (ներդիր էլեմենտների համար)	հատ	176.00	1045	0	1045	183978
8	Մ20մմ անցքերի բացում ծածկի սալերում L=100մմ չափսերի (ներդիր էլեմենտների համար)	հատ	120.00	990	0	990	118774
9	Մ20մմ անցքերի բացում ե/բ գոտում պարապետի երկայնքով մարդակի ամրացման համար L=200մմ	հատ	116.00	1101	0	1101	127702
10	Տարածքը մաքրել շին աղբից	տ	76.20	2647	0	2647	201687
11	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 9կմ	տ	76.20	3570	0	3570	271999
12	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ3	108.50	54	0	54	5892
13	2. ՊԱՏԵՐ ԵՎ Ե/Բ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B15 բետոնով	մ3	1.00	92308	0	92308	92308
14	Ամրան ,Մ12A500c դասի	տ	0.10	440383	0	440383	44038
15	Ամրան ,Մ6A240c դասի	տ	0.02	422455	0	422455	6337
16	Միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ. պենզաբլոկից,անցքերի մասնակի լիցքով	մ2	555.00	4905	0	4905	2722275
17	Տանիքում պատերի իրականացում 20սմ հաստ. պենզաբլոկից,անցքերի ամբողջական լիցքով	մ3	9.00	32323	0	32323	290904
18	Անցքերի ցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ3	7.00	37114	0	37114	259799
19	Շարվածքի ամրանավում	կգ	800.00	96	0	96	77064
20	Ամրան ,Մ12A500c դասի	տ	0.57	440383	0	440383	251018
21	Ամրան ,Մ6A240c դասի	տ	0.23	422455	0	422455	97165
22	Մ16 մմ անցքերի բացում ծածկի սալերում L=100մմ	հատ	250.00	990	0	990	247445

	ամրաններ խարսխավորման համար						
23	Պատերի բարձրորակ ցավագե սվաղի շերտի իրականացում, ցանցով Մ3Bpl ք.150x150, միջ. b=20մմ,ցանցի արժեքը ներառյալ	մ2	100.00	4165	0	4165	416460
24	3. ԼԱՆՁԱՎՈՐ ՏԱՆԻՔ Մետաղական ներդիր էլեմենտների պատրաստում կանգնակների տակ 280x280x10մմ 44 հատ	տ	0.27	129344	0	129344	35052
25	Ամրան Մ20A500ոդասի, L=150մմ ,176 հատ	տ	0.07	440383	0	440383	28669
26	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ,280x280x10մմ չափերի	մ2	3.45	42153	0	42153	145429
27	B15 դասի բետոնով կանգնակների փոսերի լցում	մ3	5.00	87549	0	87549	437744
28	Տանիքի պողպատե հիմնակմախքի մարդակների,կավարամածի,ծ պեղնատուքերի,հորանների մոնտաժում /կազմված քառակուսի,ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից և անկյունակներից/	տ	19.85	94062	0	94062	1867123
29	80x80x4մմ պողպատե խողովակներով մարդակներ՝ պարապետի երկայնքով	զմ	115.00	4639	0	4639	533523
30	100x80x4մմ պողպատե խողովակներ մարդակների համար	զմ	111.00	5162	0	5162	572941
31	Անկյունային ծպեղների համար 100x80x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	57.00	5162	0	5162	294213
32	Ծպեղների համար 80x60x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	1057.00	4056	0	4056	4286737
33	80x80x5.5մմ պողպատե անկյունակներ՝ ծպեղների մարդակներին եռակցման համար	զմ	13.00	3118	0	3118	40540
34	Կավարամածի համար 50x30x3մմ պողպատե խողովակներ	զմ	2250.00	1797	0	1797	4044038
35	Հորանների համար 60x60x3մմ պողպատե խողովակներ	զմ	180.00	2581	0	2581	464548
36	Հորանների համար 40x40x3մմ պողպատե խողովակներ	զմ	40.00	1690	0	1690	67593
37	Մ20A500c դասի ամրան՝ L=280մմ,116 հատ	տ	0.10	440383	0	440383	44038
38	Տանիքի պողպատե հիմնակմախքի կանգնակների մոնտաժում /կազմված քառակուսի,ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից /	տ	1.71	59210	0	59210	101249
39	100x100x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	49.00	5807	0	5807	284535
40	100x80x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	108.00	5162	0	5162	557456
41	Մետաղական	տ	21.56	81200	0	81200	1750680

	կոնստրուկցիաների ներկում, 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով						
42	Ծխնետյուզի երեսապատում 20մմ հաստ OUF-ով	մ2	70.00	5283	0	5283	369837
43	Տանիքի ծածկի իրականացում ԿՊ-21 գունավոր, անփայլ ծալքաթիթեղից 0.5մմ հաստ. գույնը՝ RAL 7024	մ2	910.00	9065	0	9065	8248750
44	Ջրահեռացման առունների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ	զմ	126.00	14955	0	14955	1884356
45	Ջրահեռացման գունավոր խողովակների մոնտաժում, 150մմ տրամագծով	կ-տ	10.00	92899	0	92899	928991
46	Հորանների, տանիքի զագաթնագծի, քիվի իրականացում հարթ գունավոր թիթեղով՝ δ=0.5 մմ հաստությամբ	մ2	203.00	6532	0	6532	1326071
47	4. ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԱԽԶ Մետաղյա ներդիր էլեմենտների պատրաստում կանգնակների տակ 200x200x10մմ 30 հատ	տ	0.09	129344	0	129344	12158
48	Ամրան Մ20A500դասի, L=100մմ, 120 հատ	տ	0.03	440383	0	440383	13035
49	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ, 200x200x10մմ չափերի	մ2	1.20	42153	0	42153	50584
50	Պողպատե հիմնակմախքի կանգնակների մոնտաժում քառանկյուն խողովակներից 30հատ	տ	0.26	59210	0	59210	15513
51	80x80x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	28.00	4639	0	4639	129901
52	Պողպատե հիմնակմախքի հեծանների մոնտաժում քառանկյուն խողովակներից	տ	0.68	94062	0	94062	64150
53	80x80x4մմ պողպատե խողովակներ	զմ	73.00	4639	0	4639	338671
54	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում, 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.94	81200	0	81200	76653
55	5. ՀԱՐԹ ՏԱՆԻԶ Գույրշամեկուսիչ շերտի իրականացում, երկշերտ բիտումե մածիկով	մ2	51.00	971	0	971	49510
56	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտերի իրականացում պենոպլեքսե սալերով՝ 120 մմ հաստությամբ	մ2	51.00	5610	0	5610	286099
57	Տանիքի հարթեցնող շերտի իրականացում ցավազե շաղախով մետաղական ցանցի վրա, միջինը 170մմ հաստ.	մ2	51.00	7734	0	7734	394422
58	Նույնի ամրանավորում մետաղական ցանցով, Մ20A500c դասի	տ	0.12	468043	0	468043	56165

	ամրան -200x200մմ բջիջներով						
59	Ջրամեկուսիչ երկշերտ իզոգամի իրականացում 4 մմ հաստ. վերին շերտը գրանուկապատ	մ2	160.00	5203	0	5203	832462
60	Ջրահեռացման ձագարների տեղադրում	հատ	1.00	14829	0	14829	14829
61	Ջրահեռացման պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում 110 մմ տրամագծով	զմ	1.00	2158	0	2158	2158
62	Պարապետի վրա գազաթնաթիթեղի իրականացում 350 մմ լայնքով, եզրային հատվածները անկյունային ծովածքով 35 գծ.մ.	մ2	12.30	6532	0	6532	80348
63	6. ՄՈՒՏԶԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /	մ3	5.00	938	0	938	4688
64	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի, նախ. շերտի տակ, տոփանումով, 100մմ հաստ.	մ3	5.00	17784	0	17784	88922
65	Միածույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների իրականացում , B-20 դասի ծանր բետոնով	մ3	4.00	89168	0	89168	356673
66	Ամրան Մ8A240c դասի	տ	0.02	422455	0	422455	8449
67	Ամրան Մ18A500c դասի	տ	0.18	440383	0	440383	79269
68	Մետաղյա ներդիր էլեմենտների պատրաստում սյուների տակ 400x400x10մմ 6 հատ	տ	0.08	129344	0	129344	10348
69	Ամրան Մ20A500c դասի L=300մմ , 24 հատ	տ	0.02	440383	0	440383	8808
70	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ, 400x400մմ չափերի	մ2	0.96	42153	0	42153	40467
71	Պողպատե հիմնակմախքի սյուների և դեկորատիվ էլեմենտների մոնտաժում քառանկյուն խողովակներից	տ	1.00	59210	0	59210	59210
72	120x120x5մմ պողպատե խողովակներ	զմ	36.00	9294	0	9294	334585
73	120x40x3մմ պողպատե խողովակներ	զմ	27.00	3533	0	3533	95398
74	Պողպատե հիմնակմախքի հեծանների մոնտաժում տաշտածև հեծաններով	տ	0.55	94062	0	94062	51734
75	Պողպատե տաշտածև հեծան h.18	զմ	10.00	8188	0	8188	81880
76	Պողպատե տաշտածև հեծան h.20	զմ	17.00	13073	0	13073	222242
77	Մ20մմ անցքերի բացում հեծաններում L=200մմ չափսերի (ամրանների խարսխման համար)	հատ	7.00	1412	0	1412	9881
78	Անցքերի համար քիմիական խարսխային սոսինձ	մ3	0.00	9370825	0	9370825	4685

79	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայի իրականացում, ծանր բետոն B20 դասի	մ3	4.00	78679	0	78679	314715
80	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.31	440383	0	440383	136519
81	Մետաղական կոնստրուկցիաների փոշեներկում ներկում Ral 1018 և Ral 7016 գույներով	մ2	25.00	6592	0	6592	164793
82	Հատակների երեսապատում մակրոգրանիտ սալերով՝ սոսնձումով, սոսինձ K18	մ2	20.00	16521	0	16521	330418
83	Գլխավոր մուտքի առաստաղի երեսապատում այլուկարնդե սալերով RAL 7016	մ2	20.00	29243	0	29243	584850
84	Նկուղի աստիճան-1-ի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնով	մ3	5.00	54872	0	54872	274361
85	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.55	440383	0	440383	242210
86	Ապակե բազրիքի իրականացում այլուկինե պրոֆիլներով համակցված 12.0 գծ.մ	մ2	12.00	87406	0	87406	1048877
87	Ներքին փայտամածի կառուցում և քանդում	100մ2	5.00	132562	0	132562	662811
88	7. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Որմնախարիսիսի երեսապատում բազալտե սալերով h=30մմ հաստ.	մ2	40.00	24103	0	24103	964104
89	Աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով h=30մմ հաստ.	մ2	45.00	20963	0	20963	943335
90	Արտաքին պատերի երեսապատում (հղկումով) տրավերտինե սալերով, լայնքեր՝ հաստ., 30մմ և 50-70մմ հաստ. ցեմենտյա շաղախով	մ2	898.00	26392	0	26392	23699890
91	Արտաքին պատերի երեսապատում (հղկումով) սև տուֆե սալերով, լայնքեր՝ 200մմ, 120մմ, 70մմ, h=820մմ, հաստ., 30մմ և 50-70մմ հաստ. ցեմենտյա շաղախով	մ2	20.00	22551	0	22551	451027
92	Արտաքին պատերի երեսապատում (հղկումով) սև տուֆե դեկորատիվ սալերով, h=30մմ, հաստ., 30մմ և 50-70մմ հաստ. ցեմենտյա շաղախով	մ2	345.00	24088	0	24088	8310208
93	Արտաքին պատերի շեղերի երեսապատում, հղկումով (պատուհանների շուրջ) սև տուֆե սալերով հաստությունը 30մմ, լայնքը՝ 220 մմ	մ2	131.60	40791	0	40791	5368102
94	Պատերի վրա ցանցի ձգում՝ երեսապատման համար ,4Bp-I 150*150մմ քայլով ցանց	մ2	1679.60	1273	0	1273	2137392
95	Պատուհանագոգերի տեղադրում ներսից բազալտե սալերով, հաստությունը 30մմ,	մ2	30.80	17020	0	17020	524231

	լայնքը 220մմ, հղկում և լաքապատում						
96	Պատուհանագոգերի երկշերտ լաքապատում	մ2	30.80	775	0	775	23883
97	Պատերի ջերմամեկուսացում 120 մմ հաստ. էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլե XPS սալերով, ամրացնելով LITOKOL սոսնձով, 1250մ2	մ3	150.00	106522	0	106522	15978273
98	Արտաքին պատերի վրա ձգվող, մետաղական շրջանակով 60*40*3մմ, մետաղական ծակոտկեն դեկորատիվ ցանցով (կլոր անցքավոր, հաստությունը 2.5մմ, ներկում՝ RAL 1018, RAL 3015 և RAL 3000) պանելների պատրաստում: Բարձր. 3190մմ և 1880մմ, Լայնությունը 1070 - 2350 մմ, Ցանց - 170 ք.մ., Մետաղական խողովակ - 220 գծ.մ	մ2	195.00	20076	0	20076	3914824
99	60x40x3մմ պողպատե խողովակներ	գմ	220.00	2059	0	2059	452872
100	Մետաղական ծակոտկեն դեկորատիվ ցանցով (կլոր անցքավոր, հաստությունը 2.5մմ, ներկում՝ RAL 1018, RAL 3015 և RAL 3000) պանելներ	մ2	170.00	15646	0	15646	2659856
101	Մետաղական կոնստրուկցիաների փոշեներկում ներկում՝ RAL 1018, RAL 3015 և RAL 3000	մ2	388.00	6592	0	6592	2557591
102	Արտաքին պատերի վրա ձգվող հորիզոնական և հորիզոնական պողպատե դետալների մոնտաժում	տ	2.47	100837	0	100837	248663
103	Արտաքին պատերի վրա ձգվող, 60*40*3մմ հորիզոնական պողպատե խողովակներ: Ներկում RAL 7016 գույնով	գմ	395.00	2059	0	2059	813111
104	Արտաքին պատերի վրա ձգվող, 120*60*3մմ հորիզոնական և ուղղահայաց պողպատե խողովակներ : Ներկում RAL 7016 գույնով	գմ	95.00	3902	0	3902	370685
105	Արտաքին պատերի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և հավաքում	մ2	520.00	917	0	917	476913
106	Շածկոցների իրականացում՝ Ապակի 12մմ թրծված, այլումինե շրջանակ -10 գծ.մ. , Լայնք 1160 մմ * 2000 մմ	մ2	9.28	94130	0	94130	873526
107	8. ԴՐՆԵՐ ՊԱՏՈՒՅԱՆՆԵՐ Այլումինե գունավոր (RAL 7016) դռների տեղադրում, ջերմակամրջակով, W62 4+4մմ	մ2	20.76	107577	0	107577	2233300

	ապակե փաթեթով /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ/						
108	Գլխավոր մուտքի այլումինե գունավոր (RAL 7016) դռան տեղադրում, ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակե փաթեթով էլեկտրական ինքնաբացվող /սլայդ/ ` ներառյալ դռան չբացվող մասը	մ2	10.30	247427	0	247427	2548501
109	Այլումինե գունավոր (RAL 7016) պատուհանների տեղադրում, բացվող մաս ջերմակամրջակով, W62 4+4մմ (էներգախնայող լամինացված ապակի + սովորական հարթ ապակի) ապակե փաթեթով /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ/	մ2	111.00	105560	0	105560	11717162
110	Այլումինե գունավոր (RAL 7016) պատուհանների տեղադրում, չբացվող մաս ջերմակամրջակով, W62 4+4մմ ապակե փաթեթով /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ/	մ2	163.80	89020	0	89020	14581483
111	Բարդ փական	հատ	71.00	20171	0	20171	1432120
112	Բացվող ցանց (Ծխսևիով), միջատներից պաշտպանվելու համար	մ2	53.50	18826	0	18826	1007190
15	ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						29651259
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, տարածքի համահարթեցում 250մմ բարձրությամբ	մ2	1300.00	261	0	261	339729
2	Հիմքի խտացում գլոնով 5--10տն քաշով, 5--6 անցումով, 1 հետքով, 25սմ շերտի հաստությամբ	մ3	300.00	352	0	352	105522
3	Բետոնե սալիկների տակ ավազակոպճային հիմքի տեղադրում տոփանումով ըստ՝ ГОСТ 23735-79 100մմ հաստությամբ շրջելով	մ3	20.00	10685	0	10685	213705
4	Չոր ցեմենտ-ավազային խառնուրդ 1:5 հարաբերությամբ, 50մմ հաստությամբ	մ3	10.00	18599	0	18599	185991
5	Ճամ հաստ. բետոնե սալիկներից ծածկույթի իրականացում (Տոմետ գունավոր), շովերի ավազե լիցքով	մ2	200.00	8245	0	8245	1648982

6	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /- բազալտե եզրաքարի համար	մ3	35.00	938	0	938	32817
7	2-րդ կարգի գրունտի մշակում և կողիցք ձեռքով	մ3	12.00	2434	0	2434	29213
8	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5x10 խճի հարաբերակցությամբ բազալտե եզրաքարի համար՝ 5 սմ հաստությամբ	մ3	6.60	17784	0	17784	117377
9	Բազալտե եզրաքարերի հիմքերի նախապատրաստական շերտի իրականացում B10 դասի բետոնով բազալտե եզրաքարի տակ	մ3	19.20	43170	0	43170	828865
10	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գմ	320.00	10819	0	10819	3462198
11	12սմ հաստ. հիմքի պատրաստում 5-10 և 10--20սմ ֆրակցիայի բազալտե խճից	մ2	980.00	4778	0	4778	4682714
12	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստ.	մ2	980.00	5149	0	5149	5045746
13	Սիզամարգ :Բուսահողի մշակում պահուստում էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	37.50	649	0	649	24338
14	Նույնի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	60.00	1552	0	1552	93109
15	Կարմիր ավազի փռում	մ3	12.50	7921	0	7921	99011
16	Բերված բուսահողի փռում ձեռքով 10սմ հաստ. և սերմի ցանում 25գր/քմ	մ2	250.00	740	0	740	185068
17	Ե/Բ ՀԻՄՔԵՐ Ե/բ պատին դռն բացվածքի իրականացում պլաստային կտրման եղանակով (2.5 ք.մ.)	գմ	6.60	43373	0	43373	286259
18	IV կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով,բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ3	50.00	928	0	928	46376
19	Նույնի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	90.00	1552	0	1552	139663
20	IV կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով,կողալիցք	մ3	50.00	928	0	928	46376
21	Կողալիցքի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ	մ3	50.00	424	0	424	21188
22	Գրունտի ետ բերում բուլդոզերով 20մ-ից ետ լիցքի համար	մ3	50.00	424	0	424	21188
23	Գրունտի ետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	50.00	410	0	410	20495
24	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի, նախ. շերտի տակ, տոփանումով, 100մմ հաստ.	մ3	1.80	17784	0	17784	32012

25	Նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստ. B7.5 դասի բետոնից 15 քմ	մ3	1.50	37874	0	37874	56811
26	Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների իրականացում, B-25 դասի ծանր բետոնով	մ3	2.60	97311	0	97311	253007
27	Ամրան Մ10A500c դասի	տ	0.09	440383	0	440383	40515
28	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.14	440383	0	440383	59452
29	Ամրան Մ16A500c դասի	տ	0.00	440383	0	440383	1013
30	Ե/Բ պատերի իականացում B25 դասի ծանր բետոնից, երկշերտ ամրանային ցանցով, 20սմ հաստության (51.8 ք.մ.)	մ3	10.50	99358	0	99358	1043256
31	Ամրան Մ10A500c դասի	տ	0.36	440383	0	440383	157657
32	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.55	440383	0	440383	241770
33	Ամրան Մ16A500c դասի	տ	0.01	440383	0	440383	3963
34	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ իզոգամից բիտումային մաստիկայի վրա	մ2	57.00	5407	0	5407	308193
35	Պողպատե խողովակներից մետաղական ծածկի մոնտաժում	տ	0.50	100837	0	100837	50418
36	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 80x60x4մմ	քմ	31.00	4056	0	4056	125723
37	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից 40x40x3մմ	քմ	92.00	1690	0	1690	155463
38	Պողպատե թիթեղ -8մմ հաստությամբ	տ	0.01	411683	0	411683	3458
39	Ծածկի և պատերի իրականացում ԿՊ-21 գունավոր, անփայլ ծայրաթիթեղից 0.5մմ հաստ.	մ2	32.40	33269	0	33269	1077912
40	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում, 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.51	81200	0	81200	41282
41	Աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտ սալերով h=30մմ հաստ.	մ2	22.00	20963	0	20963	461186
42	Բազալտ սալերի հղկում	մ2	22.00	3296	0	3296	72509
43	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվառի շերտի իրականացում, ցանցով Մ3Bpl ք.150x150, միջ. b=20մմ, ցանցի արժեքը ներառյալ	մ2	32.00	4165	0	4165	133267
44	Ե/Բ ՀԻՄՁԵՐ IV կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափի վրա	մ3	33.00	928	0	928	30608
45	Նույնի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	90.00	1552	0	1552	139663
46	IV կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով, կողայիցք	մ3	8.00	928	0	928	7420
47	Կողայիցքի գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ	մ3	8.00	424	0	424	3390

48	Գրունտի ետ բերում բուլդոզերով 20մ-ից ետ լիցքի համար	մ3	8.00	424	0	424	3390
49	Գրունտի ետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	8.00	410	0	410	3279
50	Խճային շերտի իրականացում հիմքերի տակ 200մմ հաստությամբ՝ խտացումով	մ3	12.00	17784	0	17784	213413
51	Ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնից 600x400 մմ չափսերի (60գծ.մ.)	մ3	6.00	49626	0	49626	297755
52	Միաձուլյ ե/բետոնե հիմնային հեծանների իրականացում , B-25 դասի ծանր բետոնով	մ3	14.50	97311	0	97311	1411002
53	Ամրան Մ8A240 դասի	տ	0.21	422455	0	422455	87871
54	Ամրան Մ16A500c դասի	տ	0.76	440383	0	440383	333810
55	Ե/Բ պատերի իրականացում B20 դասի ծանր բետոնից,երկշերտ ամրանային ցանցով, 20սմ հաստությամբ (114 ք.մ.)	մ3	35.50	91336	0	91336	3242415
56	Ամրան Մ10A500c դասի	տ	1.17	440383	0	440383	513486
57	Ամրան Մ14A500c դասի	տ	0.83	440383	0	440383	367279
58	Ամրան Մ8A240 դասի	տ	0.02	440383	0	440383	7927
59	Պողպատե խողովակներից մետաղական ծածկի մոնտաժում	տ	0.50	100837	0	100837	50418
60	Աստիճանների և հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով h=30մմ հաստ.	մ2	45.00	20963	0	20963	943335
16	Օդափոխության համակարգ						111514282
1	Ներածման-արտածման բժշկական սարք L=700մ3/ժ H=100Պա (մինչև սարք) L=800մ3/ժ H=350Պա (սարքից հետո) համալրված 7820մ3/ժ, Lա=8800մ3/ժ, Qտ=7 Կվտ Qս=3 Կվտ համալրված՝ 1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ, 2) Դակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ, 3) Օդային փականով 1հատ, 4) Օդի կասետային գտիչով G4 2 հատ , 5) Օդի գրպանային գտիչով F7 2հատ , 6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ , 7) Ներածման օդամուղով 1 հատ: 8) Արտածման օդամուղով 1 հատ: 9) Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1հատ 10) Ավտոմատիկա (Եռաքայլ	կ-տ	2.00	11448496	0	11448496	22896991

	խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.						
2	Նույնը՝ L=1550մ3/ժ H=100Պա (մինչև սարք) L=1750մ3/ժ H=350Պա (սարքից հետո) Qտ=17 Կվտ Qu=6 Կվտ	կ-տ	1.00	14054691	0	14054691	14054691
3	Նույնը՝ L=1000մ3/ժ H=100Պա (մինչև սարք) L=1000մ3/ժ H=350Պա (սարքից հետո) Qտ=9 Կվտ Qu=3.5 Կվտ	կ-տ	2.00	12619075	0	12619075	25238149
4	Ներածման բժշկական սարք L=5580մ3/ժ H=400Պա (սարքից հետո) Qտ=91.5 Կվտ Qu=27 Կվտ 1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ, 2) Հակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ, 3) Օդային փականով 1 հատ, 4) Օդի կասետային զտիչով G4 2 հատ , 5) Օդի գրպանային զտիչով F7 2 հատ , 6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ, 7) Ներածման օդամուղով 1 հատ: 8) Արտածման օդամուղով 1 հատ: 9) Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1 հատ 10) Ավտոմատիկա (Եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.	կ-տ	1.00	6654642	0	6654642	6654642
5	Ներածման սարք համալրված L=4000մ3/ժ H=200Պա (սարքից հետո) Qտ=65.6 Կվտ Qu=19.4 Կվտ 1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ, 2) Հակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ, 3) Օդային փականով 1 հատ, 4) Օդի կասետային զտիչով G4 2 հատ ,	կ-տ	1.00	5440995	0	5440995	5440995

	<p>5) Օդի գրպանային զտիչով F7 2հատ ,</p> <p>6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ ,</p> <p>7) Ներածման օդամուղով 1 հատ:</p> <p>8) Արտածման օդամուղով 1 հատ:</p> <p>9) Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1 հատ</p> <p>10) Ավտոմատիկա (Եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.</p>						
6	<p>Ներածման սարք համալրված $L=4300մ^3/ժ$ $H=300Պա$ (սարքից հետո) $Q_{տ}=70$ Կվտ $Q_{ս}=20.8$ Կվտ</p> <p>1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ,</p> <p>2) Հակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ,</p> <p>3) Օդային փականով 1 հատ,</p> <p>4) Օդի կասետային զտիչով G4 2 հատ ,</p> <p>5) Օդի գրպանային զտիչով F7 2հատ ,</p> <p>6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ ,</p> <p>7) Ներածման օդամուղով 1 հատ:</p> <p>8) Արտածման օդամուղով 1 հատ:</p> <p>9) Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1 հատ</p> <p>10) Ավտոմատիկա (Եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.</p>	կ-տ	1.00	5882723	0	5882723	5882723
7	<p>Ներածման սարք համալրված $L=2400մ^3/ժ$ $H=250Պա$ (սարքից հետո) $Q_{տ}=36$ Կվտ</p> <p>1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ,</p> <p>2) Հակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ,</p> <p>3) Օդային փականով 1 հատ,</p> <p>4) Օդի կասետային զտիչով G4 2 հատ ,</p> <p>5) Օդի գրպանային զտիչով F7 2հատ ,</p> <p>6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ ,</p> <p>7) Ներածման օդամուղով 1 հատ:</p> <p>8) Արտածման օդամուղով 1 հատ:</p>	կ-տ	1.00	4557539	0	4557539	4557539

	9)Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1հատ 10)Ավտոմատիկա (Եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.						
8	Ներածման սարք համալրված L=2000մ3/ժ H=250Պա (սարքից հետո) Qտ=30 Կվտ 1) Սարքավորման ճկուն միացումներով 4 հատ, 2)Չակավիբրացիոն հենարաններով 4 հատ, 3) Օդային փականով 1հատ, 4) Օդի կասետային զտիչով G4 2 հատ , 5) Օդի զրպանային զտիչով F7 2հատ , 6) Ռեկուպերատիվ թերթավոր ջերմափոխանակիչով 73% 1 հատ , 7) Ներածման օդամուղով 1 հատ: 8) Արտածման օդամուղով 1 հատ: 9)Օդի տաքացման և սառեցման ջերմափոխանակիչով 1հատ 10)Ավտոմատիկա (Եռաքայլ խառնիչ փական պոմպ) 2կոմպլ.	կ-տ	1.00	3674083	0	3674083	3674083
9	Կենտրոնախույզ Մ 560 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=4000մ3/ժ H=300Պա	կ-տ	2.00	692101	0	692101	1384201
10	Կանալային Մ 400 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=2880մ3/ժ H=250Պա	կ-տ	2.00	153421	0	153421	306843
11	Կանալային Մ 315 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=1000մ3/ժ H=150Պա	կ-տ	2.00	84953	0	84953	169907
12	Կանալային Մ 250 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=900մ3/ժ H=120Պա	կ-տ	1.00	69493	0	69493	69493
13	Կանալային Մ 355 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=2240մ3/ժ H=200Պա	կ-տ	1.00	91579	0	91579	91579
14	Կանալային Մ 200 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=600մ3/ժ H=100Պա	կ-տ	2.00	55358	0	55358	110715
15	Կանալային Մ 160 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և	կ-տ	2.00	33050	0	33050	66101

	արագության կարգավորիչով L=350մ3/ժ H=100Պա						
16	Կանալային Մ 160 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=300մ3/ժ H=100Պա	կ-տ	1.00	31946	0	31946	31946
17	Կանալային Մ 355 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=2000մ3/ժ H=180Պա	կ-տ	2.00	98205	0	98205	196411
18	Կանալային Մ 250 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=520մ3/ժ H=200Պա	կ-տ	2.00	77223	0	77223	154446
19	Կանալային Մ 160 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=165մ3/ժ H=120Պա	կ-տ	2.00	27529	0	27529	55058
20	Կանալային Մ 125 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=100մ3/ժ H=80Պա	կ-տ	3.00	30842	0	30842	92525
21	Կանալային Մ 315 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=1580մ3/ժ H=100Պա	կ-տ	2.00	93788	0	93788	187576
22	Կանալային Մ 250 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=700մ3/ժ H=80Պա	կ-տ	2.00	82745	0	82745	165490
23	Կանալային Մ 355 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=2760մ3/ժ H=120Պա	կ-տ	2.00	129126	0	129126	258252
24	Կանալային Մ 125 կլոր օդամուղ, ճկուն միացումով և արագության կարգավորիչով L=100մ3/ժ H=70Պա	կ-տ	2.00	27529	0	27529	55058
25	Աղմկախլացուցիչ Մ 560, L=1000	հատ	1.00	108949	0	108949	108949
26	Աղմկախլացուցիչ Մ 400, L=1000	հատ	2.00	78028	0	78028	156056
27	Աղմկախլացուցիչ Մ 355, L=1000	հատ	3.00	71402	0	71402	214206
28	Աղմկախլացուցիչ Մ 315, L=1000	հատ	1.00	61463	0	61463	61463
29	Աղմկախլացուցիչ Մ 250, L=1000	հատ	3.00	39377	0	39377	118130
30	Աղմկախլացուցիչ Մ 200, L=1000	հատ	1.00	36064	0	36064	36064
31	Աղմկախլացուցիչ Մ 160, L=1000	հատ	3.00	32030	0	32030	96089
32	Աղմկախլացուցիչ Մ 125, L=1000	հատ	4.00	28334	0	28334	113334
33	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձիկով 500 x 300 L=1500	հատ	1.00	54378	0	54378	54378
34	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձիկով 900 x 350 L=1500	հատ	1.00	78673	0	78673	78673
35	Աղմկախլացուցիչ կանալային	հատ	1.00	69838	0	69838	69838

	ուղղանկյուն, բարձրիկով 750 x 350 L=1500						
36	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձրիկով 700 x 350 L=1500	հատ	1.00	65880	0	65880	65880
37	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձրիկով 450x300x1000	հատ	1.00	49316	0	49316	49316
38	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձրիկով 350x250x1000	հատ	6.00	42690	0	42690	256138
39	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձրիկով 250x200x1000	հատ	2.00	33855	0	33855	67710
40	Աղմկախլացուցիչ կանալային ուղղանկյուն, բարձրիկով 400x200x1000	հատ	1.00	41585	0	41585	41585
41	Մետաղական ճաղաշար չժանգոտվող պողպատից 1550x525	հատ	2.00	41679	0	41679	83358
42	Մետաղական ճաղաշար չժանգոտվող պողպատից 1000x525	հատ	1.00	37070	0	37070	37070
43	Մետաղական ճաղաշար չժանգոտվող պողպատից 1000x550	հատ	1.00	38607	0	38607	38607
44	Մետաղական ճաղաշար չժանգոտվող պողպատից 2000x350	հատ	4.00	55030	0	55030	220119
45	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 700x150	հատ	1.00	39390	0	39390	39390
46	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 600x200	հատ	4.00	33998	0	33998	135992
47	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 650x150	հատ	3.00	32462	0	32462	97385
48	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 600x150	հատ	3.00	30926	0	30926	92777
49	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 550x200	հատ	2.00	29389	0	29389	58779
50	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 550x150	հատ	1.00	29389	0	29389	29389
51	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 500x150	հատ	24.00	29389	0	29389	705345
52	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 450x150	հատ	8.00	27853	0	27853	222825
53	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 400x150	հատ	6.00	27853	0	27853	167119
54	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 300x150	հատ	28.00	26317	0	26317	736875
55	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 350x150	հատ	21.00	26317	0	26317	552656
56	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 350x200	հատ	1.00	26317	0	26317	26317
57	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 300x100	հատ	7.00	26317	0	26317	184219
58	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 350x100	հատ	6.00	24781	0	24781	148685
59	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 250x100	հատ	12.00	24781	0	24781	297369
60	Կարգավորվող այլումինե ճաղաշար երկշերտ 200x100	հատ	14.00	23245	0	23245	325424

61	Կարգավորվող այլուսիներ ճաղաշար երկշերտ 150x100	հատ	16.00	21708	0	21708	347334
62	Տուփ 3100x400x300(h) բակտերիոցիդ HEPA գտիչներով	հատ	4.00	93435	0	93435	373740
63	Տուփ 2100x400x300(h) բակտերիոցիդ HEPA գտիչներով	հատ	1.00	86263	0	86263	86263
64	Տուփ HEPA 4հատ 1000x500x450(h)	հատ	8.00	61879	0	61879	495033
65	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 150x100	հատ	20.00	12370	0	12370	247404
66	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 200x100	հատ	14.00	13906	0	13906	194690
67	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 100x100	հատ	1.00	10066	0	10066	10066
68	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 250x100	հատ	8.00	7762	0	7762	62093
69	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 300x100	հատ	6.00	12370	0	12370	74221
70	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 300x150	հատ	4.00	10834	0	10834	43336
71	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական, ձեռքի 200x150	հատ	4.00	6225	0	6225	24902
72	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,7$ մմ	մ2	650.00	4970	0	4970	3230201
73	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,55$ մմ	մ2	800.00	3894	0	3894	3115360
74	Զժանգոտվող պողպատից օդատար $\delta=0,7$ մմ	մ2	300.00	5092	0	5092	1527732
75	Օդատարի ճկուն միացում $\Phi 125$	հատ	6.00	3810	0	3810	22860
76	Օդատարի ճկուն միացում $\Phi 100$	հատ	17.00	3581	0	3581	60880
77	Օդատարի ջերմամեկուսիչ ինքնակաշիռն $\delta=5$ մմ	մ2	1200.00	1309	0	1309	1571148
78	Օդատարների և սարքավորումների ամրացում	կգ	800.00	932	0	932	745440
79	Օժանդակ կյուբեր	կ-տ	1.00	1079031	0	1079031	1079031
80	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում	կ-տ	1.00	619623	0	619623	619623
17	Ջեռուցման համակարգ						17499876
1	Պանելային մարտկոց C20 600x2000 $\Delta t=50$ Ց0 Q=2170Կտ	հատ	12.00	78555	0	78555	942658
2	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1800 $\Delta t=50$ Ց0 Q=1953Կտ	հատ	28.00	67512	0	67512	1890327
3	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1600 $\Delta t=50$ Ց0 Q=1736Կտ	հատ	20.00	59781	0	59781	1195629
4	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1400 $\Delta t=50$ Ց0 Q=1519Կտ	հատ	7.00	53156	0	53156	372089
5	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1200 $\Delta t=50$ Ց0 Q=1302Կտ	հատ	18.00	48738	0	48738	877288
6	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1100 $\Delta t=50$ Ց0 Q=1194Կտ	հատ	3.00	44321	0	44321	132963

7	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1000 Δt=50C0 Q=10854տ	հատ	10.00	36591	0	36591	365907
8	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x900 Δt=50C0 Q=9774տ	հատ	4.00	35486	0	35486	141946
9	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x500 Δt=50C0 Q=9774տ	հատ	2.00	34382	0	34382	68764
10	Պանելային մարտկոց Purmo կամ համարժեք C20 600x1800 Δt=50C0 Q=19534տ	հատ	28.00	73033	0	73033	2044932
11	Այլումինե մարտկոցների արժեքը h=500մմ Δt=50C0 Q=1204տ	հատ	280.00	6126	0	6126	1715412
12	Մարտկոցի վերին փական անկյունային Φ20մմ	հատ	132.00	7865	0	7865	1038229
13	Մարտկոցի ստորին փական անկյունային Φ20մմ	հատ	132.00	13288	0	13288	1754037
14	Կոնվեկտորի միացման կոմպլեկտ	կ-տ	104.00	4455	0	4455	463318
15	Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ	կ-տ	28.00	3072	0	3072	86027
16	Կցորդիչ ՊՊՌ խողովակի Banninger կամ համարժեք F 1/2' ԱՊx20	հատ	264.00	10573	0	10573	2791235
17	Կցորդիչ ՊՊՌ խողովակի Banninger կամ համարժեք F1 1/2' ԱՊx63	հատ	6.00	10573	0	10573	63437
18	Կցորդիչ ՊՊՌ խողովակի Banninger կամ համարժեք 1 1/4' ԱՊx50	հատ	2.00	10573	0	10573	21146
19	Քնդիկային փական ամերիկանկա 1 1/2" MF ԱՊx63	հատ	6.00	17513	0	17513	105076
20	Քնդիկային փական ամերիկանկա 1 1/4" MF ԱՊx63	հատ	2.00	17513	0	17513	35025
21	Մարտկոցի կախիչ	կ-տ	84.00	3072	0	3072	258082
22	Ջրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զմ	120.00	7008	0	7008	840940
23	Ջրազամատակարարման պողպատյա խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	50.00	4989	0	4989	249464
24	Մետաղական խողովակի հակակոռոզիոն ներկ	մ2	40.00	1149	0	1149	45947
18	Ծխահեռացման համակարգ						6654002
1	Ծխահեռացման տանիքային օդամուղ L=20000մ3/ժ H=200Պա	կ-տ	1.00	573734	0	573734	573734
2	Առանցքային դիմհարի օդամուղ L=10000մ3/ժ H=250Պա	կ-տ	1.00	446795	0	446795	446795
3	Առանցքային դիմհարի օդամուղ L=4000մ3/ժ H=150Պա	կ-տ	2.00	352870	0	352870	705739
4	Կոմպենսացման տանիքային օդամուղ L=14000մ3/ժ H=250Պա	կ-տ	1.00	517453	0	517453	517453

5	Ծխահեռացման կափուկը Նորմալ փակ KDM 800x800	հատ	2.00	138998	0	138998	277996
6	Ավելցուկային ճնշման փական VKT կամ համարժեք	հատ	3.00	137892	0	137892	413676
7	Օդատարի հրակայուն ջերմամեկուսիչ Ignis կամ համարժեք EI60	մ2	100.00	5681	0	5681	568135
8	Ծխատար պողպատե սև մետաղից "ՈՒ"1.5մմ հաստությամբ	մ2	100.00	5692	0	5692	569156
9	Ծխատարի ներկում հրակայուն ներկով երկտակ	մ2	200.00	1149	0	1149	229736
10	Օդատարների և սարքավորումների ամրացում	կգ	800.00	1040	0	1040	832024
11	Օժանդակ կյուլեր	կ-տ	1.00	899935	0	899935	899935
12	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում	կ-տ	1.00	619623	0	619623	619623
19	Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժում						73539934
1	Չիլլեր օդային հովացմամբ 150կՎտ	կ-տ	1.00	28412195	0	28412195	28412195
2	Կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=25.6 մ3/ժ H=12 մ	կ-տ	1.00	407452	0	407452	407452
3	Կցաշուրթային փական DN=100	հատ	10.00	37062	0	37062	370618
4	Կցաշուրթ, մետաղական DN=100	հատ	20.00	14751	0	14751	295022
5	Կեղտազտիչ DN400	հատ	1.00	151371	0	151371	151371
6	Դատարկման փական, 3/4"MF	հատ	3.00	15009	0	15009	45026
7	Գնդիկային փական ամերիկյանկա 1 " MF	հատ	5.00	8597	0	8597	42983
8	Չիլլերի հոսքի տվիչ DN150	կ-տ	1.00	40962	0	40962	40962
9	Եռաբաշխիչ բրոնզե 2"-1/2"- 2"	հատ	4.00	28842	0	28842	115368
10	Կեղտազտիչ, DY=400	հատ	2.00	122832	0	122832	245663
11	զտիչ, 1	հատ	1.00	33749	0	33749	33749
12	Օդատարի ճկուն միացում Φ100	հատ	4.00	3807	0	3807	15230
13	Մանոմետր իր անցումով 3 բար	հատ	3.00	3332	0	3332	9995
14	Ջերմաչափ T=0-100 C0	հատ	3.00	15624	0	15624	46871
15	Ընդարձակման բաք 50լ	կ-տ	2.00	105630	0	105630	211261
16	Մեկ կոնտուրանի տուրբո կոնդենսացիոն գազի կաթսա 150կՎտ	կ-տ	5.00	2952954	0	2952954	14764770
17	Ծխագազերի հեռացման կոաքսալ խողովակ	կ-տ	5.00	25750	0	25750	128748
18	Կոնդենսացիոն կաթսաների կասկադ միացման մատակարար և հետադարձ բաշխիչ սանրիկ, մետաղական, d=108x4,0(մուտք.) -125x4,5 4մ , 3/4"Мx1, 1/2"x1, 2"x4	հատ	2.00	336687	0	336687	673374
19	Ընդարձակման բաք 200լ	կ-տ	2.00	374148	0	374148	748296
20	Ընդարձակման բաք 50լ	կ-տ	2.00	105630	0	105630	211261

21	Բաշխիչ սանրիկ, մետաղական, d=108x4,0(մուտք.) -159x4,5 3,5մ, 3/4"Мx1, 1/2"x1, 2"x4	հատ	1.00	437424	0	437424	437424
22	Հիդրավիկ բաժանարար, մետաղական, d=373x6.0 H=1,5մ, 4x108x4,0	կ-տ	1.00	275780	0	275780	275780
23	Կեղտազտիչ, DY=400	հատ	1.00	122832	0	122832	122832
24	Արագային թերթավոր ջերմափոխանակիչ նախատեսված պրոպիլեն գլիկոլային լուծույթի համար 30% Qտ=337 Կվտ	հատ	1.00	4498972	0	4498972	4498972
25	Կաթսայի շրջանառու պոմպ G=8.6 մ3/ժ H=3.5մ	կ-տ	5.00	407452	0	407452	2037258
26	Օդափոխության համակարգի ջերմամատակարարման առաջնային կոնտուրի կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=19.3 մ3/ժ H=6մ	կ-տ	1.00	413846	0	413846	413846
27	Օդափոխության համակարգի ջերմամատակարարման երկրորդային կոնտուրի կրկնակի շրջանառու պոմպ նախատեսված պրոպիլեն գլիկոլային լուծույթի համար 40%(1 պահուստային)) G=19.3 մ3/ժ H=14մ	կ-տ	1.00	524278	0	524278	524278
28	Երրորդ հարկի կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=3.5 մ3/ժ H=12 մ	կ-տ	1.00	407452	0	407452	407452
29	Երկրորդ հարկի կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=3.4 մ3/ժ H=13 մ	կ-տ	1.00	407452	0	407452	407452
30	Առաջին հարկի կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=3.5 մ3/ժ H=15 մ	կ-տ	1.00	407452	0	407452	407452
31	Նկուղային հարկի կրկնակի շրջանառու պոմպ(1 պահուստային) G=2.2 մ3/ժ H=9 մ	կ-տ	1.00	407452	0	407452	407452
32	Մատակարար բաշխիչ սանրիկ, մետաղական ,5 ելք - 159x4,5 3մ	հատ	1.00	411057	0	411057	411057
33	Հետադարձ բաշխիչ սանրիկ, մետաղական ,5 ելք -159x4,5 3մ	հատ	1.00	384690	0	384690	384690
34	Սողնակային փական DN=125	հատ	5.00	58375	0	58375	291874
35	Սողնակային փական DN=100	հատ	15.00	48920	0	48920	733793
36	Սողնակային փական DN=50	հատ	6.00	35482	0	35482	212894
37	Կցաշուրթ, մետաղական DN=125	հատ	19.00	18557	0	18557	352577
38	Կցաշուրթ, մետաղական DN=100	հատ	40.00	16815	0	16815	672586
39	Կցաշուրթ, մետաղական DN=50	հատ	24.00	14452	0	14452	346847

40	Քնդիկային փական, ամերիկանկա Tiemme կամ համարժեք 2"MF	հատ	25.00	55196	0	55196	1379893
41	Քնդիկային փական, ամերիկանկա Tiemme կամ համարժեք 1 1/2"MF	հատ	10.00	34792	0	34792	347919
42	Քնդիկային փական, ամերիկանկա Tiemme կամ համարժեք 1"MF	հատ	4.00	15009	0	15009	60035
43	Քնդիկային փական, ամերիկանկա Tiemme կամ համարժեք 3/4"MF	հատ	12.00	10654	0	10654	127843
44	Ամերիկանկա մետաղական ռոլիդ Tiemme կամ համարժեք 2"MF	հատ	1.00	31059	0	31059	31059
45	Անկյունակ բրոնզե Tiemme կամ համարժեք 3/4"MF	հատ	8.00	5890	0	5890	47119
46	Անկյունակ բրոնզե Tiemme կամ համարժեք 1/2"MF	հատ	8.00	5180	0	5180	41441
47	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=63 -2" M	հատ	18.00	27948	0	27948	503066
48	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=63 -2" F	հատ	18.00	23097	0	23097	415742
49	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=50-1 1/2" M	հատ	3.00	19613	0	19613	58838
50	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=50-1 1/2" F	հատ	4.00	15631	0	15631	62523
51	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=32 - 1" F	հատ	4.00	9846	0	9846	39382
52	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=25 - 3/4" M	հատ	2.00	7855	0	7855	15709
53	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=20 - 1/2" F	հատ	2.00	6549	0	6549	13098
54	Անցում ՊՊՌ խողովակից պարուրակի Banninger կամ համարժեք d=50-1 1/2" M	հատ	3.00	7232	0	7232	21697
55	Ցանցավոր գոլիչ, կցաշուրթավոր DN=150	հատ	4.00	252226	0	252226	1008903
56	Ցանցավոր գոլիչ, կցաշուրթավոր DN=125	հատ	2.00	177576	0	177576	355151
57	Ցանցավոր գոլիչ, կցաշուրթավոր DN=100	հատ	1.00	122832	0	122832	122832
58	Ցանցավոր գոլիչ, կցաշուրթավոր DN=80	հատ	2.00	91727	0	91727	183453
59	Ցանցավոր գոլիչ, կցաշուրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=65	հատ	1.00	79285	0	79285	79285
60	Ցանցավոր գոլիչ, պարուրակավոր Tiemme կամ համարժեք 2"FF	հատ	10.00	33749	0	33749	337488
61	Ջետադարձ փական, կցաշուրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=150	հատ	2.00	88858	0	88858	177715
62	Ջետադարձ փական,	հատ	2.00	71439	0	71439	142877

	Կցաշտրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=125						
63	Ջետադարձ փական, կցաշտրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=65	հատ	3.00	35607	0	35607	106820
64	Ջետադարձ փական, պարուրակովոր Tiemme կամ համարժեք 2"FF	հատ	9.00	37971	0	37971	341739
65	Ճկուն միացում, կցաշտրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=150	հատ	4.00	106275	0	106275	425101
66	Ճկուն միացում, կցաշտրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=65	հատ	12.00	44813	0	44813	537759
67	Ճկուն միացում, կցաշտրթավոր Tecofi կամ համարժեք DN=50	հատ	4.00	36976	0	36976	147902
68	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=200	հատ	6.00	24032	0	24032	144190
69	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=150	հատ	24.00	20921	0	20921	502102
70	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=125	հատ	19.00	18557	0	18557	352577
71	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=100	հատ	40.00	16815	0	16815	672586
72	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=80	հատ	24.00	14452	0	14452	346847
73	Կցաշտրթ, մետաղական Overwell կամ համարժեք DN=65	հատ	14.00	14203	0	14203	198843
74	Ռետինե միջադիր Overwell կամ համարժեք DN=200	հատ	4.00	10968	0	10968	43871
75	Ռետինե միջադիր Overwell կամ համարժեք DN=150	հատ	20.00	10470	0	10470	209403
76	Ռետինե միջադիր Overwell կամ համարժեք DN=125	հատ	19.00	10221	0	10221	194204
77	Ռետինե միջադիր Overwell կամ համարժեք DN=100	հատ	42.00	10048	0	10048	422003
78	Թերմո-Մանոմետր Tiemme կամ համարժեք 1/2"	հատ	15.00	14316	0	14316	214745
79	Մանոմետր իր անցումով Tiemme կամ համարժեք 6 բար 1/2"	հատ	20.00	4363	0	4363	87266
80	Ջերմաչափ Tiemme կամ համարժեք 100ԵC 3/4"	հատ	2.00	15624	0	15624	31247
81	Ջերմաչափ Tiemme կամ համարժեք 100ԵC 1/2	հատ	3.00	10646	0	10646	31939
82	Օդահան 3/4" Tiemme կամ համարժեք	հատ	10.00	9767	0	9767	97669
83	Օդահան 1/2" Tiemme կամ համարժեք	հատ	12.00	7811	0	7811	93736
84	Պայթուցիկ փական 3/4" 6bar	հատ	5.00	16073	0	16073	80363
85	Եռաբաշխիչ ՊՊՌ Banninger կամ համարժեք d=63x63x63	հատ	8.00	5639	0	5639	45113
86	Եռաբաշխիչ ՊՊՌ Banninger կամ համարժեք d=50x50x50	հատ	6.00	3720	0	3720	22322

87	Եռաբաշխիչ ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=50x32x50	հատ	4.00	3897	0	3897	15588
88	Անցում ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=63-50	հատ	2.00	2786	0	2786	5572
89	Անցում ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=63-40	հատ	2.00	2786	0	2786	5572
90	Անցում ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=63-20	հատ	12.00	2786	0	2786	33430
91	Անցում ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=50-40	հատ	2.00	2164	0	2164	4327
92	Անցում ՊՊՈՒ Banninger կամ համարժեք d=50-25	հատ	3.00	2139	0	2139	6417
93	Մետաղական խողովակ Մ125x4 փորձարկումով	զմ	10.00	12162	0	12162	121616
94	Մետաղական խողովակ Ф 108x4,0 փորձարկումով	զմ	10.00	7044	0	7044	70444
95	Մետաղական խողովակ Մ57x3.5 փորձարկումով	զմ	5.00	5870	0	5870	29352
96	Մետաղական խողովակի հակակոռոզիոն ներկ	100մ2	0.40	170419	0	170419	68167
97	Օժանդակ կյուբեր	կ-տ	1.00	768100	0	768100	768100
98	խողովակների և սարքավորումների ամրացումներ	կգ	93.00	5931	0	5931	551574
99	Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում	կ-տ	1.00	619623	0	619623	619623
20	Արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց						10197540
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սրոցով	զմ	20.00	435	0	435	8701
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձում ա/մ և տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	մ3	1.50	8314	0	8314	12471
3	Խճային հիմնաշերտի իրականացում h=15սմ, տոփանումով	մ2	14.00	1827	0	1827	25575
4	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	46.40	7298	0	7298	338621
5	Խրամուղու լրամշակում III կարգի բնահողերում՝ ձեռքով, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	3.00	12543	0	12543	37629
6	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում՝ ձեռքով, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	3.60	11524	0	11524	41485
7	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ3	0.80	2908	0	2908	2327
8	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	1.20	9668	0	9668	11601
9	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի	մ3	5.70	9668	0	9668	55105

	տողվանումով խողովակի վերին եզրից 20սմ բարձրությամբ						
10	Վերջնական ետլիցք բերովի ավազակոպչային գրունտով տողվանումով	մ3	34.50	13047	0	13047	450127
11	Պոլիէթիլեն խողովակ d=125մմ(HDPE), PN=1.0 ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով, վարակազերծումով	զմ	15.00	1372	0	1372	20587
12	Պոլիէթիլեն (HDPE) արմունկ d=125մմ, a=90°	հատ	1.00	4428	0	4428	4428
13	Պարուրակավոր փական ներքին պարուրակով DN25, PN10	հատ	2.00	8695	0	8695	17390
14	Պարուրակավոր ֆիլտր արտաքին պարուրակով DN25, PN10	հատ	1.00	23914	0	23914	23914
15	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ d=50մմ	հատ	1.00	39294	0	39294	39294
16	Նիպել DN25	հատ	1.00	4428	0	4428	4428
17	Պոլիէթիլեն անցում d=120x50մմ, PN 1.0 ՄՊա	հատ	2.00	4428	0	4428	8856
18	Կցաշուրթ, մետաղական DN=50	հատ	24.00	8100	0	8100	194411
19	Պողպատյա խողովակ հենարան d=114x4.5մմ	զմ	1.50	7044	0	7044	10567
20	Պողպատյա խողովակ հենարան d=159x4մմ	զմ	0.50	7044	0	7044	3522
21	Գոտի միացում d=120x50մմ	հատ	1.00	46086	0	46086	46086
22	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ3	1.89	9668	0	9668	18272
23	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	3.41	48384	0	48384	164990
24	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ3	0.20	57667	0	57667	11533
25	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորերի տեղադրում՝ հավաքովի էլեմենտներից	մ3	2.52	50004	0	50004	126009
26	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի հատակի սալ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝0.38խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 32.7կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
27	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի օղակ, h=0.90 մ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝0.4խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 10.74կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
28	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի օղակ, h=0.60մ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝0.265խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 7.2կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
29	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի ծածկի սալ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝0.27խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝26.7կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550

30	Ճանապարհային ծածկի սալ T տիպի թուջե մտոցով D1500 դիտահորերի համար. արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.00	126310	0	126310	505238
31	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	25.00	614	0	614	15362
32	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	12.00	96	0	96	1147
33	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.60	6587	0	6587	3952
34	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	զմ	20.00	659	0	659	13183
35	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձում ա/մ և տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	մ3	1.50	8314	0	8314	12471
36	Խճային հիմնաշերտի իրականացում h=15սմ, տոփանումով	մ2	14.00	1827	0	1827	25575
37	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	264.00	7298	0	7298	1926635
38	Խրամուղու լրամշակում III կարգի բնահողերում՝ ձեռքով, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	70.00	12543	0	12543	878021
39	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում՝ ձեռքով, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 12կմ հեռավորության վրա	մ3	3.60	11524	0	11524	41485
40	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ3	1.81	2908	0	2908	5264
41	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ3	9.00	9668	0	9668	87008
42	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով խողովակի վերին եզրից 20սմ բարձրությամբ	մ3	45.00	9668	0	9668	435038
43	Վերջնական ետլիցք բերովի ավազակոպճային գրունտով տոփանումով	մ3	194.00	13047	0	13047	2531147
44	Պոլիէթիլեն խողովակ d=125մմ(HDPE), PN=1.0 ՄՊա, հիդրավիկ փորձարկումով, վարակազերծումով	զմ	15.00	1372	0	1372	20587
45	Պոլիէթիլեն (HDPE) արմունկ d=125մմ, a=90°	հատ	1.00	4428	0	4428	4428
46	Պարուրակավոր փական ներքին պարուրակով DN25, PN10	հատ	2.00	8695	0	8695	17390
47	Պարուրակավոր ֆիլտր արտաքին պարուրակով DN25,	հատ	1.00	23914	0	23914	23914

	PN10						
48	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ d=50մմ	հատ	1.00	39294	0	39294	39294
49	Նիպել DN25	հատ	1.00	4428	0	4428	4428
50	Պոլիէթիլենե անցում d=120x50մմ, PN 1.0 ՄՊա	հատ	2.00	4428	0	4428	8856
51	Կցաշուրթ, մետաղական DN=50	հատ	24.00	14452	0	14452	346847
52	Պողպատյա խողովակ հենարան d=114x4.5մմ	զմ	1.50	7044	0	7044	10567
53	Պողպատյա խողովակ հենարան d=159x4մմ	զմ	0.50	7044	0	7044	3522
54	Գոտի միացում d=120x50մմ	հատ	1.00	46086	0	46086	46086
55	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ3	1.81	9668	0	9668	17498
56	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթայնացումով	մ3	0.15	48384	0	48384	7258
57	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ3	0.15	57667	0	57667	8650
58	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորերի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից	մ3	3.00	50004	0	50004	150011
59	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի հատակի սալ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝ 0.38խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 32.7կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
60	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի օղակ, h=0.90 մ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝ 0.4խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 10.74կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
61	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի օղակ, h=0.60մ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝ 0.265խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 7.2կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
62	d=1500 մմ ե/բ կլոր հորի ծածկի սալ (բետոն 1 տարրի ծավալ՝ 0.27խմ, մետաղ 1 տարրի ծախս՝ 26.7կգ)	հատ	1.00	44550	0	44550	44550
63	Ճանապարհային ծածկի սալ T տիպի թուջե մոնոցվ D1500 դիտահորերի համար. արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4.00	126310	0	126310	505238
64	Մետաղական աստիճան, տեղադրումով	կգ	25.00	922	0	922	23043
65	Ե/բ դիտահորերի մետաղական սեյսմիկ տարրեր, տեղադրումով	կգ	12.00	96	0	96	1147
66	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.60	1695	0	1695	1017
67	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.60	1695	0	1695	1017
68	Բետոնե առվակի վրա 35մx0.2սմx0.1սմ (h) չափերով	զմ	41.00	10753	0	10753	440890

	C250 մակնիշի ճաղավանդակ՝ բեռնվածքը մինչև 25 տ/մ2. արժեք, մատակարարում և տեղադրում						
21	Ներքին ջրամատակարարման ցանց						26348375
1	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN50, PN10	հատ	3.00	30586	0	30586	91758
2	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN80, PN10	հատ	3.00	36044	0	36044	108131
3	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN100, PN10	հատ	1.00	41204	0	41204	41204
4	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN150, PN10	հատ	1.00	78568	0	78568	78568
5	Լողանային փական DN50, PN10	հատ	4.00	192105	0	192105	768419
6	Պողպատե կցաշուրթ DN 80մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	6.00	5714	0	5714	34284
7	Պողպատե կցաշուրթ DN 50մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	4.00	4756	0	4756	19023
8	Պողպատե կցաշուրթ DN 100մմ PN=1,0ՄՊա	հատ	2.00	9307	0	9307	18613
9	Պողպատե կցաշուրթ DN 150մմ PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2.00	15343	0	15343	30686
10	Պոլիէթիլեն (PE) de50-մետաղ DN50 (St) կցորդիչ (HC), PN=1,0 ՄՊա	հատ	1.00	14157	0	14157	14157
11	Պողպատե անցում D108x4 / 57x3, G=0.9 կգ	հատ	1.00	5642	0	5642	5642
12	Պողպատե անցում D159x4.5 / 108x4, G=2.3 կգ	հատ	1.00	12524	0	12524	12524
13	Պողպատե անկյունակ \emptyset 57 x 3, a=90o, G=0.5 կգ	հատ	1.00	2508	0	2508	2508
14	Պողպատե անկյունակ \emptyset 108 x 4, a=90o, G=2.5 կգ	հատ	15.00	9359	0	9359	140389
15	Պողպատե անկյունակ \emptyset 159 x 4.5, a=90o, G=6,1 կգ	հատ	1.00	13645	0	13645	13645
16	Պողպատե եռաբաշխիչ \emptyset 159 x 4.5, G=4.8 կգ	հատ	1.00	17393	0	17393	17393
17	Պոլիէթիլեն եռակցվող խողովակաշար, de50(PE) PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	զմ	2.00	1047	0	1047	2093
18	Պողպատե D=57x3մմ խողովակներ, փորձարկումով	զմ	60.00	2744	0	2744	164615
19	Պողպատե D=108x3,5մմ խողովակներ, փորձարկումով	զմ	82.00	5563	0	5563	456204
20	Պողպատե D= 159 x 4մմ խողովակներ, փորձարկումով	զմ	3.00	10065	0	10065	30194
21	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	25.15	1149	0	1149	28891
22	Ինվերտորային համակարգով պոմպակայան բաղկացած 1 հիմնական և 1 պահուստային ուղղահայաց զուգահեռ միացումով պոմպերից ընդարձակման 12լ անոթներով և ղեկավարման արկղով Q=10,2մ3//ժամ, H=25մ,	կ-տ	1.00	7414130	0	7414130	7414130
23	Խմելու ջրի օրվա	կ-տ	2.00	347634	0	347634	695269

	կարգավորման բաք սննդային պոլիէթիլենից W = 8մ3						
24	Պոմպակայան բաղկացած երկու պոմպից, դեկավորման վահանից և համապատասխան հիդրավլիկ հանգույցով և չափիչ սարքերով Q=9մ3//ժամ, H=25մ,	կ-տ	1.00	7205414	0	7205414	7205414
25	Խմելու ջրի օրվա կարգավորման բաք սննդային պոլիէթիլենից W = 27մ3	կ-տ	2.00	908498	0	908498	1816997
26	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար PPR PN16, D 63 x 8,6 ձևավոր մասերով և ամրացնող դետալներով, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	գմ	15.00	9425	0	9425	141374
27	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար PPR PN16, D 40 x 5.5 ձևավոր մասերով և ամրացնող դետալներով, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	գմ	105.00	5936	0	5936	623240
28	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար PPR PN16, D 32 x 4,4 ձևավոր մասերով և ամրացնող դետալներով, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	գմ	74.00	3938	0	3938	291396
29	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար PPR PN16, D 25 x 3,5 ձևավոր մասերով և ամրացնող դետալներով, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	գմ	40.00	3824	0	3824	152979
30	Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար PPR PN16, D 20 x 2,8 ձևավոր մասերով և ամրացնող դետալներով, փորձարկումով, աղտահանումով, լվացումով	գմ	590.00	4309	0	4309	2542062
31	Գնդիկավոր փական DN63, PN16	հատ	4.00	19049	0	19049	76196
32	Գնդիկավոր փական DN40, PN16	հատ	4.00	12648	0	12648	50590
33	Գնդիկավոր փական DN32, PN16	հատ	4.00	9832	0	9832	39327
34	Գնդիկավոր փական DN25, PN16	հատ	4.00	8695	0	8695	34780
35	Գնդիկավոր փական DN20, PN16	հատ	4.00	5776	0	5776	23105
36	Պոլիպրոպիլեն / մետաղ միացման կցորդիչ 2" / De63	հատ	1.00	14157	0	14157	14157
37	Պոլիպրոպիլեն / մետաղ միացման կցորդիչ 1 1/4" / De40	հատ	3.00	11597	0	11597	34791
38	Պոլիպրոպիլեն / մետաղ միացման կցորդիչ 1" / De32	հատ	3.00	11597	0	11597	34791
39	Լվացարանակույրի ծորակ խառնիչ՝ միացման	հատ	43.00	32430	0	32430	1394504

	փողրակներով						
40	Լվացարանակոնքի ծորակ միացման փողրակներով	հատ	9.00	23213	0	23213	208918
41	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ՝ միացման փողրակներով	հատ	1.00	155326	0	155326	155326
42	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	24.00	40111	0	40111	962672
43	Չուգարանակոնքի ջրամիացման ճկուն փողրակ չժանգոտվող պողպատից L=300սմ, DN15 միացման դետալներով	հատ	38.00	3072	0	3072	116751
44	Լվացման ծորակ միզամանի համար ջրամիացման դետալներով	հատ	6.00	40111	0	40111	240668
22	Ներքին կոյուղու ցանց						25453399
1	Լվացարանակոնք ուտքով, կերամիկական, սիֆոնով և կոյուղատարին միացման դետալներով	կ-տ	47.00	157323	0	157323	7394160
2	Խոհանոցակոնք չժանգոտվող պողպատից, ներկառուցվող, սիֆոնով և կոյուղատարին միացման դետալներով	կ-տ	1.00	236650	0	236650	236650
3	Հաշմանդամ անձանց լվացարանակոնքի համար նախատեսված բազրիքի կոմպլեկտ (2 հատ T տիպի, յուրաքանչյուրը ֆիքսված պատին և հատակին)	կ-տ	6.00	83030	0	83030	498181
4	Չուգարանակոնք կախովի, տեղադրման կարկասով, լվացման բաքով և կոյուղատարին միացման ծալքավոր դետալով	կ-տ	4.00	251178	0	251178	1004713
5	Չուգարանակոնք լվացման բաքով և կոյուղատարին միացման ծալքավոր դետալով	հատ	30.00	82196	0	82196	2465884
6	Հաշմանդամ անձանց զուգարանակոնքի համար նախատեսված բազրիքի կոմպլեկտ (1 հատ ծալովի, 1 հատ՝ ֆիքսված)	կ-տ	6.00	83030	0	83030	498181
7	Հատակադիր լոգոնց ակրիլից. ուղղանկյուն, 900x900x20 չափերով, սիֆոնով և կոյուղատարին միացման դետալներով	կ-տ	21.00	320424	0	320424	6728896
8	Հաշմանդամ անձանց ցնցուղարանի համար նախատեսված նախատեսված բազրիքի կոմպլեկտ (1 հատ ծալովի, 1 հատ՝ ֆիքսված)	կ-տ	6.00	83030	0	83030	498181
9	Ցնցուղարանի ծալովի աթոռ՝ ուտքով, նախատեսված մինչև 135 կգ բաշի համար (փորձարկված 200կգ-ի համար)	հատ	6.00	84491	0	84491	506946
10	Հոսակ չժանգոտվող պողպատից DN 50	հատ	30.00	8708	0	8708	261246

11	Հոսակ գծային՝ չժանգոտվող պողպատից DN 100, L=0,8մ	հատ	8.00	24070	0	24070	192562
12	Ոչ ճնշումային կոյուղու լայնուկավոր ՊՎԷ խողովակ ներքին ցանցերի համար (PVC) D 50	զմ	185.00	2114	0	2114	391142
13	Ոչ ճնշումային կոյուղու լայնուկավոր ՊՎԷ խողովակ ներքին ցանցերի համար (PVC) D 100	զմ	308.00	3473	0	3473	1069681
14	Ոչ ճնշումային կոյուղու լայնուկավոր ՊՎԷ խողովակ ներքին ցանցերի համար (PVC) D 160	զմ	156.00	5262	0	5262	820895
15	DN 160, PVC ստուգիչ՝ պարուրակավոր կափարիչով և ռետինե միջադիրով՝ կոյուղու կանգնակների վրա տեղադրման համար	հատ	2.00	9037	0	9037	18073
16	DN 100, PVC ստուգիչ՝ պարուրակավոր կափարիչով և ռետինե միջադիրով՝ կոյուղու կանգնակների վրա տեղադրման համար	հատ	13.00	9037	0	9037	117477
17	DN 50, PVC ստուգիչ՝ պարուրակավոր կափարիչով և ռետինե միջադիրով՝ կոյուղու կանգնակների վրա տեղադրման համար	հատ	1.00	9037	0	9037	9037
18	DN 100, PVC հատակադիր մաքրիչ՝ չժանգոտվող մետաղե՝ կոյուղու հորիզոնական հատվածի վրա տեղադրման համար (HL98 կամ համարժեք)	կ-տ	13.00	16718	0	16718	217330
19	PVC լայնուկավոր եռաբաշխիկ D 160 / 100	հատ	6.00	4335	0	4335	26009
20	PVC լայնուկավոր թեք քառաբաշխիկ D 100 / 100	հատ	168.00	3567	0	3567	599219
21	PVC լայնուկավոր թեք եռաբաշխիկ D 100 / 100	հատ	65.00	3567	0	3567	231841
22	PVC լայնուկավոր եռաբաշխիկ D 100 / 50	հատ	4.00	2952	0	2952	11809
23	PVC լայնուկավոր թեք եռաբաշխիկ D 100 / 50	հատ	25.00	2952	0	2952	73808
24	PVC լայնուկավոր եռաբաշխիկ D 50 / 50	հատ	3.00	2922	0	2922	8765
25	PVC լայնուկավոր թեք եռաբաշխիկ D 50 / 50	հատ	3.00	2922	0	2922	8765
26	PVC լայնուկավոր անկյունակ a=45o, D 160	հատ	10.00	2923	0	2923	29226
27	PVC լայնուկավոր անկյունակ a=45o, D 110	հատ	168.00	2923	0	2923	490993
28	PVC լայնուկավոր անկյունակ a=90o, D 50	հատ	135.00	2154	0	2154	290855
29	PVC լայնուկավոր անկյունակ a=45o, D 50	հատ	48.00	2154	0	2154	103415
30	PVC լայնուկավոր անցում D 100 / 50	հատ	13.00	4428	0	4428	57565
31	PVC լայնուկավոր անցում D 160 / 110	հատ	3.00	5964	0	5964	17893

32	Կոյուղու պոմպ Q=1.0մա/ժ, H=5.0մ, N=400վտ	կ-տ	1.00	556109	0	556109	556109
33	PVC լայնուկավոր անցում D 160 /110	հատ	3.00	5964	0	5964	17893
23	Արտաքին լուսավորություն						3109500
1	լուսատու արտաքին լուսավորման, ներկառուցվող, լուսադիոդային 12 վտ հզորությամբ , IP65 տեղադրվող առաստաղին	հատ	4.00	26020	0	26020	104081
2	լուսարձակ արտաքին լուսավորման, երկկողմանի, լուսադիոդային 30վտ հզորությամբ , IP65 տեղադրվող պատի վրա	հատ	8.00	45991	0	45991	367928
3	լուսարձակ արտաքին լուսավորման, միակողմանի, լուսադիոդային 30վտ հզորությամբ , IP65 տեղադրվող հատակի վրա	հատ	14.00	45991	0	45991	643873
4	լուսարձակ արտաքին լուսավորման, միակողմանի, լուսադիոդային 30վտ հզորությամբ , IP65 տեղադրվող հատակի վրա	հատ	14.00	45991	0	45991	643873
5	Տուփ բաժանարար սեղմաշարով տեղադրվող հատակին, IP65	հատ	18.00	6038	0	6038	108691
6	BBԴր 3x1,5մմԱ Հաղորդալար պղնձե լուսատուների անմիջական մոնտաժման համար	զմ	87.00	1177	0	1177	102417
7	Մալուխ ուժային պղնձե BBԴր . 4x4մմԱ 0,6 կՎ կտրվածքով	զմ	158.00	3169	0	3169	500650
8	Խողովակ վինիլպլաստե 25մմ ԴՎԸ մմ կոշտ	զմ	140.00	1716	0	1716	240258
9	Ճկախողովակ վինիլպլաստե ԴՎԸ Մ16մմ	զմ	73.00	994	0	994	72570
10	ԱՎահանակ լուսավորության պլաստիկ 12 տեղանոց բաղկացած 1. անջատիչ ներանցման 1 բևեռ 25Ա 2. նույնը գծային 1 բևեռ 16Ա 3. թողարկիչ մոդուլային 1բևեռ, 20Ա	հատ	1.20	46366	0	46366	55640
11	Արկղ կառավարման 25Ա	հատ	1.00	186564	0	186564	186564
12	Մթնշաղային ռելե իր տվիչով	հատ	1.00	82955	0	82955	82955
24	Թթվածնի կայան շինարարական աշխատանքներ						1065766
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում միաշերտի էքսկավատորով, կողիցք / 0.25 մա շ/տ /	մ3	3.00	938	0	938	2813
2	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի, նախ. շերտի տակ, տոփանումով, 100մմ հաստ.	մ3	2.00	17784	0	17784	35569
3	Միաձուլվ երբտոնե հիմնային հեծանների իրականացում , B-	մ3	1.20	89168	0	89168	107002

	20 դասի ծանր բետոնով						
4	Ամրան Մ8A240c դասի	տ	0.02	422455	0	422455	8449
5	Ամրան Մ14A500c դասի	տ	0.04	440383	0	440383	18936
6	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.08	440383	0	440383	33909
7	Ներդիր ելեմենտների պատրաստում եվ տեղադրում պողպատե թիթեղից 150x150x10 չափսերի	տ	0.07	129344	0	129344	9054
8	Ամրան Մ12A500c դասի	տ	0.00	440383	0	440383	1321
9	Պողպատե խողովակներից մետաղական ծածկի մոնտաժում	տ	0.36	59210	0	59210	21138
10	80x60x3 պողպատե խողովակներ	զմ	36.00	9294	0	9294	334585
11	40x40x3 պողպատե խողովակներ	զմ	27.00	3533	0	3533	95398
12	Ներդիր ելեմենտների պատրաստում եվ տեղադրում պողպատե թիթեղից 150x150x8	տ	0.07	129344	0	129344	9054
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում, 2 շերտ հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.43	81200	0	81200	34673
14	Ներդիր ելեմենտների պատրաստում եվ տեղադրում պողպատե թիթեղից 150x150x8	տ	0.07	129344	0	129344	9054
15	Պրոֆիլավորված թիթեղ 0,5մմ	մ2	25.00	6532	0	6532	163309
16	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, երկշերտ բիտումե մածիկով	մ2	25.00	971	0	971	24270
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտերի իրականացում պենոպլեքստ սալերով՝ 120 մմ հաստությամբ	մ2	25.00	5610	0	5610	140245
18	Ջրահեռացման ձագարների տեղադրում	հատ	1.00	14829	0	14829	14829
19	Ջրահեռացման պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում 110 մմ տրամագծով	զմ	1.00	2158	0	2158	2158
25	Թթվածնի կայան						6089784
1	Պղնձե խողովակ Մ20, փորձարկումով	զմ	74.00	5731	0	5731	424081
2	Պղնձե խողովակ Մ16, փորձարկումով	զմ	64.00	5213	0	5213	333642
3	Պղնձե խողովակ Մ14, փորձարկումով	զմ	94.00	4830	0	4830	454041
4	Պղնձե խողովակ Մ10, փորձարկումով	զմ	250.00	4375	0	4375	1093750
5	Պղնձե անկյունակ Մ20	հատ	18.00	4301	0	4301	77424
6	Պղնձե անկյունակ Մ16	հատ	20.00	3687	0	3687	73738
7	Պղնձե եռաբաշխիչ Մ20	հատ	9.00	5223	0	5223	47008
8	Պղնձե եռաբաշխիչ Մ16	հատ	10.00	4609	0	4609	46086
9	Պղնձե եռաբաշխիչ Մ14	հատ	10.00	4148	0	4148	41477
10	Պղնձե եռաբաշխիչ Մ12	հատ	19.00	3841	0	3841	72970
11	Պղնձե անցում Մ20-Մ16	հատ	3.00	3072	0	3072	9217

12	Պղնձե անցում Մ20-Մ14	հատ	2.00	3072	0	3072	6145
13	Պղնձե անցում Մ20-Մ10	հատ	7.00	3072	0	3072	21507
14	Պղնձե անցում Մ16-Մ14	հատ	2.00	3072	0	3072	6145
15	Պղնձե անցում Մ16-Մ10	հատ	9.00	3072	0	3072	27652
16	Պղնձե անցում Մ14-Մ10	հատ	14.00	3072	0	3072	43014
17	Մեկ ելքանի պանել	հատ	10.00	18434	0	18434	184344
18	Երեք ելքանի պանել	հատ	13.00	46086	0	46086	599118
19	Երկաստիճան ճնշման կարգավորիչ 150/50 Պա	հատ	2.00	49158	0	49158	98317
20	Ճնշաչափ	հատ	1.00	19971	0	19971	19971
21	Թթվածնի բարոն G=40լ	հատ	8.00	69129	0	69129	553032
22	Թթվածնային փական Մ 20	հատ	2.00	12290	0	12290	24579
23	Թթվածնային փական Մ 16	հատ	4.00	11522	0	11522	46086
24	Թթվածնային փական Մ 14	հատ	4.00	10753	0	10753	43014
25	Թթվածնային փական Մ 10	հատ	3.00	9217	0	9217	27652
26	Չետադարձ փական Մ 20	հատ	2.00	9217	0	9217	18434
27	Մեղմված օդի մատակարարման կոմպրեսոր, ավտոմատ կառավարման համակարգով, ֆիլտրով, օդի չորացուցիչով և ռեսիվերով G=300լ/ժամ, Qռես=100լ	հատ	2.00	319148	0	319148	638297
28	Վակուումի պոմպ, ավտոմատ կառավարման համակարգով, բակտերիալ ֆիլտրով և ռեսիվերով G=300լ/ժամ, Qռես=200լ	հատ	2.00	309210	0	309210	618419
29	Խողովակի մետաղական պարկուշ / գիլգա / Մ50, L=400 մմ	հատ	38.00	1370	0	1370	52050
30	Խողովակների երեսպատում պլաստիկ խողովակով 100x40մմ	գմ	55.00	1953	0	1953	107442
31	Ազդանշանային պանել	հատ	7.00	40162	0	40162	281135
Արժեք							874987900
ԱԱՀ							174997580
Ընդամենը՝							1049985480

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ**

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011062263

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Ս. Բարդիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Բիլդեր Քոնսթրաքշն»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի պող., 2,
18ա 37 բն

ՀՎՀՀ՝ 00499522

Հ/հ՝ 1570075202550100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա.Գուրգենյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Բիդեք»
ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասովի 86

ՀՎՀՀ՝ 00450801

Հ/հ՝ 1570015559920100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան



Հավելված 2

2024թ. սեպտեմբերի 20-ի

N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով

պետական գնման պայմանագրի

« ____ » _____ 2026թ.

կնքված N ____ համաձայնագրի

«Հավելված 2

2024թ. սեպտեմբերի 20-ի

N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով

պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր» N ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Գյումրու Մոր և Մանկան Ավստրիական Հիվանդանոց» ՓԲԸ-ի ծննդատան նոր մասնաշենքի ներքին հարդարման և ինժեներական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	01.08.2027թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Կ՝ 900011062263

Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեր Քոնստրաքշն» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի պող. 2, 18ա 37 բն

ՀՎՀՀ՝ 00499522

Հ/հ՝ 1570075202550100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Նեկրասովի 86

ՀՎՀՀ՝ 00450801

Հ/հ՝ 1570015559920100

Բանկ՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՏՁՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.09.2024 թ. կնքված թիվ ՀՏՁՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3 պայմանագրում 05.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների և ժամկետի երկարաձգում հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ և ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 05.05.2026 года в договор **թիվ ՀՏՁՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3** заключенный **20.09.2024** года в результате процедуры закупки под кодом **թիվ ՀՏՁՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2024/3** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для изменения объема и продления срока действия договора

Описание изменения:

Изменения объема и продление срока действия

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития