

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.12.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 պայմանագրում 23.12.2024թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 19.12.2024թ. N 2031-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 պայմանագրի գումարի ավելացում, ծավալների փոփոխություն, պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արալպլաստ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.12.2024թ. N 2031-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.12.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<1 388 857 231 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր ութսունույթ միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար երկու հարյուր երեսունմեկ)>> և <<231 476 205.2 (երկու հարյուր երեսունմեկ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունվեց հազար երկու հարյուր հինգ ամբողջ երկու)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<1 448 069 634 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քառասունույթ միլիոն վաթսունինը հազար վեց հարյուր երեսունչորս)>> և <<241 344 939 (երկու հարյուր քառասունմեկ միլիոն երեք հարյուր քառասունչորս հազար ինը հարյուր երեսունինը)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել՝ սահմանելով մինչև 2025 թվականի մարտի 31-ը:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 89 (ութսունինը) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027605

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


  
Գ. Եղիազարյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Արալպլաստ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Արշակունյաց 27/3  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2474500282840010  
ՀՎՀՀ 02240129

Տնօրեն՝

  
Ա. Ալավերդյան  
(ստորագրություն)



Հավելված  
10.12.2020թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/8 գնման պայմանագրի  
10.12.2020թ. կնքված  
13.12. 2024թ. կնքված N 10 համաձայնագրի

<<<Հավելված N 1  
10.12.2020թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/8 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շավիչի բժշկական կենտրոնի վերականգնման աշխատանքների ծավալաթեղք-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Դավանեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Մասնաշենքեր 1,2,3-համաշինարարական											
<b>Քանոնան աշխատանքներ</b>											
<b>1.Տանիք</b>											
1	Տրտեռացման խողովակների քանդում /վերադարձ/	100 գգ.մ	1.900	19.938	37.882					1.900	37.882
2	Ցիկնպատ թիթեղից տակղբի ջրահեռացման առուներ քանդում /վերադարձ/	100 լՄ	1.600	19.938	31.901					1.600	31.901
3	Արթափոց ցիկնպատ թիթեղից տակղբի ծածկի քանդում /վերադարձ/	100 լՄ	12.420	29.907	371.445					12.420	371.445
4	Տակղբի փայտե էլեմենտներից կարկասի քանդում /վերադարձ/	Ա3 մ.3	49.520	9.969	493.665					49.520	493.665
5	Ցեմենտա հարթեցվող շեղքի քանդում	100 լՄ	12.100	29.907	361.875					12.100	361.875
6	Վերնածածկի վրա խարամե ջրումանկուսիչ շեղքի քանդում շին աղբի հետ միասին	Ա3	181.500	0.498	90.387					181.500	90.387
7	Գրկղղչամեկուսիչ շեղքի քանդում ռուրնային կոլեզիոց	100 լՄ	12.100	19.938	241.250					12.100	241.250
<b>2.Միջնորոններ</b>											
8	Թեթև բետոնե սալերից միջնորոնների քանդում 100սմ հաստ	լՄ	1977.000	0.299	591.123					1977.000	591.123
<b>3.Պատահաններ</b>											
9	Փայտե պատահանների քանդում պատահանազգոցի հետ միասին /վերադարձ/	լՄ	463.130	1.495	692.379					463.130	692.379
10	Մետաղապատե պատահանների սպասնոտաժամ պատահանազգոցի հետ միասին /վերադարձ/	լՄ	51.870	1.994	103.429					51.870	103.429
<b>4.Դռներ</b>											
11	Փայտից դռների քանդում /վերադարձ/	լՄ	414.200	1.495	619.229					414.200	619.229
12	Ալյումինե դռների սպասնոտաժամ /վերադարձ/	լՄ	18.800	1.994	37.487					18.800	37.487

	<i>5,3ատակներ</i>		0.000						0.000	0.000
13	Յեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 մ2	37.531	29.907	1122.440				37.531	1122.440
14	Բետոնե ևախապատրաստական շերտի քանդում /ևկուղում/	մ3	75.460	19.938	1504.521				75.460	1504.521
15	Բետոնե ևախապատրաստական շերտի քանդում 5սմ հաստ	մ3	187.600	9.969	1870.184				187.600	1870.184
16	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 մ2	3.780	49.845	188.414				3.780	188.414
17	Լիտվեումե ծածկույթի քանդում	100 մ2	16.044	9.969	159.943				16.044	159.943
18	Գրանիտե սալիկներով հատակների քանդում	100 մ2	4.221	99.691	420.796				4.221	420.796
19	Յեմ հատակների քանդում /ևկուղում/	100 մ2	5.031	29.907	150.462				5.031	150.462
20	Խճահատակ հատակների քանդում	100 մ2	7.470	49.845	372.342				7.470	372.342
	<i>6,Ներքին հարդարում</i>		0.000						0.000	0.000
21	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	մ2	5370.000	0.299	1605.630				5370.000	1605.630
22	Նույնը առաստաղի համար գիպսեերեսապատումների հետ միասին	մ2	4031.300	0.399	1608.489				4031.300	1608.489
23	Պատերի վրայից քարե սալիկներից երեսապատումների քանդում	մ2	280.280	0.997	279.439				280.280	279.439
24	Պատերի վրայից գիպսե սալիկների քանդում	մ2	87.000	0.997	86.739				87.000	86.739
	<i>7,Ներքին և արտաքին աստիճաններ</i>		0.000						0.000	0.000
25	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /վերադարձ/	զծմ	81.900	1.495	122.441				81.900	122.441
	<i>8,Այլ աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
28	Նկուղում հողի և շին աղբի մշակում և հեռացում ձեռքով տեղափոխելով մինչև 20մ	100 մ3	0.700	299.072	209.350				0.700	209.350
29	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ	1000 մ3	1.149	2492.264	2863.611				1.149	2863.611
30	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ 3984*1,8	տ	2062.000	1.994	4111.628				2062.000	4111.628
31	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 մ3	1.149	996.906	1145.445				1.149	1145.445
Ն	Գոյություն ունեցող վերելակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.000	500.000	1000.000				2.000	1000.000
Ն	Մետաղական կարկասի ապամոնտաժում	տ	3.324	90.000	299.160				3.324	299.160
	Ընդամենը Զանդման աշխատանքներ				22793.086					22793.086
	<i>Պատեր</i>									
Ա	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ.	զծ,մ	71.00	4.700	333.700				71.000	333.700
32	Որմնախարիսի երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7)	մ2	46.000	14.378	661.388				46.000	661.388
33	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ	0.115	479.282	55.117				0.115	55.117
34	Թեթև բետոնե սալերից պատուհանների տակի խոռոչների շարում 10*20*40սմ	100 մ2	2.200	431.353	948.977				2.200	948.977
35	Պատում երեսապատման կրթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ2	70.000	12.461	872.270				70.000	872.270
36	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ ռ	0.880	479.282	421.768				0.880	421.768
37	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	մ ռ	0.109	383.425	41.793				0.109	41.793
38	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	մ ռ	0.343	383.425	131.515				0.343	131.515

39	Ամրակներ և կեռիկներ 4-4ռ-1	մ Ե	0.038	479.282	18.213				0.038	18.213
40	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում այնաստե գայլիկոնով d=20մմ-20մմ	100 հաստ	5.800	19.171	111.192				5.800	111.192
41	Զերմամեկուսում փքված պեռլիտե սալերով 2սմ հաստ	մ3	1.400	14.378	20.129				1.400	20.129
	Ընդամենը Պատեր				3616.062		0.000		0.000	3616.062
	<i>Աստիճաններ</i>									
42	Այլումինե նիկելապատ բազրիքների տեղադրում d=50մմ	զծ,մ	86.000	17.254	1483.844				86.000	1483.844
43	Ներքին աստիճանների, աստիճանահարթակի պատում 10մմ հաստ մամլագրանիտե սալիկներով 60*30սմ	մ2	150.500	11.982	1803.291				150.500	1803.291
44	Շրեշակների իրականացում մամլագրանիտե սալիկներով 10սմ հաստ / 60*30սմ/100*1,07	100 զծ,մ	1.070	191.713	205.133				1.070	205.133
45	Այլումինե նիկելապատ բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 զծ,մ	0.000	17.254	0.000				0.000	0.000
46	Այլումինե նիկելապատ բռնակների տեղադրում /հաշմանդամների/	100 զծ,մ	0.169	479.282	80.759				0.169	80.759
47	Միջանցքներ Մրի պատերին ամրացվող Մդֆ-ից գոտիներ 8մմ հաստ 200մմ լայն	մ2	80.000	5.751	460.080				80.000	460.080
	Ընդամենը Աստիճաններ				4033.107		0.000		0.000	4033.107
	<i>Տանիք</i>									
48	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնատուք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցող դ, լրաց, ձգան, շպրեմ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց, հենարան/	մ3	27.220	153.370	4174.731				27.220	4174.731
Հ	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	58.360	2.876	167.843				58.360	167.843
Հ	<i>Փայտե տարրերի մշակում հակամեխիչ հեղուկով</i>	մ3	31.140	0.900	28.026				31.140	28.026
Հ	В 7.5 մակնիշի բետոնից ժապավենածև բարձիկի կառուցում (400x300մմ կտրվածքի - 114զծմ )	մ3	13.680	28.757	393.396				13.680	393.396
50	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 մ2	12.100	239.641	2899.656				12.100	2899.656
51	Գոլոշամեկուսացման իրականացում իզոգամով բիտումի քսոկի վրա, 1 շերտ	100 մ2	12.100	153.370	1855.777				12.100	1855.777
52	Ծածկի ջերմամեկուսացում կոշտ հանքաքարե քարե քարե թեղիկներից/120կգ/մ3, 10սմ հաստությ,	100 մ2	12.100	479.282	5799.312				12.100	5799.312
53	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի ամրանավորում 4-4ռ1 քայլը 200*200	տ	1.193	575.138	686.140				1.193	686.140
54	Ցեմենտ-ավազե ամրանավորված շերտի իրականացում 50մմ հաստ	100 մ2	12.100	287.569	3479.585				12.100	3479.585
55	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով տանիքի պատուհանների և պիպի թիթեղի հետ միասին/	100 մ2	13.400	1150.276	15413.698				13.400	15413.698
56	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հաստ	6.000	23.964	143.784				6.000	143.784
57	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե պիպ, ենդովա օդափխ, պատուհանների շրջակա տարածք//	100 մ2	2.180	766.850	1671.733				2.180	1671.733

58	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,55մմ հաստ	100 գծմ	2.280	479.282	1092.763					2.280	1092.763
59	Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում /ներկված/	գծ,մ	227.000	9.586	2176.022					227.000	2176.022
60	Ջրթող խողովակների տեղադրում D=140մմ երկ,13գծ,մ գործարանային ներկածածկույթովթիթեղից 0,5մմ հաստ	L-ՉՄ	23.000	47.928	1102.344					23.000	1102.344
	Ընդամենը Տակիք				41084.811		0.000		0.000		41084.811
	<i>Միջնորմներ</i>										
61	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10*20*40սմ հաստ	100 մ2	23.240	393.011	9133.576					23.240	9133.576
62	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10*20*40սմ հաստ /օղափոխ,հորանի համար/	100 մ2	1.554	450.525	700.206					1.554	700.206
63	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	մ3	78.770	19.171	1510.100					78.770	1510.100
64	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	4.263	575.138	2451.813					4.263	2451.813
65	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	1.000	575.138	575.138					1.000	575.138
66	Փրփուր	հատ	179.000	2.396	428.884					179.000	428.884
67	Դյուբեյներ	հատ	6316.000	0.077	486.332					6316.000	486.332
68	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	մ3	4.400	43.135	189.794					4.400	189.794
69	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.080	479.282	38.343					0.080	38.343
70	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.392	479.282	187.879					0.392	187.879
	Ընդամենը Միջնորմներ				15702.064		0.000		0.000		15702.064
	<i>Պատուհաններ, դռներ, ցուցափեղկեր</i>										
71	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,4 խցիկանի պրոֆիլով բացվող բարդ փականով /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-1,2 4-8,10-11 /արտերկիր/	մ2	169.620	24.923	4227.439					169.620	4227.439
72	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,4 խցիկանի պրոֆիլով չբացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-1,Պ-2	մ2	247.520	17.254	4270.710					247.520	4270.710
73	Այլումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,շրջանակը ջերմակամրջակով բացվող բարդ փականով /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-3	մ2	5.200	67.099	348.915					5.200	348.915
74	Այլումինե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,շրջանակը ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-3/արտերկիր/	մ2	17.300	47.928	829.154					17.300	829.154
75	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,4 խցիկանի պրոֆիլով բացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-9-16 /արտերկիր/	մ2	26.480	22.047	583.805					26.480	583.805

76	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,4 խցիկանի պրոֆիլով չբացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-9-16	մ2	20.480	17.254	353.362					20.480	353.362
77	Մետաղապլաստե պատուհաններ շերտափեղկերով բացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Պ-9-116/տանիք/	մ2	4.800	33.55	161.040					4.800	161.040
78	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից պատուհանագոգերի ծածկույթների իրականացում/	100 մ2	0.560	958.563	536.795					0.560	536.795
79	Պլաստմասից պատուհանագոգերի տեղադրում 0,55սմ լայնությ	մ2	154.000	0.767	118.118					154.000	118.118
80	Պլաստմասե պատուհանագոգեր 0,55սմ հաստ	գծ,մ	280.000	4.793	1342.040					280.000	1342.040
	<i>Ցուցափեղկեր</i>		0.000							0.000	0.000
81	Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Վ-1-9 /արտերկիր/	մ2	27.990	67.099	1878.101					27.990	1878.101
82	Այլումինե ցուցափեղկեր երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ տեղադրումը, տեղափոխումը/ Վ-1-9 /արտերկիր/	մ2	46.960	47.928	2250.699					46.960	2250.699
	<i>Դռներ</i>		0.000							0.000	0.000
83	Այլումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով այլումինե պրոֆիլով վերնափեղկով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Ղ-1	մ2	5.000	76.685	383.425					5.000	383.425
84	Այլումինե երկկողմանի բացվող դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով այլումինե պրոֆիլով վերնափեղկով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Ղ-2	մ2	3.960	76.685	303.673					3.960	303.673
85	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում ջերմակամրջակով այլումինե պրոֆիլով վերնափեղկով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Ղ-3	մ2	2.130	71.892	153.130					2.130	153.130
86	Այլումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով այլումինե պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Ղ-4,5	մ2	6.750	71.892	485.271					6.750	485.271
87	Այլումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով այլումինե պրոֆիլով,վերնափեղկով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Ղ-6-10	մ2	15.680	71.892	1127.267					15.680	1127.267

88	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում ջերմակամրջակով այլումինե պրոֆիլով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-11--12	մ2	4.000	71.892	287.568					4.000	287.568
89	Այլումինե դռների տեղադրում,ապակեփաթեթով ջերմակամրջակով այլումինե պրոֆիլով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-13	մ2	22.800	71.892	1639.138					22.800	1639.138
90	Այլումինե դռների տեղադրում,ապակեփաթեթով,վերնափեղկով, ջերմակամրջակով, այլումինե պրոֆիլից./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-14	մ2	28.700	71.892	2063.300					28.700	2063.300
91	Ապակեպատ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-15/?2,1*0,9/ ներքևի մասը երեսապատված մետաղական թիթեղով 93 հատ0,9*0,2*2*93	մ2	0.000	47.928	0.000					0.000	0.000
Ն	Խուլ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-15/?2,1*0,9/ ներքևի մասը երեսապատված մետաղական թիթեղով 93 հատ0,9*0,2*2*93	մ2	177.000	44.628	7899.156					177.000	7899.156
92	Ապակեպատ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-16 2,1*1,2 ներքևի մասը երեսապատված մետաղական թիթեղով 24 հատ /1,2*0,2*2*24/	մ2	64.800	47.928	3105.734					64.800	3105.734
93	Ապակեպատ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-17 2,1*0,8	մ2	0.000	47.928	0.000					0.000	0.000
Ն	Խուլ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-17 2,1*0,8	մ2	23.800	44.628	1062.146					23.800	1062.146
94	Ապակեպատ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-26 2,1*01,2	մ2	0.000	47.928	0.000					0.000	0.000
Ն	Խուլ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎԶ երեսապատումով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-26 2,1*01,2	մ2	7.500	44.628	334.710					7.500	334.710



95	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում այլումինե պրոֆիլով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-18,19,22	մ2	132.000	57.514	7591.848					132.000	7591.848
96	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊԿՔ երեսապատումով ճոճվող ծխնիներով./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-20 ներքևի մասը երեսապատված մետաղական թիթեղով 16հատ /1,6*0,22*16/	մ2	53.800	76.685	4125.653					53.800	4125.653
97	Այլումինե դռների տեղադրում,ապակեփաթեթով,այլումինե պրոֆիլից./տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-21,25,27	մ2	29.800	76.685	2285.213					29.800	2285.213
98	խուլ ճառագայթապաշտպան կյուլից դռների տեղադրում Դ-23,1*1,2	մ2	2.700	76.685	207.050					2.700	207.050
99	խուլ ճառագայթապաշտպան կյուլից դռների տեղադրում Դ-24 2,1*0,8	մ2	3.200	76.685	245.392					3.200	245.392
100	խուլ մետաղական դռների տեղադրում Դ-28 և տանիքի դուռը	մ2	6.100	47.928	292.361					6.100	292.361
Ա	Արտաքին պատուհանագոգերի սվաղում g/ավազե շաղախով	գծ,մ	280	0.145	40.600					280.000	40.600
	Ընդամենը Պատուհաններ, դռներ, ցուցափեղկեր				50532.812		0.000		0.000		50532.812
	Հատակներ										
101	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացումնախապատրաստական շերտի իրականացում 20-40մմ խոշորության տոփանումով 150մմ հաստ	մ3	56.700	8.627	489.151					56.700	489.151
102	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 8սմ հաստ	մ3	30.240	28.757	869.612					30.240	869.612
103	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 25մմ հաստությ,	100 մ2	6.354	172.541	1096.326					6.354	1096.326
104	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ,	100 մ2	16.060	239.641	3848.634					16.060	3848.634
105	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությ,	100 մ2	17.883	287.569	5142.596					17.883	5142.596
106	Բիտումի քունկի վրա իզոգամով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 մ2	2.574	172.541	444.121					2.574	444.121
107	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով 10մմ հաստ	100 մ2	2.574	718.922	1850.505					2.574	1850.505
108	Լավորակ հակաստատիկ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/	100 մ2	0.773	958.563	740.969					0.773	740.969
109	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/	100 մ2	21.730	958.563	20829.574					21.730	20829.574
Ը	Վինիլային ծածկույթով մղֆ-ից շրիշակների իրականացում	գծմ		2.000				3257.000	6514.000	3257.000	6514

Ն	Շենքերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	գծմ		2.500				86.000	215.000	86.000	215.000
110	Հատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	մ2	378.000	2.876	1087.128					378.000	1087.128
111	Ցեմ ծածկույթի երկաթալցում	մ2	378.000	1.917	724.626					378.000	724.626
112	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով 10մմ հաստ	մ2	1191.400	6.710	7994.294					1191.400	7994.294
113	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծմ	14.000	143.784	2012.976					14.000	2012.976
	Ընդամենը Հատակներ				47130.512		0.000		6729.000		53859.512
	<i>Ներքին հարդարում</i>										
114	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 մ2	80.620	210.884	17001.468					80.620	17001.468
115	Պատերի և սյուների լավորակ բարիտաբետոնե սվաղ	100 մ2	0.613	479.282	293.800					0.613	293.800
116	Առաստաղի լավորակ բարիտաբետոնե սվաղ	100 մ2	0.350	479.282	167.749					0.350	167.749
117	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 մ2	5.611	210.884	1183.270					5.611	1183.270
118	Նույլը, դռների և պատուհանների շեպոթյունների համար	100 մ2	5.859	431.353	2527.297					5.859	2527.297
119	Սան հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.- ավազ, շաղախով	100 մ2	12.060	287.569	3468.082					12.060	3468.082
120	Կոյուղու և օդատարների սակառների գիպաստվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում 50*50*0,6մմ	մ2	580.000	1.917	1111.860					580.000	1111.860
121	Պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպաստվարաթղթով 9,5մմ հաստ	մ2	580.000	2.876	1668.080					580.000	1668.080
122	50մմ հաստ հանքաբամբակե ձայնամեկուսիչի տեղադրում /բազլոնե մանրաթելային սալ/	մ2	580.000	1.917	1111.860					580.000	1111.860
123	Վերելակի պատերի 12,5մմ հաստ գիպաստվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ2	250.000	1.917	479.250					250.000	479.250
124	Պատերի երեսապատում գիպաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ	մ2	232.000	2.876	667.232					232.000	667.232
125	50մմ հաստ կիսակոշտ /60կգ/մ/3հանքաբամբակե բազալոնե թելիկներից ձայնամեկուսիչի տեղադրում	մ2	220.000	1.917	421.740					220.000	421.740
126	Արտաքին պատերի 12,5մմ հաստ գիպաստվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ2	1170.000	1.917	2242.890					1170.000	2242.890
127	Պատերի երեսապատում գիպաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ	մ2	1170.000	2.876	3364.920					1170.000	3364.920
128	50մմ հաստ կիսակոշտ /60կգ/մ/3հանքաբամբակե ձայնամեկուսիչի տեղադրում	մ2	1170.000	1.917	2242.890					1170.000	2242.890
129	Առաստաղի ի92մմ հաստ ջրակայուն գիպաստվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ2	106.400	1.917	203.969					106.400	203.969
130	Առաստաղի երեսապատում ջրակայուն գիպաստվարաթղթով 9,2մմ հաստ	մ2	106.400	2.876	306.006					106.400	306.006
131	Պատերի, սյուների և շեպոթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	102.480	172.541	17682.002					102.480	17682.002
Ն	Պատերի, սյուների և շեպոթյունների լավորակ կրկնաներկում լատեքսաներկով	100 մ2		86.2705				38.000	3278.279	38.000	3278.279
Ն	Կոյուղու և օդատարների սակառների վրա դռակների տեղադրում	հատ	25.000	2.000	50.000					25.000	50.000

Հ	Աստիճանատակերի սվաղում գաջով	100մ2	1.964	210.884	414.176					1.964	414.176
132	Պատերի, սյուների և շեպությունների լավորակ հակասեպտիկ հավելանյութով ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	5.300	191.713	1016.079					5.300	1016.079
133	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	7.575	172.541	1306.998					7.575	1306.998
134	Առաստաղի լավորակ հակասեպտիկ հավելանյութով ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	1.064	191.713	203.983					1.064	203.983
135	Սան, հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեային կերտով	100 մ2	12.173	862.707	10501.732					12.173	10501.732
136	"ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ" տեսակի կախովի առաստաղի կառուցում աքսեսուարների հետ միասին	100 մ2	2722.000	4.314	11742.708					2722.000	11742.708
137	Պլաստմասե շերտածողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով	մ2	160.000	3.834	613.440					160.000	613.440
138	Աշխատասենյակների ցուցանակներ	հատ	160.000	9.586	1533.760					160.000	1533.760
	Ընդամենը Ներքին հարդարում				83527.241		0.000			3278.279	86805.520
	Արտաքին հարդարում, Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակ, Հովհարներ										
	Արտաքին հարդարում										
139	Պատում բացվածքների երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ2	30.000	5.751	172.530					30.000	172.530
140	Ցանցի ձգում պատերի վրա ՅՎԼ-1	տ	0.008	575.138	4.314					0.008	4.314
141	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	8.700	19.171	166.788					8.700	166.788
142	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով ԵԳ-2 5 Եր-1	տ	0.059	575.138	33.933					0.059	33.933
143	Պատերի մակերեսի մաքրում	մ2	2100.000	1.246	2616.600					2100.000	2616.600
144	Հորանների պատերի վրա ցանցի ձգում	մ2	154.200	1.725	265.995					154.200	265.995
145	Հորանների պատերի սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	մ2	154.200	2.876	443.479					154.200	443.479
146	Արտաքին պատերի ներկում 2 անգամից ճակատային ներկով	մ2	124.000	1.917	237.708					124.000	237.708
147	Ճակատների հարդարման համար փայտամածի հավաքում և տեղադրում	100 մ2	14.000	28.757	402.598					14.000	402.598
Ն	Մետաղական հենակմախքով և պոլիկարբոնատե ծածկույթով հովհարների տեղադրում	մ2	25.000	16.000	400.000					25.000	400.000
Հ	Մետաղական պրոֆիլ 40x40x2մ	գծմ	121.100	1.745	211.320					121.100	211.320
Ն	Շերտապողպատ — 20x4մ	գծմ	63.000	0.5	31.500					63.000	31.500
Ն	Պոլիկարբոնատի թերթ, t=10մ	մ2	25.000	6.830	170.750					25.000	170.750
Ն	Մետաղական հենակմախքով և հարվածակայուն ապակով հովհարների տեղադրում պատուհանների փոստրակների վրա	մ2	12.300	24.270	298.521					12.300	298.521
Հ	Մետաղական պրոֆիլ 40x40x2մ	գծմ	58.800	1.745	102.606					58.800	102.606
Ն	Հարվածակայուն ապակի, հաստ. 10մ	մ2	12.300	17.730	218.079					12.300	218.079
Հ	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով ռՓ115	մ <sup>2</sup>	33.600	2.617	87.931					33.600	87.931
	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակ		0.000							0.000	0.000
148	Թեքահարթակի և շտաբոզնության մուտքի հարթակների տակ կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	16.500	19.171	316.322					16.500	316.322

149	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	25.500	28.757	733.304					25.500	733.304
150	Թեքահարթակի և շտաբոզկության մուտքի հարթակներիտակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	4.000	28.757	115.028					4.000	115.028
151	Թեքահարթակի կողային ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	7.400	47.928	354.667					7.400	354.667
152	Մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ,մ	0.312	2396.408	747.679					0.312	747.679
153	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	100 մ2	0.281	191.713	53.833					0.281	53.833
154	Արտաքին թեքահարթակի և շտաբոզկության մուտքի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ,	մ2	227.400	14.378	3269.557					227.400	3269.557
155	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ,	մ2	184.400	14.378	2651.303					184.400	2651.303
	Հովհար 1 Գլխավոր մուտքի		0.000							0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
156	Բնահողի մշակում ձեռքով սյունակալերի համար	մ3	0.870	4.793	4.170					0.870	4.170
157	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իւնքնաթափերի վրա 0,6*1,8	տ	0.720	2.876	2.071					0.720	2.071
158	Տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	0.720	3.355	2.416					0.720	2.416
159	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	0.270	4.793	1.294					0.270	1.294
	Հիմքեր		0.000		0.000					0.000	0.000
160	Կետային հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	0.600	28.757	17.254					0.600	17.254
	Մետաղական կարկասի կառուցում		0.000							0.000	0.000
161	Մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	0.716	479.282	343.166					0.716	343.166
162	Սյուն ՄՍ-1,2 պրոֆիլ 140*140*4մմ	գծ,մ	24.900	14.378	358.012					24.900	358.012
163	Հեծան ՄՀ-1,2 պրոֆիլ 120*80*4մմ	գծ,մ	23.600	11.503	271.471					23.600	271.471
164	Պողպատե տակդիրներ	տ	0.121	575.138	69.592					0.121	69.592
165	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզինո ներկով	տ	0.716	19.171	13.726					0.716	13.726
166	Հովհարի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 մ2	0.300	1150.276	345.083					0.300	345.083
167	Երեսապատում այլուբոնդե թերթերով	100 մ2	0.340	1437.845	488.867			0.114	163.914	0.454	652.782
	Հովհար 2 շտաբոզկության մուտքի/		0.000							0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
168	Բնահողի մշակում ձեռքով սյունակալերի համար	մ3	1.750	4.793	8.388					1.750	8.388
169	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իւնքնաթափերի վրա 1,2*1,8	տ	2.160	2.876	6.212					2.160	6.212
170	Տեղափոխում մինչև 7 կմ	տ	2.160	3.355	7.247					2.160	7.247
171	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	0.550	4.793	2.636					0.550	2.636
	Հիմքեր		0.000		0.000					0.000	0.000
172	Կետային հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	1.200	28.757	34.508					1.200	34.508
	Մետաղական կարկասի կառուցում		0.000							0.000	0.000
173	Մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	1.489	479.282	713.651					1.489	713.651
174	Սյուն ՄՍ-1,2 պրոֆիլ 140*140*4մմ	գծ,մ	26.800	14.378	385.330					26.800	385.330

175	Ջեռան ՄՅ-1,2 պրոֆիլ 120*80*4մմ	զծ,մ	56.800	11.503	653.370				56.800	653.370	
176	Պողպատե տակդիրներ	տ	0.239	575.138	137.458				0.239	137.458	
177	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով	տ	1.489	19.171	28.546				1.489	28.546	
178	Հովհարի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100մ2	0.532	1150.276	611.947				0.532	611.947	
179	Երեսապատում այլուբոնդե թերթերով	100մ2	0.585	1437.845	841.139			0.047	67.291	0.632	908.430
Ն	Անձրևատար առվակների տեղադրում 130մմ լայնությամբ	զծ,մ		8.394				42.000	352.548	42.000	352.548
	Ընդամենը Արտաքին հարդարում, Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակ, Հովհարներ				19453.899			0.000	583.753		20037.652
	Ընդամենը Մասնաշենքեր 1,2,3Համաշինարարական աշխատանքներ				265080.507			0.000	10591.032		275671.540
	<i>Կոնստրուկտորական մաս 1-ին մասնաշենք</i>										
	<i>Քանդման աշխատանքներ</i>										
	<i>Պատեր</i>										
180	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարից պատերի քանդում	մ3	13.800	19.938	275.144					13.800	275.144
181	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոդինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտափ տարողությամբ	1000մ3	0.014	1993.811	27.515					0.014	27.515
182	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	24.840	3.489	86.667					24.840	86.667
183	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000մ3	0.014	1993.811	27.515					0.014	27.515
184	<i>Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ</i>			0.000							
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>			0.000							
185	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	2.340	199.381	466.552					2.340	466.552
186	Ավելորդ բնահողի բարձում Էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտափ տարողությամբ ա/հնքնաթափի վրա	1000մ3	0.011	1993.811	21.932					0.011	21.932
187	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	19.800	3.489	69.082					19.800	69.082
188	Բնահողի հետիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	2.230	299.072	666.931					2.230	666.931
189	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 մ3	2.330	99.691	232.280					2.330	232.280
	<i>2,Հիսքեր</i>			0.000						0.000	0.000
190	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	4.000	29.907	119.628					4.000	119.628
191	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	7.000	44.861	314.027					7.000	314.027
192	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.287	498.453	143.056					0.287	143.056
193	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.252	498.453	125.610					0.252	125.610
194	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.680	498.453	338.948					0.680	338.948
	<i>3,Պատեր</i>			0.000						0.000	0.000
195	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	12.000	19.938	239.256					12.000	239.256
196	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2 5 Բբ-1	տ	0.059	598.143	35.290					0.059	35.290
197	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.228	498.453	113.647					0.228	113.647

198	Նոր բացվածքների իրականացում տուֆ քարե պատերի քանդումով	մ3	17.500	4.985	87.238					17.500	87.238
Հ	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրակից, ցանց անկյունակներից, և շերտապողպատից և տաշտապողպատից/	տ	2.341	498.453	1166.878					2.341	1166.878
Հ	6Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.068	498.453	33.895					0.068	33.895
Հ	12Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.142	498.453	70.780					0.142	70.780
Հ	20Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.086	498.453	42.867					0.086	42.867
Հ	հ8-դՑՖ ՈՐԿՈՑԳՐօ ՍսՈրրՈ 12A-500c	տ	0.380	498.453	189.412					0.380	189.412
Հ	Անկյունակ 70*70*6մմ	տ	0.798	598.143	477.318					0.798	477.318
Հ	Տաշտապողպատ 16	տ	0.637	598.143	381.017					0.637	381.017
Հ	Շերտապողպատ 60*6մմ	տ	0.230	598.143	137.573					0.230	137.573
207	Ամրանավորված պատերի /բացվածքների/բետոնացում B-20 դասի բետոնով	մ3	8.400	39.876	334.958					8.400	334.958
208	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկնում d-20մմ L-450մմ	հատ	1932.000	0.299	577.668					1932.000	577.668
209	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկնում d-20մմ L-500մմ	հատ	2022.000	0.299	604.578					2022.000	604.578
210	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկնում d-20մմ L-600մմ	հատ	480.000	0.299	143.520					480.000	143.520
211	Ծածկերում ուղղահայծ անցքերի գայլիկնում d-20մմ L-220մմ	հատ	960.000	0.299	287.040					960.000	287.040
212	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /միակողմանի/	տ	4.329	299.072	1294.683					4.329	1294.683
213	5Bp-1դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	1.936	598.143	1158.005					1.936	1158.005
214	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.840	498.453	418.701					0.840	418.701
215	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.553	498.453	774.098					1.553	774.098
Հ	Պատերի տորկրետավորում B-22,5 դասի տորկրետբետոնով 70մմ հաստ	մ2	684.000	5.483	3750.372					684.000	3750.372
217	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկողմանի/	տ	5.336	598.143	3191.691					5.336	3191.691
218	5Bp-1դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	2.948	598.143	1763.326					2.948	1763.326
219	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.835	498.453	416.208					0.835	416.208
220	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.553	498.453	774.098					1.553	774.098
Հ	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 70մմ հաստ	մ2	1260.000	4.985	6281.100					1260.000	6281.100
222	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրակից և ցանցից/	տ	1.579	299.072	472.235					1.579	472.235
223	5Bp-1դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	0.506	598.143	302.660					0.506	302.660
224	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.360	498.453	179.443					0.360	179.443
225	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.713	498.453	355.397					0.713	355.397
226	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ /Բացվածք/	մ2	210.000	4.486	942.060					210.000	942.060
Հ	Օդափոխության անցքերի բացում 150*150մմ, 200*150, 200*-200, 200*300	հատ	130.000	11.963	1555.190					130.000	1555.190
228	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	մ3	0.510	49.845	25.421					0.510	25.421
	Աստիճանների վերականգնում		0.000		0.000					0.000	0.000
229	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.164	498.453	81.746					0.164	81.746

230	Ներդիր էլեմենտների ՄՆ-1	տ	0.084	598.143	50.244				0.084	50.244
Հ	Ցանց 50*50մմ	մ2	70.000	1.994	139.580				70.000	139.580
Հ	Ցանցի վրայից լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100մ2	0.700	2.991	2.094				0.700	2.094
	<i>4,Ծածկեր +0,00,+3,3,+6,6+9,9Ն իշերի վրա</i>		0.000						0.000	0.000
234	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	մ3	108.000	49.845	5383.260				108.000	5383.260
235	5BP-Լդասի 150*150 ցանցի արժեքը	տ	2.618	598.143	1565.938				2.618	1565.938
236	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2.463	498.453	1227.441				2.463	1227.441
237	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2.463	498.453	1227.441				2.463	1227.441
238	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով 8 Ac-1	տ	0.056	996.906	55.827				0.056	55.827
	Ընդամենը Կոնստրուկտորական մաս 1-ին մասնաշենք				41226.078		0.000		0.000	41226.078
	Կոնստրուկտորական մաս 2-րդ մասնաշենք									
	<i>Քանդման աշխատանքներ</i>									
	<i>1,Հիմքեր</i>									
239	Գոյություն ունեցող հիմքերում բացվածքների իրականացում	մ3	2.000	28.757	57.514				2.000	57.514
	<i>Ծածկեր</i>		0.000						0.000	0.000
240	Ծածկի սալերի ապամոնտաժում /լիֆտիմասում/	հատ	24.000	19.171	460.104				24.000	460.104
	<i>2,Այլ աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
241	Շենքի վերելակի հատվածի քանդում	մ3	480.000	4.793	2300.640				480.000	2300.640
242	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոիլքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ 480*0,3+2	1000մ3	0.146	1917.126	279.900				0.146	279.900
243	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ շ	262.800	3.355	881.694				262.800	881.694
244	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 մ2	0.146	1917.126	279.900				0.146	279.900
	Վերելակի հորանի փորում		0.000						0.000	0.000
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով	մ3	16.500	35.000	577.500				16.500	577.500
	<i>Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
245	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	3.395	479.282	1627.162				3.395	1627.162
246	Ավելորդ բնահողի բարձում Էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ ա/իլքնաթափի վրա	1000մ3	0.301	1917.126	576.096				0.301	576.096
247	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ շ	565.740	3.355	1898.058				565.740	1898.058
248	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	0.240	479.282	115.028				0.240	115.028
249	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 մ3	0.240	95.856	23.005				0.240	23.005
	<i>2,Հիմքեր</i>		0.000						0.000	0.000
250	Բետոնե Նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	17.400	28.757	500.372				17.400	500.372
251	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	12.000	43.135	517.620				12.000	517.620
252	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.511	431.353	220.421				0.511	220.421
253	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.432	431.353	186.344				0.432	186.344

254	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.210	431.353	521.937				1.210	521.937
255	Վերելակի է/բ հիմնային սալի իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	3.600	67.099	241.556				3.600	241.556
256	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.012	431.353	5.176				0.012	5.176
257	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.347	431.353	149.679				0.347	149.679
258	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	16.500	47.928	790.812				16.500	790.812
259	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.432	431.353	186.344				0.432	186.344
260	22A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.320	431.353	569.386				1.320	569.386
261	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	24.000	47.928	1150.272				24.000	1150.272
262	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.400	431.353	172.541				0.400	172.541
263	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.098	431.353	42.273				0.098	42.273
264	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.150	431.353	496.056				1.150	496.056
	<i>3.Պատեր</i>		0.000						0.000	0.000
265	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	96.600	19.171	1851.919				96.600	1851.919
266	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եg-2 5 Bp-1	տ	0.440	575.138	253.061				0.440	253.061
267	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.732	431.353	315.750				0.732	315.750
268	Շրջանակ 1-;-6 առանցքներով միաձույլ է/բ սյուների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	մ3	38.500	86.271	3321.434				38.500	3321.434
269	Շրջանակ 1-;-6 առանցքներով միաձույլ է/բ սյուների իրականացում B-15 մակնիշի բետոնով	մ3	18.000	67.099	1207.782				18.000	1207.782
270	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	1.539	431.353	663.852				1.539	663.852
271	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.298	431.353	128.543				0.298	128.543
272	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.258	431.353	1405.348				3.258	1405.348
273	25A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.300	431.353	560.759				1.300	560.759
274	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում 100*14մմ	տ	0.144	575.138	82.820				0.144	82.820
275	Շրջանակ 1-;-6A4,64 առանցքներում միաձույլ է/բ պարզունակների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	մ3	67.000	86.271	5780.157				67.000	5780.157
276	8c-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	3.841	431.353	1656.827				3.841	1656.827
277	16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.690	431.353	1591.693				3.690	1591.693
278	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	3.028	431.353	1306.137				3.028	1306.137
279	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0.487	575.138	280.092				0.487	280.092
280	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրանից, ցանց անկյունակներից,և շերտապողպատից և տաշտապողպատից/	տ	1.632	479.282	782.188				1.632	782.188
281	12Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.132	431.353	56.939				0.132	56.939
282	20Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.076	431.353	32.783				0.076	32.783
283	Անկյունակ70*70*6մմ	տ	0.724	575.138	416.400				0.724	416.400
284	Տաշտապողպատ 16	տ	0.496	575.138	285.268				0.496	285.268
285	Շերտապողպատ60*6մմ	տ	0.204	575.138	117.328				0.204	117.328
286	Ամրանավորված պատերի /բացվածքների/բետոնացում B-20 դասի բետոնով	մ3	7.300	67.099	489.823				7.300	489.823



287	Վերելակի Ե/բ պատի իրականացում B-25 դասի բետոնով	մ3	11.500	86.271	992.117				11.500	992.117
288	8c-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.048	431.353	20.705				0.048	20.705
289	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.383	431.353	596.561				1.383	596.561
290	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-600մմ	հատ	720.000	0.288	207.360				720.000	207.360
291	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-450մմ	հատ	2280.000	0.288	656.640				2280.000	656.640
292	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-500մմ	հատ	3196.000	0.288	920.448				3196.000	920.448
293	Ծածկերում ուղղահայծ անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-220մմ	հատ	2080.000	0.288	599.040				2080.000	599.040
294	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում	տ	23.100	287.569	6642.844				23.100	6642.844
295	58բ-1 դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	4.930	575.138	2835.430				4.930	2835.430
296	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	14.683	431.353	6333.556				14.683	6333.556
297	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	3.450	431.353	1488.168				3.450	1488.168
298	Պատերի տորկրետավորում B-20 դասի տորկրետբետոնով 70մմ հաստ	մ2	3190.000	5.272	16817.680				3190.000	16817.680
299	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրակից և ցանցից/ Ե-162	տ	2.764	287.569	794.841				2.764	794.841
300	58բ-1 դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	0.902	575.138	518.774				0.902	518.774
301	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.717	431.353	309.280				0.717	309.280
302	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	1.145	431.353	493.899				1.145	493.899
303	Պատերի տորկրետավորում B-20 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ /Բացվածք/	մ2	345.000	4.793	1653.585				345.000	1653.585
304	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով <i>4,Ծածկեր +0,00,+3,3,+6,6+9,9Լ իջերի վրա</i>	մ3	0.290	47.928	13.899				0.290	13.899
305	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	մ3	215.800	47.928	10342.862				215.800	10342.862
306	5BP-1 դասի 150*150 ցանցի արժեքը	տ	6.160	575.138	3542.850				6.160	3542.850
307	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	9.920	431.353	4279.022				9.920	4279.022
308	Ծածկերում բացվածքների ամրացում B-25 դասի բետոնով	մ3	6.500	47.928	311.532				6.500	311.532
309	6Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	1.616	431.353	697.066				1.616	697.066
310	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.560	431.353	241.558				0.560	241.558
311	Միաձույլ Ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ3	36.000	86.271	3105.756				36.000	3105.756
312	8Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.200	431.353	86.271				0.200	86.271
313	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	2.939	431.353	1267.746				2.939	1267.746
314	16A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.455	431.353	196.266				0.455	196.266
315	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով 8 Ac-1	տ	0.095	958.563	91.063				0.095	91.063
Հ	Օդափոխության անցքերի բացում 150*150մմ,200*150,200*-200,200*300 <i>5,Աստիճանավանդակ</i>	հատ	156.000	11.963	1866.228				156.000	1866.228
316	Միաձույլ Ե/բ աստիճանավանդակի իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ3	9.500	86.271	819.575				9.500	819.575
317	6Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.116	431.353	50.037				0.116	50.037

318	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.204	431.353	87.996				0.204	87.996
319	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.680	431.353	293.320				0.680	293.320
320	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.000	575.138	0.000				0.000	0.000
321	Ներդիր էլեմենտների ՄՆ-1	տ	0.000	575.138	0.000				0.000	0.000
322	Ցանց 50*50մմ	ս2	0.000	1.917	0.000				0.000	0.000
323	Ցանցի վրայից լավորակ սվաղ ցեմ,-ավազ, շաղախով	100 ս2	0.000	287.569	0.000				0.000	0.000
	<i>Վերելակի մետաղական կարկասի կառուցում</i>		0.000						0.000	0.000
324	Մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	4.349	958.563	4168.790				4.349	4168.790
325	Պրոֆիլ 180*100*6մմ	գծ,ս	42.000	19.171	805.182				42.000	805.182
326	Պրոֆիլ 160*160*6մմ	գծ,ս	42.400	19.171	812.850				42.400	812.850
327	Պրոֆիլ 160*80*4մմ	գծ,ս	13.800	11.503	158.741				13.800	158.741
328	Պրոֆիլ 160*160*4մմ	գծ,ս	59.080	14.378	849.452				59.080	849.452
329	Պրոֆիլ 100*50*4մմ	գծ,ս	13.800	11.503	158.741				13.800	158.741
330	Պրոֆիլ 100*100*4մմ	գծ,ս	20.400	11.503	234.661				20.400	234.661
331	Պրոֆիլ 100*100*4մմ	գծ,ս	17.520	11.503	201.533				17.520	201.533
332	Պողպատե տակդիրներ	տ	0.307	575.138	176.567				0.307	176.567
333	12Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.008	431.353	3.451				0.008	3.451
334	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով	տ	4.349	95.856	416.878				4.349	416.878
	Ընդամենը				114575.119		0.000		0.000	114575.119
	Կոնստրուկտորական մաս 2-րդ մասնաշենք									
	Կոնստրուկտորական մաս 3-րդ մասնաշենք									
	<i>Քանդման աշխատանքներ</i>									
3	Ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	4.000	19.171	76.684				4.000	76.684
335	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարից պատերի քանդում	ս <sup>3</sup>	23.500	19.171	450.519				23.500	450.519
	<i>Ձևային աշխատանքներ</i>									
336	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ	1000ս3	0.012	1917.126	22.047				0.012	22.047
337	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	20.700	3.355	69.449				20.700	69.449
338	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000ս3	0.012	1917.126	22.047				0.012	22.047
	<i>Ամրացման և վերականգնման աշխատանքներ</i>									
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>									
339	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 ս3	0.110	479.282	52.721				0.110	52.721
340	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/իսքնաթափի վրա	տ	7.200	1.917	13.802				7.200	13.802
341	Տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	7.200	3.355	24.156				7.200	24.156
342	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 ս3	0.070	479.282	33.550				0.070	33.550
343	Բնահողի տոփանում պլևեմատոփանով	100 ս3	0.070	95.856	6.710				0.070	6.710
	<i>2,Հիմքեր</i>									
344	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	ս <sup>3</sup>	4.000	28.757	115.028				4.000	115.028

345	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	7.000	43.135	301.945					7.000	301.945
346	8c-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.287	479.282	137.554					0.287	137.554
347	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.252	479.282	120.779					0.252	120.779
348	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.680	479.282	325.912					0.680	325.912
	3,Պատեր		0.000							0.000	0.000
349	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ <sup>3</sup>	13.000	19.171	249.223					13.000	249.223
350	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2 5 Եբ-1	տ	0.059	575.138	33.933					0.059	33.933
351	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.228	479.282	109.276					0.228	109.276
352	Նոր բացվածքների իրականացում տուֆ քարից պատերի քանդումով	մ <sup>3</sup>	11.500	9.586	110.239					11.500	110.239
353	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրանից, ցանց անկյունակներից,և շերտապողպատից և տաշտապողպատից/	տ	1.860	479.282	891.465					1.860	891.465
354	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.068	479.282	32.591					0.068	32.591
355	12Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.108	479.282	51.762					0.108	51.762
356	20Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.062	479.282	29.715					0.062	29.715
357	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.380	479.282	182.127					0.380	182.127
358	Անկյունակ70*70*6մմ	տ	0.594	575.138	341.632					0.594	341.632
359	Տաշտապողպատ 16	տ	0.428	575.138	246.159					0.428	246.159
360	Շերտապողպատ60*6մմ	տ	0.220	575.138	126.530					0.220	126.530
361	Ամրանավորված պատերի /բացվածքների/բետոնացում B-20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	8.400	43.135	362.334					8.400	362.334
362	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-450մմ	հատ	1932.000	0.959	1852.788					1932.000	1852.788
363	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-500մմ	հատ	1910.000	0.959	1831.690					1910.000	1831.690
364	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-600մմ	հատ	480.000	0.959	460.320					480.000	460.320
365	Ծածկերում ուղղահայծ անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-220մմ	հատ	960.000	0.959	920.640					960.000	920.640
366	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /միակողմանի/	տ	4.496	575.138	2585.820					4.496	2585.820
367	5Եբ-1դասի ամրանի արժեքը 150*150մմ	տ	2.002	575.138	1151.426					2.002	1151.426
368	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.871	479.282	417.455					0.871	417.455
369	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.623	479.282	777.875					1.623	777.875
370	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկողմանի/	տ	5.450	575.138	3134.502					5.450	3134.502
371	5Եբ-1դասի ամրանի արժեքը 150*150մմ	տ	2.992	575.138	1720.813					2.992	1720.813
372	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.855	479.282	409.786					0.855	409.786
373	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.603	479.282	768.289					1.603	768.289
374	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 70մմ հատ	մ <sup>2</sup>	0.000	4.793	0.000					0.000	0.000

Հ	Պատերի տորկրետավորում B-22,5 դասի տորկրետբետոնով 70մմ հաստ	մ2	2005.000	5.483	10993.415				2005.000	10993.415
375	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրակից և ցանցից/	տ	1.579	287.569	454.071				1.579	454.071
376	5Bբ-1դասի ամրակի արժեքը 150*150մմ	տ	0.506	575.138	291.020				0.506	291.020
377	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.360	479.282	172.542				0.360	172.542
378	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.713	479.282	341.728				0.713	341.728
379	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ /Բացվածք/	մ2	210.000	4.314	905.940				210.000	905.940
380	Օդափոխության անցքերի բացում 150*150մմ,200*150,200*-200,200*300	հատ	70.000	28.757	2012.990				70.000	2012.990
381	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	մ <sup>3</sup>	0.510	47.928	24.443				0.510	24.443
	Աստիճանների վերականգնում		0.000		0.000				0.000	0.000
382	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.164	479.282	78.602				0.164	78.602
383	Ներդիր էլեմենտների ՄՆ-1	տ	0.084	575.138	48.312				0.084	48.312
384	Ցանց 50*50մմ	մ2	70.000	1.917	134.190				70.000	134.190
385	Ցանցի վրայից լավորակ սվաղ ցեմ,-ավազ, շաղախով	100 մ2	0.700	2.876	2.013				0.700	2.013
	4,Ճածկեր +-0,00,+3,3,+6,6+9,9Ն իշերի վրա		0.000						0.000	0.000
386	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	մ3	104.100	57.514	5987.207				104.100	5987.207
387	5BP-Ոդասի 150*150 ցանցի արժեքը	տ	2.618	575.138	1505.711				2.618	1505.711
388	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	2.463	479.282	1180.232				2.463	1180.232
389	12A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	2.463	479.282	1180.232				2.463	1180.232
390	Ծածկի բացվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներով 8 Ac-1	տ	0.880	958.563	843.535				0.880	843.535
Հ	Միանոյլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից	մ3	4.750	86.271	409.787				4.750	409.787
Հ	8Ac-1 դասի ամրակի արժեքը	տ	0.026	431.353	11.215				0.026	11.215
Հ	10A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.240	431.353	103.525				0.240	103.525
Հ	16A-500c դասի ամրակի արժեքը	տ	0.060	431.353	25.881				0.060	25.881
Հ	Օդափոխության անցքերի բացում հիմնական պատերում 150*150մմ(40 հատ),315*315(4հատ),200*400(14 հատ),500*300(5 հատ)	հատ	63.000	11.963	753.669				63.000	753.669
	Ընդամենը Կոնստրուկտորական մաս 3-րդ մասնաշենք				48031.555		0.000		0.000	48031.555
	1,2,3 Մասնաշենքերի ջեռուցում									
	1,Սան,տեխ,աշխատանքներ									
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ									
391	4 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	9.000	2.991	26.919				9.000	26.919
392	6 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	22.000	3.988	87.736				22.000	87.736
393	7 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	33.000	4.486	148.038				33.000	148.038

394	8 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	30.000	4.985	149.550				30.000	149.550
395	9 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	20.000	5.981	119.620				20.000	119.620
396	10 սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	16.000	6.48	103.680				16.000	103.680
397	12սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	20.000	6.978	139.560				20.000	139.560
398	15սեկցիանոց թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	10.000	7.477	74.770				10.000	74.770
399	Էլեռակցված պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=108*3,5մմ	զծ,մ	30.000	3.489	104.670				30.000	104.670
400	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=15-32մմ	զծ,մ	400.000	0.997	398.800				400.000	398.800
401	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=40-80մմ	զծ,մ	600.000	0.997	598.200				600.000	598.200
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
402	Այլուփինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1364*0,28	Էլմ	396.760	2.991	1186.709				396.760	1186.709
403	Այլուփինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	1417.000	5.483	7769.411				1417.000	7769.411
404	Պանելային Kermi մարտկոցներ տեղադրում	Էլմ	42.000	1.994	83.748				42.000	83.748
405	Պանելային Kermi մարտկոցներ 11տիպի 800*500 արժեքը	հատ	15.000	24.923	373.845				15.000	373.845
406	Նույնը 700*500	հատ	3.000	19.938	59.814				3.000	59.814
407	Նույնը 1000*500	հատ	1.000	14.954	14.954				1.000	14.954
408	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD d=15մմ	հատ	198.000	2.492	493.416				198.000	493.416
409	Փակիչ կափույր RLV d=15մմ	հատ	198.000	1.794	355.212				198.000	355.212
410	Ավտոմատ օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	186.000	2.791	519.126				186.000	519.126
411	Խցանային փական d=20մմ	հատ	70.000	2.492	174.440				70.000	174.440
412	Խցանային փական d=25մմ	հատ	8.000	2.592	20.736				8.000	20.736
413	Եռաբաշխիկ փական d=20մմ	հատ	70.000	2.991	209.370				70.000	209.370
414	Եռաբաշխիկ փական d=25մմ	հատ	8.000	2.991	23.928				8.000	23.928
415	Բրոնզե փական d=15մմ	հատ	1.000	4.985	4.985				1.000	4.985
416	Ուղղաձիգ օդահավաքիչ D=159 մ մ H=351մմ	հատ	1.000	19.938	19.938				1.000	19.938
417	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*1,9մմ /d=15մմ/փորձարկումով	զծ,մ	765.000	0.498	380.970				765.000	380.970
418	Նույնը, d=25*2,3մմ /d=20մմ/	զծ,մ	1125.000	0.897	1009.125				1125.000	1009.125
419	Նույնը, d=32*3մմ /d=25մմ/	զծ,մ	20.000	1.296	25.920				20.000	25.920
420	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ գլանաձև մեկուսիչներով /ամրացումով/d=25*2,3մմ /d=20մմ/փորձարկումով	զծ,մ	120.000	0.997	119.640				120.000	119.640
421	Նույնը, d=32*3մմ /d=25մմ/	զծ,մ	100.000	1.296	129.600				100.000	129.600
422	Նույնը, d=40*3,7մմ /d=32մմ/	զծ,մ	180.000	1.794	322.920				180.000	322.920
423	Նույնը, d=57*4,6մմ /d=40մմ/	զծ,մ	90.000	2.991	269.190				90.000	269.190
424	Նույնը, d=63*5,8մմ /d=50մմ/	զծ,մ	64.000	4.985	319.040		150.000	747.750	214.000	1066.790
425	Անկյունակ d=15մմ	հատ	767.000	0.199	152.633				767.000	152.633
426	Անկյունակ d=20մմ	հատ	28.000	0.249	6.972				28.000	6.972

427	Անկյունակ d=25մմ	հատ	6.000	0.299	1.794					6.000	1.794
428	Անկյունակ d=32մմ	հատ	8.000	0.349	2.792					8.000	2.792
429	Անկյունակ d=40մմ	հատ	4.000	0.399	1.596					4.000	1.596
430	Անկյունակ d=50մմ	հատ	10.000	0.498	4.980					10.000	4.980
Ն	Անկյունակ d=63մմ	հատ		0.598				30.000	17.940	30.000	17.940
431	Եռաբաշխիկներ 15*15*20	հատ	64.000	0.199	12.736					64.000	12.736
432	Եռաբաշխիկներ 20*15*20	հատ	84.000	0.249	20.916					84.000	20.916
433	Եռաբաշխիկներ 20*20*20	հատ	6.000	0.269	1.614					6.000	1.614
434	Եռաբաշխիկներ 20*20*25	հատ	8.000	0.299	2.392					8.000	2.392
435	Եռաբաշխիկներ 25*20*25	հատ	4.000	0.299	1.196					4.000	1.196
436	Եռաբաշխիկներ 25*20*32	հատ	4.000	0.319	1.276					4.000	1.276
437	Եռաբաշխիկներ 32*20*32	հատ	4.000	0.349	1.396					4.000	1.396
Ն	Եռաբաշխիկներ 63*32*63	հատ		0.645				4.000	2.580	4.000	2.580
Ն	Եռաբաշխիկներ 63*25*63	հատ		0.640				20.000	12.800	20.000	12.800
438	Ջեռուցման կոմպենսատոր КСО50-16-40 с внутренней защитной гильзой	հատ	8.000	59.814	478.512					8.000	478.512
439	Լույնը КСО 40-16-40	հատ	4.000	49.845	199.380					4.000	199.380
440	Լույնը КСО 32-16-40	հատ	4.000	44.861	179.444					4.000	179.444
441	Լույնը КСО 20-16-41	հատ	8.000	39.876	319.008					8.000	319.008
	<i>Ջերմային հանգույց</i>		0.000							0.000	0.000
442	Պողպատե էլեռակցված խողովակ D=133*4մմ	զծ,մ	20.000	19.938	398.760					20.000	398.760
443	Մատուցիչ սանրիկ պողպատե խողովակից D=159*4մմ L-2մ	հատ	1.000	49.845	49.845					1.000	49.845
444	Հակադարձ սանրիկ պողպատե խողովակից D=159*4մմ L-2մ	հատ	1.000	49.845	49.845					1.000	49.845
445	Կեղտանջատիչ ТС-569000004	հատ	1.000	49.845	49.845					1.000	49.845
446	Սողակ D=50մմ	հատ	8.000	9.969	79.752					8.000	79.752
447	փական d=20մմ	հատ	4.000	3.489	13.956					4.000	13.956
448	խողովակների և սանրիկների ներկումյուղաներկով 2 անգամ	մ2 m2	10.000	3.988	39.880					10.000	39.880
	<i>Ներանձման համակարգերի ջրատաքացուցիչների ջերմամատակարարում</i>									0.000	0.000
449	Եռընթաց կափույր d=20մմ	հատ	13.000	4.985	64.805					13.000	64.805
450	Եռտնթաց կափույր d=25մմ	հատ	13.000	5.483	71.279					13.000	71.279
451	Շրջանառու պոմպ / Villo-IP-E 40/2 G-1մ3/ժամ N-1,1kvt H-5m	հատ	25.000	119.629	2990.725					25.000	2990.725
452	Փական d=20մմ	հատ	84.000	2.492	209.328					84.000	209.328
453	Փական d=25մմ	հատ	91.000	2.991	272.181					91.000	272.181
454	Հետադարձ կափույր d=20մմ	հատ	12.000	4.985	59.820					12.000	59.820
455	Հետադարձ կափույր d=25մմ	հատ	13.000	5.483	71.279					13.000	71.279
456	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ 25*2,3մմ/d=20մմ/տաք ջրի համար փորձարկումով	զծ,մ	150.000	0.997	149.550					150.000	149.550
457	Լույնը 32*3 մմ/d=25մմ/տաք ջրի համար	զծ,մ	250.000	1.296	324.000					250.000	324.000

458	Լույկը 40*3,7 մ/մ/d=32մմ/տաք ջրի համար	զծ,մ	130.000	1.794	233.220				130.000	233.220
459	Լույկը 63*5,8 մ/մ/d=50մմ/տաք ջրի համար	զծ,մ	90.000	4.985	448.650				90.000	448.650
460	Զրաչափ d=20մ	հատ	25.000	24.923	623.075				25.000	623.075
461	Չտիչ d=20մ	հատ	25.000	2.991	74.775				25.000	74.775
462	Զեռուցման կոմպլեքսատոր КСО 40-16-40 с внутренней защитной гильзой	հատ	8.000	79.752	638.016				8.000	638.016
	Ընդամենը՝ 1,2,3 Մասնաշենքերի ջեռուցում				24138.803		0.000		781.070	24919.873
	<i>1,2,3 Մասնաշենքերի օդափոխություն</i>									
	<i>Սան, տեխ, աշխատանքներ</i>									
463	Օդափոխիչների տեղադրում /ВКФП-4Е 600*350/	կ-տ	2.000	268.398	536.796				2.000	536.796
464	Օդափոխիչների տեղադրում /ВКФП-4Е 600*300/	Լ-ՉՄ	1.000	230.055	230.055				1.000	230.055
465	Օդափոխիչների տեղադրում /ВКФП-4Е 500*300/	Լ-ՉՄ	2.000	143.784	287.568				2.000	287.568
466	Օդափոխիչների տեղադրում /ВКФП-4Е 500*250/	Լ-ՉՄ	3.000	124.613	373.839				3.000	373.839
467	Ներածող -արտածող կանալային ներածծիչ արտածիչ կայանք ջերմության վերօգտագործումով ВУТ200ВГ L-1400մ3/ժամ H- 270սլա	Լ-ՉՄ	1.000	1629.557	1629.557				1.000	1629.557
468	Ներածող -արտածող կանալային ներածծիչ արտածիչ կայանք ջերմության վերօգտագործումով ВУТ200ВГ L-1100մ3/ժամ H- 300սլա	Լ-ՉՄ	2.000	1629.557	3259.114				2.000	3259.114
469	Ներածող -արտածող կանալային ներածծիչ արտածիչ կայանք ջերմության վերօգտագործումով ВУТ200ВГ L-900մ3/ժամ H- 400սլա	Լ-ՉՄ	3.000	1629.557	4888.671				3.000	4888.671
470	Ներածող -արտածող կանալային ներածծիչ արտածիչ կայանք ջերմության վերօգտագործումով ВУТ200ВГ L-760մ3/ժամ H- 300սլա	Լ-ՉՄ	2.000	1629.557	3259.114				2.000	3259.114
471	Ներածող համակարգ ПА-01В 315մ3/ժամ 620սլա	կ-տ	3.000	479.282	1437.846				3.000	1437.846
472	Ներածող համակարգ ПА-02В 600մ3/ժամ 800սլա	կ-տ	3.000	527.21	1581.630				3.000	1581.630
473	Ներածող համակարգ ПА-02В 900մ3/ժամ 720սլա	կ-տ	5.000	527.21	2636.050				5.000	2636.050
474	Ներածող համակարգ ПА-02В 1000մ3/ժամ 720սլա	կ-տ	2.000	527.21	1054.420				2.000	1054.420
475	Ներածող համակարգ ПА-02В 1200-1350մ3/ժամ 700սլա	կ-տ	2.000	527.21	1054.420				2.000	1054.420
476	Ներածող համակարգ ПА-02В 1715մ3/ժամ 500սլա	կ-տ	1.000	527.21	527.210				1.000	527.210
477	Ներածող համակարգ ПА-03В 1750մ3/ժամ 500սլա	կ-տ	1.000	814.779	814.779				1.000	814.779
478	Առանցքային օդափոխիչ ОВК 2е 250	կ-տ	0.000	28.757	0.000				0.000	0.000
479	Կանալային օդափոխիչ ТТ315 300մ3/ժամ H-300սլա	Լ-ՉՄ	3.000	86.271	258.813				3.000	258.813
480	Կանալային օդափոխիչ ТТ315 600մ3/ժամ H-300սլա	Լ-ՉՄ	4.000	86.271	345.084				4.000	345.084
481	Կանալային օդափոխիչ ТТ250 300մ3/ժամ H-300սլա	Լ-ՉՄ	1.000	57.514	57.514				1.000	57.514
482	Կանալային օդափոխիչ ТТ125 210մ3/ժամ H-285սլա	Լ-ՉՄ	26.000	15.337	398.762				26.000	398.762
ն	Կանալային օդափոխիչ 100մ3/ժամ	հատ	34.000	38.200	1298.800				34.000	1298.800
483	Պատի առանցքային օդափոխիչ УДАЛ-ПО-3, 15-А-2 հրակայուն էլ.շարժիչով	կ-տ	8.000	575.138	4601.104				8.000	4601.104
484	Ծկուն ներդիր ВВГ600*350	հատ	4.000	19.171	76.684				4.000	76.684
485	Ծկուն ներդիր ВВГ600*300	հատ	2.000	19.171	38.342				2.000	38.342
486	Ծկուն ներդիր ВВГ500*300	հատ	4.000	19.171	76.684				4.000	76.684

487	Ճկուն ներդիր BBF500*250	հատ	6.000	19.171	115.026					6.000	115.026
488	Աղմկախլացուցիչ CP-600*350	հատ	2.000	63.265	126.530					2.000	126.530
489	Աղմկախլացուցիչ CP-600*300	հատ	1.000	57.514	57.514					1.000	57.514
490	Աղմկախլացուցիչ CP-500*300	հատ	15.000	51.762	776.430					15.000	776.430
491	Աղմկախլացուցիչ CP-500*250	հատ	2.000	49.845	99.690					2.000	99.690
492	Աղմկախլացուցիչ CP-400*200	հատ	3.000	46.011	138.033					3.000	138.033
493	Կարգավորող ճաղավանդակ 500*200	հատ	5.000	5.751	28.755					5.000	28.755
494	Կարգավորող ճաղավանդակ 300*100	հատ	3.000	4.026	12.078					3.000	12.078
495	Կարգավորող ճաղավանդակ 200*100	հատ	82.000	3.451	282.982					82.000	282.982
496	Կարգավորող ճաղավանդակ 150*100	հատ	102.000	3.451	352.002					102.000	352.002
497	Դիֆուզոր D=100մմ	հատ	0.000	1.15	0.000					0.000	0.000
498	Դիֆուզոր D=125մմ	հատ	0.000	1.438	0.000					0.000	0.000
499	Արտաքին ճաղավանդակ D=315մմ PBC4-2	հատ	7.000	4.026	28.182					7.000	28.182
500	Արտաքին ճաղավանդակ D=250մմ PBC4-2	հատ	1.000	3.451	3.451					1.000	3.451
501	Արտաքին ճաղավանդակ 500*300 PBC4-2	հատ	11.000	6.902	75.922					11.000	75.922
502	Արտաքին ճաղավանդակ 250*300 PBC4-2	հատ	6.000	4.985	29.910					6.000	29.910
503	Արտաքին ճաղավանդակ 400*200 PBC4-2	հատ	3.000	5.176	15.528					3.000	15.528
504	Դրոսելային կափույր ДСКн-04 250*250	հատ	8.000	92.022	736.176					8.000	736.176
505	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=630 0,7մմ հաստ 1-հատ	ս2	10.000	23.964	239.640					10.000	239.640
506	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=500մմ 0,7մմ հաստ, 9-հատ	ս2	9.000	23.964	215.676					9.000	215.676
507	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=450մմ 0,7մմ հաստ, 2-հատ	ս2	3.000	23.964	71.892					3.000	71.892
508	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=300մմ 0,7մմ հաստ, 1-հատ	ս2	1.000	23.964	23.964					1.000	23.964
509	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=250մմ 0,7մմ հաստ, 1-հատ	ս2	0.500	23.964	11.982					0.500	11.982
510	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 650*450մմ 0,7մմ հաստ, 2-հատ	ս2	0.600	23.964	14.378					0.600	14.378
511	Առաստաղային ծակոտած դիֆուզոր D=200mm PMUb+ALSc/կառմուժ ա,առաստաղային դիֆուզոր 500*500մմ,շրջանակ 495*495 վահան KASa-200/	հատ	5.000	14.378	71.890					5.000	71.890
512	Առաստաղային ծակոտած դիֆուզոր D=250mm PMUb+ALSc/կառմուժ ա,առաստաղային դիֆուզոր 595*595մմ,շրջանակ 555*555,կասետային վահան KASa-250/	հատ	2.000	14.378	28.756					2.000	28.756
513	Առաստաղային ծակոտած դիֆուզոր D160mm PMUb+ALSc/կառմուժ ա,առաստաղային դիֆուզոր 400*400մմ,շրջանակ 395*395,կասետային վահան KASa-160/	հատ	12.000	11.503	138.036					12.000	138.036
514	Սահափական /զասլոնկա/ KPA315	հատ	7.000	57.514	402.598					7.000	402.598
515	Սահափական /զասլոնկա/ KPA250	հատ	1.000	57.514	57.514					1.000	57.514
516	Սահափական /զասլոնկա/ KP 500*300	հատ	14.000	17.254	241.556					14.000	241.556
517	Սահափական /զասլոնկա/ KP 500*350	հատ	1.000	17.254	17.254					1.000	17.254
518	Սահափական /զասլոնկա/ KP 400*200	հատ	3.000	17.254	51.762					3.000	51.762



519	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ հաստ 500*300մմ	ս2	7.000	8.052	56.364					7.000	56.364
520	Լոյկը 0,7մմ հաստ 500*250մմ	ս2	43.000	8.052	346.236					43.000	346.236
521	Լոյկը 0,7մմ հաստ 400*300մմ	ս2	10.000	8.052	80.520					10.000	80.520
522	Լոյկը 0,7մմ հաստ 400*250մմ	ս2	30.000	8.052	241.560					30.000	241.560
523	Լոյկը 0,7մմ հաստ 400*200մմ	ս2	40.000	8.052	322.080					40.000	322.080
524	Լոյկը 0,7մմ հաստ 300*250մմ	ս2	15.000	8.052	120.780					15.000	120.780
525	Լոյկը 0,7մմ հաստ 300*200մմ	ս2	100.000	8.052	805.200					100.000	805.200
526	Լոյկը 0,5մմ հաստ 250*200մմ	ս2	85.000	7.189	611.065					85.000	611.065
527	Լոյկը 0,5մմ հաստ 250*150մմ	ս2	56.000	7.189	402.584					56.000	402.584
528	Լոյկը 0,5մմ հաստ 200*200մմ	ս2	8.000	7.189	57.512					8.000	57.512
529	Լոյկը 0,5մմ հաստ 200*150մմ	ս2	255.000	7.189	1833.195					255.000	1833.195
530	Լոյկը 0,5մմ հաստ 200*100մմ	ս2	1650.000	7.189	11861.850					1650.000	11861.850
531	Լոյկը 0,5մմ հաստ 150*100մմ	ս2	420.000	7.189	3019.380					420.000	3019.380
532	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=315 մմ	ս2	42.000	7.477	314.034					42.000	314.034
533	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=250մմ	ս2	12.000	7.477	89.724					12.000	89.724
534	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=125մմ	ս2	90.000	7.477	672.930					90.000	672.930
535	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=100մմ	ս2	260.000	7.477	1944.020					260.000	1944.020
536	Ցինկապատ թիթեղ 0,9մմ հաստ տեխնիկական զնտի համար 1300*2000*1000*	ս2	8.000	14.378	115.024					8.000	115.024
537	Օդատար չժանգոտվող թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=400մմ	հատ	16.000	7.477	119.632					16.000	119.632
538	Լոյկը 0,6մմ հաստ D=315մմ	հատ	13.000	7.477	97.201					13.000	97.201
539	Լոյկը 0,5մմ հաստ D=250մմ	հատ	10.000	7.189	71.890					10.000	71.890
540	Լոյկը 0,5մմ հաստ D=200մմ	հատ	16.000	7.189	115.024					16.000	115.024
541	Լոյկը 0,5մմ հաստ D=160մմ	հատ	64.000	7.189	460.096					64.000	460.096
542	Օդատար չժանգոտվող թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,6մմ հաստ 300*250մմ	հատ	19.000	7.477	142.063					19.000	142.063
543	Լոյկը 0,5մմ հաստ 200*150մմ	հատ	62.000	7.189	445.718					62.000	445.718
544	Լոյկը 0,5մմ հաստ 250*150մմ	հատ	131.000	7.189	941.759					131.000	941.759
545	Մանրեական զտիչ Hepa FA 1563-03-01	հատ	8.000	37.384	299.072					8.000	299.072
546	Սպլիտ սիստեմի կոնդիցիոներ բաղկացած ներքին և արտաքին բլոկներից 1,5կվտ հզորությամբ	կ-տ	1.000	335.497	335.497					1.000	335.497
547	Սպլիտ սիստեմի կոնդիցիոներ բաղկացած ներքին և արտաքին բլոկներից 2,5կվտ հզորությամբ	կ-տ	7.000	383.425	2683.975					7.000	2683.975
548	Սպլիտ սիստեմի կոնդիցիոներ բաղկացած ներքին և արտաքին բլոկներից 3,4կվտ հզորությամբ	կ-տ	2.000	431.353	862.706					2.000	862.706
549	Սարքավորումների և օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով	ս3	12.000	23.964	287.568					12.000	287.568
Ն	Օդատարերը փակող արկղերի տեղադրումայլումինե պրոֆիլներից հենակմախքով և Ալուկաբոնոի թերթերով երեսպատված	ս2	40.000	29.180	1167.200					40.000	1167.200
	Ընդամենը՝ 1,2,3 Մասնաշենքերի օդափոխություն				66111.422		0.000		0.000		66111.422

	Մասնաշենքերի սառը ջրամատակարարում								
	Սան, տեխ, աշխատանքներ								
550	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև 32մմ /Վերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	250.000	0.479	119.750			250.000	119.750
551	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև 65մմ/Վերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	180.000	0.479	86.220			180.000	86.220
552	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև 100մմ /Վերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	120.000	0.479	57.480			120.000	57.480
553	Փականների ապամոնտաժում մինչև d=20մմ/Վերադարձ պատվիրատուրն/	հատ	25.000	0.479	11.975			25.000	11.975
554	Փականների ապամոնտաժում մինչև d=50մմ/Վերադարձ պատվիրատուրն/	հատ	15.000	0.479	7.185			15.000	7.185
555	Սողակների ապամոնտաժում /d=մինչև 100մմ/Վերադարձ պատվիրատուրն/	հատ	3.000	4.793	14.379			3.000	14.379
556	Կենտրոնախույզ պոմպերի ապամոնտաժում/Վերադարձ պատվիրատուրն/	հատ	2.000	4.793	9.586			2.000	9.586
557	Ջրամատակարարման պողպատե էլեկտրատեղակայվող խողովակների տեղադրում ջերմատարի վաքի միջով d=65մմ	զծ,մ	149.000	5.751	856.899			149.000	856.899
558	Ջրամատակարարման պողպատե էլեկտրատեղակայվող խողովակների տեղադրում ջերմատարի վաքի միջով d=57*3մմ	զծ,մ	49.000	3.834	187.866			49.000	187.866
559	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում d=25մմ	զծ,մ	38.000	2.396	91.048			38.000	91.048
560	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 շերտով	ւ2	42.200	3.834	161.795			42.200	161.795
561	Ջրամատակարարման պոլիէտիլեն խողովակներ DN65 d=75*4,5մմ /փորձարկումով/ 4,5պ,հ	զծ,մ	56.000	4.314	241.584			56.000	241.584
562	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 25 d=32*3մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	15.000	2.684	40.260			15.000	40.260
563	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 20 d=25*2,3մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	178.000	2.396	426.488			178.000	426.488
564	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 15 d=20*1,9մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	514.000	1.725	886.650			514.000	886.650
565	Պոլիէտիլեն խողովակների անկյունակներ d=75մմ	հատ	14.000	0.671	9.394			14.000	9.394
566	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=20մմ	հատ	35.000	0.288	10.080			35.000	10.080
567	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=15մմ	հատ	375.000	0.288	108.000			375.000	108.000
568	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=70*20*70մմ	հատ	5.000	0.959	4.795			5.000	4.795
569	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=25*20*25մմ	հատ	3.000	0.959	2.877			3.000	2.877
570	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=25*15*25մմ	հատ	4.000	0.959	3.836			4.000	3.836
571	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*15*20մմ	հատ	61.000	0.959	58.499			61.000	58.499
572	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*15*15մմ	հատ	80.000	0.575	46.000			80.000	46.000
573	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անցում d=25/20մմ	հատ	3.000	0.575	1.725			3.000	1.725
574	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անցում d=20/15մմ	հատ	19.000	0.575	10.925			19.000	10.925
575	Պողպատ պոլիէտիլեն միացություն d=65մմ	հատ	2.000	1.917	3.834			2.000	3.834
576	Պողպատ պոլիէտիլեն միացություն d=65/20մմ	հատ	24.000	1.438	34.512			24.000	34.512
577	Պողպատ պոլիէտիլեն միացություն d=25մմ	հատ	4.000	1.438	5.752			4.000	5.752

578	Պողպատ պոլիէտիլէն միացություն d=15մմ	հատ	5.000	0.959	4.795				5.000	4.795
579	Փական d=15մմ	հատ	14.000	2.396	33.544				14.000	33.544
580	Փական d=20մմ	հատ	43.000	2.684	115.412				43.000	115.412
581	Փական d=25մմ	հատ	4.000	2.876	11.504				4.000	11.504
582	Ղևիկավոր փական d=15մմ	հատ	102.000	2.684	273.768				102.000	273.768
583	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	16.000	4.793	76.688				16.000	76.688
584	Հղովակավոր փական d=50մմ	հատ	16.000	4.793	76.688				16.000	76.688
585	Հղովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	16.000	4.793	76.688				16.000	76.688
586	Հղովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	32.000	4.793	153.376				32.000	153.376
587	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	16.000	4.793	76.688				16.000	76.688
588	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	զծ,մ	320.000	0.959	306.880				320.000	306.880
589	Մետաղապլատե սպակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	16.000	19.171	306.736				16.000	306.736
590	Փրփուրե կրակմարիչ ՕՊ-9	հատ	32.000	19.171	613.472				32.000	613.472
591	Խոհանոցային կոնքի խառնիչ	հատ	12.000	14.378	172.536				12.000	172.536
592	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	122.000	9.586	1169.492				122.000	1169.492
593	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/արմնկային	հատ	4.000	14.378	57.512				4.000	57.512
594	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնիչով	հատ	1.000	19.171	19.171				1.000	19.171
595	Ցնցուղ խառնիչով /լավորակ/	հատ	17.000	23.964	407.388				17.000	407.388
596	Խողովակների ամրացման պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբեյների հետ միասին	հատ	550.000	0.479	263.450				550.000	263.450
597	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	57.000	1.917	109.269				57.000	109.269
598	Ջրամատակարարման համակարգի փորձարկում /պողպատե խողովակներ/	զծ,մ	236.000	0.288	67.968				236.000	67.968
599	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ,մ	999.000	0.192	191.808				999.000	191.808
	Շին,աշխատանքներ		0.000		0.000				0.000	0.000
600	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածև ջերմամեկուսիչով	զծ,մ	768.000	0.192	147.456				768.000	147.456
601	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով 0,3*0,3*0,7	հատ	1.000	9.586	9.586				1.000	9.586
602	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=100մմ	հատ	12.000	1.917	23.004				12.000	23.004
603	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=50մմ	հատ	2.000	1.438	2.876				2.000	2.876
604	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=32մմ	հատ	2.000	0.959	1.918				2.000	1.918
605	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.650	38.343	24.923				0.650	24.923
606	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=100մմ L-0,6մ	զծ,մ	7.200	6.71	48.312				7.200	48.312
607	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=50մմ L-0,6մ	զծ,մ	1.200	3.834	4.601				1.200	4.601
608	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=32մմ L-0,6մ	զծ,մ	1.200	3.355	4.026				1.200	4.026
609	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.720	3.834	2.760				0.720	2.760
610	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	10.080	2.396	24.152				10.080	24.152

611	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ3	10.080	1.917	19.323				10.080	19.323
	Ընդամենը՝ Մասնաշենքերի սառը ջրամատակարարում				8397.164		0.000		0.000	8397.164
	<i>Մասնաշենքերի տաք ջրամատակարարում</i>									
	Սան, տեխ, աշխատանքներ									
612	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 32 d=40*5,5մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զծ,մ	74.000	3.834	283.716				74.000	283.716
613	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 25 d=32*4,4մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զծ,մ	147.000	2.876	422.772				147.000	422.772
614	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 20 d=25*3,5մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զծ,մ	238.000	1.917	456.246				238.000	456.246
615	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 15 d=20*2,8մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զծ,մ	778.000	0.959	746.102				778.000	746.102
616	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=32մմ	հատ	7.000	0.288	2.016				7.000	2.016
617	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=25մմ	հատ	7.000	0.173	1.211				7.000	1.211
618	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=20մմ	հատ	38.000	0.086	3.268				38.000	3.268
619	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=15մմ	հատ	390.000	0.048	18.720				390.000	18.720
620	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=32*20*32մմ	հատ	18.000	0.479	8.622				18.000	8.622
621	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=32*15*32մմ	հատ	3.000	0.479	1.437				3.000	1.437
622	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=25*20*25մմ	հատ	5.000	0.259	1.295				5.000	1.295
623	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=25*15*25մմ	հատ	8.000	0.134	1.072				8.000	1.072
624	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*15*20մմ	հատ	71.000	0.081	5.751				71.000	5.751
625	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*15*15մմ	հատ	96.000	0.048	4.608				96.000	4.608
626	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում d=32/25մմ	հատ	4.000	0.192	0.768				4.000	0.768
627	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում d=25/20մմ	հատ	4.000	0.192	0.768				4.000	0.768
628	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում d=20/15մմ	հատ	25.000	0.192	4.800				25.000	4.800
629	Փական d=15մմ	հատ	30.000	2.396	71.880				30.000	71.880
630	Փական d=20մմ	հատ	42.000	2.876	120.792				42.000	120.792
631	Փական d=25մմ	հատ	2.000	2.684	5.368				2.000	5.368
632	Չին, աշխատանքներ	հատ	45.000	3.355	150.975				45.000	150.975
633	խողովակների ամրացման պոլիպրոպիլենե ամրակներ ոլոբեթների հետ միասին	հատ	850.000	0.479	407.150				850.000	407.150
634	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ,մ	1236.000	0.479	592.044				1236.000	592.044
	Շին, աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
635	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զծ,մ	1045.000	0.479	500.555				1045.000	500.555
636	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=50մմ	հատ	2.000	19.171	38.342				2.000	38.342
637	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=40մմ	հատ	12.000	14.378	172.536				12.000	172.536
638	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=32մմ	հատ	4.000	9.586	38.344				4.000	38.344

639	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ կյուրով D=25մմ	հատ	9.000	4.793	43.137				9.000	43.137
640	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.200	38.343	7.669				0.200	7.669
641	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=50մմ L-0,6մ	զծ,մ	1.200	4.793	5.752				1.200	5.752
642	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=40մմ L-0,6մ	զծ,մ	7.200	2.876	20.707				7.200	20.707
643	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=32մմ L-0,6մ	զծ,մ	2.400	2.396	5.750				2.400	5.750
644	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=25մմ L-0,6մ	զծ,մ	5.400	1.917	10.352				5.400	10.352
645	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.720	3.834	2.760				0.720	2.760
	Ընդամենը՝ Մասնաշենքերի տաք ջրամատակարարում				4157.285		0.000		0.000	4157.285
	Ներքին կոյուղի									
	Սան, տեխ աշխատանքներ 0,00-ներքև									
646	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	50.000	2.396	119.800				50.000	119.800
647	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	70.000	2.396	167.720				70.000	167.720
648	Մետաղական վաննաների ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	0.000	2.396	0.000				0.000	0.000
649	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/վերադարձ/	զծ,մ	240.000	0.959	230.160				240.000	230.160
650	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/վերադարձ/	զծ,մ	140.000	0.959	134.260				140.000	134.260
651	Ջրամատակարարման պողպատե էլեկտրատեղակցվող խողովակների տեղադրում ավտոկլավից d=57*3մմ	զծ,մ	7.000	4.793	33.551				7.000	33.551
652	Պողպատե խողովակի ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	1.250	3.834	4.793				1.250	4.793
653	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	զծ,մ	17.000	3.93	66.810				17.000	66.810
654	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	զծ,մ	32.000	3.93	125.760				32.000	125.760
655	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=63մմ	զծ,մ	59.000	3.451	203.609				59.000	203.609
656	Պոլիէթիլեն ստուգիչ d=110մմ	հատ	2.000	0.959	1.918				2.000	1.918
657	Պոլիէթիլեն մաքրիչ d=110մմ	հատ	2.000	1.246	2.492				2.000	2.492
658	Պոլիէթիլեն մաքրիչ d=63մմ	հատ	1.000	1.054	1.054				1.000	1.054
659	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	10.000	1.438	14.380				10.000	14.380
660	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	50.000	1.438	71.900				50.000	71.900
661	Պոլիէթիլեն անցում d=100/50մմ	հատ	2.000	1.438	2.876				2.000	2.876
662	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով /լավորակ/	լ-զմ	2.000	28.757	57.514				2.000	57.514
663	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, ճկուն միացումով, պլաստմասե սիֆոնով և պատվանդանով	լ-զմ	8.000	19.171	153.368				8.000	153.368
664	Տակդիր	լ-զմ	1.000	9.586	9.586				1.000	9.586
665	Էլեկտրասողնակ 30չ 906բռ	հատ	2.000	19.171	38.342				2.000	38.342
666	Հակադարձ կափույրD=100մմ	հատ	2.000	14.378	28.756				2.000	28.756
667	ԿցաշուկոթD=100մմ	հատ	2.000	7.669	15.338				2.000	15.338

668	Ճկուն միացում D=100մմ	հատ	2.000	4.793	9.586				2.000	9.586
669	Հոսակ արծնապատՏր-50	հատ	8.000	9.586	76.688				8.000	76.688
670	Համակարգի փորձարկում	զծ,մ	115.000	0.959	110.285				115.000	110.285
	Շին,աշխատանքներ 0,00 նրշից ներքև		0.000						0.000	0.000
671	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով 0,3*0,3*0,7	հատ	2.000	9.586	19.172				2.000	19.172
672	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով 0,2*0,2*0,7	հատ	4.000	7.669	30.676				4.000	30.676
673	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=150մմ L-0,7մ	զծ,մ	2.800	14.378	40.258				2.800	40.258
674	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=200մմ L-0,7մ	զծ,մ	1.400	28.757	40.260				1.400	40.260
675	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	2.040	3.834	7.821				2.040	7.821
676	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.080	38.343	3.067				0.080	3.067
677	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ ռ	10.080	2.396	24.152				10.080	24.152
678	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ3	5.600	1.917	10.735				5.600	10.735
	Սան,տեխ աշխատանքներ 0,00-ից վերև		0.000						0.000	0.000
679	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	զծ,մ	57.000	3.834	218.538				57.000	218.538
680	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	զծ,մ	394.000	3.834	1510.596				394.000	1510.596
681	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=63մմ	զծ,մ	7.000	2.876	20.132				7.000	20.132
682	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=63մմ	զծ,մ	142.000	2.876	408.392				142.000	408.392
683	Պոլիէթիլեն ստուգիչ d=110մմ	հատ	45.000	0.959	43.155				45.000	43.155
684	Պոլիէթիլեն ստուգիչ d=63մմ	հատ	20.000	0.767	15.340				20.000	15.340
685	Պոլիէթիլեն մաքրիչ d=110մմ	հատ	1.000	1.246	1.246				1.000	1.246
686	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	317.000	1.438	455.846				317.000	455.846
687	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	356.000	1.438	511.928				356.000	511.928
688	Պոլիէթիլեն անցում d=100/50մմ	հատ	22.000	1.917	42.174				22.000	42.174
689	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակույք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով /լավորակ/	լ-զմ	55.000	25.881	1423.455				55.000	1423.455
690	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, ճկուն միացումով,պլաստմասե սիֆոնով և պատվանդանով	լ-զմ	75.000	17.254	1294.050		33.000	569.382	108.000	1863.432
Ն	Հատուկ նշանակության լվացարանի տեղադրում չժանգոտող պողպատից	հատ	2.000	545.000	1090.000				2.000	1090.000
691	Տակդիր	լ-զմ	27.000	9.586	258.822				27.000	258.822
692	Ուլտրամանուշակագույն վարակազերծման լամպ յՕԵ -SDB-550	հատ	1.000	23.964	23.964				1.000	23.964
693	Հոսակ արծնապատՏր-50	հատ	69.000	7.669	529.161				69.000	529.161
694	Համակարգի փորձարկում	զծ,մ	600.000	0.479	287.400				600.000	287.400
	Շին,աշխատանքներ 0,00 նրշից ներքև		0.000						0.000	0.000
695	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով 0,3*0,3*0,7	հատ	6.000	9.586	57.516				6.000	57.516

696	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ կլոթով 0,2*0,2*0,7	հատ	10.000	5.751	57.510				10.000	57.510
697	Անցքերում պաղպատե պատյանի տեղադրում D=150մմ L-0,7մ	գծ,մ	7.000	14.378	100.646				7.000	100.646
698	Անցքերում պաղպատե պատյանի տեղադրում D=200մմ L-0,7մ	գծ,մ	4.200	28.757	120.779				4.200	120.779
699	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	5.540	3.834	21.240				5.540	21.240
700	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.400	38.343	15.337				0.400	15.337
701	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	18.000	2.396	43.128				18.000	43.128
702	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ3	10.000	1.917	19.170				10.000	19.170
	Ընդամենը՝ Ներքին կոյուղի				10426.213		0.000		569.382	10995.595
	Մասնաշենքերի էլ.լուսավորություն Մասնաշենքերի էլ ուժային սարքավորումներ Օդափոխության էլ, ուժային սարքավորումներ մասնաշենքերի համար									
	Մասնաշենքերի էլ.լուսավորություն									
	<i>Մոնտաժ</i>									
703	Վահան բաշխիչ 6մոդուլի համար	հատ	10.000	2.709	27.090				10.000	27.090
704	Վահան բաշխիչ 12մոդուլի համար	հատ	8.000	3.87	30.960				8.000	30.960
705	Վահան բաշխիչ 24մոդուլի համար	հատ	14.000	6.579	92.106				14.000	92.106
706	Վահան բաշխիչ 36մոդուլի համար	հատ	8.000	11.611	92.888				8.000	92.888
707	Վահան բաշխիչ 48մոդուլի համար	հատ	2.000	23.221	46.442				2.000	46.442
708	Կառավարման արկղ 16/20 Ա/վակուումային կայան/ ՅԱ ՈՒ5113-3274	հատ	12.000	61.923	743.076				12.000	743.076
709	Պոստ կառավարման 2 սեղմակոճակով ,լամպով ՌԿՅ-15	հատ	8.000	30.962	247.696				8.000	247.696
710	Լուսադիոդայի լուսատու 35վտ IP65	հատ	0.000	11.611	0.000				0.000	0.000
711	Լուսադիոդայի լուսատու պատի 20վտ IP44	հատ	48.000	7.74	371.520				48.000	371.520
712	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 30վտ IP20	հատ	122.000	8.514	1038.708				122.000	1038.708
713	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 30վտ IP44	հատ	49.000	11.611	568.939				49.000	568.939
714	Նոյնը ազդանշանային ակունյատորային մարտկոցով 8վտ հզոր	հատ	12.000	13.933	167.196				12.000	167.196
715	Նոյնը տարհանման համար ակունյատորային մարտկոցով 8վտ հզոր	հատ	67.000	13.933	933.511				67.000	933.511
716	Լուսադիոդայի առաստաղի լուսատու 22վտ տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ	հատ	180.000	3.096	557.280				180.000	557.280
717	Նոյնը պատի լուսադիոդային 13վտ	հատ	146.000	3.096	452.016				146.000	452.016
718	Նոյնը առաստաղի լուսադիոդային 18վտ IP44	հատ	89.000	3.096	275.544				89.000	275.544
719	Նոյնը առաստաղի լուսադիոդային 35վտ IP54	հատ	570.000	9.288	5294.160				570.000	5294.160
720	Թաքնված լարանցման անջատիչ 250վ 6Ա	հատ	315.000	1.161	365.715				315.000	365.715
721	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա	հատ	159.000	1.393	221.487				159.000	221.487
722	Անջատիչ երկու ուղղությամբ /ռեվերս/	հատ	64.000	2.709	173.376				64.000	173.376
723	Թաքնված լարանցման վարդակներ 2բևեռակի 250վ 6Ա հողանցվող կոնտակտով պաշտպանված	հատ	0.000	0.929	0.000				0.000	0.000

724	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,16Ա հողանցվող կոնտակտով 1 տեղով	հատ	415.000	0.929	385.535				415.000	385.535
725	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,16Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ	335.000	1.548	518.580				335.000	518.580
726	Թաքնված լարանցման վարդակներե 3բևեռանի250վ,16Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ	3.000	4.644	13.932				3.000	13.932
727	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,16Ա հողանցվող կոնտակտով 4 տեղով	հատ	7.000	3.483	24.381				7.000	24.381
728	Վարդակ 3բևեռանի250վ,63 Ա /շարժական ռենգեև/	հատ	1.000	7.74	7.740				1.000	7.740
729	Ճյուղավորման տուփ	հատ	8.000	0.155	1.240				8.000	1.240
730	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	1630.000	0.155	252.650				1630.000	252.650
731	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	1300.000	0.155	201.500				1300.000	201.500
732	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 16Ա	հատ	145.000	1.393	201.985				145.000	201.985
733	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 25Ա	հատ	266.000	1.548	411.768				266.000	411.768
734	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 32Ա	հատ	14.000	1.935	27.090				14.000	27.090
735	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 40Ա	հատ	1.000	2.322	2.322				1.000	2.322
736	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ դիֆերենցիալ 25Ա"30ՄԱ	հատ	3.000	6.192	18.576				3.000	18.576
737	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	1.000	9.288	9.288				1.000	9.288
738	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 25Ա	հատ	19.000	6.192	117.648				19.000	117.648
739	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 32Ա	հատ	10.000	6.966	69.660				10.000	69.660
740	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 40Ա	հատ	10.000	7.74	77.400				10.000	77.400
741	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	22.000	9.288	204.336				22.000	204.336
742	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 63Ա	հատ	5.000	11.611	58.055				5.000	58.055
743	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 100Ա	հատ	1.000	15.481	15.481				1.000	15.481
744	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ դիֆերենցիալ 25Ա"30ՄԱ	հատ	1.000	23.221	23.221				1.000	23.221
745	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*1,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	12750.000	0.232	2958.000				12750.000	2958.000
746	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	6100.000	0.387	2360.700				6100.000	2360.700
747	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	250.000	0.697	174.250				250.000	174.250
748	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*6քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	20.000	0.929	18.580				20.000	18.580
749	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ4*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	400.000	0.851	340.400				400.000	340.400
750	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ5*1,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	50.000	0.387	19.350				50.000	19.350
751	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	80.000	0.697	55.760				80.000	55.760
752	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	40.000	1.006	40.240				40.000	40.240
753	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*6քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	95.000	1.161	110.295				95.000	110.295
754	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*10քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	135.000	2.477	334.395				135.000	334.395
755	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*16քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	20.000	3.87	77.400				20.000	77.400



756	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 4*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	գծ,մ	90.000	0.542	48.780				90.000	48.780
757	Ճկուն խողովակ d20մմ	գծ,մ	6755.000	0.077	520.135				6755.000	520.135
758	Ճկուն խողովակ d32մմ	գծ,մ	250.000	0.155	38.750				250.000	38.750
759	խողովակ մետաղապլաստե d20մմ	գծ,մ	110.000	1.548	170.280				110.000	170.280
	Հողանցում		0.000						0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
760	Խրամուղու փորում III կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	21.000	3.870	81.270				21.000	81.270
761	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	21.000	3.870	81.270				21.000	81.270
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	244.400	1.100	268.840				244.400	268.840
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	24.400	35.000	854.000				24.400	854.000
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	419.300	2.157	904.430				419.300	904.430
Հ	Բերովի բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	268.500	0.863	231.716				268.500	231.716
Ն	Բնահողի բարձում Էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետիցքի համար		419.300	1.700	712.810				419.300	712.810
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
762	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմ ներտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	գծ,մ	775.000	0.774	599.850				775.000	599.850
763	50*50*5մմ անկյունային պողպատից ուղղանկյուն հողանցիչ 2մ	10 հատ	6.500	38.702	251.563				6.500	251.563
764	Շենքում պատերի մեջ ակոսների իրականացում 50*10մմ	գծ,մ	360.000	0.232	83.520				360.000	83.520
765	Մետաղական խողովակ d32մմ	գծ,մ	180.000	2.322	417.960				180.000	417.960
766	Պղնձե հաղորդալար 25քառ,մմ Բազմաջիղ	գծ,մ	450.000	1.548	696.600				450.000	696.600
767	Տուփ մետաղական հողանցման շինանեղ միացնելու համար 110*110*80մմ ՈՒ994	հատ	65.000	2.322	150.930				65.000	150.930
768	Հեղյուս մանեկ	հատ	60.000	0.774	46.440				60.000	46.440
	Մասնաշենքերի Էլ ուժային սարքավորումներ		0.000						0.000	0.000
	Մոնտաժ		0.000						0.000	0.000
769	Վահան ներանցման ավտոմատ փոխարկիչ սարքով /ԱՎՈ4000Ա 2հատ, հոսանքի տրանսֆորմատոր 500/5Ա-3հատ, հաշվիչ էլեկտրոնային 380վ, 5Ա-2հատ/	հատ	1.000	77.404	77.404				1.000	77.404
770	Անջատիչ ԱՎՈ5000Ա	հատ	2.000	232.212	464.424				2.000	464.424
771	հոսանքի տրանսֆորմատոր 500/5Ա-	հատ	3.000	11.611	34.833				3.000	34.833
772	,Հաշվիչ էլեկտրոնային 380վ, 5Ա	հատ	1.000	77.404	77.404				1.000	77.404
773	Վահան բաժանարար ավտոմատ փոխարկիչ սարքով /ԱՎՈ/500Ա /անջատիչ ներանցման 3 բևեռ 500Ա 2հատ, հոսանքի տրանսֆորմատոր 500/5Ա-3հատ, հաշվիչ էլեկտրոնային 380վ, 5Ա-2հատ/	հատ	1.000	774.04	774.040				1.000	774.040
774	Անջատիչ ներանցման 3 բևեռ 400Ա	հատ	1.000	77.404	77.404				1.000	77.404
775	Անջատիչ գծային 1 բևեռ 32Ա	հատ	3.000	2.322	6.966				3.000	6.966
776	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 32Ա	հատ	4.000	4.644	18.576				4.000	18.576
777	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 40	հատ	25.000	5.418	135.450				25.000	135.450
778	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 50	հատ	17.000	6.192	105.264				17.000	105.264

779	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 63	հատ	19.000	6.966	132.354				19.000	132.354
780	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 80	հատ	4.000	7.74	30.960				4.000	30.960
781	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 125	հատ	1.000	9.288	9.288				1.000	9.288
782	Անջատիչ գծային 3 բևեռ 200	հատ	1.000	11.611	11.611				1.000	11.611
783	Անկախ խզիչ /հատիչ/	հատ	1.000	15.481	15.481				1.000	15.481
784	Բաժանիչ տրանսֆորմատոր 10,5կվտ	հատ	3.000	23.221	69.663				3.000	69.663
785	Ռեկգե համակարգի անխափան սնման աղբյուր UPS	հատ	1.000	38.702	38.702				1.000	38.702
786	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	205.000	0.697	142.885				205.000	142.885
787	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	351.000	1.006	353.106				351.000	353.106
788	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*6քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	685.000	1.161	795.285				685.000	795.285
789	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*10քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	830.000	2.477	2055.910				830.000	2055.910
790	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*16քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	1375.000	3.87	5321.250				1375.000	5321.250
791	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*25քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	260.000	7.74	2012.400				260.000	2012.400
792	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*50քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	85.000	11.611	986.935				85.000	986.935
793	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*95քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	70.000	15.481	1083.670				70.000	1083.670
794	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*120քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	50.000	23.221	1161.050				50.000	1161.050
795	Մալուխատար մետաղական դազված 300*50*2000մմ	զծ,մ	98.000	3.87	379.260				98.000	379.260
796	Մետաղական տելեկոպիկ	զծ,մ	290.000	1.548	448.920				290.000	448.920
	<i>Օդակիրիտության էլ. ուժային սարքավորումներ մասնաշենքերի համար</i>		0.000						0.000	0.000
	<i>Մոնտաժ</i>		0.000						0.000	0.000
797	Վահան բաշխիչ 6մոդուլի համար	հատ	9.000	2.709	24.381				9.000	24.381
798	Վահան բաշխիչ 12մոդուլի համար	հատ	6.000	3.87	23.220				6.000	23.220
799	Վահան բաշխիչ 24մոդուլի համար	հատ	2.000	6.579	13.158				2.000	13.158
800	Կառավարման պոստ 2 սեղմակոճակով և լամպով Կառավարման արկղ	հատ	14.000	23.221	325.094				14.000	325.094
801	Կառավարման արկղ 25/31 5Ա	հատ	2.000	38.702	77.404				2.000	77.404
802	Կառավարման կայան ՊԿՈՒ-15	հատ	14.000	15.481	216.734				14.000	216.734
803	Թաքնված լարանցման անջատիչ250վ 6Ա 1ստեղանի	հատ	78.000	1.548	120.744				78.000	120.744
804	Թաքնված լարանցման անջատիչ250վ 6Ա երկստեղանի	հատ	11.000	1.935	21.285				11.000	21.285
805	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 20Ա	հատ	40.000	1.471	58.840				40.000	58.840
806	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 25Ա	հատ	28.000	1.548	43.344				28.000	43.344
807	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 32Ա	հատ	2.000	1.935	3.870				2.000	3.870
808	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 32Ա	հատ	14.000	4.644	65.016				14.000	65.016
809	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 40Ա	հատ	3.000	5.418	16.254				3.000	16.254
810	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	2400.000	0.387	928.800				2400.000	928.800

811	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	20.000	0.697	13.940				20.000	13.940
812	Նույնը ստուգիչ ԿՎՎԳ 5*1,5քառ,մմ	զծ,մ	350.000	0.387	135.450				350.000	135.450
813	Մալուխատար մետաղական դազված 300*50*2000մմ	զծ,մ	37.000	2.322	85.914				37.000	85.914
814	Մալուխատար մետաղական դազված 100*50*2000մմ	զծ,մ	126.000	4.644	585.144				126.000	585.144
815	Ճկուն խողովակ d20մմ	զծ,մ	1670.000	0.077	128.590				1670.000	128.590
	<i>Ընդամենը Մասնաշենքերի էլ.լուսավորություն Մասնաշենքերի էլ ուժային սարքավորումներ Օդափոխության էլ, ուժային սարքավորումներ մասնաշենքերի համար</i>				46698.289		0.000		0.000	46698.289
	<i>Համակարգչային ցանց</i>									
	Մոնտաժային աշխատանքներ									
816	Ռոռուներ 1մուսք 5 էլք	լրակազմ	1.000	35.946	35.946				1.000	35.946
817	Սերվերային համակարգիչ	լրակազմ	1.000	575.138	575.138				1.000	575.138
818	19*Թերմոպահարան 16Ս	հատ	1.000	172.541	172.541				1.000	172.541
819	Կոմուտատոր 1 մուսք 16 էլք 100/1000հերց	հատ	4.000	60.389	241.556				4.000	241.556
820	Մալուխ UTP CAT5e	զծ,մ	1830.000	0.216	395.280				1830.000	395.280
821	Արտաքին վարդակ	հատ	51.000	1.438	73.338				51.000	73.338
822	Միակցիչ/ռազլոմ/	հատ	153.000	0.144	22.032				153.000	22.032
823	Պատի մեջ անցքի բացում և փակում հաստ, 200մմ	հատ	25.000	0.959	23.975				25.000	23.975
824	Պատի մեջ անցքի բացում և փակում հաստ, 500մմ	հատ	40.000	1.438	57.520				40.000	57.520
825	Սակառ 100*40մմ	զծ,մ	0.000	1.222	0.000				0.000	0.000
826	Սակառ 40*25մմ	զծ,մ	0.000	0.647	0.000				0.000	0.000
827	Սակառ 15*15մմ	զծ,մ	0.000	0.288	0.000				0.000	0.000
828	Ամրակ նեյլոնե	հատ	400.000	0.192	76.800				400.000	76.800
Հ	Ճկուն խողովակ d16մմ	զծ,մ	210.000	0.096	20.160				210.000	20.160
Հ	Ճկուն խողովակ d32մմ	զծ,մ	505.000	0.288	145.440				505.000	145.440
	<i>Ընդամենը Համակարգչային ցանց</i>				1839.726		0.000		0.000	1839.726
	<i>Հակահրդեհային ազդարարման ցանց</i>									
	Արտաքին աշխատանքներ									
	Հողային աշխատանքներ									
831	Բնահողի մշակում մեխանիզմով	մ3	12.000	2.396	28.752				12.000	28.752
832	Բնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով	մ3	3.000	4.793	14.379				3.000	14.379
833	Ետլիցք նոր հողի /ավազի/տփանումով	մ3	14.500	4.793	69.499				14.500	69.499
834	Ասֆալտի շերտի քանդում	մ2	37.000	1.438	53.206				37.000	53.206
835	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի վերականգնում 12սմ հաստ	մ2	37.000	3.355	124.135				37.000	124.135
836	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	մ2	0.000	5.272	0.000				0.000	0.000
837	Շին ազգի բարձում ձեռքով ա/իսք վրա տեղափոխելով 3կմ 3*1,8	տ	5.400	4.793	25.882				5.400	25.882
	Բետոնային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000

838	Խրամուղում 10մմ հաստ ավազե նախապատրաստական շերտի իրկանացում	մ3	3.000	14.378	43.134				3.000	43.134
839	Դիտահորերի տեղադրում բետոնացումով	մ3	7.200	47.928	345.082				7.200	345.082
840	Դիտահորի արժեքը	հատ	6.000	95.856	575.136				6.000	575.136
841	Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	0.000	86.271	0.000				0.000	0.000
842	ՊՎԶ խողովակի տեղադրում D-100mm	զճ,մ	75.000	4.793	359.475				75.000	359.475
843	խողովակի ծածկում 10մմ հաստ ավազե նախապատրաստական շերտով	մ3	5.000	14.378	71.890				5.000	71.890
	Ներքին աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
	<i>Մոնտաժ</i>		0.000						0.000	0.000
844	Հսկիչ պանել ներկառուցված մարտկոցով256 հասցեանոց16գոտի	լ-զմ	1.000	179.731	179.731				1.000	179.731
845	Հեռախոսայի հանգույց /ԴՄ/	հատ	1.000	95.856	95.856				1.000	95.856
846	Ծխային տվիչ հասցեական	լ-զմ	202.000	10.784	2178.368				202.000	2178.368
847	Ծխային տվիչ հասցեական	լ-զմ	0.000	10.784	0.000				0.000	0.000
848	Ջերմային տվիչ հասցեական	լ-զմ	4.000	10.352	41.408				4.000	41.408
849	Ջերմային տվիչ հասցեական	լ-զմ	0.000	10.352	0.000				0.000	0.000
850	Մագնիսական կոնտակտային տվիչ	լ-զմ	10.000	4.793	47.930				10.000	47.930
851	Տագնապի ձեռքի կոճակ	լ-զմ	5.000	6.902	34.510				5.000	34.510
852	Լուսաձայնային շշակ	լ-զմ	4.000	6.47	25.880				4.000	25.880
853	Մալուխ 2*2*0,5ք.մմ cv4ս	զճ,մ	2600.000	0.316	821.600				2600.000	821.600
854	Մալուխ պղնձե ցիդերով 3*1ք.մ ՎՈԳ-660ՇԵ	զճ,մ	20.000	0.24	4.800				20.000	4.800
855	Մինչև 200մմ պատի մեջանցքի բացում և փակում	հատ	150.000	0.959	143.850				150.000	143.850
856	200մմ մինչև 500մմ պատի մեջանցքի բացում և փակում	հատ	70.000	1.438	100.660				70.000	100.660
857	Սակառ 20*40մմ	զճ,մ	0.000	0.527	0.000				0.000	0.000
858	Սակառ 15*15մմ	զճ,մ	0.000	0.288	0.000				0.000	0.000
859	Ամրակ KCC3*100սպիտակ	հատ	400.000	0.096	38.400				400.000	38.400
Հ	Ճկուն խողովակ d16մմ	զճ,մ	565.000	0.096	54.240				565.000	54.240
Հ	Ճկուն խողովակ d32մմ	զճ,մ	310.000	0.288	89.280				310.000	89.280
862	Մալուխ 2*1ք.մմ	զճ,մ	300.000	0.216	64.800				300.000	64.800
	Ընդամենը Հակահրդեհային ազդարարման ցանց				5631.882		0.000		0.000	5631.882
	<i>Հեռախոսային ցանց և հեռուստատեսության մալուխային ցանց</i>									
863	IP հիբրիդային վահան ATC /панасоник KX-TDA100	լ-զմ	1.000	299.072	299.072				1.000	299.072
864	Համակարգային հեռախոս	լ-զմ	1.000	99.691	99.691				1.000	99.691
865	IP հեռախոս	լ-զմ	45.000	59.814	2691.630				45.000	2691.630
866	Կամուտատոր 1մուտք 16ելք 100/1000մից	լ-զմ	1.000	62.805	62.805				1.000	62.805
867	Կամուտատոր 1մուտք 8ելք 100/1000մից	լ-զմ	1.000	50.842	50.842				1.000	50.842
868	TV-BOX RJ-45	լ-զմ	22.000	62.805	1381.710				22.000	1381.710
869	UTP-CAT5e	զճ,մ	2135.000	0.224	478.240				2135.000	478.240

870	Արտաքին վարդակ RJ-45 UTP	հատ	70.000	0.997	69.790				70.000	69.790
871	Միակցիչ RJ-45 UTP	հատ	70.000	0.150	10.500				70.000	10.500
872	Մինչև 200մմ պատի մեջ անցքի բացում և փակում	հատ	10.000	0.997	9.970				10.000	9.970
873	Սակառ 100*40	զծ,մ	0.000	1.296	0.000				0.000	0.000
874	Սակառ 40*45	զծ,մ	0.000	0.673	0.000				0.000	0.000
875	Սակառ 15*15	զծ,մ	0.000	0.299	0.000				0.000	0.000
876	Կապիճ/ամրացուցիչ/ ԿՍՍ3*100 սպիտակ	հատ	400.000	0.020	8.000				400.000	8.000
Հ	Ճկուն խողովակ d16	զծ,մ	210.000	0.100	21.000				210.000	21.000
Հ	Ճկուն խողովակ d32	զծ,մ	453.000	0.299	135.447				453.000	135.447
	<i>Ընդամենը Հեռախոսային ցանց և հեռուստատեսության մալուխային ցանց</i>				5318.697		0.000		0.000	5318.697
	Հիվանդասենյակների ահազանգման համակարգ									
879	Բուժքրոջ տանող վահան Пинг пм	լ-զմ	8.000	124.613	996.904				8.000	996.904
880	Հիվանդասենյակային վերահսկիչ սարք Пинг пк	լ-զմ	18.000	5.176	93.168				18.000	93.168
881	Անձնակազմի կանչի կոճակ ВП	հատ	32.000	3.451	110.432				32.000	110.432
882	Բժշկի կանչի կոճակ ВВ	հատ	32.000	3.451	110.432				32.000	110.432
883	Ներկայության -չեղարկման կոճակПС	հատ	4.000	3.451	13.804				4.000	13.804
884	Միջանցքի լամպКЛ	հատ	18.000	5.751	103.518				18.000	103.518
885	Կանչի կոճակ լարով ВЛ 1,5մ	հատ	8.000	3.451	27.608				8.000	27.608
886	Կանչի կոճակ խոնավապաշտպանված В54	հատ	8.000	3.451	27.608				8.000	27.608
887	Մալուխ 2*0,5բառ,մմ կտրվածքի	զծ,մ	900.000	0.173	155.700				900.000	155.700
888	200մմ մինչև 500մմ պատի մեջ անցքի բացում և փակում	տեղ	15.000	0.959	14.385				15.000	14.385
889	Մինչև 200մմ պատի մեջ անցքի բացում և փակում	տեղ	25.000	1.438	35.950				25.000	35.950
890	Սակառ 40*25մմ	զծ,մ	0.000	0.647	0.000				0.000	0.000
891	Սակառ 15*15մմ	զծ,մ	0.000	0.288	0.000				0.000	0.000
892	Կապիչ /ամրացուցիչ/ԿՍՍ 3*100ՍՊԻՏՍԿ/	հատ	300.000	0.019	5.700				300.000	5.700
Հ	Ճկուն խողովակ d16	զծ,մ	108.000	0.096	10.368				108.000	10.368
Հ	Ճկուն խողովակ d32	զծ,մ	203.000	0.288	58.464				203.000	58.464
	<i>Ընդամենը Հիվանդասենյակների ահազանգման համակարգ</i>				1764.041		0.000		0.000	1764.041
	<i>Արտաքին և ներքին տեսադիտում</i>									
895	Արտաքին տեսախցիկ IP Peo H265+Color	կ-տ	4.000	34.508	138.032				4.000	138.032
896	Ներքին տեսախցիկ IP Peo H265+Color	կ-տ	12.000	41.41	496.920				12.000	496.920
897	IP տեսագրանցող սարք NVR HDD4TV	կ-տ	1.000	172.541	172.541				1.000	172.541
898	Տեսասերվերային համակարգիչ 2HDD4TV	կ-տ	1.000	258.812	258.812				1.000	258.812
899	19* թերմոպահարանBU	հատ	1.000	138.033	138.033				1.000	138.033
900	Անխափան սնման սարք UPS /1kva/	հատ	1.000	32.783	32.783				1.000	32.783
901	Կամուտատոր PoE 1 մուտք 8 էլք100/1000միգ	հատ	2.000	34.508	69.016				2.000	69.016
902	Կամուտատոր 1 մուտք 8 էլք100/1000միգ	հատ	1.000	29.332	29.332				1.000	29.332

903	Մալուխ UTP CAT 5e	զծ,մ	700.000	0.129	90.300				700.000	90.300
904	Միակցիչ 2RJ-45/UTP/	հատ	40.000	0.086	3.440				40.000	3.440
905	Մինչև 200մմ պատի մեջ անցքերի բացում և փակում	հատ	10.000	0.575	5.750				10.000	5.750
906	200մմ-ից մինչև 500մմ պատի մեջ անցքերի բացում և փակում	հատ	8.000	0.863	6.904				8.000	6.904
907	Սակառ 40*25	զծ,մ	0.000	0.388	0.000				0.000	0.000
908	Սակառ 15*15	զծ,մ	0.000	0.173	0.000				0.000	0.000
909	Կապիչ/ամրացուցիչ/ KCC3*100 սպիտակ	հատ	100.000	0.012	1.200				100.000	1.200
Հ	Ճկուն խողովակ d=16մմ	զծ,մ	105.000	0.058	6.090				105.000	6.090
Հ	Ճկուն խողովակ d=32մմ	զծ,մ	253.000	0.173	43.769				253.000	43.769
	<i>Ընդամենը Արտաքին և ներքին տեսադիտում</i>				1492.922		0.000		0.000	1492.922
	<i>Ընդամենը` Մասնաշենքեր 1,2,3</i>				667682.790		0.000		11941.484	679624.275
	<i>Վերելակներ</i>									
1	Վերելակ 3 հարկ,3 կանգառ,բեռնատարողությունը 400կգ,արագությունը 1մ/վրկ:Առանց մեքենայական սրահի,ոչ հիդրավլիկ /SNEIDER/ֆիրմայի կամ համարժեք,: Վերելակի խցիկը չճանգոտվող պողպատից,հարկային դռները փոշեներկված,հրակայուն:Վերելակի տեսակը՝առանց մեքենայական սրա : Էլ.վահանակը միկրոպրոցեսորայինWVF,համալրված UPS համակարգով:խցիկի նվազագույ չափերը 1450*1850մմ	հատ	1.000	7668.505	7668.505				1.000	7668.505
2	Հիվանդանոցային վերելակ 4 հարկ,4 կանգառ,բեռնատարողությունը 1200կգ,արագությունը 1մ/վրկ:Առանց մեքենայական սրահի,ոչ հիդրավլիկ Վերելակ /SNEIDER/ֆիրմայի,հիվանդանոցային: Վերելակի խցիկը չճանգոտվող պողպատից,հարկային դռները փոշեներկված,հրակայուն:Վերելակի տեսակը՝առանց մեքենայական սրա : Էլ.վահանակը միկրոպրոցեսորայինWVF,համալրված UPS համակարգով:խցիկի նվազագույ չափերը 2200*1500մմ	հատ	1.000	9585.631	9585.631				1.000	9585.631
	<i>Ընդամենը` Վերելակներ</i>				17254.136		0.000		0.000	17254.136
<b>Հաշվարկ 2 Դիախերձարան Рачет -2 Мопр</b>										
	<i>Համաշինարարական աշխատանքներ</i>									
	<i>Քանդման աշխատանքներ</i>									
1	Դիախերձարանի շենքի քանդում	մ3	216.000	4.361	941.976				216.000	941.976
2	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ 216*0,3	1000մ3	0.065	1744.585	113.049				0.065	113.049
3	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	116.640	3.053	356.102				116.640	356.102
4	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000մ3	0.065	872.292	56.525				0.065	56.525
	<i>1,Земляные работы</i>		0.000						0.000	0.000
5	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ բարձում ավտոինքնաթափերի վրա	1000մ3	0.185	1744.585	322.748				0.185	322.748
6	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	0.210	436.146	91.591				0.210	91.591

7	Տեղափոխում մինչև 7կմ 60,5*1,8	տ	108.900	3.053	332.472				108.900	332.472
8	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ	1000մ3	0.131	1308.439	170.751				0.131	170.751
9	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	0.150	436.146	65.422				0.150	65.422
10	Բնահողի տոփանում պլանմատոփանով	100 մ3	1.455	87.229	126.918				1.455	126.918
	<i>2,3իմքեր</i>		0.000						0.000	0.000
11	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	22.500	43.615	981.338				22.500	981.338
12	6Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.415	436.146	181.001				0.415	181.001
13	18A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.780	436.146	340.194				0.780	340.194
14	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.568	436.146	247.731				0.568	247.731
15	22A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.400	436.146	174.458				0.400	174.458
16	Բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	38.000	30.53	1160.140				38.000	1160.140
17	Բետոնե ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-20 դասի բետոնով	մ3	11.000	43.615	479.765				11.000	479.765
	<i>3,Պատեր</i>		0.000						0.000	0.000
և	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ.	զճ,մ	42	4.700	197.400				42.000	197.400
18	Որմնախարիսի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/ևերառյալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մատրո/	մ2	33.000	13.957	460.581				33.000	460.581
19	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ	0.082	523.375	42.917				0.082	42.917
20	ՄՍ 1,2,3 միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-20 մակկիշի բետոնով	մ3	9.350	69.783	652.471				9.350	652.471
21	8c-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.286	436.146	124.912				0.286	124.912
22	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.643	436.146	280.355				0.643	280.355
23	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.070	523.375	36.584				0.070	36.584
24	ՊՄ1,3 միաձույլ ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 մակկիշի բետոնով	մ3	19.000	61.06	1160.140				19.000	1160.140
25	8c-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.816	436.146	355.895				0.816	355.895
26	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.450	436.146	196.266				0.450	196.266
27	18A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.328	436.146	579.202				1.328	579.202
28	Ե/բ բարավորների իրականացում B20դասի բետոնով	մ3	0.260	69.783	18.144				0.260	18.144
29	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	436.146	2.617				0.006	2.617
30	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.004	436.146	1.745				0.004	1.745
31	Ե/բ հեծան գոտեկապի իրականացում B20դասի բետոնով	մ3	4.120	69.783	287.506				4.120	287.506
32	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.080	436.146	34.892				0.080	34.892
33	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.056	436.146	24.424				0.056	24.424
34	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.168	436.146	73.273				0.168	73.273
35	Պատեր շարում բետոնե բլոկներով 20*20*400սմ	մ3	50.240	20.063	1007.965				50.240	1007.965
36	Անցքերի լցափակում բետոնով B-20դասի բետոնից	մ3	15.070	30.53	460.087				15.070	460.087

37	Ամրանների տեղադրում բլոկների մեջ	տ	0.147	436.146	64.201				0.147	64.201
38	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.128	436.146	55.827				0.128	55.827
39	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.019	436.146	8.391				0.019	8.391
40	Պ-աձև էլեմենտ 3մմ հաստ	տ	0.460	523.375	240.753				0.460	240.753
41	Ջերմամեկուսում փքված պեռլիտ սալերով 2սմ հաստ	մ3	1.600	43.615	69.784				1.600	69.784
42	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում ավաստե գայլիկոնով d=20մմ L-20մմ	100 հաստ	11.000	87.229	959.519				11.000	959.519
43	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	մ3	0.001	43.615	0.044				0.001	0.044
	<i>4,Ծածկեր</i>		0.000						0.000	0.000
44	Միաձույլ ե/բ աստիճանավանդակի իրականացում B-25դասի բետոնից	մ3	0.000	52.338	0.000				0.000	0.000
45	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.112	436.146	48.848				0.112	48.848
46	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.791	436.146	344.991				0.791	344.991
47	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	2.580	436.146	1125.257				2.580	1125.257
48	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.482	436.146	210.222				0.482	210.222
49	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.214	523.375	112.002				0.214	112.002
Ա	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-25դասի բետոնից	մ3	30.500	86.271	2631.266				30.500	2631.266
	<i>5,Տակիք</i>		0.000						0.000	0.000
50	Տակիքի կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տ	1.710	523.375	894.867				1.710	894.867
51	Ս-1, 80*80*3մմ	գծ,մ	5.064	8.723	44.173				5.064	44.173
52	Ս-,2 80*40*3մմ	գծ,մ	15.570	5.234	81.493				15.570	81.493
53	Մարդակ 100*50*3մմ	գծ,մ	36.000	8.723	314.028				36.000	314.028
54	Թեքան 80*40*3	գծ,մ	14.480	3.489	50.521				14.480	50.521
55	Թեքան 80*40*3	գծ,մ	7.080	3.489	24.702				7.080	24.702
56	Ծպեղ 80*40*-3մմ	գծ,մ	227.000	3.489	792.003				227.000	792.003
57	Պողպատ 4մմ հաստ 150*4,200*4	կգ կր	0.046	5.234	0.239				0.046	0.239
58	Մետաղական կոնստրուկցիաների նախաներկում	մ <sup>2</sup>	72.320	1.745	126.198				72.320	126.198
59	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով ռՓ115	մ <sup>2</sup>	72.320	2.617	189.261				72.320	189.261
60	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 մ2	1.590	305.302	485.430				1.590	485.430
61	Գորշամեկուսացման իրականացում իզոգամով բիտումի քուլկի վրա, 1 շերտ	100 մ2	1.590	157.013	249.651				1.590	249.651
62	Ծածկի ջերմամեկուսացում կոշտ հանքաքամքակով բազալտե թեղիկներից/120կգ/մ3, 10սմ հաստությ.	100 մ2	0.000	436.146	0.000				0.000	0.000
63	Տակիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, կավարամածի պատրաստումով	100 մ2	2.508	104.675	262.525				2.508	262.525
64	Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե գոգևոցներ քիվի,պիպի//	100 մ2	0.380	697.834	265.177				0.380	265.177
65	Կտուրի մետաղական բազրիկ ձևարգելի տեղադրում	գծ,մ	36.000	4.361	156.996				36.000	156.996
Ա	Ծածկի ջերմամեկուսացում ալաком	մ3	28.000	12.797	358.316				28.000	358.316





90	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 մ2	1.745	218.073	380.537				1.745	380.537
91	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 մ2	1.237	218.073	269.756				1.237	269.756
92	Լույկը, դռների և պատուհանների շեպուկյունների համար	100 մ2	0.623	392.532	244.626				0.623	244.626
93	Թաց կետերում լավորակ սվաղ ցեմ,-ավազ, շաղախով	100 մ2	4.035	218.073	879.925				4.035	879.925
94	Լույկը,առաստաղների համար	100 մ2	0.314	261.688	82.170				0.314	82.170
95	Պատերի,սյուների և շեպուկյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	2.365	174.458	412.593				2.365	412.593
96	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 մ2	1.237	174.458	215.805				1.237	215.805
97	Թաց կետորում պատերի երեսապատում խեցեալիկներով	100 մ2	4.035	785.063	3167.729				4.035	3167.729
98	Պլաստմասե շերտածողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով,	մ2	10.000	3.925	39.250				10.000	39.250
99	"ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ" տեսակի կախովի առաստաղի կառուցում արքեսուարների հետ միասին	մ2	16.000	4.361	69.776				16.000	69.776
	<i>13,Արտաքին հարդարում</i>		0.000						0.000	0.000
100	Պատերի վրա ցանցի ձգում	մ2	144.000	1.745	251.280				144.000	251.280
101	Պատերի սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	մ2	144.000	2.617	376.848				144.000	376.848
102	Ճակատների ներկում պերջորվիկալային ներկով մակերեսների նախապատրաստումով	մ2	144.000	2.181	314.064				144.000	314.064
	<i>14,Արտաքին աստիճաններ</i>		0.000						0.000	0.000
103	Աստիճանների տակ բետոնե հիմքերի իրականացում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	8.000	34.892	279.136				8.000	279.136
104	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 80մմ հաստ,	մ2	6.600	26.169	172.715				6.600	172.715
105	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով20մմ հաստ,	մ2	6.900	17.446	120.377				6.900	120.377
Հ	Արտաքին թեքահարթակի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ,	մ2	5.000	14.378	71.890				5.000	71.890
	<i>14,Հովհար 1</i>		0.000						0.000	0.000
106	Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16մմ L-100ՄՄ	հատ	32.000	0.872	27.904				32.000	27.904
107	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0.076	523.375	39.777				0.076	39.777
108	Պողպատից էլեմենտների արժեքը 40*20*2	զճ,մ	36.000	1.745	62.820				36.000	62.820
109	Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	32.000	0.017	0.544				32.000	0.544
110	Պոլիկարբոնատից հովածածկ	մ2	9.040	13.084	118.279				9.040	118.279
111	Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	զճ,մ	76.800	0.872	66.970				76.800	66.970
	<i>Ջերուցում օդափոխություն</i>		0.000						0.000	0.000
	<i>Սան,տեխ,աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
112	6 սեկցիանոց յուղային մարտկոց	հատ	10.000	21.807	218.070				10.000	218.070
113	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ ВЕНТСВКМЛ315 մոնտաժում 700խոր,մ/ժամ P=410պա N=296վտ	L-ՉՄ	1.000	62.805	62.805				1.000	62.805
114	Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ ВЕНТС ВЛ100 մոնտաժում L150խոր,մ/ժամ P=220պա N=73վտ	L-ՉՄ	2.000	34.892	69.784				2.000	69.784

115	Կանալային կենտրոնախոյա օդափոխիչ ВЕНТС ВЦ100 մոնտաժում L175խոր,մ/ժամ P=230պա N=73վտ	L-ՉՍ	2.000	34.892	69.784				2.000	69.784
116	Կանալային կենտրոնախոյա օդափոխիչ ВЕНТСВКМЦ315 մոնտաժում L1200խոր,մ/ժամ P=350պա N=296վտ	L-ՉՍ	1.000	62.805	62.805				1.000	62.805
117	Կախովի ներաձող համակարգ ПАОЗЕ-ի մոնտաժում L-2500խոր,մ/ժամP=600պա N=21կվտ	L-ՉՍ	1.000	942.076	942.076				1.000	942.076
118	Սահափական КР600*350 /заслонка	հատ	1.000	31.403	31.403				1.000	31.403
119	Աղմկախլացուցիչ ср60*350	հատ	1.000	69.783	69.783				1.000	69.783
120	Արտաքին ճաղավանդակ 600*400	հատ	1.000	14.829	14.829		5.000	74.145	6.000	88.974
121	Կառավարվող ճաղավանդակ150*100	հատ	4.000	3.489	13.956				4.000	13.956
122	Կառավարվող ճաղավանդակ 200*100	հատ	20.000	3.489	69.780				20.000	69.780
123	Ցանց մետաղական լարից 5*5մմ	մ2	0.200	17.446	3.489				0.200	3.489
124	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստուլթ, P-ն մինչև1800 /500*300մմ/	մ2	21.000	8.723	183.183				21.000	183.183
125	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 057մմ հաստուլթ, P-ն մինչև1100 /300*250մմ/	մ2	26.000	8.723	226.798				26.000	226.798
126	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստուլթ, P-ն մինչև800 /250*200մմ/	մ2	7.000	8.723	61.061				7.000	61.061
127	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստուլթ, P-ն մինչև800 /250*200մմ/	մ2	7.000	8.723	61.061				7.000	61.061
128	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,5մմ հաստուլթ, P-ն մինչև600 /200*100մմ/	մ2	6.000	8.723	52.338				6.000	52.338
129	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,5մմ հաստուլթ, P-ն մինչև500 /150*100մմ/	մ2	4.000	8.723	34.892				4.000	34.892
130	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում կլոր կտրվածքի 0,5մմ հաստ D125	մ2	2.500	7.851	19.628				2.500	19.628
131	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D225-315	մ2	5.500	8.2	45.100				5.500	45.100
132	Գլխադիրցինկապատ թիթեղից 0,8մմ ՅօԻԻ	մ2	4.000	15.701	62.804				4.000	62.804
	Սառը ջրամատակարարում		0.000						0.000	0.000
	Սան,տեխ,աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
133	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև32մմ /Կերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	15.000	0.872	13.080				15.000	13.080
134	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև 65մմ/Կերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	10.000	0.872	8.720				10.000	8.720
135	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև100մմ /Կերադարձ պատվիրատուրն/	զծ,մ	5.000	0.872	4.360				5.000	4.360
136	Ariston SBR 80v-80L N-1,5kvt	հատ	1.000	69.783	69.783				1.000	69.783
137	Ariston SBR 30v-30L N-1,5kvt	հատ	6.000	43.615	261.690				6.000	261.690
138	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 25 d=32*3մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	7.000	2.617	18.319				7.000	18.319
139	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 20 d=25*2,3մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	14.000	2.442	34.188				14.000	34.188
140	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 15 d=20*1,9մմ /փորձարկումով/	զծ,մ	45.000	1.919	86.355				45.000	86.355
141	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=25մմ	հատ	3.000	0.436	1.308				3.000	1.308
142	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=20մմ	հատ	2.000	0.436	0.872				2.000	0.872
143	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=15մմ	հատ	19.000	0.436	8.284				19.000	8.284

144	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*25*20մմ	հատ	1.000	0.436	0.436					1.000	0.436
145	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*15*20մմ	հատ	4.000	0.436	1.744					4.000	1.744
146	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*15*15մմ	հատ	8.000	0.436	3.488					8.000	3.488
147	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անցում d=20/15մմ	հատ	1.000	0.436	0.436					1.000	0.436
148	Փական d=15մմ	հատ	7.000	2.617	18.319					7.000	18.319
149	Փական d=25մմ	հատ	1.000	3.053	3.053					1.000	3.053
150	Քնդիկավոր փական d=15մմ	հատ	14.000	2.617	36.638					14.000	36.638
151	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	9.000	13.084	117.756					9.000	117.756
152	Լվացարանի խառնիչ անկյունային /լավորակ/	հատ	2.000	13.084	26.168					2.000	26.168
153	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնիչով	հատ	1.000	17.446	17.446					1.000	17.446
154	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	2.000	1.745	3.490					2.000	3.490
155	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ,մ	66.000	0.872	57.552					66.000	57.552
	Շին,աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
156	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով D=100մմ	հատ	1.000	8.723	8.723					1.000	8.723
157	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.040	34.892	1.396					0.040	1.396
158	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.200	3.489	0.698					0.200	0.698
	<i>Տաք ջրամատակարարում</i>		0.000							0.000	0.000
	Սան,տեխ,աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
160	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 15 d=20*2,8մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զծ,մ	29.000	2.442	70.818					29.000	70.818
161	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=15մմ	հատ	22.000	0.436	9.592					22.000	9.592
162	Պոլիպրոպիլեն խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*15*15մմ	հատ	3.000	0.872	2.616					3.000	2.616
163	Փական d=15մմ	հատ	7.000	2.617	18.319					7.000	18.319
164	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ,մ	29.000	0.872	25.288					29.000	25.288
	Շին,աշխատանքներ		0.000		0.000					0.000	0.000
165	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զծ,մ	10.000	0.349	3.490					10.000	3.490
	<i>Ներքին կոյուղի</i>		0.000							0.000	0.000
	Սան,տեխ աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
166	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում/վերադարձ/տեղափոխումով	հատ	2.000	4.361	8.722					2.000	8.722
167	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում/վերադարձ//տեղափոխումով	հատ	4.000	4.361	17.444					4.000	17.444
168	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/վերադարձ//տեղափոխումով	զծ,մ	10.000	0.872	8.720					10.000	8.720
169	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ//վերադարձ//տեղափոխումով	զծ,մ	15.000	0.872	13.080					15.000	13.080
170	Կոյուղու պոլիետիլեն խողովակներ ռետինե սեղվիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	զծ,մ	16.000	0.872	13.952					16.000	13.952

171	Կոյուղու պոլիէտիլէնէ խողովակներ ռետինէ սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	զծ,մ	6.000	0.872	5.232					6.000	5.232
172	Կոյուղու պլաստմասէ խողովակներ ռետինէ սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=63մմ	զծ,մ	43.000	2.181	93.783					43.000	93.783
173	Պոլիէթիլէնէ ստուգիչ d=110մմ	հատ	1.000	2.617	2.617					1.000	2.617
174	Պոլիէթիլէնէ անցում d=100/50մմ	հատ	3.000	2.181	6.543					3.000	6.543
175	Պոլիէթիլէնէ մաքրիչ d=50մմ	հատ	2.000	2.181	4.362					2.000	4.362
176	Պոլիէթիլէնէ ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	15.000	0.872	13.080					15.000	13.080
177	Պոլիէթիլէնէ ձևավոր մասեր d=163մմ	հատ	45.000	1.308	58.860					45.000	58.860
178	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնջ լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով /լավորակ/	լ-զմ	2.000	26.169	52.338					2.000	52.338
179	Լվացարան Էմալպատ	լ-զմ	2.000	17.446	34.892					2.000	34.892
180	Լվացարան չժանգոտվող պողպատից	լ-զմ	2.000	69.783	139.566					2.000	139.566
181	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, ճկուն միացումով,պլաստմասէ սիֆոնով և պատվանդանով	լ-զմ	7.000	17.446	122.122					7.000	122.122
182	Տակդիր	լ-զմ	1.000	13.084	13.084					1.000	13.084
183	Ամրակներ խողովակների ամրացման համար	կգ քր	1.000	5.234	5.234					1.000	5.234
184	Հոսակ արծնապատՊp-50	հատ	2.000	6.978	13.956					2.000	13.956
185	Համակարգի փորձարկում	զծ,մ	49.000	0.872	42.728					49.000	42.728
	Շին,աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
186	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում Էլաստիկ կլոթով 0,3*0,3*0,7	հատ	1.000	8.723	8.723					1.000	8.723
187	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=200մմ L-0,5մ	զծ,մ	0.500	3.489	1.745					0.500	1.745
188	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.440	3.489	1.535					0.440	1.535
189	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.040	34.892	1.396					0.040	1.396
	Էլ լուսավորություն		0.000							0.000	0.000
170	Վահան բաշխիչ մետաղական 36մոդուլի համար	հատ	1.000	69.783	69.783					1.000	69.783
171	Վահան բաշխիչ մետաղական 12մոդուլի համար	հատ	1.000	34.892	34.892					1.000	34.892
172	Արկղ կառավարման 50/63Ա /ԿՅ5113-3774	հատ	1.000	52.338	52.338					1.000	52.338
173	Փոխակերպիչ 100Ա	հատ	1.000	26.169	26.169					1.000	26.169
174	Լուսադիոդայի լուսատու 20վտ IP44	հատ	5.000	5.234	26.170					5.000	26.170
175	Լուսադիոդայի լուսատու 30վտ IP44 առաստաղի	հատ	4.000	10.468	41.872					4.000	41.872
176	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի30վտ IP20	հատ	21.000	8.723	183.183					21.000	183.183
177	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 35վտ IP20	հատ	6.000	13.084	78.504					6.000	78.504
178	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 18վտ IP54	հատ	4.000	3.489	13.956					4.000	13.956
179	Լուսադիոդայի առաստաղիլուսատու 22վտ տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ	հատ	4.000	5.67	22.680					4.000	22.680
180	Նույնը պատի լուսադիոդային13վտ	հատ	2.000	5.67	11.340					2.000	11.340
181	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հատ	3.000	87.229	261.687					3.000	261.687
182	Թաքնված լարանցման անջատիչ250վ 6Ա	հատ	26.000	2.181	56.706					26.000	56.706
183	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա	հատ	9.000	2.181	19.629					9.000	19.629

184	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 2տեղով	հատ	22.000	2.442	53.724					22.000	53.724
185	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 1 տեղով	հատ	29.000	2.442	70.818					29.000	70.818
186	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ	22.000	4.885	107.470					22.000	107.470
187	Անջատիչ երկու ուղղությոններով /ռեվերս/250վ 6Ա	հատ	4.000	4.361	17.444					4.000	17.444
188	Ճյուղավորման տուփ	հատ	90.000	0.436	39.240					90.000	39.240
189	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	112.000	0.436	48.832					112.000	48.832
190	Էլ,հաշվիչի էլեկտրոնային 2 տարիֆանի տեղադրում 380,50Ա	հատ	1.000	261.688	261.688					1.000	261.688
191	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 20Ա	հատ	6.000	2.181	13.086					6.000	13.086
192	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 25Ա	հատ	17.000	2.442	41.514					17.000	41.514
193	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 32Ա	հատ	7.000	2.617	18.319					7.000	18.319
194	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 63Ա	հատ	1.000	4.361	4.361					1.000	4.361
195	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 80Ա	հատ	2.000	8.723	17.446					2.000	17.446
196	Անկախ խզիչ /ռուբիլիկ/	հատ	1.000	26.169	26.169					1.000	26.169
197	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 3*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	950.000	0.698	663.100					950.000	663.100
198	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	175.000	1.047	183.225					175.000	183.225
199	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 5*16քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	2.000	1.745	3.490					2.000	3.490
200	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 4*16քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	15.000	1.57	23.550					15.000	23.550
201	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 5*35քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	4.000	4.361	17.444					4.000	17.444
202	Ճկուն խողովակ D20mm PVS	զծ,մ	1125.000	0.262	294.750					1125.000	294.750
203	Ճկուն խողովակ D50mm PVS	զծ,մ	20.000	0.436	8.720					20.000	8.720
204	խողովակ վինիլպլաստե D70mm	զծ,մ	25.000	0.872	21.800					25.000	21.800
	Հողանցման կայան		0.000							0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
Հ	Ուկարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կոնտակտով խրամուղու կողքը	մ3	9.000	0.949	8.541					9.000	8.541
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	72.000	1.100	79.200					72.000	79.200
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	9.000	35.000	315.000					9.000	315.000
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	126.400	2.157	272.645					126.400	272.645
Հ	Տեղի բնահողի հետիցք ՁԵՌՔՈՎ	մ3	9.000	4.314	38.826					9.000	38.826
Հ	Բերովի բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	81.000	0.863	69.903					81.000	69.903
Ն	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետիցքի համար		126.400	1.700	214.880					126.400	214.880
205	50x50x5մմ անկյունային հողանցիչ	10 հատ	1.000	87.229	87.229					1.000	87.229
206	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմշերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	զծ,մ	70.000	1.745	122.150					70.000	122.150
	Ընդհանուրը՝ դիահերձարան				45590.455			0.000		74.145	45664.600

Հաշվարկ 3 Կաթնալայտուն Расчет 3 Котельная									
	<i>Քանդան աշխատանքներ</i>								
	<i>1,Տակիք</i>								
1	Յինկապատ թիթեղից տակիքի ջրահեռացման առուներ քանդում	100 մ2	0.654	85.312	55.777			0.654	55.777
2	Տակիքի ա/ցեմ ծածկույթի ապամոնտաժում /վերադարձ50%/	100 մ2	3.980	42.656	169.771			3.980	169.771
3	Վերնածածկի վրա խարամե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում շին աղբի հետ միասին	մ3	60.000	2.986	179.160			60.000	179.160
Հ	Տակիքի փայտակոյտի քանդում	մ3	4.500	9.969	44.861			4.500	44.861
Հ	Վերնածածկի վրայից ասֆալտ բետոնե ծածկույթի քանդում նախաշերտի հետ միասին 35 սմ հաստ.	մ3	136.000	1.294	175.984			136.000	175.984
	<i>3,Միջնորմներ</i>		0.000					0.000	0.000
4	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100սմ հաստ	մ2	151.000	0.256	38.656			151.000	38.656
	<i>4,Պատուհաններ</i>		0.000					0.000	0.000
5	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	30.800	1.28	39.424			30.800	39.424
	<i>5,Ղռներ</i>		0.000					0.000	0.000
6	Փայտից ղռների քանդում	մ2	28.000	1.706	47.768			28.000	47.768
7	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	մ2	15.600	4.266	66.550			15.600	66.550
	<i>6,Հատակներ</i>		0.000					0.000	0.000
8	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 մ2	1.500	42.656	63.984			1.500	63.984
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում /սկուղում/	մ3 մ3	22.500	17.062	383.895			22.500	383.895
10	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 մ2	1.500	85.312	127.968			1.500	127.968
	<i>7,Ներքին հարդարում</i>		0.000					0.000	0.000
11	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	մ2	480.000	0.427	204.960			480.000	204.960
12	Նույնը առաստաղի համար	մ2	371.000	0.512	189.952			371.000	189.952
	<i>8,Ներքին և արտաքին աստիճաններ</i>		0.000					0.000	0.000
13	Բետոնե արտաքին աստիճանների քանդում	մ3	1.000	12.797	12.797			1.000	12.797
	<i>9,Այլ աշխատանքներ</i>		0.000					0.000	0.000
Հ	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտափ տարողությամբ	մ3	224.800	2.133	479.498			224.800	479.498
Հ	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	398.675	2.986	1190.444			398.675	1190.444
Հ	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ3	224.800	1.706	383.509			224.800	383.509
	<i>Ամրացման և վարականգնման աշխատանքներ</i>		0.000					0.000	0.000
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>		0.000					0.000	0.000
17	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	2.340	255.936	598.890			2.340	598.890
18	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտափ տարողությամբ ա/ինքնաթափի վրա	100 մ3	0.011	1706.242	18.769			0.011	18.769
19	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	19.800	2.986	59.123			19.800	59.123
20	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	2.230	255.936	570.737			2.230	570.737
21	Բնահողի տոփանում պլանատոփանով	100 մ3	2.330	85.312	198.777			2.330	198.777

	2,3իմքեր		0.000						0.000	0.000
22	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	1.000	34.125	34.125				1.000	34.125
23	Սյունակալների իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	0.800	59.718	47.774				0.800	47.774
24	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.044	426.561	18.769				0.044	18.769
25	Ե/բ հիմնային հեծանների իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	2.500	59.718	149.295				2.500	149.295
26	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.114	426.561	48.628				0.114	48.628
27	22A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.360	426.561	153.562				0.360	153.562
28	Գոյություն ունեցող հիմքերում բացվածքների իրականացում	մ3	0.500	85.312	42.656				0.500	42.656
	3.Պատեր		0.000						0.000	0.000
29	Պատում բացվածքների շար սրբատաշ տուֆ քարով	մ2	5.500	5.545	30.498				5.500	30.498
30	Թափված շար սրբատաշ տուֆ քարի վերաշար	մ2	14.000	5.972	83.608				14.000	83.608
31	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	16.500	20.475	337.838				16.500	337.838
32	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2 5 Բք-1	տ	0.175	511.873	89.578				0.175	89.578
33	10Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.036	426.561	15.356				0.036	15.356
34	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-450մմ	հատ	80.000	0.853	68.240				80.000	68.240
35	Պատերի մեջ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում d-20մմ L-500մմ	հատ	114.000	0.853	97.242				114.000	97.242
36	Միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով /1,3,Ե առանցքներով/	մ3	3.000	76.781	230.343				3.000	230.343
37	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0.080	426.561	34.125				0.080	34.125
38	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.062	426.561	26.447				0.062	26.447
39	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.704	426.561	300.299				0.704	300.299
40	Շերտապողպատ 100*14մմ	տ	0.054	426.561	23.034				0.054	23.034
41	Միաձույլ ե/բ սյուների իրականացում B-25 բետոնով /1,3,Ե առանցքներով/	մ3	3.000	76.781	230.343				3.000	230.343
42	8A-1c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.104	426.561	44.362				0.104	44.362
43	16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.160	426.561	68.250				0.160	68.250
44	20A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.024	426.561	10.237				0.024	10.237
45	Շերտապողպատ 100*14մմ	տ	0.016	426.561	6.825				0.016	6.825
46	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /միակողմանի/	տ	1.090	511.873	557.942				1.090	557.942
47	5Բք-1դասի ամրանի արժեքը 150*150մմ	տ	0.748	511.873	382.881				0.748	382.881
48	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.344	426.561	146.737				0.344	146.737
49	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 50մմ հաստ	մ2	310.000	4.095	1269.450				310.000	1269.450
50	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկողմանի/	տ	1.222	511.873	625.509				1.222	625.509
51	5Բք-1դասի ամրանի արժեքը 150*150մմ	տ	0.792	511.873	405.403				0.792	405.403
52	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.430	426.561	183.421				0.430	183.421
53	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 50մմ հաստ	մ2	330.000	4.095	1351.350				330.000	1351.350
54	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով /ամրանից և ցանցից/	տ	0.385	511.873	197.071				0.385	197.071



55	58p-1 դասի ամրանի արժեքը 150*150mm	տ	0.151	511.873	77.293				0.151	77.293
56	10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.234	426.561	99.815				0.234	99.815
57	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ /Բաացվածք/	մ2	55.000	3.839	211.145				55.000	211.145
58	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	մ3	0.015	85.312	1.280				0.015	1.280
	4,Ճանկեր+0,00,+3,3,+6,6+9,9Լ իշերի վրա		0.000						0.000	0.000
59	Ծածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով	մ3	25.500	42.656	1087.728				25.500	1087.728
60	5BP-1 դասի 150*150 ցանցի արժեքը	տ	0.924	511.873	472.971				0.924	472.971
61	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.627	426.561	267.454				0.627	267.454
62	Ծածկերում բացվածքների ամրացում	տ	1.500	511.873	767.810				1.500	767.810
	5,Տակիք		0.000						0.000	0.000
63	Տակիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծպեղնատեղ, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ դ, լրաց, տախտակ, ձգան, շպրեկ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց, հենարան/	մ3	5.950	136.499	812.169				5.950	812.169
64	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	5.950	25.594	152.284				5.950	152.284
3	B 7.5 մակնիշի բետոնից ժապավենածև բարձիկի կառուցում (400x200մմ կտրվածքի - 20զճմ )	մ3	1.600	28.757	46.011				1.600	46.011
65	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 մ2	4.000	2.559	10.236				4.000	10.236
66	Գորշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 մ2	4.000	153.562	614.248				4.000	614.248
67	Ծածկի ջերմամեկուսացում шлакoм толщ 30cm	մ3	60.000	12.797	767.820				60.000	767.820
68	Տակիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 մ2	3.980	1023.745	4074.505				3.980	4074.505
69	Պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 զճմ	0.942	682.497	642.912				0.942	642.912
70	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում /շերտափեղկերով/	հատ	2.000	21.328	42.656				2.000	42.656
71	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի կտուրУСТ-ка мет стрелянок	տ	0.012	511.873	6.142				0.012	6.142
72	Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0.012	2047.491	24.570				0.012	24.570
73	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ2	0.020	341.248	6.825				0.020	6.825
74	Շենքի ճակատի եզրակալում գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից, այդ թվում /ջրիոս խողովակներ, պատուհանագոգերը և այլն	100 մ2	2.760	597.185	1648.231				2.760	1648.231
	7,Միջնորմներ		0.000						0.000	0.000
75	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 մ2	0.870	349.78	304.309				0.870	304.309
76	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15 դասի	մ <sup>3</sup>	4.340	34.125	148.103				4.340	148.103
77	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.246	511.873	125.921				0.246	125.921
78	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.038	511.873	19.451				0.038	19.451
79	Փրփուր	աՄ հատ	20.000	2.133	42.660				20.000	42.660
80	Ե/բ միաձույլ բարավարների իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ3	0.200	76.781	15.356				0.200	15.356
81	6Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	մ ռ	0.003	426.561	1.280				0.003	1.280

82	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	մ Է	0.014	426.561	5.972				0.014	5.972
	<i>8, Պատուհաններ</i>		0.000						0.000	0.000
83	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	մ <sup>2</sup>	8.950	22.181	198.520				8.950	198.520
84	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	մ <sup>2</sup>	21.810	15.356	334.914				21.810	334.914
85	Պլաստմասից պատուհանագրգեր 45սմ լայնությ	մ <sup>2</sup>	7.990	0.682	5.449				7.990	5.449
86	Պատուհանագրգ 450mm	գծմ,	17.770	4.266	75.807				17.770	75.807
	<i>10, Դռներ</i>		0.000						0.000	0.000
87	Մետաղական ջերմամեկուսացված երկկողմանի բացվող ապակեփաթեթով դռների տեղադրումը Դ1, Դ-3	մ <sup>2</sup>	5.940	68.25	405.405				5.940	405.405
88	Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60սմ պրոֆիլով երկկողմանի բացվող /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/ Դ-2	մ <sup>2</sup>	3.900	85.312	332.717				3.900	332.717
89	Ալյումինե դռների տեղադրում առանց ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60սմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	մ <sup>2</sup>	10.800	59.718	644.954				10.800	644.954
90	Մետաղական դարպասի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	15.600	59.718	931.601				15.600	931.601
91	Մետաղական դարպասի լավորակ յուղաներկումեով 2անգամ	մ <sup>2</sup>	31.200	3.412	106.454				31.200	106.454
	<i>11, Հատակներ</i>		0.000						0.000	0.000
92	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400սմ տոփանումով 40% ավազ 60%կուպիճ	մ3	44.800	12.797	573.306				44.800	573.306
93	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 200սմ հաստ տոփանումով	մ3	22.400	10.237	229.309				22.400	229.309
94	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականատում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	36.130	25.594	924.711				36.130	924.711
95	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստությ,	մ2	266.100	2.986	794.575				266.100	794.575
96	Բիտումի քունկի վրա ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	6.200	1.536	9.523				6.200	9.523
97	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով	մ2	6.200	6.825	42.315				6.200	42.315
98	Խճանկարային ծածկույթով հատակների իրականացում	մ2	95.200	7.678	730.946				95.200	730.946
99	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով 600*600սմ	մ2	259.900	6.825	1773.818				259.900	1773.818
100	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	գծ,մ	278.093	2.133	593.172				278.093	593.172
	<i>12, Ներքին հարդարում</i>		0.000						0.000	0.000
101	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	մ2	452.100	2.133	964.329				452.100	964.329
102	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	մ2	297.700	2.133	634.994				297.700	634.994
103	Լույսը, դռների և պատուհանների շեպուլյունների համար	մ2	18.760	3.839	72.020				18.760	72.020
104	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ, շաղախով	մ2	20.100	2.559	51.436				20.100	51.436

105	Պատերի, սյուների և շեփուղիների լավորակ ներկում լատեքսաներկով մածկումով	մ2	470.900	1.706	803.355					470.900	803.355
106	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	մ2	297.700	1.706	507.876					297.700	507.876
107	Սան, հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեալիկներով	մ2	20.100	7.678	154.328					20.100	154.328
108	Սան, հանգույցներում և ցնցողարաններում պլաստմասե շերտածողերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմայիցի պատրաստումով, <i>13, Արտաքին հարդարում</i>	մ2	6.200	3.839	23.802					6.200	23.802
			0.000							0.000	0.000
109	Ճակատների սրբատաշ մակերեսների մաքրում <i>14, Արտաքին աստիճաններ</i>	մ2	320.000	1.28	409.600					320.000	409.600
			0.000							0.000	0.000
110	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.200	29.859	125.408					4.200	125.408
111	Բետոնե Նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.000	34.125	102.375					3.000	102.375
112	Մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	գծ, մ	2.500	17.062	42.655					2.500	42.655
113	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում	մ2	2.250	3.412	7.677					2.250	7.677
114	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաթայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ, <i>Ներքին սառը ջրամատակարարում</i>	մ2	11.000	17.062	187.682					11.000	187.682
			0.000							0.000	0.000
	Սան, տեխ, աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
115	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում d=մինչև 32սմ /Վերադարձ պատվիրատուրն/	գծ, մ	10.000	0.427	4.270					10.000	4.270
116	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև 65սմ/Վերադարձ պատվիրատուրն/	գծ, մ	15.000	0.427	6.405					15.000	6.405
117	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում /պատի վրա/d=մինչև 100սմ /Վերադարձ պատվիրատուրն/	գծ, մ	5.000	0.427	2.135					5.000	2.135
118	Ջրամատակարարման պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում d=57*3սմ	գծ, մ	11.000	3.412	37.532					11.000	37.532
119	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 20 d=25*2,3սմ /փորձարկումով/	գծ, մ	17.000	1.706	29.002					17.000	29.002
120	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 15 d=20*1,9սմ /փորձարկումով/	գծ, մ	7.000	1.536	10.752					7.000	10.752
121	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=20սմ	հատ	3.000	0.853	2.559					3.000	2.559
122	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ d=15սմ	հատ	7.000	0.853	5.971					7.000	5.971
123	Պողպատ պոլիէտիլեն միացություն d=20սմ	հատ	1.000	0.853	0.853					1.000	0.853
124	Փական d=20սմ	հատ	1.000	2.559	2.559					1.000	2.559
125	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	3.000	12.797	38.391					3.000	38.391
126	խողովակների ամրացման պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբեյների հետ միասին	հատ	10.000	0.427	4.270					10.000	4.270
127	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	3.000	1.706	5.118					3.000	5.118
128	Ջրամատակարարման համակարգի փորձարկում /պողպատե խողովակներ/	գծ, մ	11.000	0.853	9.383					11.000	9.383
129	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ, մ	35.000	0.853	29.855					35.000	29.855
	Շին, աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
130	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ նյութով 0,3*0,3*0,7	հատ	1.000	8.531	8.531					1.000	8.531

131	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ կլոթով D=32մմ	հատ	2.000	12.797	25.594				2.000	25.594
132	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.040	34.125	1.365				0.040	1.365
133	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=100մմ L-0,5մ	գծ,մ	0.500	6.825	3.413				0.500	3.413
134	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.010	3.412	0.034				0.010	0.034
	Ներքին տաք ջրամատակարարում		0.000						0.000	0.000
	Սան,տեխ,աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
135	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 20 d=25*3,5մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	գծ,մ	17.000	1.706	29.002				17.000	29.002
136	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ DN 15 d=20*2,8մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	գծ,մ	7.000	1.536	10.752				7.000	10.752
137	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=20մմ	հատ	3.000	0.853	2.559				3.000	2.559
138	Պոլիպրոպիլեն խողովակների անկյունակներ d=15մմ	հատ	7.000	0.853	5.971				7.000	5.971
139	Փական d=20մմ	հատ	1.000	2.559	2.559				1.000	2.559
140	Պողպատ պոլիետիլեն միացություն d=20մմ	հատ	1.000	0.853	0.853				1.000	0.853
141	խողովակների ամրացման պոլիպրոպիլեն ամրակներ դյուբեյների հետ միասին	հատ	10.000	0.427	4.270				10.000	4.270
142	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ,մ	24.000	0.853	20.472				24.000	20.472
	Շին,աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
143	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ,մ	20.000	0.341	6.820				20.000	6.820
	Ներքին կոյուղի		0.000						0.000	0.000
	Սան,տեխ աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
144	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
145	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
146	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/վերադարձ/	գծ,մ	10.000	0.853	8.530				10.000	8.530
147	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում d=50մմ/վերադարձ/	գծ,մ	25.000	0.853	21.325				25.000	21.325
148	Կոյուղու պոլիետիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ,մ	12.000	2.986	35.832				12.000	35.832
149	Կոյուղու պոլիետիլեն խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ,մ	6.000	2.986	17.916				6.000	17.916
150	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=63մմ	գծ,մ	12.000	2.559	30.708				12.000	30.708
151	Պոլիէթիլեն ստուգիչ d=63մմ	հատ	1.000	2.133	2.133				1.000	2.133
152	Պոլիէթիլեն մաքրիչ d=100մմ	հատ	1.000	2.559	2.559				1.000	2.559
153	Պոլիէթիլեն մաքրիչ d=50մմ	հատ	1.000	1.706	1.706				1.000	1.706
154	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	13.000	0.853	11.089				13.000	11.089
155	Պոլիէթիլեն ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	12.000	0.682	8.184				12.000	8.184
156	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով /լավորակ/	լ-զմ	2.000	29.859	59.718				2.000	59.718
157	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, ճկուն միացումով,պլաստմասե սիֆոնով և պատվանդանով	լ-զմ	3.000	21.328	63.984				3.000	63.984

158	Պողպատե ամրալներ խողովակների համար	կգ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
159	Հոսակ արծնապատ Tr-50	հատ	3.000	6.825	20.475				3.000	20.475
160	Համակարգի փորձարկում	զծ,մ	30.000	0.853	25.590				30.000	25.590
	Շին,աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
161	Գոյություն ունեցող կապիտալ պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում էլաստիկ կլոթով 0,3*0,3*0,7	հատ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
162	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում D=200մմ L-0,7մ	զծ,մ	0.700	1.706	1.194				0.700	1.194
163	Պողպատե պատյանների ներկում 2 շերտով հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.440	3.412	1.501				0.440	1.501
164	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	0.040	34.125	1.365				0.040	1.365
	<i>Կաթսայատան և շտապօգնության էլ.լուսավորություն</i>		0.000						0.000	0.000
165	Վահան բաշխիչ մետաղական 36մոդուլի համար	հատ	1.000	85.312	85.312				1.000	85.312
166	Լուսադիոդայի լուսատու IP65	հատ	12.000	12.797	153.564				12.000	153.564
167	Լուսադիոդայի լուսատու 20վտ IP44պատի	հատ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
168	Լուսադիոդայի լուսատու 30վտ IP20առաստաղի	հատ	2.000	11.091	22.182				2.000	22.182
169	Լուսադիոդայի կախովի լուսատու 30վտ B3Դ հակապայթյունային	հատ	1.000	17.062	17.062				1.000	17.062
170	Լուսադիոդայի առաստաղի լուսատու 22վտ տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ	հատ	2.000	5.119	10.238				2.000	10.238
171	Լույսը պատի լուսադիոդային 13վտ	հատ	1.000	4.266	4.266				1.000	4.266
172	Ցածրացնող տրանսֆորմատոր արկղով 220/36 յՄՈ-0,25	հատ	1.000	34.125	34.125				1.000	34.125
173	Կեռ կախովի կանթեղների համար	հատ	13.000	1.706	22.178				13.000	22.178
174	Թաքնված լարանցման անջատիչ 250վ 6Ա հերմետիկ	հատ	4.000	2.133	8.532				4.000	8.532
175	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա հերմետիկ	հատ	2.000	2.133	4.266				2.000	4.266
176	Թաքնված լարանցման վարդակներ 2բևեռանի 250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով պաշտպանված	հատ	4.000	2.389	9.556				4.000	9.556
177	Թաքնված լարանցման վարդակներ 2բևեռանի 250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 1 տեղով	հատ	2.000	2.389	4.778				2.000	4.778
178	Թաքնված լարանցման վարդակներ 2բևեռանի 250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ	2.000	4.777	9.554				2.000	9.554
179	Ճյուղավորման տուփ	հատ	20.000	0.427	8.540				20.000	8.540
180	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	16.000	0.427	6.832				16.000	6.832
181	Էլ,հաշվիչի էլեկտրոնային 2 տարիֆանի տեղադրում 380,50Ա	հատ	1.000	255.936	255.936				1.000	255.936
182	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	1.000	25.594	25.594				1.000	25.594
183	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 25Ա	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
184	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 25Ա	հատ	6.000	12.797	76.782				6.000	76.782
185	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 32Ա	հատ	1.000	17.062	17.062				1.000	17.062
186	Մագնիսական թողարկիչ ՊՍԼ 022 10Ա	հատ	6.000	10.237	61.422				6.000	61.422
187	Մագնիսական թողարկիչ ՊՍԼ 022 25Ա	հատ	1.000	12.797	12.797				1.000	12.797
188	Մայրվի անցկացում պատերով ԿՎԳ 3*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	245.000	0.682	167.090				245.000	167.090

189	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 5*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	60.000	1.280	76.800					60.000	76.800
190	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 5*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	10.000	2.133	21.330					10.000	21.330
191	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 4*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	115.000	1.024	117.760					115.000	117.760
192	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 4*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	25.000	1.280	32.000					25.000	32.000
193	Ճկուն խողովակ d20մմ	զծ,մ	25.000	0.256	6.400					25.000	6.400
194	խողովակ մետաղապլաստե d20մմ	զծ,մ	115.000	1.280	147.200					115.000	147.200
195	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմՆերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	զծ,մ	60.000	2.133	127.980					60.000	127.980
	Շտապ օգնության կայանի ավտոտնակի մասնաշենքի էլ,լուսավորություն		0.000							0.000	0.000
196	Լուսադիոդայի լուսատու 20վտ IP44	հատ	5.000	4.266	21.330					5.000	21.330
197	Լուսադիոդայի լուսատու 30վտ IP44	հատ	20.000	8.531	170.620					20.000	170.620
198	Լուսադիոդայի լուսատու 30վտ IP20	հատ	3.000	6.825	20.475					3.000	20.475
199	Լուսադիոդայի առաստաղիլուսատու 22վտ տեղադրվող կախովի առաստաղի մեջ	հատ	2.000	5.119	10.238					2.000	10.238
200	Լույսը պատի լուսադիոդային13վտ	հատ	1.000	4.266	4.266					1.000	4.266
201	Լուսադիոդայի լուսատու 35վտ IP20	հատ	9.000	12.797	115.173					9.000	115.173
202	Թաքնված լարանցման անջատիչ250վ 6Ա հերմետիկ	հատ	5.000	2.133	10.665					5.000	10.665
203	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա հերմետիկ	հատ	7.000	2.133	14.931					7.000	14.931
204	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 1 տեղով	հատ	4.000	2.389	9.556					4.000	9.556
205	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ	24.000	2.389	57.336					24.000	57.336
206	Վահան բաշխիչ մետաղական 12մոդուլի համար	հատ	1.000	42.656	42.656					1.000	42.656
207	Վահան բաշխիչ մետաղական 24մոդուլի համար	հատ	1.000	68.25	68.250					1.000	68.250
208	Ճյուղավորման տուփ	հատ	50.000	0.427	21.350					50.000	21.350
209	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	64.000	0.427	27.328					64.000	27.328
210	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ20 Ա	հատ	7.000	1.706	11.942					7.000	11.942
211	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ25 Ա	հատ	2.000	2.133	4.266					2.000	4.266
212	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ32 Ա	հատ	4.000	2.389	9.556					4.000	9.556
213	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ40 Ա	հատ	1.000	2.986	2.986					1.000	2.986
214	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ32Ա	հատ	1.000	4.266	4.266					1.000	4.266
215	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ40	հատ	1.000	5.119	5.119					1.000	5.119
216	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	1.000	6.825	6.825					1.000	6.825
217	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	2.000	6.825	13.650					2.000	13.650
218	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 80Ա	հատ	1.000	8.531	8.531					1.000	8.531
219	Էլ,հաշվիչի էլեկտրոնային 2 տարիֆանի տեղադրում 380,50Ա	հատ	1.000	255.936	255.936					1.000	255.936
220	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	հատ	3.000	85.312	255.936					3.000	255.936
221	Մալուխի անցկացում պատերով ԿԿԳ 3*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	550.000	0.682	375.100					550.000	375.100

222	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	150.000	1.109	166.350					150.000	166.350
223	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*6քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	40.000	2.133	85.320					40.000	85.320
224	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*6քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	45.000	2.986	134.370					45.000	134.370
225	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*25քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	45.000	8.531	383.895					45.000	383.895
226	Ճկուն խողովակ D20mm PVS	զծ,մ	700.000	0.256	179.200					700.000	179.200
227	Ճկուն խողովակ D32mm PVS	զծ,մ	85.000	0.341	28.985					85.000	28.985
228	Ճկուն խողովակ D50mm PVS	զծ,մ	35.000	0.427	14.945					35.000	14.945
229	Հողանցման կայան		0.000							0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
Հ	Ուկարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	9.000	0.949	8.541					9.000	8.541
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	72.000	1.100	79.200					72.000	79.200
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	9.000	35.000	315.000					9.000	315.000
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	126.400	2.157	272.645					126.400	272.645
Հ	Տեղի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	9.000	4.314	38.826					9.000	38.826
Հ	Բերովի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	81.000	0.863	69.903					81.000	69.903
Ն	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ի նքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետլիցքի համար	տ	126.400	1.700	214.880					126.400	214.880
230	50x50x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ	10 հատ 10ատ	1.000	127.968	127.968					1.000	127.968
231	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմ շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	զծ,մ	50.000	1.450	72.500					50.000	72.500
	<i>Ջերմատեխնիկական մասի ապամոնտաժում</i>										
232	Ունիվերսալ-6 կաթասների ապամոնտաժում 26սեկցա /վերադարձ/	հատ	3.000	17.062	51.186					3.000	51.186
233	Կաթասների աղյուսե շարվածքների քանդում /հրակայուն աղյուս/ /վերադարձ /840հատ	մ3	0.000	25.594	0.000					0.000	0.000
234	Կաթասների աղյուսե շարվածքների քանդում /կարմիր/ /վերադարձ/3300հատ	մ3	6.570	25.594	168.153					6.570	168.153
235	Կաթասների ծխատար ուղիների աղյուսե շարվածքի քանդում /կարմիր/ /վերադարձ/	մ3	1.200	25.594	30.713					1.200	30.713
236	Կաթասների ծխատար ուղիների աղյուսե շարվածքի քանդում /հրակայուն/ /վերադարձ/	մ3	0.600	25.594	15.356					0.600	15.356
237	Արև Արհորիզոնական կաթասների ապամոնտաժում /վերադարձ/	հատ	1.000	42.656	42.656					1.000	42.656
238	Կաթասների զազայրիչների ապամոնտաժում Q-100-350կվտ /վերադարձ/	հատ	3.000	12.797	38.391					3.000	38.391
239	Կաթայատան ծխնելույզի ապամոնտաժում H-15մ D=600մմ /վերադարձ/ 1հատ	տ	1.774	170.624	302.687					1.774	302.687
240	Ծխնելույզի բետոնե հիմքի քանդում 4,5*2,4*1,6	մ3	3.400	12.797	43.510					3.400	43.510
241	Արև Ար կաթասների ծնելույզի ապամոնտաժում D=200մմ /վերադարձ/ 6զծ,մ	տ	0.177	170.624	30.269					0.177	30.269
242	Շրջապտոյտային պոմպերի ապամոնտաժում 3KM6 /վերադարձ/	հատ	2.000	25.594	51.188					2.000	51.188
243	Պոմպերի բետոնե հիմքերի քանդում 1,05*2,4*0,6մ	մ3	1.510	12.797	19.323					1.510	19.323

244	Մետաղական կեղտանջատիչի ապամոնտաժում D=400մմ/վերադարձ/	հատ	1.000	42.656	42.656					1.000	42.656
245	Բաժանարար սանրիկների ապամոնտաժում D=250մմ L- 900մմ/վերադարձ/	հատ	2.000	34.125	68.250					2.000	68.250
246	Թուջե սողնակների ապամոնտաժում D=100մմ/վերադարձ/	հատ	8.000	12.797	102.376					8.000	102.376
247	Թուջե սողնակների ապամոնտաժում D=80մմ/վերադարձ/	հատ	8.000	6.825	54.600					8.000	54.600
248	Թուջե սողնակների ապամոնտաժում D=50մմ/վերադարձ/	հատ	6.000	5.119	30.714					6.000	30.714
249	Հակապայթումային կափույրների ապամոնտաժում D=80մմ/վերադարձ/	հատ	2.000	8.531	17.062					2.000	17.062
250	Հակապայթումային կափույրների ապամոնտաժում D=50մմ/վերադարձ/	հատ	1.000	6.825	6.825					1.000	6.825
251	Սառք ջրի ջրաչափի ապամոնտաժում D=50մմ/վերադարձ/	հատ	1.000	4.266	4.266					1.000	4.266
252	Կցորդչային և գնդիկավոր փականների ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	12.000	0.853	10.236					12.000	10.236
253	Մետաղական օդահավաքիչների ապամոնտաժում D=100մմ/վերադարձ/	հատ	2.000	12.797	25.594					2.000	25.594
254	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=20մմ/վերադարձ/	գծ,մ	11.000	0.853	9.383					11.000	9.383
255	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=25մմ/վերադարձ/	գծ,մ	6.000	1.28	7.680					6.000	7.680
256	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=32մմ/վերադարձ/	գծ,մ	12.000	1.28	15.360					12.000	15.360
257	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=50մմ/վերադարձ/	գծ,մ	14.000	1.706	23.884					14.000	23.884
258	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=80մմ/վերադարձ/	գծ,մ	13.000	2.133	27.729					13.000	27.729
259	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ/վերադարձ/	գծ,մ	9.000	2.559	23.031					9.000	23.031
260	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում D=150մմ/վերադարձ/	գծ,մ	26.000	2.986	77.636					26.000	77.636
261	Մետաղական լվացարանի ապամոնտաժում/վերադարձ/	հատ	1.000	2.559	2.559					1.000	2.559
262	Դեֆլեկտորի ապամոնտաժում	հատ	1.000	1.706	1.706					1.000	1.706
263	Կտուրում օդատարների ապամոնտաժում D300մմ/վերադարձ/	մ2	0.000	2.559	0.000					0.000	0.000
264	Էլեկտրական վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1.000	17.062	17.062					1.000	17.062
265	Շին,աղբի բարձում ձեռքով ա/իլքնաթափերի վրա	տ	28.000	2.133	59.724					28.000	59.724
266	Տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	28.000	2.986	83.608					28.000	83.608
	<i>Ջերմատեխնիկական մաս</i>										
267	Ավտոմատացված ջրային կաթսա 315կվտ Էլեկտրոնային կարգավորիչ բլոկով	L-ՉՍ	2.000	1842.742	3685.484					2.000	3685.484
268	Ավտոմատացված ջրային կաթսա 125 կվտ Էլեկտրոնային կարգավորիչ բլոկով	L-ՉՍ	1.000	1535.618	1535.618					1.000	1535.618
269	Գազի այրիչ փչումով Q350կվտ - համար	L-ՉՍ	2.000	853.121	1706.242					2.000	1706.242
270	Գազի այրիչ փչումով Q130կվտ - համար	L-ՉՍ	1.000	853.121	853.121					1.000	853.121
Լ	Հեղուկ վառելիքով աշխատող այրիչ Q350կվտ - համար	հատ	1.000	402.440	402.440					1.000	402.440
271	Արագային ջրատաքացուցիչի տեղադրում N- 70կվտ	L-ՉՍ	2.000	15.356	30.712					2.000	30.712



272	Բետոնից հիմքի իրականացում B-20 դասի պոմպերի բաքերի և կաթասների տակ	մ3	4.700	42.656	200.483					4.700	200.483
273	Լույսը ծխատարի համար B-15 դասի	մ3	3.500	38.39	134.365					3.500	134.365
274	Մեքրանային ընդարձակիչ անոթի տեղադրում 600լ	V-	հատ	2.000	61.425	122.850				2.000	122.850
275	Յեղովակառուցիչի բաքի տեղադրում 1,2*0,8*1մ	հատ	1.000	51.187	51.187					1.000	51.187
276	Մատակարար և հետադարձ բաշխիչ սանրիկ d=219*6մմ-0,8մ	հատ	2.000	25.594	51.188					2.000	51.188
277	Կեղտագոլիչ d=150մմ	հատ	1.000	153.562	153.562					1.000	153.562
278	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=159*4մմ	զճ,մ	13.000	13.138	170.794					13.000	170.794
279	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=133*4մմ	զճ,մ	49.000	11.944	585.256					49.000	585.256
280	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=108*3,5մմ	զճ,մ	4.000	7.422	29.688					4.000	29.688
281	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=89*3մմ	զճ,մ	6.000	5.972	35.832					6.000	35.832
282	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=65*3մմ	զճ,մ	40.000	4.863	194.520					40.000	194.520
283	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=57*3մմ	զճ,մ	16.000	3.412	54.592					16.000	54.592
284	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=40*2,5մմ	զճ,մ	17.000	2.559	43.503					17.000	43.503
285	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=32*2,5մմ	զճ,մ	14.000	2.218	31.052					14.000	31.052
286	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=25*2մմ	զճ,մ	7.000	1.962	13.734					7.000	13.734
287	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=20*2մմ	զճ,մ	20.000	1.706	34.120					20.000	34.120
288	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=15*1,8մմ	զճ,մ	4.000	1.28	5.120					4.000	5.120
289	Կցաշրջաթային սողնակների տեղադրում d=150մմ	հատ	2.000	68.676	137.352					2.000	137.352
290	Կցաշրջաթային սողնակների տեղադրում d=125մմ	հատ	8.000	60.572	484.576					8.000	484.576
291	Կցաշրջաթային սողնակների տեղադրում d=100մմ	հատ	4.000	54.259	217.036					4.000	217.036
292	Կցաշրջաթային սողնակների տեղադրում d=80մմ	հատ	2.000	48.201	96.402					2.000	96.402
293	Կցաշրջաթային սողնակների տեղադրում d=50մմ	հատ	20.000	42.656	853.120					20.000	853.120
294	Կցորդչային փականներ, d=15մմ	հատ	3.000	2.559	7.677					3.000	7.677
295	Լույսը, d=20մմ	հատ	6.000	3.839	23.034					6.000	23.034
296	Լույսը, d=32մմ	հատ	5.000	19.622	98.110					5.000	98.110
297	Լույսը, d=40մմ	հատ	1.000	25.594	25.594					1.000	25.594
298	Յետադարձ կափույրների տեղադրում d=125մմ	հատ	2.000	59.718	119.436					2.000	119.436
299	Յետադարձ կափույրների տեղադրում d=50մմ	հատ	4.000	32.419	129.676					4.000	129.676
300	Յետադարձ կափույրների տեղադրում d=40մմ	հատ	1.000	29.262	29.262					1.000	29.262
301	Յետադարձ կափույրների տեղադրում d=32մմ	հատ	2.000	26.617	53.234					2.000	53.234
302	Արտաթողման ծորակ d=15մմ	հատ	2.000	2.047	4.094					2.000	4.094
303	Արտաթողման ծորակ d=25մմ	հատ	6.000	3.924	23.544					6.000	23.544
304	Մետաղական ձևավոր մասեր d=25-150մմ	տ	0.165	511.873	84.459					0.165	84.459
305	Յակապայթունային ապահովիչ կափույրի d=100մմ	հատ	2.000	153.562	307.124					2.000	307.124
306	Յակապայթունային ապահովիչ կափույրի d=80մմ	հատ	1.000	119.437	119.437					1.000	119.437
307	Մետաղակն հորիզոնական օդահավաքիչ d=150մմ	հատ	2.000	42.656	85.312					2.000	85.312
308	Ճևջաչափի տեղասրում U-աձև	հատ	3.000	5.119	15.357					3.000	15.357
309	Ուղղահայաց ջերմաչափերի տեղադրում պատյանով	հատ	6.000	10.237	61.422					6.000	61.422

310	Խողովակալարի փորձարկում	զծ,մ	190.000	0.853	162.070				190.000	162.070	
311	Խողովակների ներկում 2 անգամից յուղաներկով	մ <sup>2</sup>	47.000	3.583	168.401				47.000	168.401	
312	Ծխատարի , ծխնելույզի և ծունկերի մոնտաժում d=250,200,250մմ 8մմ հաստ	տ	2.213	42.656	94.398				2.213	94.398	
Ն	d=200 d=250 մետաղական խողովակից ծխնելույզի արժեքը	տ ռ		575.138				1.600	920.221	1.600	920.221
313	Խարսխահեղուս	տ	0.045	85.312	3.839				0.045	3.839	
314	Բազա և թեքան	տ	0.150	511.873	76.781				0.150	76.781	
315	Կցաշուրթ անկյունակից	տ	0.012	511.873	6.142				0.012	6.142	
316	Ձգածողd=11մմ	տ	0.050	511.873	25.594				0.050	25.594	
317	Ձգող մուֆտ	տ	0.024	511.873	12.285				0.024	12.285	
318	Ելթասման պոմպի G=2խոր,մ/ժամ H=11,2մ N=0,539- 0,339կվտ պոմպ /եռաֆագ/	L-ՉՄ	2.000	71.662	143.324				2.000	143.324	
319	Ցանցային պոմպի G=18խոր,մ/ժամ H=12մ N=12,75կվտ պոմպ /եռաֆագ/	L-ՉՄ	2.000	511.873	1023.746				2.000	1023.746	
320	Տաք ջրամատակարարման շրջանառության պոմպ G=2խոր,մ/ժամ H=23մ N=5,5կվտ պոմպ /եռաֆագ/	L-ՉՄ	2.000	341.248	682.496				2.000	682.496	
321	Տաք ջրամատակարարման ամառ ռեժիմի պոմպ G=2խոր,մ/ժամ H=12մ N=0,25կվտ պոմպ	կ-տ	2.000	383.905	767.810				2.000	767.810	
322	Ջեղուկ վառելիքի գոյիչG-0,98մ3/ժամ թողունակությամբ d=32մմ	լրակազմ	1.000	426.561	426.561				1.000	426.561	
323	Փական անցումայի խցանային d=40մմ	հատ	1.000	15.356	15.356				1.000	15.356	
324	Լույնը d=40մմ	հատ	1.000	15.356	15.356				1.000	15.356	
325	Լույնը d=32մմ	հատ	8.000	9.214	73.712				8.000	73.712	
326	Լույնը d=25մմ	հատ	1.000	4.948	4.948				1.000	4.948	
327	Լույնը d=20մմ	հատ	3.000	2.901	8.703				3.000	8.703	
328	Ջետադարձ փական d=32մմ	հատ	2.000	6.142	12.284				2.000	12.284	
329	Պողպատե ջրագազամուղային խողովակների տեղադրում d=50մմ	զծ,մ	2.000	3.412	6.824				2.000	6.824	
330	Լույնը d=40մմ	զծ,մ	10.000	2.559	25.590				10.000	25.590	
331	Լույնը d=32մմ	զծ,մ	25.000	2.218	55.450				25.000	55.450	
332	Լույնը ծխատարի համար d=25մմ	զծ,մ	10.000	3.157	31.570				10.000	31.570	
333	Լույնը d=20մմ	զծ,մ	10.000	2.559	25.590				10.000	25.590	
334	Ճկուն խողովակ d=25մմ L-0,3 3 ՋԱՏ	հատ	3.000	7.678	23.034				3.000	23.034	
335	Լույնը d=32մմ	հատ	3.000	15.356	46.068				3.000	46.068	
336	Խողովակների փչամաքում	զծ,մ	57.000	0.512	29.184				57.000	29.184	
337	Խողովակների փորձարկում	զծ,մ	57.000	0.512	29.184				57.000	29.184	
338	Խողովակների և բաքի ներկում 2 անգամից յուղաներկով	մ <sup>2</sup>	19.000	3.583	68.077				19.000	68.077	
339	Մետաղական կալունակներ տեղադրում խողովակների ամրացման և բաքի համար	կգ	56.000	2.559	143.304				56.000	143.304	
340	Ջեղուկ վառելիքի բաք10լ	հատ	1.000	42.656	42.656	1.000	42.656		0.000	0.000	
Ն	Ջեղուկ վառելիքի բաք1000լ	հատ		373.947				1.000	373.947	1.000	373.947
341	Ջրի մագնիսական բևեռացուցիչ d=65մմ ՄՈՅ	հատ	1.000	29.859	29.859				1.000	29.859	
Ն	Արագային ջրատաքացուցիչի արժեքը N- 70կվտ	L-ՉՄ	2.000	487.500	975.000				2.000	975.000	

Ա	Մեքրանային ընդարձակիչ անոթի արժեքը V-600	հատ	2.000	477.000	954.000					2.000	954.000
342	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.000	6.825	13.650					2.000	13.650
343	Հողովակավոր փական d=50մմ	հատ	2.000	5.119	10.238					2.000	10.238
344	Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	4.000	4.266	17.064					4.000	17.064
345	Հողովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ d=50մմ	հատ	4.000	4.266	17.064					4.000	17.064
346	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	2.000	4.266	8.532					2.000	8.532
347	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ,մ	40.000	0.853	34.120					40.000	34.120
348	Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	2.000	17.062	34.124					2.000	34.124
349	Փրփուրե կրակմարիչ ՕՊ-9	հատ	4.000	17.062	68.248					4.000	68.248
350	Հեղուկ վառելիքի պոմպի տեղադրում G=0,98խոր,մ/ժամ H=23մ N=1,1Կվտ	լ-զմ	2.000	85.312	170.624					2.000	170.624
351	Հեղուկ վառելիքի պոմպի արժեքը G=0,98խոր,մ/ժամ H=23կգ/սմմ N=1,1Կվտ	լ-զմ	2.000	255.936	511.872					2.000	511.872
Ն	Հեղուկ վառելիքի բաքի տեղադրում 10տն.տար.	հատ	1.000	2563.200	2563.200					1.000	2563.200
Հ	10տն. բաքի ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	27.500	6.825	187.688					27.500	187.688
Հ	Խամբարբետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում B12,5	մ3	3.600	39.876	143.554					3.600	143.554
352	Ծխատարների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ3	31.000	6.825	211.575					31.000	211.575
353	Խողովակների տաք մակերեսների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=159մմ	գծ,մ	13.000	1.28	16.640					13.000	16.640
354	Խողովակների տաք մակերեսների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=133մմ	գծ,մ	49.000	1.109	54.341					49.000	54.341
355	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=100մմ	գծ,մ	4.000	0.853	3.412					4.000	3.412
356	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=80մմ	գծ,մ	6.000	0.768	4.608					6.000	4.608
357	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=65մմ	գծ,մ	40.000	0.64	25.600					40.000	25.600
358	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=50մմ	գծ,մ	16.000	0.512	8.192					16.000	8.192
359	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=40մմ	գծ,մ	17.000	0.427	7.259					17.000	7.259
360	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=32մմ	գծ,մ	14.000	0.341	4.774					14.000	4.774
361	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=25մմ	գծ,մ	7.000	0.256	1.792					7.000	1.792
362	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=20մմ	գծ,մ	20.000	0.171	3.420					20.000	3.420
363	Խողովակների մեկուսացում սպունգե խողովակներով d=15մմ	գծ,մ	4.000	0.128	0.512					4.000	0.512
364	Խողովակի մեկուսացում հ/բամբակով 6սմ հաստ,պատված փայլաթերթով	մ3	3.660	3.412	12.488					3.660	12.488
365	Մետաղական կալումակներ տեղադրում	կգ	52.000	0.853	44.356					52.000	44.356
366	Մետաղական տակդիրներ ջրատաքացուցիչների տակ68 կգ	հատ	3.000	38.39	115.170					3.000	115.170
367	Պատերի մեջ անցքերի բացումD=400մմ 500մմ հաստ	հատ	2.000	12.797	25.594					2.000	25.594
368	Պատերի մեջ անցքերի բացումD=400մմ 500մմ հաստ	հատ	1.000	12.797	12.797					1.000	12.797
369	Պատերի մեջ անցքերի բացումD=500մմ 500մմ	հատ	2.000	17.062	34.124					2.000	34.124

370	Պատի մեջ գոյություն ունեցող անցքի փակում0,9*0,6մ	մ3	0.270	34.125	9.214				0.270	9.214
371	Դեֆլեկտոր ցափի D=400մմ	հատ	2.000	17.062	34.124				2.000	34.124
372	Օղւատար ցիւկապատ թիթեղից D=400մմ 0,7մմ հաստ Լ-3մ	մ2	4.000	5.972	23.888				4.000	23.888
373	Ճաղաշար 1500*400	հատ	2.000	8.531	17.062				2.000	17.062
374	Դեֆլեկտորի և ճաղաշարի ներկում յուղաներկով 2 անգամից	մ2	3.000	3.412	10.236				3.000	10.236
	<i>Կաթսայատան գազամատակարարում</i>									
375	Գազակարգավորող հանգույց GSA-65 գազահաշվիչ էլ,շտիչով և արկղով	Լ-զմ	1.000	853.121	853.121				1.000	853.121
376	Կցորդչային գազի գտիչ D=50մմ	հատ	2.000	12.797	25.594				2.000	25.594
377	Կցորդչային գազի գտիչ D=32մմ	հատ	1.000	10.237	10.237				1.000	10.237
378	Հակապայթոււնային ապահովիչ կափույրի150*300մմմմ	հատ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
379	Հակապայթոււնային ապահովիչ կափույրի150*250մմմմ	հատ	1.000	6.825	6.825				1.000	6.825
380	Մետաղական սահափակիչ 6մմ հաստ D=250մմ	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
381	Մետաղական սահափակիչ 6մմ հաստ D=200մմ	հատ	1.000	3.839	3.839				1.000	3.839
382	Մետաղական կոլեկտորի մոնտաժում D=219*4,5մմ	զծ,մ	6.000	21.328	127.968				6.000	127.968
383	Մետաղական խողովակների մոնտաժում D=89*3,5մմ	զծ,մ	10.000	5.972	59.720				10.000	59.720
384	ԼոյկըD= 57*3մմ	զծ,մ	9.000	3.412	30.708				9.000	30.708
385	Լոյկը D=32*3մմ	զծ,մ	3.000	2.559	7.677				3.000	7.677
386	ԼոյկըD= 25*2մմ	զծ,մ	12.000	1.962	23.544				12.000	23.544
387	Լոյկը D=20*2մմ	զծ,մ	3.000	1.706	5.118				3.000	5.118
388	Կցաշտրթային սողնակներ տեղադրումD=50մմ	հատ	1.000	17.062	17.062				1.000	17.062
389	Կցորչային փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	2.000	8.531	17.062				2.000	17.062
390	Լոյկը d=25մմ	հատ	2.000	12.797	25.594				2.000	25.594
391	Լոյկը d=32մմ	հատ	2.000	15.356	30.712				2.000	30.712
392	Լոյկը d=50մմ	հատ	4.000	17.062	68.248				4.000	68.248
393	Մետաղական խողովակների խցափակում d=80մմ	հատ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
394	Լոյկը d=200մմ	հատ	2.000	12.797	25.594				2.000	25.594
395	Մետաղական խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	35.000	0.512	17.920				35.000	17.920
396	Խողովակների փորձարկում	զծ,մ	43.000	1.706	73.358				43.000	73.358
397	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2 մ2	10.000	3.412	34.120				10.000	34.120
398	Մետաղակն պարկուճ ծածկի մեջ d=50մմ	զծ,մ	0.500	1.706	0.853				0.500	0.853
399	Մետաղակն պարկուճ պատի մեջd=150մմ	զծ,մ	0.800	4.266	3.413				0.800	3.413
400	Մետաղական կալունակներ սարքերի տակ	կգ	22.000	0.512	11.264				22.000	11.264
401	Ս-աձև մանոմետրերի տեղադրում	հատ	3.000	12.797	38.391				3.000	38.391
402	Ճկուն փոխրակ d=32մմ	զծ,մ	3.000	4.266	12.798				3.000	12.798
403	Ճկուն փոխրակ d=20մմ	զծ,մ	1.500	2.986	4.479				1.500	4.479
404	Անցքի բացում պատի մեջ d=600մմ	հատ	1.000	8.531	8.531				1.000	8.531
405	Անցքի բացում ծածկի մեջ մեջ d=300մմ	հատ	1.000	4.266	4.266				1.000	4.266

406	Գոյություն ունեցող ԳԿԿ-ի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին/ Շտապօգնության կայանի համար ջեռուցում և օդափոխություն	L-ՉՍ	1.000	42.656	42.656				1.000	42.656
	Մոնտաժային աշխատանքներ									
407	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 47*0,28	Էլմ	13.160	1.706	22.451				13.160	22.451
408	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	47.000	3.412	160.364				47.000	160.364
409	Ջերմակարգավորիչ կափույր RTD d=15մմ	հատ	6.000	2.047	12.282				6.000	12.282
410	Փակիչ կափույր RLV d=15մմ	հատ	6.000	1.877	11.262				6.000	11.262
411	Ավտոմատ օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	6.000	3.327	19.962				6.000	19.962
412	Բրոնզե փական d=20մմ	հատ	2.000	2.559	5.118				2.000	5.118
413	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ /ամրացումով/d=20*1,9մմ /d=15մմ/փորձարկումով	գծ,մ	40.000	1.706	68.240				40.000	68.240
414	Լույնը, d=25*2,3մմ /d=20մմ/	գծ,մ	70.000	1.706	119.420				70.000	119.420
415	Անկյունակ d=15մմ	հատ	19.000	0.427	8.113				19.000	8.113
416	Անկյունակ d=20մմ	հատ	7.000	0.512	3.584				7.000	3.584
417	Եռաբաշխիկներ 15*15*20	հատ	64.000	0.853	54.592				64.000	54.592
418	Եռաբաշխիկներ 20*15*20	հատ	84.000	0.853	71.652				84.000	71.652
	Օդափոխություն		0.000		0.000				0.000	0.000
419	Կարգավորող ճաղավանդակ 150*100	հատ	0.000	3.412	0.000				0.000	0.000
420	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ հաստ D=125մմ	մ2	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
421	Չոնտ ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի D=300մմ 0,8մմ հաստ, 1-հատ	մ2	2.000	6.825	13.650				2.000	13.650
	Արևային ջրատաքացուցիչ									
Ն	Առջևի հիմնայուն այլումինե տրամատ/պրոֆիլ/ M-001	գմ	12.000	4.4	52.800				12.000	52.800
Ն	Ետևի հիմնայուն այլումինե տրամատ/պրոֆիլ/ M-001	գմ	32.400	4.4	142.560				32.400	142.560
Ն	Առջևի և ետևի միջև թեքան, այլումինե տրամատ M-001	գմ	38.400	4.5	172.800				38.400	172.800
Ն	Հենարան, այլումինե տրամատ M-002	գմ	43.200	3.23	139.536				43.200	139.536
Ն	Ուղղորդիչ տրամատ M-003	գմ	24.000	2.92	70.080				24.000	70.080
Ն	Քառանկյուն խողովակ 60x60	գմ	24.000	1.55	37.200				24.000	37.200
Ն	Առջևի հիմնայունը հիմքին ամրացման այլումինե դետալ M-005	հատ	12.000	1.49	17.880				12.000	17.880
Ն	Առջևի հիմնայունը հենարանին ամրացման այլումինե դետալ M-006	հատ	12.000	2.3	27.600				12.000	27.600
Ն	Հետևի հիմնայունը հենարանին ամրացման այլումինե դետալ M-008	հատ	24.000	1.49	35.760				24.000	35.760
Ն	Ուղղորդիչ հենարանին ամրացման այլումինե դետալ M-013	հատ	12.000	0.12	1.440				12.000	1.440
Ն	Ուղղորդիչի ներդիր -միակցիչ այլումինե տրամատ M-009	հատ	12.000	0.1	1.200				12.000	1.200
Ն	Հեղյուս M8x80	հատ	60.000	0.025	1.500				60.000	1.500
Ն	Մանեկ M8	հատ	60.000	0.015	0.900				60.000	0.900
Ն	Տափօղակ φ12x25	հատ	48.000	0.001	0.048				48.000	0.048

Ն	Տափօղակ զսպանակային $\phi$ 12	հատ	24.000	0.01	0.240				24.000	0.240
Ն	Յեղյուս M12x10	հատ	24.000	0.025	0.600				24.000	0.600
Ն	Մանեկ M12	հատ	24.000	0.02	0.480				24.000	0.480
Ն	Տափօղակ $\phi$ 8x20	հատ	60.000	0.004	0.240				60.000	0.240
Ն	Տափօղակ զսպանակային $\phi$ 8x20	հատ	60.000	0.01	0.600				60.000	0.600
422	Արևային հարթ կղզեկտոր 3ք,մ	հատ	10.000	85.312	853.120				10.000	853.120
423	Արևային կարգավորիչ/կանտրայոր-ջերմաստիճան-տվիչ-4հատ	L-ՉՍ	2.000	213.28	426.560				2.000	426.560
424	Բաք 900լ 1ջերմափոխանակիչով և էլջեռուցիչով	հատ	2.000	1066.401	2132.802				2.000	2132.802
425	Ընդարձագման բաք V=24լ	հատ	2.000	42.656	85.312				2.000	85.312
426	Ընդարձագման բաք V=150լ	հատ	2.000	127.968	255.936				2.000	255.936
427	Ապահովիչ փական P-6BAR	հատ	2.000	12.797	25.594				2.000	25.594
428	Ապահովիչ փական P-3BAR	հատ	2.000	8.531	17.062				2.000	17.062
429	Շրջանառու պոմպ H=12մ L=45մ, P= 0,16-0,3квт	հատ	2.000	213.28	426.560				2.000	426.560
430	Ավտոմատ օդահան կափույր dy-15մմ	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
431	Ճնշման տվիչ/մանոմետր/	հատ	2.000	21.328	42.656				2.000	42.656
432	PPRփական dy-20մմ	հատ	14.000	2.133	29.862				14.000	29.862
433	PPRփական dy-63մմ	հատ	24.000	6.825	163.800				24.000	163.800
434	PPRհետադարձ փական dy-20մմ	հատ	2.000	4.266	8.532				2.000	8.532
435	Պղնձե խողովակներ d-22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զծ,մ	94.000	3.412	320.728				94.000	320.728
436	Պոլիպրոպիլենային ջերմադիմացքուն խողովակներ d-25*3,5մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զծ,մ	55.000	0.853	46.915				55.000	46.915
437	Ռետինե ջերմամեկուսիչ d-32*9մմ	զծ,մ	148.000	0.853	126.244				148.000	126.244
438	Հակասառեցուցիչ հեղուկ ՊՊԳ լիկոլ	լ	66.000	0.853	56.298				66.000	56.298
439	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2*16Ա	հատ	2.000	1.28	2.560				2.000	2.560
440	Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2*25Ա	հատ	2.000	1.706	3.412				2.000	3.412
441	Մալուխ պղնձե ՎՎԳ3*1,5ք,մմ	զծ,մ	62.000	0.512	31.744				62.000	31.744
442	Մալուխ պղնձե ՎՎԳ3*2,5ք,մմ	զծ,մ	26.000	0.682	17.732				26.000	17.732
443	Մալուխ պղնձե ՄԿԱ 2*0,75ք,մմ	զծ,մ	76.000	1.28	97.280				76.000	97.280
444	Պլաստմասե տուփ 260*180*65 /IP40/	հատ	2.000	17.062	34.124				2.000	34.124
445	Մալուխատար/գոֆրաՊՎԸ՝ 25մմ	զծ,մ	25.000	0.427	10.675				25.000	10.675
446	Մալուխատար/գոֆրաՊՎԸ՝ 10մմ	զծ,մ	140.000	0.256	35.840				140.000	35.840
447	Փոփոխական հոսանքի հավող ներդիրով ապահովիչներ	հատ	2.000	2.559	5.118				2.000	5.118
448	UPS 1,2-1,5կվտ	հատ	1.000	25.594	25.594				1.000	25.594
449	Մետաղական կոնստրուկցիա	L-ՉՍ	1.000	127.968	127.968				1.000	127.968
450	Մեխանիկական ֆիլտր	հատ	1.000	12.797	12.797				1.000	12.797
451	Պոմպ լիքքավորման H=12մ L=45մ, P= 0,16-0,3квт	հատ	1.000	85.312	85.312				1.000	85.312
452	Պաշտպանիչ պոլիստիրոլ ժապավեն 100մմ ռուրն	հատ	25.000	1.706	42.650				25.000	42.650
453	Էլեկտրամագնիսական փական du-57	հատ	4.000	6.825	27.300				4.000	27.300
1281	Ընդամենը` Հաշվարկ 3 Կաթսայատուն				77630.854			42.656	1294.168	78882.366

Հաշվարկ 4 Պահակատուն Расчет-4 Сторожевая										
	<i>Քանդան աշխատանքներ</i>									
	<i>1,Տակիք</i>									
1	Տակիքի ա/ցեմ ծածկույթի ապամոնտաժում /վերադարձ50%/	մ2	16.800	1.941	32.609				16.800	32.609
2	Խարամե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.200	2.588	3.106				1.200	3.106
	<i>2,Պատուհաններ</i>									
3	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	4.300	1.941	8.346				4.300	8.346
	<i>3,Ղռներ</i>									
4	Փայտից ղռների քանդում	մ2	2.400	1.941	4.658				2.400	4.658
	<i>4,Հատակներ</i>									
5	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	7.700	1.294	9.964				7.700	9.964
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում /սկուղում/	մ <sup>3</sup>	0.770	25.881	19.928				0.770	19.928
7	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	մ2	7.700	1.941	14.946				7.700	14.946
	<i>5,Ներքին հարդարում</i>									
8	Պատերի վրայից սվաղի քանդում	մ2	32.400	0.647	20.963				32.400	20.963
9	Նույնը առաստաղի համար	մ2	7.700	0.776	5.975				7.700	5.975
	<i>6,Այլ աշխատանքներ</i>									
10	Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/իսքնաթփափերի վրա3,02*1,8	տ	5.440	3.882	21.118				5.440	21.118
11	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	5.440	3.235	17.598				5.440	17.598
12	Աշխատանք աղբակույտի վրա	մ <sup>3</sup>	3.020	3.882	11.724				3.020	11.724
	<i>Վերականգնման աշխատանքներ</i>									
	<i>1,Պատեր</i>									
և	Բազալտե թասակների տեղադրում 30մմ հաստ.	զձ,մ	9.7	4.700	45.590				9.700	45.590
13	Որմնախարիսխի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),	մ <sup>2</sup>	4.500	20.705	93.173				4.500	93.173
14	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ	0.015	776.436	11.647				0.015	11.647
15	Պատում երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7), /շարված ղռների մասը/	մ <sup>2</sup>	2.500	20.705	51.763				2.500	51.763
16	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ	0.005	776.436	3.882				0.005	3.882
17	Երեսապատման քարերի մեջ վերտիկալ անցքերի բացում այլմաստե գայլիկով d=10մմ-20մմ	100 հատ 100սր	2.330	19.411	45.228				2.330	45.228
18	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	մ3	0.001	129.406	0.129				0.001	0.129
	<i>2,Տակիք</i>									
19	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 մ2	0.077	4.529	0.349				0.077	0.349
20	Գոլրշամեկուսացման իրականացում իզոգամով բիտումի քտուկի վրա, 1 շերտ	100 մ2	0.091	2.588	0.236				0.091	0.236
21	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	մ3	1.800	19.411	34.940				1.800	34.940

22	Տակիցի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով /պիպի հետ միասին/	100 մ2	0.120	841.139	100.937				0.120	100.937
23	Պատերի վրա ջրահեռացման առումների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստ	100 գծմ	0.155	258.812	40.064				0.155	40.064
24	Զրթող խողովակների տեղադրում D=140մմ երկ,3գծ,մ գործարանային ներկածածկույթովթիթեղից 0,5մմ հաստ	L-ՉՄ	2.000	7.764	15.528				2.000	15.528
	<i>3,Պատուհաններ</i>		0.000						0.000	0.000
25	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	մ <sup>2</sup>	2.434	31.057	75.593				2.434	75.593
26	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով, չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	մ <sup>2</sup>	1.910	23.293	44.490				1.910	44.490
27	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 45սմ լայնությ	մ <sup>2</sup>	1.260	2.588	3.261				1.260	3.261
28			0.000		0.000				0.000	0.000
29	Պատուհանագոգ 450մմ	գծմ,	2.800	6.47	18.116				2.800	18.116
	<i>4,Դռներ</i>		0.000						0.000	0.000
30	Մետաղական ջերմամեկուսացված ապակեփաթեթով դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	2.260	90.584	204.720				2.260	204.720
	<i>5,Հատակներ</i>		0.000						0.000	0.000
31	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականատում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	0.770	51.762	39.857				0.770	39.857
32	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ,	մ2	7.700	4.529	34.873				7.700	34.873
33	Բիտումի քսուկի վրա ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	7.700	2.588	19.928				7.700	19.928
34	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով	մ2	7.700	9.058	69.747				7.700	69.747
35	Շրեշակների իրականացում լավորակ խեցեսալիկներո հ-10սմ	գծ,մ	8.240	3.235	26.656				8.240	26.656
	<i>6,Ներքին հարդարում</i>		0.000						0.000	0.000
36	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	մ2	29.500	3.235	95.433				29.500	95.433
37	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	մ2	7.700	3.235	24.910				7.700	24.910
38	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպոլթյունների համար	մ2	2.900	6.47	18.763				2.900	18.763
39	Պատերի,սյուների և շեպոլթյունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով մածկումով	մ2	32.400	2.847	92.243				32.400	92.243
40	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	մ2	7.700	2.847	21.922				7.700	21.922
	<i>7,Արտաքին հարդարում</i>		0.000						0.000	0.000
41	Ճակատների սրբատաշ մակերեսների մաքրում	100 մ2	42.000	1.941	81.522				42.000	81.522
	<i>Էլ,լուսավորություն և Էլ,սարքավորում</i>		0.000						0.000	0.000
42	Վահան բաշխիչ մետաղական 12մոդուլի համար	հատ	1.000	38.822	38.822				1.000	38.822
43	Լուսադիոդայի լուսատու պատի20վտ IP54	հատ	1.000	25.881	25.881				1.000	25.881
44	Լուսադիոդայի լուսատու 30վտ IP20 առաստաղի	հատ	2.000	6.47	12.940				2.000	12.940



45	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	2.000	2.588	5.176					2.000	5.176
46	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնստակտով	հատ	1.000	2.588	2.588					1.000	2.588
47	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,6Ա հողանցվող կոնստակտով 2 տեղով	հատ	2.000	2.588	5.176					2.000	5.176
48	Ճյուղավորման տուփ	հատ	5.000	0.647	3.235					5.000	3.235
49	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	6.000	0.647	3.882					6.000	3.882
50	Էլ,հաշվիչի էլեկտրոնային 2 տարիֆանի տեղադրում 380,50Ա	հատ	1.000	194.109	194.109					1.000	194.109
51	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 63Ա	հատ	1.000	6.47	6.470					1.000	6.470
52	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 50Ա	հատ	1.000	5.176	5.176					1.000	5.176
53	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 25Ա	հատ	1.000	3.235	3.235					1.000	3.235
54	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 32Ա	հատ	1.000	3.235	3.235					1.000	3.235
55	Մալուխի անցկացում պատերով ՎԿԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող	գծ,մ	50.000	1.941	97.050					50.000	97.050
56	Ճկուն խողովակ D20mm PVS	գծ,մ	50.000	0.647	32.350					50.000	32.350
57	Արկղ կառավարման 32/4Ա /ԿԿ5113-3574	գծ,մ	1.000	64.703	64.703					1.000	64.703
58	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմշերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	գծ,մ	50.000	2.588	129.400					50.000	129.400
	<i>Ընդամենը` Հաշվարկ 4 Պահակատուն</i>				2119.858		0.000		0.000		2119.858
	Տրանսֆորմատորային ենթակայան										
	<i>Էլեկտրալուսավորություն</i>										
	<i>Մոնտաժ</i>										
1	Վահան լուսավորության	հատ	1.000	8.000	8.000					1.000	8.000
2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1բևեռ 20Ա	հատ	1.000	1.668	1.668					1.000	1.668
3	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 25Ա	հատ	3.000	2.500	7.500					3.000	7.500
4	Փոխարկիչ բռնցքային ՈՒՈՒ25-44-27	հատ	10.000	6.000	60.000					10.000	60.000
5	Կակթեղ 1 շիկացման լամպով 100վտ հերմետիկ ՈՒՈՒ03-100	հատ	1.000	4.000	4.000					1.000	4.000
6	Լարումը ցածրացնող տրանսֆորմատոր ՄՏՈ-0,25	հատ	1.000	12.000	12.000					1.000	12.000
7	Լամպ շիկացման 100վտ	հատ	10.000	0.417	4.170					10.000	4.170
8	Լամպ շիկացման 36վտ	հատ	1.000	0.417	0.417					1.000	0.417
9	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի250վ,16Ա հողանցվող կոնստակտով	հատ	4.000	2.085	8.340					4.000	8.340
10	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա	հատ	8.000	1.200	9.600					8.000	9.600
11	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ	12.000	0.417	5.004					12.000	5.004
12	Ճյուղավորման տուփ	հատ	12.000	0.417	5.004					12.000	5.004
13	Մալուխի անցկացում պատերով ՎԿԳ 3*4քառ,մմ չիրկիզվող պղնձե	գծ,մ	250.000	0.700	175.000					250.000	175.000
14	Լույսը 3*4+1*2,5քառ,մմ պղնձե չիրկիզվող	գծ,մ	30.000	3.000	90.000					30.000	90.000
	Հողանցում		0.000								
	Հողային աշխատանքներ		0.000								
15	Խրամուղու փորում III կարգի բևահողում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	21.000	1.200	25.200					21.000	25.200

16	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տուփանումով	մ <sup>3</sup>	21.000	1.000	21.000				21.000	21.000
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	62.100	1.122	69.676				62.100	69.676
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	6.900	35.890	247.641				6.900	247.641
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	107.640	2.157	232.179				107.640	232.179
Հ	Բերովի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	69.000	0.863	59.547				69.000	59.547
Ն	Բնահողի բարձում Էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետլիցքի համար	տ	107.640	1.700	182.988				107.640	182.988
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000							
17	160 քառ,մմ կտր, 50*5մմշերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	զծ,մ	100.000	1.000	100.000				100.000	100.000
18	50*50*5մմ անկյունային պողպատից ուղղահիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ 10шт	2.700	15.000	40.500				2.700	40.500
19	Շենքում պատերի մեջ ակոսներիիրականացում 50*10մմ	զծ,մ	40.000	0.500	20.000	40.000	20.000		0.000	0.000
	<i>Տրանսֆորմատորի խցիկի Էլ,ուժային սարքավորում Մալուխի էլքեր,վահաններ 0,4-10կվ</i>									
	<i>Մալուխի էլքեր</i>									
20	Մալուխի անցկացում այլումինե ААШв-10 3*16քառ,մմ негоряемый	զծ,մ	30.000	3.000	90.000				30.000	90.000
21	Նույնը պղնձե ԿՎԳ -1 2*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	5.000	1.200	6.000				5.000	6.000
22	Նույնը պղնձե ԿՎԳ -1 3*4+1*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	27.000	3.000	81.000				27.000	81.000
23	Նույնըվերահսկողական պղնձե ԿՎՎԳ -1 4*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	44.000	2.500	110.000				44.000	110.000
24	Նույնըվերահսկողական պղնձե ԿՎՎԳ -1 5*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	8.000	3.800	30.400				8.000	30.400
25	Նույնըվերահսկողական պղնձե ԿՎՎԳ -7*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	9.000	4.200	37.800				9.000	37.800
26	Նույնըվերահսկողական պղնձե ԿՎՎԳ -10*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	35.000	7.500	262.500				35.000	262.500
27	Նույնըվերահսկողական պղնձե ԿՎՎԳ -14*2,5քառ,մմ չիրկիզվող	զծ,մ	21.000	8.600	180.600				21.000	180.600
28	Հաղորդալար այլումինե 50*5 քառ,մմ АД31Т	զծ,մ	30.000	5.500	165.000				30.000	165.000
29	Մալուխային վերջնակցորդիչ ЗКВТн-10-50 /10կվ 16քառ,մմ կտրվածքի համար	հատ	4.000	0.500	2.000				4.000	2.000
30	Պրոֆիլ մոնտաժման համար К236	հատ	2.000	2.200	4.400				2.000	4.400
31	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.016	250.000	4.000				0.016	4.000
32	Արգելափակոց տրանսֆորմատորի խցի համար	հատ	2.000	9.200	18.400				2.000	18.400
33	Մալուխային վերջադիր 16քառ,մմ կտրվածքի համար ТА-16	հատ	12.000	1.000	12.000				12.000	12.000
34	Դողակրիչ	հատ	16.000	2.200	35.200				16.000	35.200
	Վահաններ 0,4կվ		0.000							
35	Ներանցման վահան 1000Ա անջատիչով ԱՕ91-20	հատ	0.000	108.000	0.000				0.000	0.000
	Ներանցման վահան 630Ա անջատիչով ԱՕ91-20	հատ	3.000	100.000	300.000				3.000	300.000
36	Գծայինվահան 1000Ա անջատիչով ԱՕ91-7	հատ	0.000	86.000	0.000				0.000	0.000
	Գծայինվահան 630Ա անջատիչով ԱՕ91-7	հատ	3.000	80.000	240.000				3.000	240.000
37	Նույնը 100Ա ԱՕ93-08 անջատիչներով	հատ	0.000	90.000	0.000				0.000	0.000

38	Փոխարկիչ վահան 600Ա ԱՕ91-35 անջատիչներով	հատ	0.000	160.000	0.000				0.000	0.000
39	Փոխարկիչ ավտոմատ կառավարման վահան АВР ԱՕ91-38	հատ	0.000	30.000	0.000				0.000	0.000
40	Կողային վահան ԱՕ91-45	հատ	4.000	30.000	120.000				4.000	120.000
41	Հաղորդադող այրումիսե 80*8մմ АД31Т	հատ	100.000	1.400	140.000				100.000	140.000
42	Հենարանային մեկուսիչ ИО-1-250	հատ	12.000	1.400	16.800				12.000	16.800
43	Տրանսֆորմատորների հաշվիչների պահարան ԱԿՄ-1,2	հատ	2.000	20.000	40.000				2.000	40.000
44	Հոսանքի տրանսֆորմատոր ТК-20 600/5Ա	հատ	6.000	8.000	48.000				6.000	48.000
45	Հոսանքահատիչ 1 բևեռանի Р25 25Ա	հատ	6.000	6.000	36.000				6.000	36.000
46	Ապահովիչ 25Ա ПРС25	հատ	6.000	2.500	15.000				6.000	15.000
	Վահաններ 10կվ		0.000							
47	Տրանսֆորմատոր յուղային 400կվա հզորությամբ ТМ400/10	հատ	1.000	1100.000	1100.000	1.000	1100.000		0.000	0.000
48	Ներանցման խուց КСО-286	հատ	2.000	10.000	20.000	2.000	20.000		0.000	0.000
49	Տրանսֆորմատորի խուց КСО-286	հատ	2.000	10.000	20.000	2.000	20.000		0.000	0.000
50	Հեռացող զծի խուց КСО-286	հատ	2.000	10.000	20.000	2.000	20.000		0.000	0.000
51	Դողերի հողանցման խուց КСО-286	հատ	2.000	10.000	20.000	2.000	20.000		0.000	0.000
52	Կողային վահան	հատ	4.000	20.000	80.000	4.000	80.000		0.000	0.000
53	Դողակամուրջ	հատ	1.000	8.000	8.000	1.000	8.000		0.000	0.000
54	Ապահովիչ 10կվ,50Ա /ПК2-10-50/50	հատ	6.000	8.000	48.000	6.000	48.000		0.000	0.000
55	Հենարանային մեկուսիչ ИО-10-375	հատ	6.000	6.200	37.200	6.000	37.200		0.000	0.000
	Վահանային մոդուլ									
	<i>1. Հողային աշխատանքներ</i>									
Ն	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում, բառնայով ա/ի վրա	մ <sup>3</sup>		3.95			7.000	27.650	7.000	27.650
Հ	Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում, լցնելով կողքի	մ <sup>3</sup>		4.314			0.700	3.020	0.700	3.020
Հ	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ		2.157			9.180	19.801	9.180	19.801
Հ	Հողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>		4.314			2.560	11.044	2.560	11.044
Հ	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	մ <sup>3</sup>		0.863			2.560	2.209	2.560	2.209
Հ	<i>2. Հիմքեր</i>							0.000		0.000
Հ	Խարսխահեղուների տեղադրում 20А500С դասի ամրանից	տ		575.138			0.020	11.503	0.020	11.503
Հ	Խամբարբետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում 12,5դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>		39.876			5.140	204.963	5.140	204.963
Հ	Ե/բ հիմնային գոտու իրականացում В15դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>		47.928			1.950	93.460	1.950	93.460
Հ	Ամրան 8Ас-1	տ		436.146			0.050	21.807	0.050	21.807
Հ	Ամրան 12А500С	տ		431.353			0.086	37.096	0.086	37.096
Հ	Պատեր							0.000		0.000
Հ	Մետաղական սյուների մոնտաժում	տ		479.282			0.190	91.064	0.190	91.064
Ն	Պրոֆիլ 100*100*5 մմ	զծ.մ		7.6			11.000	83.600	11.000	83.600

Ն	Պրոֆիլ 100*50*4մմ	զծ.մ		4.55			6.400	29.120	6.400	29.120
Ն	Շերտապողպատ 10մմ	տ		739.7			0.015	11.096	0.015	11.096
Ն	Մետաղական տակդիր US-1	տ		716.6			0.065	46.579	0.065	46.579
Հ	Մետաղական հեծանների մոնտաժում	տ		479.282			0.282	135.158	0.282	135.158
Ն	Պրոֆիլ 100*100*5 մմ	զծ.մ		7.6			18.000	136.800	18.000	136.800
Ն	Պրոֆիլ 100*50*4մմ	զծ.մ		4.55			25.000	113.750	25.000	113.750
Ն	Պրոֆիլ 50*50*3մմ	զծ.մ		2.15			30.000	64.500	30.000	64.500
Ն	Շերտապողպատ 10մմ	տ		739.7			0.030	22.191	0.030	22.191
Ն	Մետաղական տակդիր US-1	տ		716.6			0.060	42.996	0.060	42.996
Ն	Բարձրամուր հեղուս U20	հատ		0.44			40.000	17.600	40.000	17.600
Հ	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով	տ		19.171			0.473	9.068	0.473	9.068
Ն	Պատերի իրականացում գունավոր Սենդվիչ տիպի ջերմամեկուսիչ սալերով 100մմ հաստ	մ <sup>2</sup>		8.6			41.600	357.760	41.600	357.760
Ն	գունավոր թիթեղից ձեղկերի փակում 0,55մմ/нащельник/	կգ		0.73			12.000	8.760	12.000	8.760
Ն	Պատերի սենդվիչ գունավոր պանելների արժեքը 100մմ հաստ	մ <sup>2</sup>		15.42			41.600	641.472	41.600	641.472
	Տանիք									0.000
Ն	Տանիքի ծածկի իրականացում Սենդվիչ տիպի ջերմամեկուսիչ սալերով 100մմ հաստ	մ <sup>2</sup>		8.6			24.000	206.400	24.000	206.400
Ն	Տանիքի ծածկի սենդվիչ պանելների արժեքը 100մմ հաստ	մ <sup>2</sup>		17.7			24.000	424.800	24.000	424.800
	<i>1. Պատեր</i>									
	Ղռներ,									
Հ	Մետաղական վերնափեղկով , դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>		68.25			2.400	163.800	2.400	163.800
	<i>Հատակներ</i>									0.000
Հ	Հատակների տակ խձե նախապատրաստական շերտի իրականացում 12 սմ	մ <sup>3</sup>		8.627			1.430	12.337	1.430	12.337
Հ	Հատակների ամրանավորված B15 բետոնե ենթաշերտ 100մմ հաստ	մ <sup>3</sup>		28.757			1.190	34.221	1.190	34.221
Հ	Ամրան 10A500C	տ		431.353			0.099	42.525	0.099	42.525
Հ	Ջրամեկուսացում բիտումի քսու կի վրա իզոզամով /ներառյալ պատերի կողքով/	մ <sup>2</sup>		1.725			11.900	20.528	11.900	20.528
Հ	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>		2.396			11.900	28.512	11.900	28.512
Հ	Հատակի ծածկույթի երկաթայնացում	մ <sup>2</sup>		1.917			11.900	22.812	11.900	22.812
	Ղիզել գեներատոր		0.000							
56	Ղիզել-գեներատոր ավտոմատ թողարկումով ABP-ով, 400Վ, 50հզ, 300ՎՎԱ, 240կվտ,	կ-տ	1.000	5400.000	5400.000				1.000	5400.000
57	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	2.000	1.668	3.336				2.000	3.336
58	Ապահովիչ 500Ա	հատ	1.000	15.000	15.000				1.000	15.000
59	Նույնը վերահսկողական պրնձե ՎՎԳ -4*10քառ,մմ	զծմ	25.000	3.500	87.500				25.000	87.500

60	Հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ3	4.300	20.000	86.000				4.300	86.000
61	Պողպատից ճաղաշար մետաղական ցանցից և կանգնակներից Փ-50մմ	գծմ	20.000	10.000	200.000				20.000	200.000
62	Մալուխ ԱՎՎԳ 4*150մմ2	գծմ	30.000	3.000	90.000				30.000	90.000
63	Մալուխային վերջադիր 4*150մմ2	հատ	16.000	1.200	19.200				16.000	19.200
64	Լույնըվերահսկողական պրնձե ԿՎՎԳ -7*10քառ,մմ	գծ,մ	25.000	2.200	55.000				25.000	55.000
65	Հողանցման կոնտուրի միացում	կ-տ	1.000	5.000	5.000				1.000	5.000
	Ընդամենը Տրանսֆորմատորային ենթակայան				10698.771		1373.200		3200.000	12525.571
	Բժշկական գագերի համար պահարան									
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>									
1	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտեպի տարողությամբ բարձում ավտոինքնաթիների վրա	1000 մ2	0.006	843.536	5.061				0.006	5.061
2	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	0.010	421.768	4.218				0.010	4.218
3	Տեղափոխում մինչև 7կմ 3,3*1,8	տ	5.940	2.109	12.527				5.940	12.527
5	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	0.037	421.768	15.605				0.037	15.605
6	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 մ3	0.037	843.536	31.211				0.037	31.211
	<i>2,Հիմքեր</i>		0.000						0.000	0.000
7	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-15դասի բետոնով	մ3 մ3	3.300	42.177	139.184				3.300	139.184
8	12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.003	421.768	1.367				0.003	1.367
	<i>3,Մետաղական կարկաս</i>		0.000						0.000	0.000
9	Մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	0.324	506.121	163.872				0.324	163.872
10	Կանգնակ Կ-1,2 պրոֆիլ 60*60*2,5մմ	գծ,մ	15.000	2.531	37.965				15.000	37.965
11	Հեծան Դ-1-4 պրոֆիլ տաշտապողպատ 10 մմ	գծ,մ	23.850	5.061	120.705				23.850	120.705
12	Պողպատե տակդիրներ	տ	0.013	506.121	6.529				0.013	6.529
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզին ներկով	տ	0.324	2.109	0.683				0.324	0.683
Լ	Պողպատյա անցքավոր թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2		12.000			7.500	90.000	7.500	90.000
	<i>Տակիք</i>		0.000						0.000	0.000
14	Ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,5մմ հաստ.	100 մ2	0.072	548.298	39.477				0.072	39.477
	<i>Ցանկապատ ԾԷ-1--3</i>		0.000						0.000	0.000
15	Մետաղական ցանկապաղի մոնտաժում	տ	0.191	506.121	96.872				0.191	96.872
16	Անկյունակ 40*40*4	գծ,մ	49.470	1.687	83.456				49.470	83.456
17	Ցանց	մ2	18.960	2.109	39.987				18.960	39.987
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզին ներկով	տ	0.191	2.109	0.404				0.191	0.404
	<i>Մետաղական աստիճաններ</i>		0.000						0.000	0.000
19	Մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	0.021	506.121	10.477				0.021	10.477
20	Պրոֆիլե խողովակ 60*60*2,5մմ	գծ,մ	2.400	2.531	6.074				2.400	6.074
21	Պրոֆիլե խողովակ 40*30*1,5մմ	գծ,մ	1.200	1.687	2.024				1.200	2.024

22	խողովակ d-25	զծ,մ	1.850	1.518	2.808				1.850	2.808
23	Ներդիր էլեմենտ	կգ	3.000	0.506	1.518				3.000	1.518
24	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով	տ	0.021	2.109	0.044				0.021	0.044
	<i>Թթվածնի համակարգ</i>		0.000						0.000	0.000
25	Թթվածնի ռամպա 5 բալոնի համար տեղադրում	լ-մ	2.000	42.177	84.354				2.000	84.354
26	Թթվածնի ռամպա 5 բալոնի համար արժեքը	լ-մ	2.000	210.884	421.768				2.000	421.768
27	Թթվածնի բալոն փականի,թասակի և սյունակալի հետ	հատ	10.000	42.177	421.770				10.000	421.770
28	Ծախսաչափ խոնավացուցիչով	հատ	24.000	8.435	202.440				24.000	202.440
29	Թթվածնային փական d-25մմ	հատ	2.000	8.435	16.870				2.000	16.870
30	Պղնձե խողովակ D10x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	85.000	3.543	301.155				85.000	301.155
31	Պղնձե խողովակ D12x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	116.000	4.133	479.428				116.000	479.428
32	Պղնձե խողովակ D16x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	15.000	5.061	75.915				15.000	75.915
33	Պղնձե խողովակ D18x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	14.000	6.242	87.388				14.000	87.388
34	Պղնձե խողովակ D20x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	76.000	6.917	525.692				76.000	525.692
35	Պղնձե խողովակ D22x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	77.000	7.761	597.597				77.000	597.597
36	Պղնձե խողովակ D28x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	20.000	11.809	236.180				20.000	236.180
37	30*30 ՍՍ չափերի վահանակ-թթվածնի,օդի,վակումի Վարդակներով -ամրացում առաստաղին	հատ	3.000	21.088	63.264	3.000	63.264		0.000	0.000
38	90 ՍՍ չափերի վահանակ-թթվածնի,օդի,վակումի Վարդակներով -ամրացում առաստաղին-Անհատական յուսատու	հատ	21.000	63.265	1328.565				21.000	1328.565
39	քողարկիչ տուփեր	զծ,մ	36.000	2.531	91.116				36.000	91.116
40	բժշկական գազերի ազդանշանման համակարգ	հատ	3.000	253.061	759.183				3.000	759.183
41	կցամասեր/արմունկ,անցում,եռաբաշխիկ/	հատ	70.000	0.844	59.080				70.000	59.080
42	անուր	հատ	296.000	0.844	249.824				296.000	249.824
43	մետաղական պատյան D25	զծ,մ	1.000	2.531	2.531				1.000	2.531
44	մետաղական պատյան D40	զծ,մ	2.000	2.952	5.904				2.000	5.904
45	մետաղական պատյան D40	հատ	3.000	2.952	8.856				3.000	8.856
46	խողովակների փորձարկում ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար	զծ,մ	403.000	0.422	170.066				403.000	170.066
47	խողովակների հերմետիկության ստուգում	զծ,մ	403.000	0.844	340.132				403.000	340.132
48	խողովակների յուղազրկում ուսյտ սպիրտով 403 զծ,մ	զծ,մ	24.040	3.374	81.111				24.040	81.111
49	խողովակների յուղաներկում	զծ,մ	0.500	3.374	1.687				0.500	1.687
	Սեղմած օդի համակարգ		0.000						0.000	0.000
50	(առանց յուղի) օդային հովացմամբ G=450L/Րոպե	լր-զմ	0.000	421.768	0.000				0.000	0.000
51	օդի չորացուցիչ /Էմալպատ/Փիլտրերի հետ միասին 0,4մ3/րոպպե	հատ	0.000	42.177	0.000				0.000	0.000
52	օդի չորացուցիչ /Էմալպատ/Փիլտրերի հետ միասին/արժեքը/	հատ	0.000	295.237	0.000				0.000	0.000
53	ճկման կարգավորիչ	հատ	0.000	21.088	0.000				0.000	0.000
54	օդի զտիչ նախնական/փոշու զտիչ/	հատ	0.000	42.177	0.000				0.000	0.000
55	օդի զտիչ նախնական/փոշու զտիչ/արժեքը	հատ	0.000	84.354	0.000				0.000	0.000

56	օդի զտիչ նախամաքրման/խոշորահատիկ/	հատ	0.000	42.177	0.000				0.000	0.000
57	օդի զտիչ նախամաքրման/խոշորահատիկ/արժեքը	հատ	0.000	84.354	0.000				0.000	0.000
58	օդի զտիչ վերջնամաքրման/բակտերիալ զտիչ/	հատ	0.000	42.177	0.000				0.000	0.000
59	օդի զտիչ վերջնամաքրման/բակտերիալ զտիչ/	հատ	0.000	168.707	0.000				0.000	0.000
60	զատիչ/սեպարատոր/	հատ	0.000	84.354	0.000				0.000	0.000
61	գնդիկավոր փական D15	հատ	0.000	2.531	0.000				0.000	0.000
62	գնդիկավոր փական D25	հատ	0.000	2.952	0.000				0.000	0.000
63	հետադարձ փական D25	հատ	0.000	4.218	0.000				0.000	0.000
64	մանոմետր	հատ	0.000	16.871	0.000				0.000	0.000
Յ	Բժշկական սեղմած օդի համակարգ (օդային կոմպրեսոր 0,45մ3/րոպպե 2հատ,կուտակիչ V=500L,380V,օդի չորացուցիչ, սեպարատորի զտիչ,փոշու զտիչ 3MKM, զտիչ 0,01ppm,ակտիվացված ածուխով զտիչ, բակտերիալ զտիչ, ճնշման կարգավորիչ,հսկիչ պանել մոնիթորինգի հնարավորությամբ)	հատ	1.000	2216.814	2216.814				1.000	2216.814
65	պղնձե խողովակ D10x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	83.000	3.543	294.069				83.000	294.069
66	պղնձե խողովակ D12x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	88.000	4.133	363.704				88.000	363.704
67	պղնձե խողովակ D16x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	15.000	5.061	75.915				15.000	75.915
68	պղնձե խողովակ D18x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	14.000	6.242	87.388				14.000	87.388
69	պղնձե խողովակ D20x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	46.000	6.917	318.182				46.000	318.182
70	պղնձե խողովակ D22x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	47.000	7.761	364.767				47.000	364.767
71	պղնձե խողովակ D28x1 ՓՉափաքրումով	զճ,մ	32.000	11.809	377.888				32.000	377.888
72	պողպատե ջրագազատար խողովակ D20մմ ՓՉափաքրումով	զճ,մ	12.000	2.109	25.308				12.000	25.308
73	կցամասեր/արմունկ,անցում,եռաբաշխիկ/	հատ	74.000	0.844	62.456				74.000	62.456
74	անուր /խամուռ/	հատ	216.000	0.844	182.304				216.000	182.304
75	մետաղական պատյան D25	զճ,մ	1.000	2.531	2.531				1.000	2.531
76	մետաղական պատյան D40	զճ,մ	2.000	2.952	5.904				2.000	5.904
77	անցքերի բացում	հատ	3.000	1.687	5.061				3.000	5.061
78	խողովակների փորձարկում ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար	զճ,մ	337.000	0.422	142.214				337.000	142.214
79	խողովակների հերմետիկության ստուգում	զճ,մ	325.000	0.844	274.300				325.000	274.300
80	խողովակների յուղազրկում 325 զճ,մ	մ <sup>2</sup>	19.400	3.374	65.456				19.400	65.456
81	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2.000	3.374	6.748				2.000	6.748
	Վակումի համակարգ		0.000						0.000	0.000
82	վակում պոմպ G=24մ3/ժամ N=1,5կվտ,3Փ	L-2U	0.000	379.591	0.000				0.000	0.000
83	կուտակիչ V=100L	հատ	0.000	970.066	0.000				0.000	0.000
84	վակումային կարգավորիչ	հատ	0.000	4.218	0.000				0.000	0.000
85	վակումային կարգավորիչ	հատ	0.000	25.306	0.000				0.000	0.000
86	հակաբակտերիալ ֆիլտր	հատ	0.000	126.53	0.000				0.000	0.000
87	դատարկման անոթ	հատ	0.000	12.653	0.000				0.000	0.000

88	փական D15	հատ	0.000	2.531	0.000				0.000	0.000
89	փական D25	հատ	0.000	2.952	0.000				0.000	0.000
90	հետադարձ փական D25	հատ	0.000	4.218	0.000				0.000	0.000
91	մանոմետր	հատ	0.000	16.871	0.000				0.000	0.000
92	վակուումային կարգավորիչ	հատ	0.000	25.306	0.000				0.000	0.000
93	հակաբակտերիալ ֆիլտր	հատ	0.000	126.53	0.000				0.000	0.000
94	դատարկման անոթ	հատ	0.000	12.653	0.000				0.000	0.000
95	փական D15	հատ	0.000	2.531	0.000				0.000	0.000
96	փական D25	հատ	0.000	2.952	0.000				0.000	0.000
97	հետադարձ փական D25	հատ	0.000	4.218	0.000				0.000	0.000
98	մանոմետր	հատ	0.000	16.871	0.000				0.000	0.000
Յ	Բժշկական վակուումային համակարգ (G=40մ3/ժամ,380V,կուտակիչV=500L, հսկողության վահանակ սենսորային,հակաբակտերիալ ֆիլտր)	հատ	1.000	5165.818	5165.818				1.000	5165.818
99	պղնձե խողովակ D16x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	78.000	5.061	394.758				78.000	394.758
100	պղնձե խողովակ D18x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	90.000	6.242	561.780				90.000	561.780
101	պղնձե խողովակ D20x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	63.000	6.917	435.771				63.000	435.771
102	պղնձե խողովակ D22x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	44.000	7.761	341.484				44.000	341.484
103	պղնձե խողովակ D28x1 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	59.000	11.809	696.731				59.000	696.731
104	պղնձե խողովակ D35x1,5 ՓՉափաքրումով	զծ,մ	24.000	16.871	404.904				24.000	404.904
105	պողպատե ջրագազատար խողովակ D20մմ ՓՉափաքրումով	զծ,մ	12.000	2.109	25.308				12.000	25.308
106	կցամասեր/արմուկ,անցում,եռաբաշխիկ/	հատ	76.000	0.844	64.144				76.000	64.144
107	անուր	հատ	239.000	0.844	201.716				239.000	201.716
108	մետաղական պատյան D32	զծ,մ	1.000	2.952	2.952				1.000	2.952
109	մետաղական պատյան D40	զծ,մ	2.000	3.374	6.748				2.000	6.748
110	անցքերի բացում	հատ	3.000	1.687	5.061				3.000	5.061
111	խողովակների փորձարկում ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար/	զծ,մ	336.000	0.422	141.792				336.000	141.792
112	խողովակների հերմետիկության ստուգում	զծ,մ	324.000	0.844	273.456				324.000	273.456
113	խողովակների յուղազրկում 324 զծ,մ	մ <sup>2</sup>	25.430	3.374	85.801				25.430	85.801
114	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	2.000	3.374	6.748				2.000	6.748
	Ընդամենը Բժշկական գագեթի համար պահարան				21119.924		63.264		90.000	21146.660
	Արևային էլեկտրական կայան									
	Համաշինարարական աշխատանքներ									
	<i>1, Հողային աշխատանքներ</i>									
1	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65խոր,մ շերտայի տարողությամբ բարձրում ավտոինքնաթափերի վրա	1000մ3	0.050	1150.276	57.514				0.050	57.514
2	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 մ3	0.010	479.282	4.793				0.010	4.793
3	Տեղափոխում մինչև 7կմ 0,9*1,8	տ	48.100	2.396	115.248				48.100	115.248



4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 մ3	0.340	479.282	162.956				0.340	162.956
5	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	100 մ3	0.340	143.784	48.887				0.340	48.887
	<i>2.3իմքեր</i>		0.000						0.000	0.000
6	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ3	6.880	38.343	263.800				6.880	263.800
7	Ե/բ կետային հիմքերի իրականացում B-25դասի բետոնով	մ3	18.920	38.343	725.450				18.920	725.450
8	12A-500c , Փ-8I դասի ամրակալ արժեքը	տ	1.280	479.282	613.481				1.280	613.481
և	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տ	3.340	523.375	1748.240				3.340	1748.240
և	Պողպատե խողովակ 60*40*2,0	զճ,մ	522.000	1.945	1015.290				522.000	1015.290
և	Պողպատե խողովակ 40*40*2,0	զճ,մ	1056.000	1.745	1842.720				1056.000	1842.720
և	Մետաղական կոնստրուկցիաների նախաներկում	մ <sup>2</sup>	231.120	1.745	403.304				231.120	403.304
և	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակակորոզիոն ներկով	մ <sup>2</sup>	231.120	2.617	604.841				231.120	604.841
	Արևային էլ.կայանի մոնտաժում								0.000	0.000
	<i>Մոնտաժ</i>								0.000	0.000
9	ՖՎԿ 320վտ բազմաբյուրեղ	հատ	0.000	36.425	0.000				0.000	0.000
10	Ցանցային կերպափոխիչ 30կվտ նվազագույնը 4ԱՅԿՈԲ /մուտքերով համացանցային մոնիտորինգի հնարավորությամբ/	հատ	0.000	4.793	0.000				0.000	0.000
11	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2P*10Ա	հատ	0.000	26.840	0.000				0.000	0.000
12	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք /SPD/ 2P DC	հատ	0.000	23.964	0.000				0.000	0.000
13	Հաստատուն հոսանքի հալող ներդիրով սպահովիչներ 11Ա	հատ	0.000	1.917	0.000				0.000	0.000
14	Հաստատուն հոսանքի էլեկտրամագնիսական խափանումների գտիչ 2Px10A	հատ	0.000	134.199	0.000				0.000	0.000
15	Փոփոխական հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք /SPD/4P AC	հատ	0.000	23.964	0.000				0.000	0.000
16	Եռաֆազ եռաբևեռ դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ230 63Ա /4P 30ԱԱ	հատ	0.000	28.757	0.000				0.000	0.000
17	Փոփոխական հոսանքի էլ.մագնիսական խափանումների գտիչ/2P*10/	հատ	0.000	134.199	0.000				0.000	0.000
18	Եռաֆազ եռաբևեռ դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 250Ա /4P*30մյա/	հատ	0.000	3.834	0.000				0.000	0.000
19	Մալուխ պղնձե անազապատված կրկնակի մեկուսացված ՊԵ-1*4քառ.մմ/	զճ,մ	0.000	4.793	0.000				0.000	0.000
20	MC4 միակցիչ	L-ՉԱ	0.000	9.586	0.000				0.000	0.000
21	Մալուխ պղնձե ՎՎԳ5*120-քառ.մմ	զճ,մ	0.000	9.586	0.000				0.000	0.000
22	Մալուխ պղնձե ՎՎԳ5*16-քառ.մմ	զճ,մ	0.000	5.751	0.000				0.000	0.000
23	Մետաղական արկղ 400*300*160	հատ	0.000	47.928	0.000				0.000	0.000
24	Մետաղական արկղ 600*400*200	հատ	0.000	76.685	0.000				0.000	0.000
25	Երկկողմանի եռաֆազ հոսանքի հաշվիչ	հատ	0.000	57.514	0.000				0.000	0.000
26	Շանթ,արգել	հատ	0.000	1.917	0.000				0.000	0.000
27	Ճկուն խողովակ d=16մմ	զճ,մ	0.000	0.959	0.000				0.000	0.000

28	Չրոյի հաղորդածող մեկուսիչով	հատ	0.000	4.793	0.000					0.000	0.000
	Արևային էլ.կայանի տեղադրում 150ԿՎՏ հզորությամբ	L-ՉՄ	1.000	26619.502	26619.502					1.000	26619.502
29	Շանթարգել 18մ համապատասխան սարքավորումներով ZANDA GALMAR Молниеприомник 18м с необходимым оборудованием ZANDA GALMAR	տն	3.740	2875.689	10755.077					3.740	10755.077
	Ընդամենը Արևային էլեկտրական կայան				44981.101						44981.101
	Ջերմային ցանց, Արտաքին ջրամատակարարում, Արտաքին կոյուղի, Արտաքին կոյուղի տարածքից դուրս										
	Ջերմային ցանց										
	Յոդային աշխատանքներ										
1	Ա/բետոնե շերտի քանդում 136քառ.մ /վերադարձ/	մ3	28.000	1.294	36.232					28.000	36.232
2	IV բնահողի քանդում մեխանիզմով բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	220.000	1.898	417.560					220.000	417.560
3	Լույսը ձեռքով	մ3	40.000	4.314	172.560					40.000	172.560
4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 108*1,95	տ	210.600	2.157	454.264					210.600	454.264
5	Յոդի հետլիցք մեխանիզմով	մ3	130.000	0.863	112.190					130.000	112.190
6	Լույսը ձեռքով	մ3	22.000	3.019	66.418					22.000	66.418
	Կոնստրուկտիվ աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
7	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ,	մ3	14.000	8.627	120.778					14.000	120.778
8	Մայրուղու ե/բ լատուկների տեղադրում	մ3	35.320	12.941	457.076					35.320	457.076
9	Լատուկ Պ11ց-8	մ3	34.920	51.762	1807.529					34.920	1807.529
10	Լույսը ՕՊ-2,ՕՊ-2 /բետոնե բարձիկ	մ3	0.339	60.389	20.472					0.339	20.472
11	Լույսը ՊՕ-8	մ3	0.400	60.389	24.156					0.400	24.156
12	Շարժական հենարան45տ13,01,76տ13,04 133տ13,10	կգ	67.500	8.627	582.323					67.500	582.323
13	Տաշտապողպատ 16 լ-1,6մ	կգ	136.200	0.863	117.541					136.200	117.541
14	Ջեճան	կգ	868.000	0.863	749.084					868.000	749.084
15	Մայրուղու բետոնից միաձույլ պատեր U-200	մ3	20.000	60.389	1207.780					20.000	1207.780
16	Մայրուղու բետոնից հատակ U-150	մ3	12.000	51.762	621.144					12.000	621.144
17	Ջերմային միաձույլ հորի պատերի իրականացում U-200	մ3	9.000	60.389	543.501					9.000	543.501
18	հորբ բետոնից հատակ U-150	մ3	1.800	51.762	93.172					1.800	93.172
19	Թուջե մտոց D700	հատ	2.000	77.644	155.288					2.000	155.288
20	Մետաղական ելարան Դ-1,5մ	տ	0.032	517.624	16.564					0.032	16.564
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000							0.000	0.000
21	Անշարժ հենարան ՕՄ-1 ՕՄ-4	կգ	166.040	0.863	143.293					166.040	143.293
22	Ռ-ձև կոմպենսատոր D133x4,0 խողովակից L=6,0մ	հատ	2.000	43.135	86.270					2.000	86.270
23	Ռ-ձև կոմպենսատոր D65x3,0 խողովակից L=6,0մ	հատ	1.000	25.881	25.881					1.000	25.881
24	Ռ-ձև կոմպենսատոր D45x2,5խողովակից L=6,0մ	հատ	1.000	17.254	17.254					1.000	17.254
25	Սողակ D125	հատ	4.000	17.254	69.016					4.000	69.016
26	Սողակ D80	հատ	4.000	12.941	51.764					4.000	51.764

27	Լատուներ վեճտիլ D25	հատ	4.000	5.176	20.704				4.000	20.704
28	Պողպատե ելեռակցված խողովակ D133x4,0	զծ,մ	170.000	5.176	879.920				170.000	879.920
29	Պողպատե ելեռակցված խողովակ D63x3,5	զծ,մ	170.000	3.451	586.670				170.000	586.670
30	Պողպատե ելեռակցված խողովակ d40	զծ,մ	85.000	1.725	146.625				85.000	146.625
31	խողովակների ներկում 6t-177 հակակոռոզիոն լաքով	մ2	150.000	2.157	323.550				150.000	323.550
32	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայով պատված հանքաքամքակով	մ3	9.000	3.451	31.059				9.000	31.059
33	Համակարգի փորձարկում	զծ,մ	340.000	0.173	58.820				340.000	58.820
	Արտաքին ջրամատակարարում		0.000						0.000	0.000
	<i>1,Հողային աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
1	Բազալտ եեզրաքարերի բանդում/վերականգնումը բարեկարգման մեջ/	զծ,մ	4.000	1.294	5.176				4.000	5.176
2	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	15.000	4.314	64.710				15.000	64.710
3	խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ2	2.000	2.157	4.314				2.000	4.314
4	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	85.500	0.863	73.787				85.500	73.787
5	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	90.000	1.122	100.980				90.000	100.980
6	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով ա/ևնքնաթափերի վրա	մ3	40.000	1.294	51.760				40.000	51.760
Ե	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	240.300	1.100	264.330				240.300	264.330
Ե	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	26.700	35.000	934.500				26.700	934.500
7	II կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բառնալով ա/ինքնաթ,վրա /հեյիցքի համար	մ3	20.000	0.863	17.260				20.000	17.260
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ 66*1,8	տ	118.000	2.157	254.526				118.000	254.526
Հ	Բերովի բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	60.000	3.019	181.140				60.000	181.140
10	Տեղի բնահողի հետիցք բուկոդերով	մ3	374.000	0.863	322.762				374.000	322.762
11	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մ3	434.000	0.863	374.542				434.000	374.542
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	571.300	2.157	1232.294				571.300	1232.294
Ե	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետիցքի համար		416.500	1.700	708.050				416.500	708.050
	<i>2,Մոնտաժային աշխատանքներ</i>		0.000						0.000	0.000
13	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	20.000	8.627	172.540				20.000	172.540
Հ	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում 30սմ հաստ	մ3	60.000	8.627	517.620				60.000	517.620
14	Պոլիէտիլեն խողովակների տեղադրում DN100 /110*4,2մմ /կործարկումով	զծ,մ	248.000	2.588	641.824				248.000	641.824
15	Պոլիէտիլեն խողովակների տեղադրում DN75 /կործարկումով	զծ,մ	18.000	2.157	38.826				18.000	38.826
16	Պոլիէտիլեն խողովակների տեղադրում DN25 /կործարկումով	զծ,մ	11.000	1.725	18.975				11.000	18.975
17	Պողպատե շլեռակցված խողովակ D=108*4մմ /հորում/	զծ,մ	7.000	12.941	90.587				7.000	90.587
18	Պողպատե շլեռակցված խողովակ D=89*4մմ /հորում/	զծ,մ	2.000	8.627	17.254				2.000	17.254
19	Պողպատե շլեռակցված խողովակ D=57*3,5մմ ձեռքի աշխատանքներ	զծ,մ	8.000	6.902	55.216				8.000	55.216

20	Պողպատ/պոլիէտիլէն միացություն D=100մմ	հատ	6.000	8.627	51.762				6.000	51.762
21	Պողպատ/պոլիէտիլէն միացություն D=80մմ	հատ	1.000	6.902	6.902				1.000	6.902
22	Սեփավոր փականD=80մմ	հատ	1.000	12.941	12.941				1.000	12.941
23	Սեփավոր փականD=80մմ	հատ	1.000	12.941	12.941				1.000	12.941
24	Սեփավոր փականD=50մմ	հատ	2.000	8.627	17.254				2.000	17.254
25	Կցաշուրթ D=80մմ	հատ	1.000	8.627	8.627				1.000	8.627
26	Կցաշուրթ D=80մմ	հատ	1.000	8.627	8.627				1.000	8.627
27	ԿցաշուրթD=50մմ	հատ	2.000	5.176	10.352				2.000	10.352
28	Ճկուկին միացում D=80մմ	հատ	1.000	8.627	8.627				1.000	8.627
29	Ճկուկին միացում D=80մմ	հատ	1.000	8.627	8.627				1.000	8.627
30	Ճկուկին միացում D=50մմ	հատ	2.000	5.176	10.352				2.000	10.352
31	Պողպատե անցում D=100/50մմ	հատ	3.000	8.627	25.881				3.000	25.881
32	Հակահրդեհային հիդրանտ տակդիրով D=100մմ տակդիրով	հատ	2.000	25.881	51.762				2.000	51.762
33	Միացում գործող ջրագծին d=100մմ	1տեղ	1.000	21.568	21.568				1.000	21.568
34	Զրաչափ d=50մմ	հատ	1.000	86.271	86.271				1.000	86.271
35	Ֆիլտր d=50մմ	հատ	1.000	17.254	17.254				1.000	17.254
36	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500մմ h-1,8 2հատ	մ3	2.600	64.703	168.228				2.600	168.228
37	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500մմ h-1,8 2հատ	մ3	1.100	64.703	71.173				1.100	71.173
38	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականատում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	0.820	34.508	28.297				0.820	28.297
39	Մետաղական ելարան	տ	0.029	517.624	15.063				0.029	15.063
40	Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	3.000	77.644	232.932				3.000	232.932
41	Մետ, ներդիրների տեղադրում	տ	0.020	517.624	10.352				0.020	10.352
42	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	0.900	2.157	1.941				0.900	1.941
43	Համակարգի փորձարկում /պողպատե խողովակներ D=50-100մմ	զծ,մ	17.000	0.431	7.327				17.000	7.327
44	Համակարգի լվացում աղտահանում	զծ,մ	294.000	0.431	126.714				294.000	126.714
	Արտաքին կոյուղի		0.000						0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
1	Ա/բետոնից շերտի քանդում սղոցումով	մ3	59.520	1.294	77.019				59.520	77.019
2	Բազալտեգրաքարերի քանդում	զծ,մ	14.000	1.294	18.116				14.000	18.116
3	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	9.000	4.314	38.826				9.000	38.826
4	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ2	40.000	1.294	51.760				40.000	51.760
5	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	155.000	0.863	133.765				155.000	133.765
6	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	176.000	1.122	197.472				176.000	197.472
7	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով ա/ևնքնաթափերի վրա	մ3	48.000	1.035	49.680				48.000	49.680
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	936.000	1.122	1050.192				936.000	1050.192
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	104.000	35.89	3732.560				104.000	3732.560

8	II կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բառնալով ա/ինքաթ. վրա /հեղիցքի համար	մ3	136.000	0.863	117.368				136.000	117.368
9	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ 136*1,8	տ	244.800	2.157	528.034				244.800	528.034
10	Տեղի բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	960.000	0.863	828.480				960.000	828.480
11	Բերովի բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	136.000	0.863	117.368				136.000	117.368
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 242*1,8	տ	2003.600	2.157	4321.765				2003.600	4321.765
Ն	Բնահողի տեղափոխում 3կմ-ից հետիցքի համար	տ	1622.000	1.715	2781.730				1622.000	2781.730
	Ապամոնտաժային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
13	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գծմ,	16.000	1.294	20.704				16.000	20.704
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր ապամոնտաժում /վերադարձ/	մ3	2.200	30.195	66.429				2.200	66.429
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
15	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	136.000	8.627	1173.272				136.000	1173.272
16	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1500*3100հմմ	մ3	31.500	64.703	2038.145				31.500	2038.145
17	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000*2000հմմ	մ3	9.900	64.703	640.560				9.900	640.560
18	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000*1,8հմմ	մ3	9.900	64.703	640.560				9.900	640.560
19	Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	21.000	64.703	1358.763				21.000	1358.763
20	Մետ, ներդիրների տեղադրում	տ	0.790	517.624	408.923				0.790	408.923
21	Մետաղական ելարան	տ	0.271	517.624	140.276				0.271	140.276
22	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	81.300	2.157	175.364				81.300	175.364
23	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	5.080	34.508	175.301				5.080	175.301
24	Կոյուղու պոլիէթիլեն լայնակավոր խողովակների տեղադրում DN110մմ	գծմ	33.000	8.627	284.691				33.000	284.691
25	Պոլիէթիլեն ծայքավոր խողովակների տեղադրում DN160մմ SN6	գծմ	245.000	3.451	845.495				245.000	845.495
26	Պոլիէթիլեն ծայքավոր խողովակների տեղադրում DN200մմ SN7	գծմ	155.000	4.314	668.670				155.000	668.670
27	ՏՕՈԱ3-8 1,15*2մ Ուլտրամանուշակագույն վարակազերծման լամպ ՎՕԵ -SDB-550 լամպի խցիկով	հատ	1.000	43.135	43.135				1.000	43.135
28	Խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին չվերանորոգվող մասնաշենքից D=200մմ	1տեղ	3.000	21.568	64.704				3.000	64.704
29	Կոյուղու գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում	գծմ	10.000	4.314	43.140				10.000	43.140
	Արտաքին կոյուղի տարածքից դուրս		0.000						0.000	0.000
	Հողային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
1	Ա/բետոնից շերտի քանդում սղոցումով	մ3	41.600	1.294	53.830				41.600	53.830
2	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.000	4.314	21.570				5.000	21.570
3	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ2	340.000	1.294	439.960				340.000	439.960
4	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	197.000	0.949	186.953				197.000	186.953
5	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	196.000	1.122	219.912				196.000	219.912
6	V կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով անկընթացափերի վրա	մ3	0.000	1.035	0.000				0.000	0.000
Ն	V-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	19.600	35.89	703.444				19.600	703.444

7	II կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բառնալով ա/ինքաթ.վրա /հեղիցքի համար	մ3	809.900	0.863	698.944					809.900	698.944
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ 81*1,8	տ	1457.800	2.157	3144.475					1457.800	3144.475
9	Տեղի բնահողի հետլիցք ՉԵՌՔՈՎ	մ3	81.000	4.314	349.434					81.000	349.434
10	Տեղի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	293.000	0.863	252.859					293.000	252.859
11	Բերովի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	809.900	0.863	698.944					809.900	698.944
12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 94*1,8	տ	1318.800	2.157	2844.652					1318.800	2844.652
Ն	VII կարգի գրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով էքսկավատորին ամրացված թրթռամուրճի (вибромолот ) միջոցով	մ3	628.900	8.61	5414.829					628.900	5414.829
Հ	Հետլիցքի տոփանում պնեվմատոփանիչով	մ3	1102.000	0.997	1098.694					1102.000	1098.694
Հ	Ավազակույծային շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ2	560.000	0.995	557.200			195.000	194.025	755.000	751.225
Հ	C-5 խարնուրդով խճային շերտի իրականացում 16սմ. հաստ.	մ2	560.000	1.400	784.000			195.000	273.000	755.000	1057.000
Հ	խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 6սմ. հաստ.	մ2	560.000	5.790	3242.400			195.000	1129.050	755.000	4371.450
Հ	Մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 4սմ. հաստ.	մ2	560.000	4.100	2296.000			195.000	799.500	755.000	3095.500
	Մոնտաժային աշխատանքներ									0.000	0.000
13	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ3	33.000	8.627	284.691					33.000	284.691
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000*2000սմ	մ3	6.160	64.703	398.570					6.160	398.570
15	Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700սմ	հատ	7.000	77.644	543.508					7.000	543.508
16	Մետ., ներդիրների տեղադրում	տ	0.180	517.624	93.172					0.180	93.172
17	Մետաղական ելարան	տ	0.053	517.624	27.589					0.053	27.589
18	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	մ2	23.140	2.157	49.913					23.140	49.913
19	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ3	1.080	34.508	37.269					1.080	37.269
20	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN200սմ SN7	գծ,մ	18.000	4.314	77.652					18.000	77.652
Ն	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում DN500սմ SN8	գծ,մ	317.000	33.000	10461.000					317.000	10461.000
Ն	Մետաղական խողովակի տեղադրում,որպես պատյան $\Phi=720\text{mm}$	գծ,մ	74.000	167.100	12365.400					74.000	12365.400
Հ	Նույնի ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	167.200	6.825	1141.140					167.200	1141.140
Հ	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում 30սմ հաստ	մ3	124.000	8.627	1069.748					124.000	1069.748
21	խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին չվերանորոգվող մասնաշենքից D=200սմ	1տեղ	1.000	21.568	21.568					1.000	21.568
	Ընդամենը Ջերմային ցանց, Արտաքին ջրամատակարարում, Արտաքին կոյուղի, Արտաքին կոյուղի տարածքից դուրս Արտաքին մալուխային ցանց 0,4 կվտ				89792.789		0.000		2395.575		92188.364
	<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>										
22	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով անկցնաթափերի վրա	մ3	273.600	1.917	524.491					273.600	524.491
23	Նունը ձեռքով 0,8*0,6	մ3	0.304	4.793	1.455					0.304	1.455
24	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	100 մ3	1.977	250	494.125					1.977	494.125

25	Տեղփոխում 105,95*1,8մ 3կմ	տ	190.710	2.876	548.482				190.710	548.482
26	Վինիլալաստե խողովակ d70մմ խողովակների տեղադրում	զծ,մ	25.000	0.959	23.975				25.000	23.975
	<i>Մոնտաժ</i>		0.000						0.000	0.000
27	Պատրաստի խրամատներում մինչև 35կմ մալուխի անցկացում	100 զծմ	22.050	47.928	1056.812				22.050	1056.812
28	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում	զծ,մ	985.000	0.959	944.615				985.000	944.615
29	Աղյուս 4 մալուխը ծածկելու համար	հատ	12020.000	0.22	2644.400				12020.000	2644.400
30	Ծայրի կցորդիչ 4КВТН-1-5	հատ	32.000	2.396	76.672				32.000	76.672
	<i>Ելույթեր</i>									
31	Մալուխ այլումինե AB56ՍԵ 1,0կմ 4*150քառ,մմ	զծ,մ	1360.000	3.834	5214.240				1360.000	5214.240
32	Մալուխ այլումինե AB56ՍԵ 1,0կմ 4*50քառ,մմ	զծ,մ	270.000	1.917	517.590				270.000	517.590
33	Մալուխ այլումինե AB56ՍԵ 1,0կմ 4*35քառ,մմ	զծ,մ	510.000	1.438	733.380				510.000	733.380
34	Մալուխ այլումինե AB56ՍԵ 1,0կմ 5*16քառ,մմ	զծ,մ	65.000	1.246	80.990				65.000	80.990
35	Մալուխի վերջույթ 150քառ,մմ կտրվածքի համար	հատ	32.000	0.767	24.544				32.000	24.544
36	Ծայրի կցորդիչ	հատ	32.000	1.438	46.016				32.000	46.016
37	Ավազ	մ3	87.300	8.627	753.137				87.300	753.137
	Ընդամենը կրտաքին մալուխային ցանց 0,4 կվտ Շանթապաշտպանություն				13684.925		0.000		0.000	13684.925
	Հողային աշխատանքներ									
1	Խրամաղու փորում III կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	4.800	5.032	24.154				4.800	24.154
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	4.890	5.032	24.606				4.890	24.606
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա	մ3	76.700	1.100	84.370				76.700	84.370
Ն	7-րդ կարգի բնահողի մշակում հարվածահատ մուրճով /ամբողջ բնահողի 10%-ի չափով	մ3	8.520	35.000	298.200				8.520	298.200
Հ	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ 86*1,8	տ	132.900	2.157	286.665				132.900	286.665
Հ	Բերովի բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	85.200	0.863	73.528				85.200	73.528
Ն	Բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ-ից հետիցքի համար		132.900	1.700	225.930				132.900	225.930
	Անցքերի իրականացում 2,5մ խորութ.	հատ	16.000	20.000	320.000				16.000	320.000
	Մոնտաժային աշխատանքներ		0.000						0.000	0.000
3	160 քառ,մմ կտր, 40*4մմ ցինկապատ շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	զծ,մ	130.000	2.516	327.080				130.000	327.080
4	50*50*5մմ անկյունային ցինկապատ պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	4.500	150.974	679.383				4.500	679.383
5	Շանտապաշտպանիչ ցանց կտր ցինկապատ d8մմ	զծ,մ	550.000	1.006	553.300				550.000	553.300
6	Խաչածև միացիչ	հատ	40.000	2.013	80.520				40.000	80.520
7	Տանիքի վրա շանթաղնդունիչ ցանց d8մմ /Մետաղական բռնակ/	հատ	280.000	2.013	563.640				280.000	563.640

	Ընդամենը Շանթապաշտպանություն				3541.376		0.000		0.000		3541.376
	Տարածքի էլ.լուսավորություն										
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>										
1	Բնահողի մշակում ձեռքով խրամատներում /փոսորակում 0,8մ խոր 0,5*0,5*0,8*23/	մ3	4.600	4.026	18.520					4.600	18.520
2	Խրամուղու պատրաստում 1 մալուխի համար գրունտի մեջ 0,8մ խորությամբ	մ3	180.000	0.403	72.540					180.000	72.540
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	136.000	2.013	273.768					136.000	273.768
4	Ավելորդ III կարգի բնահողի մշակումը էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	49.600	1.610	79.856					49.600	79.856
5	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	89.280	2.013	179.721					89.280	179.721
	<i>Մոխած</i>		0.000							0.000	0.000
6	Ավազ 0,2մ հաստ անկողնակի համար 3*0,2*750	մ3	45.000	8.052	362.340					45.000	362.340
7	Բետոն հենարանների համար B12,5	մ3	4.600	32.208	148.157					4.600	148.157
8	Ամրան 12A500c	տ	0.003	322.077	1.047					0.003	1.047
9	Պողպատե հենասյուների տեղադրում d-159*4,5մմ H5մ	հատ	23.000	6.442	148.166					23.000	148.166
10	Պատրաստի խրամուղիներում մինչև 35կմ մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ-1	գծ,մ	750.000	0.403	302.250					750.000	302.250
11	անցկացում մետաղական խողովակների միջով	գծ,մ	46.000	2.416	111.136					46.000	111.136
12	Մետաղական տուփ	հատ	23.000	4.026	92.598					23.000	92.598
13	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 70վտ հզորությամբ IP65 տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	23.000	8.052	185.196					23.000	185.196
14	Վինիլպլաստից խողովակներ մինչև 50mm	գծ,մ	750.000	0.644	483.000					750.000	483.000
15	Սյունների յուղաներկում հակակոռ ներկով	տ	2.023	40.260	81.446					2.023	81.446
	<i>Լյուքեր</i>		0.000							0.000	0.000
16	Պողպատից խողովակ D=159*4մմ	գծ,մ	115.000	4.026	462.990					115.000	462.990
17	Պողպատից խողովակ D=50 Լ-1մ բարձակմմ	գծ,մ	23.000	1.610	37.030					23.000	37.030
18	Մալուխ ԱՎՎԳ այլումինե 4*16քառ,մ	գծ,մ	750.000	1.610	1207.500					750.000	1207.500
19	Հաղորդալար պղնձե 2*2,5քառ,մմ	գծ,մ	120.000	0.403	48.360					120.000	48.360
20	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 70վտ հզորությամբ IP65	հատ	23.000	20.130	462.990					23.000	462.990
21	Անջատիչ ավտոմատ 1 բևեռանի 6Ա	հատ	23.000	1.610	37.030					23.000	37.030
22	Վինիլպլաստից խողովակներ Φ50մմ	գծ,մ	750.000	0.644	483.000					750.000	483.000
23	Ազդանշանային ժապավեն	գծ,մ	750.000	0.805	603.750					750.000	603.750
24	ՈՒ993 տուփ բաժանարար	հատ	23.000	0.805	18.515					23.000	18.515
	Ընդամենը Տարածքի էլ.լուսավորություն				5900.905		0.000		0.000		5900.905
	Մետաղական ցանկապատ										
	Բազալտե որմնախարիսի կառուցում										
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>										
1	Հողային աշխատանքներ										
2	III կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով բառնալով ավտոինքնաթափերի վրա	մ3	258.000	0.997	257.226					258.000	257.226
3	Լույնը ձեռքով	մ3	30.000	4.985	149.550					30.000	149.550



4	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ 84*1,8	տ	151.200	2.492	376.790				151.200	376.790
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	մ3	184.000	0.997	183.448				184.000	183.448
6	Նունը փեռքով	մ3	20.000	1.994	39.880				20.000	39.880
7	Բնահողի խտացում անևվմախտացուցիչներով	մ3	204.000	0.997	203.388				204.000	203.388
8	Հիմքեր		0.000						0.000	0.000
9	Խամբարբետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում B12,5	մ3	84.000	39.876	3349.584				84.000	3349.584
10	Բետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում B7,5	մ3	0.000	39.876	0.000				0.000	0.000
	Պատեր		0.000						0.000	0.000
11	Սրբատաշ բազալտե քարերով որմնախարիսխի իրականացում	մ2	0.000	14.954	0.000				0.000	0.000
12	Բազալտե թասակի տեղադրում 10սմ հաստ	զծ,մ	186.000	9.969	1854.234				186.000	1854.234
ն	Բետոնե հենապատի կառուցում B7,5	մ3	71.050	39.876	2833.190				71.050	2833.190
ն	Հենապատի երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալիկներով	մ2	283.550	13.957	3957.507				283.550	3957.507
ն	Ցանցի ձգում պատերի վրա 3Վռ-1	տ	0.666	575.138	383.171				0.666	383.171
	Մետաղական ցանկապատ		0.000						0.000	0.000
13	1,5մ բարձրությամբ գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բետոնե տարրերից կազմված ցանկապատի ապամոնտաժում /վերադարձ/	զծ,մ	186.000	0.997	185.442				186.000	185.442
14	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի և դռնակների ապամոնտաժում մետաղական կանգնակների վրա /վերադարձ/	հատ	1.000	29.907	29.907				1.000	29.907
15	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում փոստրակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով B-12,5խամբարբետոն	զծ,մ	186.000	4.985	927.210				186.000	927.210
16	Պողպատից ճաղաշար մետաղական ցանցից և կանգնակներից 50*50սմ	զծ,մ	186.000	19.938	3708.468				186.000	3708.468
17	Պողպատից ճաղաշար մետաղական ցանցից և կանգնակներից 50*50սմ	զծ,մ	30.000	19.938	598.140				30.000	598.140
18	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա	հատ	1.000	49.845	49.845				1.000	49.845
19	Պողպատե ցանցապատ դարպասի արժեքը 1հատ	հատ	1.000	199.381	199.381				1.000	199.381
20	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա 2հատ/	հատ	2.000	49.845	99.690				2.000	99.690
21	Պողպատե դարպասի արժեքը / ա-բ հատված1հատ/	հատ	2.000	498.453	996.906				2.000	996.906
22	Պողպատե ճաղաշարի և դարպասների յուղաներկում 2 անգամ լավորակ	մ2	184.000	0.997	183.448				184.000	183.448
	Ընդամենը Մետաղական ցանկապատ				20566.406		0.000		0.000	20566.406
	Բարեկարգում									
23	Շարքից դուրս եկած մայթերի ա/բ ծածկույթի քանդում 30սմ հաստ	մ2	950.000	0.174	165.300				950.000	165.300
24	Անցումային մասի ա/բ ծածկույթի ֆրեզում 50սմ հաստ	մ3	0.000	0.044	0.000				0.000	0.000
25	Շին,աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա տեղափոխելով մինչև 3 կմ	մ3	250.000	2.181	545.250				250.000	545.250
26	Եզրաքարերի քանդում 300*150սմ	զծ,մ	1544.000	0.436	673.184				1544.000	673.184
27	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զծ,մ	1694.000	7.851	13299.594		40.000	314.040	1734.000	13613.634

28	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	մ2	950.000	0.872	828.400					950.000	828.400
	Ճանապարհների ասֆալտի գոյություն ունեցող շերտի քանդում	մ2	3850.000	0.460	1771.000					3850.000	1771.000
	Գոյություն ունեցող ճանապարհների ասֆալտի տակի 200 մմ հողի և խճի շերտի քանդում	մ2	3850.000	0.56	2156.000					3850.000	2156.000
	Ճանապարհի հողային պաստառի իրականացում (ջրում, տոփանում)	մ2	5500.000	0.17	935.000	40.000	6.800			5460.000	928.200
	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր,մ շերտի տարողությամբ	1000 մ3	1.115	2492.264	2778.874					1.115	2778.874
	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տ	2007.000	3.053	6127.371					2007.000	6127.371
	Ավազակույծային հարթեցնող շերտի իրականացում h=10սմ	մ2	5500.000	0.995	5472.500	40.000	39.800			5460.000	5432.700
	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	մ2	5500.000	1.850	10175.000	40.000	74.000			5460.000	10101.000
	Խիճ տողոված բիտումով շերտի իրականացում h=4սմ	մ2	5500.000	1.580	8690.000	40.000	63.200			5460.000	8626.800
	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնի իրականացում h=6սմ	մ2	5500.000	5.790	31845.000	40.000	231.600			5460.000	31613.400
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնի իրականացում h=4սմ	մ2	5500.000	4.100	22550.000	40.000	164.000			5460.000	22386.000
	Սիզամարգերում հողի մշակում և հարթեցում	մ2	6890.000	0.344	2370.160					6890.000	2370.160
	150մմ 20–30մմ խոշորության խճի շերտի իրականացում ևախքին սիզամարգերում, արևային մարտկոցների տեղամասերում	մ2	3420.000	1.880	6429.600					3420.000	6429.600
29	Ճանապարհների միաշերտ մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում b= 50մմ /փոխարինվող/	մ2	0.000	3.834	0.000					0.000	0.000
30	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	մ2	950.000	3.053	2900.350			242.000	738.826	1192.000	3639.176
Ն	150մմ 20–30մմ խոշորության խճի շերտի իրականացում ավտոկայանատեղիի հատվածում	մ2		1.88				1400.000	2632.000	1400.000	2632.000
	Ընդամենը Բարեկարգում				119712.583		579.400		3684.866		122818.049
	Համակարգչային շերտավորման սենյակի ավելացում										
	Քանդման և մաքրման աշխատանքներ										
	<i>Միջնորդներ</i>										
Ն	Թեթև բետոնե սալերից միջնորդների քանդում 100մմ հաստ	մ <sup>2</sup>		1.200				1.800	2.160	1.800	2.160
	<i>Ընդամենը</i>								2.160		2.160
	<i>Յատուհաններ և վիտրաժներ</i>										
Ն	Նախկին արյան պահեստում վիտրաժների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>		2.900				13.200	38.280	13.200	38.280
	<i>Ընդամենը</i>								38.280		38.280
	<i>Դռներ</i>										
Ն	Դռների քանդում /վերադարձ/	մ <sup>2</sup>		1.800				5.000	9.000	5.000	9.000
	<i>Ընդամենը</i>								9.000		9.000
	<i>Հատակներ</i>										
Ն	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>		0.500				32.600	16.300	32.600	16.300
Ն	Նախկին արյան պահեստում վինիլային հատակի ապամոնտաժում ծածկույթի քանդում	մ <sup>2</sup>		0.250				32.600	8.150	32.600	8.150



Ն	Խուլ դռների տեղադրում,փայտե կարկասով ՊՎՔ երեսասպատումով, /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/Դ-15/Չ2,1*0,9/ ներքևի մասը երեսասպատված մետաղական թիթեղով 93 հատ0,9*0,2*2*93	մ <sup>2</sup>	50.000				3.800	190.000	3.800	190.000
Ն	Խուլ ճառագայթապաշտպան նյութից դռների տեղադրում Դ-,24 2,1*0,8	մ <sup>2</sup>	330.000				4.110	1356.300	4.110	1356.300
Ն	Այլումինե ապամոնտաժված դռան վերատեղադրում	մ <sup>2</sup>	9.000				3.110	27.990	3.110	27.990
Ն	Նույնը փայտե կարկասի վրա ՄԴՖ-ով երեսապատված ապամոնտաժված դռան վերատեղադրում	մ <sup>2</sup>	3.600				1.890	6.804	1.890	6.804
	<b>Ընդամենը</b>							1581.094		1581.094
	<b>Հատակներ</b>									
Ն	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	30.530				2.700	82.431	2.700	82.431
Ն	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 4վռ 200*200 քալով	տ	523.375				0.069	36.113	0.069	36.113
Ն	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 35մմ հաստությ,	100 մ2	305.302				0.270	82.432	0.270	82.432
Ն	Վինիլային հատակի տակ ինքնահարթեցնող շերտի իրականացում	100 մ2	150.000				0.640	96.000	0.640	96.000
Ն	Հոմոգեն վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ սոսնձի հետ միասին /տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված ք գնի մեջ/	100 մ2	1370.000				0.640	876.800	0.640	876.800
	<b>Ընդամենը</b>							1173.775		1173.775
	<b>Ներքին հարդարում</b>									
Ն	Պատերի լավորակ բարիտաբետոնե սվաղ 5-6 սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	53.000				63.000	3339.000	63.000	3339.000
Ն	Առաստաղի լավորակ բարիտաբետոնե սվաղ 5-6 սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	58.000				32.000	1856.000	32.000	1856.000
Ն	Առաստաղին մետաղական ցանցի տեղադրում 6մմ-ոց ամրանից	տն	450.000				0.222	99.900	0.222	99.900
Ն	Առաստաղի և հեծանների լավորակ սվաղ գաջով	100 մ <sup>2</sup>	360.000				0.287	103.320	0.287	103.320
Ն	Սան հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	360.000				0.980	352.800	0.980	352.800
Ն	գիպսաստվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում 50*50*0,6մմ	մ <sup>2</sup>	4.200				16.800	70.560	16.800	70.560
Ն	Պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.800				16.800	63.840	16.800	63.840
Ն	50մմ հաստ հանքաքամքակե ձայնամեկուսիչի տեղադրում /բազլտե մանրաթելային սալ/	մ <sup>2</sup>	2.100				16.800	35.280	16.800	35.280
Ն	Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	3.500				16.800	58.800	16.800	58.800

Ն	Պատերի, սյուների և շեկոթյունների լավորակ հակասեպտիկ հավելանյութով ներկում	100 մ <sup>2</sup>	280.000			2.065	578.200	2.065	578.200
Ն	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 մ <sup>2</sup>	280.000			0.585	163.800	0.585	163.800
Ն	«ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ» տեսակի կախովի առաստաղի կառուցում պրոֆիլներ հետ միասին	մ <sup>2</sup>	8.000			32.000	256.000	32.000	256.000
	<i>Ընդամենը</i>						6977.500		6977.500
	Մետաղական կարկաս								
	<i>Պատեր</i>								
Ն	Մետաղական կոնստրուկցիաներից կարկասի կառուցում	տ	958.563			0.440	421.768	0.440	421.768
Ն	Սյուն ՄՍ-1 100*100*3մմ	զծ.մ	4.500			16.500	74.250	16.500	74.250
Ն	Հեծան ՄՀ-1,2 100*100*3մմ	զծ.մ	4.500			30.800	138.600	30.800	138.600
Ն	Սյուների յուղաներկում հակակոռ ներկով	տ	95.856			0.440	42.177	0.440	42.177
	<i>Ընդամենը</i>						676.794		676.794
	Զեռուցում								
	<i>1.Սան.տեխ.աշխատանքներ</i>								
Ն	Խողովակների ապամոնտաժում /d=20մմ/	զծ.մ	1.100			6.000	6.600	6.000	6.600
Ն	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1364*0,28 5 սելկցիա /առանց արժեքի	էկմ	2.990			1.450	4.336	1.450	4.336
Ն	Օդահան ծորակ մարտկոցների վրա d=15մմ	հատ	2.600			2.000	5.200	2.000	5.200
Ն	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղդրում d=25*2,3մմ /d=20մմ/	զծ.մ	3.500			10.000	35.000	10.000	35.000
Ն	Խողովակի միացու գոյություն ունեցող համակարգին	տեղ	10.000			2.000	20.000	2.000	20.000
Ն	Անցքի բացում միջնորմներում մեջ 200մմ	հատ	3.200			2.000	6.400	2.000	6.400
	<i>Ընդամենը</i>						77.536		77.536
	Օդափոխություն								
	<i>Սան.տեխ.աշխատանքներ</i>								
	<i>Ներածող համակարգ/ապամոնտաժման աշխատանքներ/</i>								
Ն	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում /Vents/ L-200մ3/ժամ H- 80սլա N-36VT D-160մմ	կ-տ	7.500			2.000	15.000	2.000	15.000
Ն	Կանալային օդափոխիչի արժեքը /Vents/ L-200մ3/ժամ H- 80սլա N-36VT D-160մմ / արժեքը/	կ-տ	45.000			2.000	90.000	2.000	90.000
Ն	Սահափակիչ ցինկապատ թիթղից D-160մմ L-150մմ 0,5մմ հաստ	կ-տ	7.200			2.000	14.400	2.000	14.400
Ն	Կանալային էլեկտրատաքացուցիչ EHC 160-5?2 D-160մմ 5կվտ	կ-տ	65.000			2.000	130.000	2.000	130.000
Ն	Կանալային էլեկտրատաքացուցիչ EHC 160-5?2 D-160մմ	կ-տ	65.000			2.000	130.000	2.000	130.000
Ն	Կանալ ային գտիչ D-160մմ L-70մմ 224*216*215 2HAT	մ <sup>2</sup>	18.000			1.020	18.360	1.020	18.360

Ն	Ճկուն ներդիր D-160մմ	հատ		6.400			10.000	64.000	10.000	64.000
Ն	Առաստաղի պլաստմասից դիֆուզոր D-160մ/300մ	հատ		2.400			4.000	9.600	4.000	9.600
Ն	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ հաստ D=160մմ	մ <sup>2</sup>		7.300			7.000	51.100	7.000	51.100
Ն	Օդատարների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	կգ		1.000			24.000	24.000	24.000	24.000
Ն	Օդատարների վրա արտաքին մետաղական ճաղավանդակ D=250մմ	հատ		31.000			2.000	62.000	2.000	62.000
Ն	Անցքի բացում նկուղի պատի մեջD=160մմ	հատ		11.963			3.000	35.889	3.000	35.889
Ն	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով 0,5սմ հաստ	մ <sup>3</sup>		37.500			0.240	9.000	0.240	9.000
	<i>Ներածող համակարգ ՆՆՀ3-1</i>									
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների ապամոնտաժում d200*150մմ 3,5գծ.մ	մ <sup>2</sup>		2.400			2.500	6.000	2.500	6.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում ,5մմ հաստմ200*150մմ 5գծ.մ	մ <sup>2</sup>		7.300			3.500	25.550	3.500	25.550
Ն	Առաստաղի պլաստմասից դիֆուզոր D-160մ/300մ	հատ		2.100			3.000	6.300	3.000	6.300
Ն	Օդատարների ամրացում մետաղական էլեմենտներով	կգ		1.000			4.000	4.000	4.000	4.000
Ն	Անցքի բացում նկուղի պատի մեջD=60մմ	հատ		11.963			1.000	11.963	1.000	11.963
Ն	Անցքի բացում միջնորմներում մեջ 200*250մմ	հատ		11.960			2.000	23.920	2.000	23.920
Ն	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակով 0,5սմ հաստ	մ <sup>3</sup>		37.500			0.200	7.500	0.200	7.500
Ն	Սպլիտ կոնդիցիոներ ներքին և արտաքին բլոկներով	կ-տ		397.000			2.000	794.000	2.000	794.000
	<i>Ներածող համակարգ ՆՀ-8-1</i>									
Ն	Ներածող համակարգ ապամոնտաժում ՊԱ-02B I-880մ <sup>3</sup> /ժամ	կ-տ		3.000			1.000	3.000	1.000	3.000
Ն	Աղմկախլացուցիչի ապամոնտաժում	հատ		1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից սահափակիչի ապամոնտաժում 500*300մմ	հատ		3.000			1.000	3.000	1.000	3.000
Ն	Դրոսելային կափույրի 200*100մմ	հատ		19.000			1.000	19.000	1.000	19.000
Ն	Դրոսելային կափույրի 250*350մմ	հատ		22.000			1.000	22.000	1.000	22.000
Ն	Օդատար ցանցաշարերի ապամոնտաժում 150*100մմ	հատ		1.100			11.000	12.100	11.000	12.100
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների ապամոնտաժում 200*100մմ 2գծ.մ	մ <sup>2</sup>		1.700			1.200	2.040	1.200	2.040
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների ապամոնտաժում 200*150մմ 3,8գծ.մ	մ <sup>2</sup>		1.700			2.700	4.590	2.700	4.590
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների ապամոնտաժում 250*200մմ 6,5գծ.մ	մ <sup>2</sup>		1.700			5.900	10.030	5.900	10.030
Ն	Ներածող համակարգ մոնտաժում ՊԱ-02B I-1200-1350մ <sup>3</sup> /ժամ	կ-տ		110.000			1.000	110.000	1.000	110.000

Ն	Ներածող համակարգ ПА-02В 1200-1350մ3/ժամ 700սյա արժեքը	կ-տ	1600.000				1.000	1600.000	1.000	1600.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից սահափակիչի մոնտաժում 500*300մմ 0,5մմ հաստ	հատ	24.000				1.000	24.000	1.000	24.000
Ն	Բարձր էֆֆեկտիվության զտիչի մոնտաժում H-11 200*250մմ	հատ	94.000				1.000	94.000	1.000	94.000
Ն	Դրոսելային կափույրի մոնտաժում 200*100մմ	հատ	19.000				1.000	19.000	1.000	19.000
Ն	Դրոսելային կափույրի մոնտաժում 200*250մմ	հատ	22.000				1.000	22.000	1.000	22.000
Ն	Դրոսելային կափույրի մոնտաժում 250*250մմ	հատ	25.000				1.000	25.000	1.000	25.000
Ն	Ճկուն ներդիր 300*350մմ	հատ	6.200				3.000	18.600	3.000	18.600
Ն	Օդատարների ճկուն ներդիրներ 200*250մմ	հատ	7.800				2.000	15.600	2.000	15.600
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների մոնտաժում 150*100մմ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				4.900	35.770	4.900	35.770
Ն	ՆՈՒՅՆԸ 200*100մմ ,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				8.800	64.240	8.800	64.240
Ն	ՆՈՒՅՆԸ 200*250մմ ,0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				9.200	67.160	9.200	67.160
Ն	ՆՈՒՅՆԸ 250*250մմ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				12.000	87.600	12.000	87.600
Ն	ՆՈՒՅՆԸ 300*250մմ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				6.300	45.990	6.300	45.990
Ն	ՆՈՒՅՆԸ 500*300մմ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				1.600	11.680	1.600	11.680
Ն	Առաստաղի պլաստմասից դիֆուզոր 100*150-300*300 L-82մմ	հատ	2.100				17.000	35.700	17.000	35.700
Ն	Օդատարի ամրացվող մետաղական սարքեր	կգ	1.000				62.000	62.000	62.000	62.000
Ն	Անցքի բացում առաստաղի մեջ 250*300մմ b-0,6մ	հատ	11.963				2.000	23.926	2.000	23.926
Ն	Անցքի բացում միջնորմներում մեջ 250*300մմ	հատ	11.963				3.000	35.889	3.000	35.889
Ն	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքամբակով 0,5սմ հաստ	մ <sup>3</sup>	39.500				2.300	90.850	2.300	90.850
	Արտածքը համակարգ									
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների ապամոնտաժում D160մմ 17գժ.մ	մ <sup>2</sup>	2.400				8.600	20.640	8.600	20.640
Ն	Կանալային օդափոխիչի ապամոնտաժում L-565մ3/ժամ N-50ԿՏ D-160մմ	կ-տ	3.000				2.000	6.000	2.000	6.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների մոնտաժում 160մմ 0,5մմ L-26,5մ	մ <sup>2</sup>	7.300				13.300	97.090	13.300	97.090
Ն	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների մոնտաժում D-200մմ 0,5մմ	մ <sup>2</sup>	7.300				14.400	105.120	14.400	105.120
Ն	Կանալային օդափոխիչի վերատեղադրում L-565մ3/ժամ N-50ԿՏ D-160մմ	կ-տ	7.500				1.000	7.500	1.000	7.500
Ն	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L-350մ3/ժամ N-30ԿՏ D-200մմ	կ-տ	7.500				1.000	7.500	1.000	7.500
Ն	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L-350մ3/ժամ N-30ԿՏ D-200մմ արժեքը	կ-տ	72.000				1.000	72.000	1.000	72.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից սահափակիչի մոնտաժում D-160մմ մմ L-150մմ 0,5մմ հաստ	հատ	18.000				1.000	18.000	1.000	18.000
Ն	Ցինկապատ թիթեղից սահափակիչի մոնտաժում D-200մմ մմ L-150մմ 0,5մմ հաստ	հատ	18.000				1.000	18.000	1.000	18.000

Ն	Օդատարների ձկուն ներդիրներ D-160մմ	հատ		78.000				2.000	156.000	2.000	156.000
Ն	Օդատարների ձկուն ներդիրներ D-200մմ	հատ		97.000				2.000	194.000	2.000	194.000
Ն	Օդատարների կարգավորող ցանցաշար D-160մմ	հատ		3.000				1.000	3.000	1.000	3.000
Ն	Օդատարների կարգավորող ցանցաշար 160*100մմ	հատ		3.000				2.000	6.000	2.000	6.000
Ն	Օդատարների կարգավորող ցանցաշար 150*150մմ	հատ		3.000				3.000	9.000	3.000	9.000
Ն	Օդատարի ամրացվող մետաղական սարքեր	կգ		1.000				49.000	49.000	49.000	49.000
Ն	Անցքի բացում նկուղի պատի մեջD=160մմ	հատ		11.963				1.000	11.963	1.000	11.963
Ն	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 0,5սմ հաստ	մ <sup>3</sup>		39.500				0.850	33.575	0.850	33.575
Ն	Ցինկապատ թիթեղից թասակ D-500MM ,6մմ հաստ	հատ		15.000				2.000	30.000	2.000	30.000
Ն	Անցքի բացում առաստաղի մեջ 250մմ b-0,3մ	հատ		11.963				3.000	35.889	3.000	35.889
	<b>Ընդամենը</b>								4978.624		4978.624
	Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում										
	Սան.տեխ.աշխատանքներ										
Ն	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ ՀՋ ապամոնտաժում	զժ.մ		2.530				18.000	45.540	18.000	45.540
Ն	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 15 d=20*1,9մմ /փորձարկումով/ սառը ջրի համար	զժ.մ		4.000				18.000	72.000	18.000	72.000
Ն	խողովակի միացու գոյություն ունեցող համակարգին	տեղ		10.000				3.000	30.000	3.000	30.000
Ն	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN 15 d=20*2,8մմ /փորձարկումով/տաք ջրի համար	զժ.մ		4.000				13.000	52.000	13.000	52.000
Ն	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր սասեր d=20մմ	հատ		0.100				22.000	2.200	22.000	2.200
Ն	Փական d=15մմ	հատ		5.600				4.000	22.400	4.000	22.400
Ն	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զժ.մ		0.100				31.000	3.100	31.000	3.100
	<b>Ընդամենը</b>								227.240		227.240
	Ներքին կոյուղի										
	Սան.տեխ աշխատանքներ										
Ն	խողովակների ապամոնտաժում d=100մմ/վերադարձ/	զժ.մ		1.300				8.000	10.400	8.000	10.400
Ն	Կոյուղու պոլիէտիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=100մմ	զժ.մ		3.930				8.000	31.440	8.000	31.440
Ն	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=50մմ	զժ.մ		2.870				11.000	31.570	11.000	31.570
Ն	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=100մմ	հատ		20.000				1.000	20.000	1.000	20.000
Ն	Պոլիէթիլենե ստուգիչ d=50մմ	հատ		20.000				1.000	20.000	1.000	20.000



Ն	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=100մմ	հատ		4.000				4.000	16.000	4.000	16.000
Ն	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ		1.438				20.000	28.760	20.000	28.760
Ն	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, ճկուն միացումով, պլաստմասե սիֆոնով և պատվանդանով	կ-տ		23.000				2.000	46.000	2.000	46.000
Ն	Անցքի բացում առաստաղի մեջ 250*300մմ b-0,6մ	հատ		11.963				2.000	23.926	2.000	23.926
Ն	Անցքի բացում միջնորմներում մեջ 250*300մմ	հատ		11.963				4.000	47.852	4.000	47.852
	<i>Ընդամենը</i>								275.948		275.948
	Էլեկտրալուսավորություն										
	<i>Մոնտաժ</i>										
Ն	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 30վտ IP20	հատ		11.000				14.000	154.000	14.000	154.000
Ն	Լուսադիոդայի լուսատու առաստաղի 35վտ IP44	հատ		11.000				5.000	55.000	5.000	55.000
Ն	Թաքնված լարանցման անջատիչ 250վ 6Ա 1 ստեղանի	հատ		1.200				3.000	3.600	3.000	3.600
Ն	Թաքնված լարանցման անջատիչ երկկցված 250վ 6Ա	հատ		1.500				3.000	4.500	3.000	4.500
Ն	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի 250վ, 6Ա հողանցվող կոնտակտով պաշտպանված	հատ		2.400				21.000	50.400	21.000	50.400
Ն	Թաքնված լարանցման վարդակներե 2բևեռանի 250վ, 16Ա հողանցվող կոնտակտով 1 տեղով	հատ		2.400				2.000	4.800	2.000	4.800
Ն	Թաքնված լարանցման վարդակներե 3բևեռանի 250վ, 16Ա հողանցվող կոնտակտով 2 տեղով	հատ		2.400				2.000	4.800	2.000	4.800
Ն	Տուփ անջատիչների և վարդակների	հատ		0.050				44.000	2.200	44.000	2.200
Ն	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ		0.150				30.000	4.500	30.000	4.500
Ն	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3բևեռ 25Ա	հատ		8.000				1.000	8.000	1.000	8.000
Ն	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 3*2,5բառ.մմ չիրկիզվող	գծ.մ		0.650				450.000	292.500	450.000	292.500
Ն	Մալուխի անցկացում պատերով ՎՎԳ 5*2,5բառ.մմ չիրկիզվող	գծ.մ		0.790				35.000	27.650	35.000	27.650



ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«Չ» դեկտեմբերի 2024թ.\*\*

<<Արալպլաստ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արարատ Ալլավերդյանի (անձ. AR0562138, տրվ. 22.01.2018թ., 003-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Արալպլաստ>> ՍՊԸ  
ընկերության անվանումը


ք.Երևան, Չեխովի 12ա շ., բն 31  
ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ ՓԲԸ  
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 2474500282840010  
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 02240129  
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը


Արարատ Ալավերդյան  
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



Կ.Տ.  
29 դեկտեմբերի /2024թ.  




1.	<b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Արալպլաստ>>ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2474500282840010		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02240129		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827		
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5 921 250 Հինգ միլիոն ինը հարյուր քսան մեկ հազար երկու հարյուր հիսուն		
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հ/Հ դրամ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
22.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	21.բ. <span style="float: left;">Կ.Տ.</span>	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	23.բ. <span style="float: left;">Կ.Տ.</span>	
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
"___" ___ 20__ թ.	20__ թ.	



**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2024թ.\*\*

<<Արավալաստ>>ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արարատ Ալավերդյանի (անձ. AR0562138, տրվ. 22.01.2018թ., 003-ի կողմից) որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Արալպլաստ>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք.Երևան, Չելսովի 12ա շենք, ք.ն.31

ընկերության հասցեն

Արդշինբանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 2474500282840010

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 02240129

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արարատ Ալլավերդյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

ՔՁ նեկտեմբերի /2024թ.





1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Արալպլաստ>>ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2474500282840010	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02240129	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 17 763 730 Տասնյոթ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն երեք հազար յոթ հարյուր երեսուն	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ Հ/Հ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  / _____ /  / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  /  /  /  /
22.բ. _____  Կ.Տ.	  21.բ. _____  Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  / _____ /  /ստորագրություն/
24.բ. _____  Կ.Տ.	23.բ. _____  Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.