

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գայ գյուղի Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка дороги от улицы Исаакян села Гай до села Мецамор общины Аракс Армавирской области РА
Կմ / Км 0+000 - Կմ / км 0+700

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Հողային աշխատանքներ	I. Зем. Работы					
1	Ա/բ ծածկի քանդում էքս. 2 մ ³ շ/տ բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	Разборка сущ. а/б покрытия экс ковш 2,0м ³ , погрузка на а/с и вывоз в отвал на 3км	մ ³	м ³	243.78	1.385	337.6353
2	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մմ մեծ (հարթում, քրոմ, խտացում)	Устройство насыпи из гравия больше 40мм (планировка, поливка, укотка)	մ ³	м ³	904	8.373	7569.192
3	33.4-III կարգի բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 2,0մ ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 3կմ	Разработка грунта 33.4-III погрузка экс. 2,0м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3км	մ ³	м ³	3001.82	1.233	3701.24406
	II. Կողնակներ	II. Обочины					
1	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=10սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	Устройства обочин гр.песч. материалом h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	818.4	1.43	1170.312
	III. Երթևեկելի մաս	III. Проезжая часть					
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ հ=4սմ տիպ "Б" ԳՕՍՍ 9128-2013	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	5017.22	5.068	25427.27096
2	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013 տեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II	մ ²	м ²	5017.22	6.871	34473.31862
3	Խճավազային հիմք (С-5) հ=20սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	Щебеночно песчанное основание (С-5) h=20см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	5017.22	1.581	7932.22482
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային եմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952. 1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ П 58952. 1-2020	մ ²	м ²	5017.22	0.309	1550.32098
5	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) հ=12սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	Зернистая основа (гр.песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	5017.22	1.545	7751.6049
	IV. Իջատեղեր և մուտքեր	IV. Съезды и входы					
1	Մանրահատիկ խիտ "Б" ա/բ հ=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	332.57	4.995	1661.18715
2	Խճավազային հիմք С-5 հ=12սմ 100մ ² համար ԳՕՍՍ 25607-2009	Щебеночно песчанное основании (С-5) h=12см для 100 м ² ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	332.57	1.085	360.83845
3	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային եմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՍ Ռ 58952. 1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ П 58952. 1-2020	մ ²	м ²	332.57	0.305	101.43385
4	33.4-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0,65մ ³ շ.տ, տեղափոխում լցակույտ 3կմ	Разработка и погрузка грунта 33.4-III экс. Ковш 0,65м ³ на а/с и вывоз в отвал на 3км	մ ³	м ³	2.68	1.539	4.12452
5	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մմ մեծ (հարթում, քրոմ, խտացում)	Устройство насыпи из гравия больше 40мм (планировка, поливка, укотка)	մ ³	м ³	2.21	8.227	18.18167
	V. Գծանշում ներկով, ապակե գնդիկների ավելացումով	V. Разметка краской, с добавлением стеклянных шариков					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N 113-Ն	Общая площадь разметки N 113-Н					
	հոծ գիծ 1.1 0.1	Сплошная линия 1.1 0.1	գծմ	п.м	25	0.139	3.475
	ընդհատվող գիծ 1.5 0.1 (1:3)	Прерывистая линия 1.5 0.1 (1:3)	գծմ	п.м	620	0.068	42.16
	ընդհատվող գիծ 1.6 0.1 (3:1)	Прерывистая линия 1.6 0.1 (3:1)	գծմ	п.м	50	0.117	5.85
	Նշագծում 1.13	Разметка 1.13	մ ²	м ²	1.20	2.513	3.0156
	VI. Ճանապարհային նշաններ	VI. Дор. Знаки					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝	Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе					
	- նախազգուշացնող	- предупреждающие	հատ	шт	1	24.553	24.553
	- առավելության	- приоритета	հատ	шт	4	30.336	121.344
	- արգելող	- запрещающие	հատ	шт	1	30.336	30.336
	- թելադրող	- предписаний	հատ	шт	1	30.336	30.336

2	Բետոն В-15	Бетон В-15	մ ³	մ ³	0.525	56.491	29.657775
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	Опора мет. труба 57/4мм	գծմ	п.м	20.8	5.561	115.6688
	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում	Установка мет. трубы днар. =219мм					
1	Հողային աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Земляные работы 33.4-III кат. грунта экс. 0,65м ³ ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	0.2	1.54	0.308
2	Հող. աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Разработка 33.4-III кат. грунта в котловане экс. 0,65м ³ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	6	1.54	9.24
3	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մմ մեծ (հարթում, ջրում, խտացում)	Устройство насыпи из гравия больше 40 мм (планировка, поливка, укатка)	մ ³	մ ³	5.5	8.228	45.254
4	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	մ ³	մ ³	0.45	13.296	5.9832
5	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից В20, F100	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100					
	հիմքեր	фундамент	մ ³	մ ³	0.05	115.916	5.7958
	իրաններ	тело	մ ³	մ ³	0.05	115.916	5.7958
6	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=26,39կգ, պատի հաստ. 5մմ	Установка мет. трубы днар.=219мм, 1 п.м. 26,39 кг, толщина стенки - 5 мм	գծմ	п.м.	14.1	18.788	264.9108
7	Վաքի միաձույլ բետոն В20 F100	Устройство лотка из монолитного бетона В20, F100	մ ³	մ ³	0.03	88.163	2.64489
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարտ=219մմ	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума труба d=219мм	գծմ	п.м.	13.9	1.393	19.3627
	բետոն	бетон	մ ²	մ ²	1.2	1.333	1.5996
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (զվաքար)	Обратная засыпка вручную (грави)	մ ³	մ ³	5.5	2.463	13.5465
10	Գոյություն ունեցող d=219մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	Демонтаж сущ. мет. трубы d=219мм. Возврат владельцу	գծմ	п.м.	9.5	1.22	11.59
	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակների տեղադրում	Установка мет. трубы днар. =325мм					
1	Հողային աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Земляные работы 33.4-III кат. грунта экс. 0,65м ³ ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	0.5	1.538	0.769
2	Հող. աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Разработка 33.4-III кат. грунта в котловане экс. 0,65м ³ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	16	1.538	24.608
3	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մմ մեծ (հարթում, ջրում, խտացում)	Устройство насыпи из гравия больше 40 мм (планировка, поливка, укатка)	մ ³	մ ³	13	8.218	106.834
4	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	մ ³	մ ³	0.91	13.279	12.08389
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից В 20, F100	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100	մ ³	մ ³	1.39	86.981	120.90359
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից В20, F100	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100					
	հիմքեր	фундамент	մ ³	մ ³	0.14	115.283	16.13962
	իրաններ	тело	մ ³	մ ³	0.23	115.283	26.51509
7	Վաքի միաձույլ բետոն В20 F100	Устройство лотка из монолитного бетона В20, F100	մ ³	մ ³	0.04	88.074	3.52296
8	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	Анкерная арматура Ø14 А500с l=45см	կգ	кг	1.42	0.908	1.28936
9	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=54,90կգ, պատի հաստ. 7մմ	Установка мет. трубы днар.=325мм, 1 п.м. 54,90 кг, толщина стенки -7 мм	գծմ	п.м.	14.8	52.643	779.1164
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума труба	գծմ	п.м.	14.3	2.063	29.5009
	բետոն	бетон	մ ²	մ ²	9.88	1.331	13.15028
11	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (զվաքար)	Обратная засыпка вручную (грави)	մ ³	մ ³	13	2.46	31.98
12	Գոյություն ունեցող d=159մմ մետ. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	Демонтаж сущ. мет. трубы d=159мм. Возврат владельцу	գծմ	п.м.	15	0.877	13.155

	Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում	Установка мет. трубы днар. =530 мм					
1	Հողային աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Земляные работы 33.4-III кат. грунта экс. 1,0м ³ ковш, по исправлению русла, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	4	1.536	6.144
2	Հող. աշխատանքներ 33.4-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	Разработка 33.4-III кат. грунта в котловане экс. 1,0м ³ ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	մ ³	մ ³	15	1.536	23.04
3	Լիցքի իրականացում գլաքարով 40մմ մեծ (հարթում, ջրում, խտացում)	Устройство насыпи из гравия больше 40 мм (планировка, поливка, укатка)	մ ³	մ ³	12	8.21	98.52
4	Ավազակույճային նախապ. հ=10սմ	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	մ ³	մ ³	0.44	13.266	5.83704
5	Խճային հիմք h=20սմ	Щебень h=20 см	մ ³	մ ³	1.66	11.271	18.70986
6	Զրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100	Устройство колодца из монолитного бетона B 20, F100	մ ³	մ ³	2.53	86.894	219.84182
7	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	Устройство оголовков из монолитного бетона B20, F100					
	հիմքեր	фундамент	մ ³	մ ³	0.72	115.167	82.92024
	իրաններ	тело	մ ³	մ ³	0.99	115.167	114.01533
8	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	Установка мет. трубы днар.=530мм, 1 п.м. 90,29кг, толщина стенки - 7 мм	գծմ	п.м.	11.1	131.475	1459.3725
9	Որմնակապային ամրաններ Ø16A500с l=45սմ	Анкерная арматура Ø14 A500с l=45см	կգ	кг	2.84	0.908	2.57872
10	Վաքի և հեռակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	Устройство лотка и упорного зуба из монолитного бетона B20, F100	մ ³	մ ³	0.36	79.888	28.75968
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ ժարտ= 530 մմ	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума труба днар.=530мм	գծմ	п.м.	10.4	3.359	34.9336
	բետոն	бетон	մ ²	մ ²	18.05	1.33	24.0065
12	Հետադարձ լիցք ծեղքի աշխատանքով (գլաքար)	Обратная засыпка вручную (грави)	մ ³	մ ³	12	2.457	29.484
13	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	Изготовление и установка металлической сетки	հատ	штук	1	57.189	57.189
						Ընդհանուրը Общий	96236.237

Վազմեց / Составил



Դ. Քարտաշյան / Д. Карташян

Ստուգեց / Проверил

(Signature)

Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян