



			<p align="center">BILL OF QUANTITY Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ</p>		
			Document no. Փաստաթղթի N	Sheet 1 - 3 էջ	
Project Նախագիծ	Շամբ ՀԷԿ-ի դրսի դրենաժային նոր պոմպեր և ավտոմատ կառավարման համակարգեր <i>New outdoor drainage pumps and automatic control systems for Shamb HPP</i>			Անվտանգության ինդեքս Security Index	
Title Անվանում	Շամբ ՀԷԿ-ի դրսի դրենաժային նոր պոմպեր և ավտոմատ կառավարման համակարգեր <i>New outdoor drainage pumps and automatic control systems for Shamb HPP</i>				
System Համակարգ	Document Type Փաստաթղթի տեսակ		Discipline	File Ֆայլ	TatevTechnSpec.doc
REV Վերանայում 0	Description of Revisions/Վերանայման նպատակ				
0	27.07.22	TR	Ա. Գրիգորյան A. Grigoryan 	Գ. Աթայան G. Atayan 	Ա. Յոլյան A. Yolyan 
REV Վերանայում	Date Ամսաթիվ	Scope Ծավալ	Prepared by Պատրաստել է	Checked Ստուգել է	Approved Հաստատել է

	Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ / BILL OF QUANTITY		
	Շամբ ՀԷԿ-ի դրսի դրենաժային նոր պոմպեր և ավտոմատ կառավարման համակարգեր New outdoor drainage pumps and automatic control systems for Shamb HPP	Sheet Էջ	2 - 3

**1. Մատակարարման և աշխատանքների
Կատարման ծավալը**


1. Scope of the works and the supply

Ապամոնտաժել Շամբ ՀԷԿ-ի դրսի պոմպակայանի խողովակաշարը և տեղադրել ու մոնտաժել նոր երեք պոմպ (ՅԼԸԲ), խողովակաշարը և ավտոմատ կառավարման համակարգ	The piping of the outdoor pumping station of Shamb HPP to be dismantled, automatic control system, piping and three new pumps (ՅԼԸԲ) to be mounted and installed.
--	---

2. Նախահաշիվ / Bill of Quantity

N/N	Նկարագրություն Description	Չափի միավորը Measure unit	Քանակը Quantity	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Unit price (AMD)	Ընդամենը Total
Աշխատանքներ/Works					
2.1	Գործող խողովակաշարի ապամոնտաժում Dismantling of the existing pipeline	Համակարգ /System	1		
2.2	Տեղադրել և մոնտաժել երեք նոր պոմպ, խողովակաշար և ավտոմատ կառավարման վահանակ: Installed and mount three new pumps, piping and automatic control panel.	Համակարգ /System	1		
Sub Total					
Նյութեր/Ապրանքներ/Materials/Goods					
2.3	Պոմպ(ՅԼԸԲ) Pump(ՅԼԸԲ)	հատ pcs	3		
2.4	Չժանգոտվող խողովակ 150մմ տրամաչափի Stainless steel pipe with a diameter of 150 mm	մ/m	50		
2.5	Չժանգոտվող խողովակ 200մմ տրամաչափի	մ/m	6		

	Stainless steel pipe with a diameter of 200 mm				
2.6	Զժանգոտվող խողովակ 300մմ տրամաչափի Stainless steel pipe with a diameter of 300 mm	մ/մ	6		
2.7	Անկյունակ 150մմ Angle 150mm	հատ pcs	6		
2.8	Անկյունակ 200մմ Angle 200mm	հատ pcs	1		
2.9	Անկյունակ 300մմ Angle 300mm	հատ pcs	3		
2.10	Անկյունակ եռակողմ՝ մեկ կողմի տրամաչափը 200մմ մյուս երկուսը 150մմ Three-sided angle, the diameter of one side is 200mm, the other two sides-150mm	հատ pcs	1		
2.11	Կցաշուրթ 150մմ Flange 150mm	հատ pcs	38		
2.12	Կցաշուրթ 200մմ Flange 200mm	հատ pcs	4		
2.13	Կցաշուրթ 300մմ Flange 300mm	հատ pcs	2		
2.14	Զրընդունիչ և հետադարձ կափույր գործող պոմպի համար 150մմ Water intake and check valve for the operating pump 150mm	հատ pcs	1		
2.15	Զրընդունիչ և հետադարձ կափույր գործող պոմպի համար 200մմ Water intake and check valve for the operating pump 200mm	հատ pcs	1		
2.162	Հետադարձ կափույր 150մմ Check valve 150 mm	հատ pcs	3		
2.17	Փական՝ կցաշուրթերի տրամաչափը 150մմ Valve: flange diameter 150mm	հատ pcs	5		
2.18	Կաբելային ուղետար մետաղական Metal cable routing	մ/մ	60		
2.19	Ավտոմատ կառավարման համակարգ՝ վահանակով, տեխ-բնութագրում նշված բոլոր կառավարման սարքավորումներով	Համակարգ /System	1		

	Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ / BILL OF QUANTITY		
	Շամբ ՀԷԿ-ի դրսի դրենաժային նոր պոմպեր և ավտոմատ կառավարման համակարգեր <i>New outdoor drainage pumps and automatic control systems for Shamb HPP</i>	<i>Sheet</i> էջ	2 - 3

	և բոլոր ուժային և ինֆորմացիոն մալուխներով Automatic control system with a panel, all control equipment specified in the technical specification and all power and information cables				
<i>Sub Total</i>					
Total					