ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

09.01.2023թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ի. Ակունք << 02>> օգոստոսի 2023թ.

Ակունքի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Էդիտա>> ԱԿ -ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Վարդանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և <<Էդիտա>> ԱԿ-ի միջև 09.01.2023թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01>> գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
   Կողմերը որոշեցին՝

1.1 09.01.2023թ. կնքված **N<<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01>>** գնման պայմանագրով աշխատանքների ծավալները անհրաժեշտությունից ելնելով ավելացնել մինչև 10%-ով և պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա. Պայմանագրի 1.1 կետում ***<<Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգերի>> բարելավման*** **աշխատանքների** կատարման ընթացքում **Զառ բնակավայրի 85 տնային տնտեսությունների ջրաչափական հանգույցների ավելացման արդյունքում**
ա. Պայմանագրի 5.1 կետում <<**154 800 000** (մեկ հարյուր հիսունչորս միլիոն ութ հարյուր հազար) >> թիվը փոխարինել <<**167 812 330** (մեկ հարյուր վաթսունյոթ հազար ութ հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր երեսուն) >> թվով:

2. 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 09//01/2023 թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում հավելված 1-ով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվը, հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 5 (հինգ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան h/h
h/h 900102575058
h/h 900102000750
Համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էդիտա ԱԿ>>
Հասցե՝ գ. Գեղամավան
Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
Սևանի մ/ճ
Հ/Հ 220203335553000
ՀՎ/ՀՀ 08601046
Էդիտա ԱԿ-ի նախագահ՝
Դ. Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
09/01/2023թ. կնքված
***N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01>>** ծածկագրով պայմանագրում*
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
02 /08/ 2023 կնքված համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

, <<Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգերի>>
բարելավման ավելացված ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6
	45. Ջրագիծ տնային միացումների աշխատանքներ				
	Հողային աշխատանքեր				
45,6	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կոլլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	162,50	**0,678**	**110,10**
45,7	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կոլլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	361,91	**0,847**	**306,50**
45,8	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոսորակի ստեղծումով	մ³	7,39	**9,388**	**69,38**
45,9	VI կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով / ծավալի 50%-ը ըցանյութ/	մ³	66,45	**8,415**	**559,15**
45,10	VI կարգի /փխրեցված VI/ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կոլլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	132,90	**1,012**	**134,44**
45,11	VI կարգի /փխրեցված VI/ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով	մ³	39,90	**1,339**	**53,42**
45,12	Բարձված բնահողերի ինքնաթափերով տեղափոխում 1կմ թափոնավայր	տ	87,78	**0,153**	**13,43**
45,13	VII կարգի բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ³	73,90	**9,945**	**734,91**
45,14	VI կարգի /փխրեցված VII/ բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով խրամուղու ստեղծումով	մ³	73,90	**1,339**	**98,95**
45,15	Բարձված բնահողերի ինքնաթափերով տեղափոխում 1կմ թափոնավայր	տ	177,36	**0,153**	**27,13**
45,16	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	31,60	**10,239**	**323,54**
45,17	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ³	82,20	**8,398**	**690,35**
45,18	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի	մ³	664,70	**0,074**	**48,94**
45,24	Ф32x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	80,00	**0,806**	**64,48**
45,25	Ф32մմ խողովակաշարի լվացում վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը,մատակարարումը	կմ	0,08	**93,700**	**7,50**
45,26	Ф25x2մմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	425,0	**0,776**	**329,65**
45,27	Ф25մմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,430	**93,700**	**40,29**

45,28	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով Ф20մմ, L=0.4մ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	170,0	**2,962**	**503,48**
45,29	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով կցորդիչ Ф20մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**3,658**	**310,93**
45,30	Ջրաչափական հանգույցի մոնտաժ d20մմ	հատ	85,0	**11,414**	**970,18**
45,31	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ d20մմ,,արժեք, մատակարարում	հատ	85,0	**17,463**	**1484,33**
45,32	Փական գնդային Ф20մմ, արժեք, մատակարարում	հատ	85,0	**3,566**	**303,10**
45,33	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական կցորդիչ Ф20մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում / ամերիկանկա/	հատ	170,0	**2,328**	**395,82**
45,34	Ֆիլտր ջրի կցաշուրթավոր d20մմ արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**5,939**	**504,83**
45,35	Ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կեղևներով	$մ^2$	13,35	**1,260**	**16,82**
45,36	Պենոպոլիստիրոլե կեղևներ Ф25մմ, հաստ. 30մմ, ПСБ -С Ф, արժեք մատակարարում,	մ	170,0	**1,177**	**200,09**
45,37	Պոլիէթիլենե կցամաս արտաքին պարուրակով D25x20մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**1,100**	**93,48**
45,38	Պոլիէթիլենե կցամաս ներքին պարուրակով D25x20մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**1,100**	**93,48**
45,39	Պոլիէթիլենե կցամաս ներքին պարուրակով D25x15մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**1,100**	**93,48**
45,40	Պոլիէթիլենե պարուրակավոր կցորդիչ D25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	85,0	**0,838**	**71,21**
45,41	Պոլիէթիլենե անկյուն D25մմ 90^0, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	340,0	**1,285**	**436,85**
45,43	Պոլիէթիլենե անցում D63x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	0,0	**2,822**	**0,00**
45,44	Պոլիէթիլենե անցում D50x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	0,0	**2,822**	**0,00**
45,46	Պոլիէթիլենե անցում D32x25մմ, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	32,0	**2,822**	**90,30**
45,49	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN110xDN32, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5,0	**4,117**	**20,59**
45,50	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN110xDN25, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5,0	**4,070**	**20,35**
45,52	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN75xDN32, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	**3,089**	**9,27**

45,53	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN75xDN25, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	15,0	**3,089**	**46,33**
45,54	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN63xDN32, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	8,0	**2,266**	**18,13**
45,55	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN63xDN25, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	20,0	**2,266**	**45,32**
45,57	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN50xDN25, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	13,0	**1,849**	**24,03**
45,59	Պոլիէթիլենե խամութային անցում DN32xDN25, Py=1.0ՄՊա, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	16,0	**1,311**	**20,98**
45,60	Պոլիմերավազային հոր, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	85,00	**42,668**	**3626,78**
45,61	Փրփրապլաստե թերթ h0.7-0.15մ արժեք մատակարարում	$մ^2$	48,45	**1,135**	**54,99**
	Ընդամենը ըստ խողովակներ, խողովակաամրանների				**13012,33**
	Ընդամենը ըստ 45-ին բաժնի				**13012,33**

Այդ թվում ներառված է՝ ԱԱՀ

Ընդամենը՝ Տասներեք միլիոն տասներկու հազար երեք հարյուր երեսուն ՀՀ դրամ

ԳՆՈՐԴ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ.,Ակունք h.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան h/h

h/h 900102575058

h/h 900102000750

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էդիտա ԱԿ>>

Հասցե՝ գ. Գեղամավան

Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ

Սևանի մ/ճ

Հ/Հ 220203335553000

ՀՎՀՀ 08601046

Էդիտա ԱԿ-ի նախագահ

Դ. Վարդանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 2
09/01/2023թ. կնքված
***N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01>>** ծածկագրով պայմանագրում*
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
02 /08/ 2023 կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

13 012 330/ Տասներեք միլիոն տասներկու հազար երեք հարյուր երեսուն / ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231132	***Ձոր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում***	...	...	...	...	...	...	...	3 903 699	3 903 699	...	...	...	**13 012 330** սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մնացած մասը՝ **9 108 631/ ինը միլիոն մեկ հարյուր ութ հազար վեց հարյուր երեսունմեկ/ ՀՀ** դրամը ֆինանսավորվելու ՀՀ պետական բյուջեից

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*

*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ԳՆՈՐԴ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ
03546083
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան h/h
h/h 900102575058
h/h 900102000750
Համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ<<Էդիտա ԱԿ>>

Հասցե՝ գ. Գեղամավան
Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
Սևանի մ/ճ
Հ/Հ 220203335553000
ՀՎՀՀ 08601046
Էդիտա ԱԿ-ի նախագահ՝
Գ. Վարդանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ