



«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ հեն. (077) 000 867
РА Марз Гегаркуник, с. Кармиргюх тел. (077) 000 867
RA Marz Gegharkunik, v. Karmirgyukh tel. (077) 000 867

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՏՈՒՄ ԳՅՈՒՂԻ N-1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵՎ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՊԼ- 13941 ԲԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՆ - 13941- 04 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՆՈՐԱՏՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ «ՊՈԱԿ»
ՏՆՕՐԵՆ՝

Վ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝

Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2017 թ

«-----» ----- 2017թ.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՀՀ Քեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի N -1 միջնակարգ դպրոցի կոյուղագծի և ջրագծի կառուցում

I	Նախագծման հիմնավորում	Պայմանագիր N
II	Շինարարության բնութագիր	ՀՀ Քեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի N -1 միջնակարգ դպրոցի կոյուղագծի և ջրագծի կառուցում
III	Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
IV	Հիմնանորոգման աշխատանքներ	Նախատեսել. * Արտաքին և ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցում. * Կոյուղագծի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում.
V	Նախագծի կազմը	Ճարտարապետաշինարարական մաս, նախահաշիվ
VI	Այլ պահանջներ	Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ - ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին: Նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել հայերեն լեզվով 4 օրինակից՝ փորձաքննության եզրակացության առկայությամբ և 2 օրինակ ծավալաթերթ: Ինչպես նաև ներկայացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով:

«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ
Տնօրեն

_____ Զ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

№ՑՃԱ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎԱԶԱՆՆԵՐ	
2	ՊԻՆԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԱՅ ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
3	ՋՐԱԿԵՐԱՑՄԱՆ ՀՈՐ ՀԱՎԱՔԱՎԻ Ե/Ք ԿԱՌԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ, D=1.0, H=1.5 Մ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Շենքի վերամոդզվող հատվածի ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագծային աշխատանքները կատարվել են համաձայն ՀՆԱԿ 2.04.01-85: Սամոնիքիկական սարքերը նմանաձևում են համաձայն ՀՆԱԿ 3.05.01-85:


ՄՐՏԱՔԻՆ ԽՆԵՐՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Շենքի ջրամատակարարումը իրականացվում է գոյություն ունեցող ջրաչափական հորից: Նախատեսվում է տեղադրել պոլիէթիլեն ջրատար խողովակներ:

ԿԵՆՏՐԱՐՆԱԿ ԿՈՑՈՒՊԻ

Շենքի կենցաղային ջրահեռացման խողովակը միացվում է նոր կառուցվող կոյուղու հորին: Նախատեսվում է տեղադրել պոլիէթիլեն կոյուղու խողովակներ:

ՊՐՅՈՍՏԱՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Ջրագծի մեղքին և արտաքին տեղամաս			
1	Պոլիէթիլենային խող. խմելու ջրի համար տեղ.d=25*1,8մմ 10 մթն ճնշ.	մ	130.0
2	Պոլիէթիլենային խող. խմելու ջրի համար տեղ.d=20 մմ 10.0 մթն ճնշ.	մ	5.0
3	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	1.0
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևակիր մասեր.d=25-20մմ	հատ	6.0
5	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	1.0
6	Խողովակից պաշտպանիչ պատյան d=100 L=500	մ	1.0
7	Խրամուղու փողոմ մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ³	0.085
8	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ տեղի փափուկ բնահողից	մ³	6.50
9	Պաշտպանիչ շերտ 25սմ հաստությամբ տեղի փափուկ բնահողից	մ³	16.00
10	Փողոմակի ետևից մշակված բնահողից. տրամադրումով	100մ³	0.525

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՄԱՐԱՅԱՆ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորասու գյուղի N -1 միջնակարգ դպրոցի փրփուրգծի և ջրագծի կառուցում		
ՆԱԽԱԳՅՈՒՂ	Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թիքեր
			ԱՆ	1
		Ընդամուղ տվյալներ		3
			«ՌԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ	

[illegible]

Խրամախող ետիցք մակապես
մշակված փափուկ գուն՝ մոնորլից

Ակազի պաշտպանչ շերտ
 $h = 25\text{մ}$

Ակազի մակապատումատական
շերտ $h = 10\text{սմ}$

0.5մ


Հիմքից $H_0h_{0g} = 1.30\text{մ}$

Նախագծվող ցուտար
խողովակ $\varnothing 25 \text{ (PE)}$

Հ. ԳԱՆՊԱՐԱՅԱՆ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորասյուս գյուղի N -1 միջնակարգ դպրոցի կրթության և ցրագի կառուցում				
Լ. ԱՆՆՈՒՅԱՆ	Ջրամատակարարում և կրթություն	Փուլ	Թեքեր	Թեքեր	
ՆԱԽԱԳԵՐՈՂ		ԱՆ	2	3	
	Գլխավոր հատակագիծ ձևացնել	«ՌԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ			

ՋՐԱՅԵՆԱՑՄԱՆ ՀՈՐԻ ԿՏՐԱԿԱՆՔ

Կափարիչ «T» տիպի



Կոյուղազգծի մեղքին և արտաքին տեղամաս				
Հողային աշխատանք				
1	Խորանոցու փորում մեխանիզով 3-րդ կարգի	1000մ ³	0,030	
2	Պոլիմերիջլորիդի խողով, տեղ. d =110 մմ	մ	25,0	
3	Պոլիմերիջլորիդի խողովակի տեղադրում d=50մմ պատի հաստ, 2,2 մմ	մ	5,00	
4	Երկտեղ խորանցավորների տեղադրում /տիֆոնով, ճկուն խողովակով/	կ-տ	1,00	
5	Խողովակաշարի տակի մակ. շերտ 10 սմ հաստությամբ ավազից	ս3	1,75	
6	Պաշտպանիչ շերտ հաստությամբ ավազից	ս3	5,25	
7	Փոստրակի ետևից մշակված բնաօղից, տրիանոնով	100մ ³	0,170	
8	Ավելորդ բնաօղի և շինարարի բարձրում ինքնաթափին էջվակատորով	100մ ³	0,130	
9	Տեղափոխում 5 կմ	տն	23,4	
Ե/բ Պիտահոր դձ-1				
1	Խճի մախաշերտի կատրցում 100մմ	մ ³	0,45	
2	Հորի հիմքի կատրցում Վ - 12,5 բետոնոց	ս3	0,36	
3	Պիտահորի կատուց, հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	0,16	
4	Ե/բ Պիտահոր կտր Փ-1000	հատ	1	
5	Պիտահորի ծածկ, հավաք. ե/բ ծածկի կենճես.	մ ³	0,1	
6	Ե/բետոնե կափարիչ 1200*1200	հատ	1	
7	Կափարիչի տեղադրում	հատ	1	
8	Պոլիմերա-ավազային ինճքով, լամբեցված օղակով, 620*65մմ կոյուղու դիտահորի կափարիչ	հատ	1	
Կեղտաջրերի հավաքման հոր				
1	Խճի մախաշերտի կատրցում 100մմ	մ ³	0,45	
2	Հորի հիմքի կատրցում Վ - 12,5 բետոնոց	ս3	0,36	
3	Պիտահորի կատուց, հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	0,64	
4	Ե/բ պատի օղակ Փ-1000	հատ	4	
5	Պիտահորի ծածկ, հավաք. ե/բ ծածկի կենճես.	մ ³	0,1	
6	Ե/բետոնե կափարիչ 1200*1200	հատ	1	
7	Կափարիչի տեղադրում	հատ	1	
8	Պոլիմերա-ավազային ինճքով, լամբեցված օղակով, 620*65մմ կոյուղու դիտահորի կափարիչ	հատ	1	

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՄԱՐԱՅԱՆ	ՀՀ Գեոլոգիոմոնիթի մարզի Նորասար գյուղի N -1 փնջմակալոց դպրոցի կոյուղազգծի և ջրազգծի կատրցում		
ՆԱԽԱԳՏՈՂ	Ա. ՀԱՆՈՒՅԱՆ	Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թեքք
			ԱՆ	3
		Ջրախնայման հոր		Թեքք
				3
				«ՌԵԳՈՒՆ» ՍՊԸ