

ՀՏՁԶ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԼԻԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի միջև 17.09.2025 թ. կնքված N ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«03» 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, ի դեմս «ԼԻԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ն.Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁԶ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 17.09.2025 թ. կնքված Նորապատի միջնակարգ դպրոցի, Այգեվանի Մ. Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 728,504,042 (յոթ հարյուր քսանուր միլիոն հինգ հարյուր չորս հազար քառասուններկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 351,217,271 (երեք հարյուր հիսունմեկ միլիոն երկու հարյուր տասնյոթ հազար երկու հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժնի գինը կազմում է՝ 377,286,771 (երեք հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար յոթ հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
0037, Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝
2/փ 1՝ 900011060663
2/փ 2՝ 900011060671



ԿԱՊԱՆԱԳՈՒ

«ԼԻԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Նուբարաշեն 12 փ., 42., բն.6
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱՄԲԱԲԱՆԻ» ԲԻԲ

Տնօրեն՝

Լ. Գրիգորյան

/ստորագրություն/



Հավելված
2025 թ. սեպտեմբերի 17-ի
ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
«03» 04 2026 թ.
կնքված Համաձայնագիր 3/1

Հավելված 1
2025 թ. սեպտեմբերի 17-ի կնքված
ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՈԱՅԳԵՎԱՆԻ Մ. ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄՍ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Պայմանագրի N		ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34-L2					
Պայմանագրի անվանում		Այգեվանի Մ.խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ						32065867
1	Տանիքի քանդում Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում/ Ներառյալ կաթսայատուն/	մ2	1820.00	138	0	138	250305
2	Ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	36.00	138	0	138	4951
3	Զրհորդանների քանդում	մ2	99.70	138	0	138	13712
4	Զրհավաքների քանդում	հատ	19.00	331	0	331	6290
5	Ձագարների քանդում	հատ	19.00	331	0	331	6290
6	Զրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	85.50	148	0	148	12612
7	Կավարամածի եւ տախտակամածի քանդում	մ2	820.00	106	0	106	87150
8	Ապամոնտաժված կյութերի և տանիքի աղբի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	32.00	3690	0	3690	118066
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	18.00	2908	0	2908	52345
10	Տանիքի կառուցում Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-21-0.5/ Ներառյալ կաթսայատուն/	մ2	1820.00	8518	0	8518	15502250
11	Զրհորդանի իրականացում գործարանային գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	գմ	295.00	9616	0	9616	2836696
12	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	217.70	6619	0	6619	1441035
13	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիոս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	25.00	48844	0	48844	1221112
14	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	12.20	226074	0	226074	2758104
15	Կավարամած տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	8.50	223976	0	223976	1903799
16	Ծպեղնատուցերի կապերի լրացում մետաղալարով Ф2x4մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	42.00	1335	0	1335	56075
17	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ գործարանային գունավոր թիթեղով d=0.5մմ, S=9x4.5մ2	մ2	40.50	6619	0	6619	268070
18	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	9.00	57153	0	57153	514379

19	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ	Մ3	315.00	8748	0	8748	2755765
20	Ձևարգելքի կառուցում	զմ	226.00	3516	0	3516	794566
21	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ	մ2	7.29	2649	0	2649	19311
22	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	9.00	1873	0	1873	16856
23	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	28.00	9561	0	9561	267705
24	Կավարամածի եւ տախտակամածների հրապաշտպանում	մ2	820.00	311	0	311	254610
25	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	28.00	3083	0	3083	86328
26	Տելեկոպիկ մետաղական աստիճանի տեղադրում տանիքի մուտքային հատվածում	հատ	2.00	252847	0	252847	505695
27	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	820.00	380	0	380	311789
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս						129939636
1	Քանդան եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ Միջնորդների քանդում 200մմ հաստության	մ3	16.48	10736	0	10736	176925
2	Միջնորդների քանդում 100մմ հաստության	մ2	135.00	1158	0	1158	156385
3	Մուտքի դռների ապամոնտաժում	մ2	49.10	2244	0	2244	110190
4	Բեմի փայտյա կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ2	24.50	695	0	695	17017
5	Դռների ապամոնտաժում	մ2	70.50	1650	0	1650	116360
6	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	մ2	1241.00	771	0	771	956761
7	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	1203.40	609	0	609	732341
8	Բազալտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	40.00	1519	0	1519	60775
9	Փայտյա հատակի քանդում հինակմախքի հետ միասին	մ3	7.50	21690	0	21690	162671
10	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	72.20	1113	0	1113	80361
11	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	2590.00	876	0	876	2269695
12	Սանհանգույցի բետոնե թումբերի քանդում	մ3	2.50	21376	0	21376	53440
13	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից մասնակի	մ2	1356.00	1113	0	1113	1509282
14	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	78.20	264	0	264	20639
15	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	890.00	502	0	502	447038
16	Հին ներկի մաքրում պատերից և շեկերից	մ2	2334.00	225	0	225	526224
17	Վնասված և խախտված Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	մ2	490.00	1456	0	1456	713205
18	Արտաքին պատերի վնասված հատվածների ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	1718.00	264	0	264	453415
19	Աստիճանների պողպատե բազրիքների և պատուհանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տ	0.60	49695	0	49695	29817
20	Հովհարի տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	9.40	138	0	138	1293
21	Հովհարի պողպատե կոնստրուկցիաների քանդում	տ	0.18	49695	0	49695	8945
22	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի զգուշությամբ քանդում	մ3	6.20	30943	0	30943	191844
23	Բետոնե հարթակների քանդում	մ3	2.50	21376	0	21376	53440
24	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	320.00	2280	0	2280	729661
25	Միջնորդների կառուցում Միջնորդների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	284.00	3977	0	3977	1129465
26	Միջնորդների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	մ3	2.90	27263	0	27263	79063
27	Միջնորդների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 400մմ հաստությամբ	մ3	18.70	27263	0	27263	509821
28	Բլոկերի դատարկությունների ցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ3	3.40	33819	0	33819	114983
29	Միջնորդների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.62	84215	0	84215	52214
30	Ամրան Փ8A500C	տ	0.62	334454	0	334454	207362
31	Ե/բ միաձուլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.82	86218	0	86218	70526

32	Ամրան Φ12A500C	տ	0.09	323310	0	323310	30530
33	Ամրան Φ6A240	տ	0.02	334454	0	334454	6990
34	Փրփրապլաստ 20մմ	մ2	8.40	345	0	345	2899
35	Փրփրապլաստ 30մմ	մ2	8.40	385	0	385	3236
36	Դահլիճի բեմ Փայտանյութի լրացում բեմի կոնստրուկցիաների համար և բեմի երեսապատում չոր տաղտակներով /հականեխիչ մածկապատմամբ/	մ3	4.20	226205	0	226205	950062
37	Բեմի դիմալին մասի երեսապատում փայտե սալերով /վազոնկա/	մ2	5.20	5842	0	5842	30378
38	Բեմի փայտե մասերի լաքապատում 2 շերտ	մ2	65.00	796	0	796	51711
39	Ղռներ Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով չերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին ղռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/ բացվող	մ2	41.50	112772	0	112772	4680051
40	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով չերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /ներառյալ, ապակեփաթեթը/	մ2	6.00	54916	0	54916	329495
41	ՄՐՖ-ից խուռ ղռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխսիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	49.50	42941	0	42941	2125566
42	ՄՐՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. ղռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխսիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	59.20	49630	0	49630	2938085
43	Սանհանգույցների լամինացված ՄՐՖ-ից միջնորմներ Լամինացված ՄՐՖ-ից ղռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	25.40	17392	0	17392	441747
44	Լամինացված ՄՐՖ-ից միջնորմների տեղադրում այլումինե շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	22.10	8696	0	8696	192177
45	Պատուհաններ Գոյություն ունեցող պատուհանների վնասված ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	25.00	12394	0	12394	309849
46	Գոյություն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխսիների և ռետիլե միջադիրների փոխարինում/	հատ	139.00	3591	0	3591	499107
47	Բարդ փակակի եւ սովորակակի գնային տարբերությունը	հատ	80.00	6689	0	6689	535127
48	Գալվառագույլների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	290.00	6689	0	6689	1939836
49	Պատուհանագոգերի տեղադրում /բացվածք	մ2	105.20	984	0	984	103508
50	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	զմ	263.00	4923	0	4923	1294791
51	Հատակներ Խճի շերտի իրականացում	մ3	65.00	8745	0	8745	568453
52	Խարամաբետոնե շերտի իրականացում	մ3	310.80	8508	0	8508	2644417
53	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	2590.00	2081	0	2081	5389868
54	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ- ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	2755.00	991	0	991	2729241
55	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	1.54	24239	0	24239	37402
56	Ամրանային ցանցի արժեքը Φ 3Bpl 200x200մմ բջիջներով	մ2	2590.00	354	0	354	916472
57	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	75.20	2439	0	2439	183379
58	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /չսահող/	մ2	75.20	6911	0	6911	519688
59	Հատակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	996.60	9572	0	9572	9539645
60	Աստիճանահարթակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	12.80	9572	0	9572	122524

61	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսզրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	22.70	17332	0	17332	393444
62	Աստիճանահատերի երեսպատում պրեսզրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	12.30	17332	0	17332	213188
63	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	1329.80	9703	0	9703	12903156
64	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	173.80	12432	0	12432	2160722
65	Պրեսզրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	զմ	620.70	1159	0	1159	719677
66	Շրիշակների պատրաստում ԱՂՖ-ից լամինացված H=80մմ	զմ	856.90	1585	0	1585	1358255
67	Դռների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	զմ	102.00	946	0	946	96476
68	Ներքին հարդարում Պատերի մասնակի սվաղում/հարթեցում/ գաջով բարելավված որակի	մ2	3099.40	2054	0	2054	6364680
69	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գաջով	մ2	425.60	5212	0	5212	2218053
70	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	4845.30	1730	0	1730	8382030
71	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	294.10	1808	0	1808	531680
72	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	22.00	4837	0	4837	106423
73	Պատերի երեսպատում հախճասալով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	152.80	6630	0	6630	1013004
74	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսատվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	10.20	5446	0	5446	55550
75	Աստիճանների տակի հատվածայ Ջողարում գիպսատվարաթղթե 9.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	23.50	4931	0	4931	115869
76	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	310.00	2151	0	2151	666959
77	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	1558.50	1930	0	1930	3007282
78	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսատվարաթղթե սալերից 9.5 մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1398.20	5924	0	5924	8283594
79	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1008.60	7123	0	7123	7183754
80	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	45.80	4863	0	4863	222715
81	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ	զմ	32.50	21405	0	21405	695665
82	Այլումինե անկյունակներ հախճասայի համար	զմ	148.00	776	0	776	114838
83	Սվաղի ցինկապատ անկյունակներ	զմ	489.00	776	0	776	379430
84	Արտաքին հարդարում ճակատների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ,	մ2	0.00	4132	0	4132	0
85	Շեպերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում	զմ	868.00	770	0	770	668117
86	Պատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	1718.00	2611	0	2611	4486093
87	Ճակատների և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	1718.00	1147	0	1147	1969876
88	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ /ներառյալ իղկոււմը/	զմ	248.00	15114	0	15114	3748267
89	Խճի և ալի. շերտի իրականացում/տոր կառուցվող աստիճաններ և հարթակների /	մ3	9.20	8745	0	8745	80458
90	Ե/բ միաձուլ աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	14.50	43403	0	43403	629343
91	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.45	323310	0	323310	145490
92	Ամրան Փ8 A1	տ	0.09	334454	0	334454	28429

93	Աստիճանների և թեքահարթակի երեսայատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	102.50	14725	0	14725	1509301
94	Աստիճանների թեքահարթակի պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր բազրիքների տեղադրում	զմ	56.50	21405	0	21405	1209386
95	Ճակատների երեսայատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	107.50	18856	0	18856	2027018
96	Որմնախարիսիսի վնասված բազալտե քարերի հանում և նոր բազալտե քուրքատաշ քարերի տեղադրում	մ2	54.00	21896	0	21896	1182401
97	Գուլջային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների և սպորտ դահլիճի համար	100մ2	18.04	95150	0	95150	1716502
98	Հովիարների և մետաղական աստիճանի կառուցում Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	2.30	196296	0	196296	451481
99	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x40x4մմ	զմ	115.60	2341	0	2341	270640
100	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	զմ	112.60	950	0	950	106953
101	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 200x200x6մմ	զմ	11.50	19211	0	19211	220927
102	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 200x100x5մմ	զմ	44.00	5485	0	5485	241342
103	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	65.20	1563	0	1563	101930
104	Ամրան Φ 20 A500C	կգ	60.00	323	0	323	19399
105	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.16	358837	0	358837	57414
106	Մետաղական թիթեղ —10x200x200մմ	կգ	160.00	484	0	484	77486
107	Հովիարների պատում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-8-0.5/	մ2	35.50	5519	0	5519	195915
108	Հովարի երեսայատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	18.00	18856	0	18856	339408
109	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղից d=0.5մմ /КП-25-0.5/	մ2	62.50	6596	0	6596	412229
3	Ջրամատակարարման ցանց						1308347
1	Անցքերի բացում պատի մեջ Φ 120մմ	հատ	10.00	3449	0	3449	34490
2	Պատյանի տեղադրում Φ 108մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	5.00	4436	0	4436	22178
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.60	1485	0	1485	2375
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով	մ3	0.10	24046	0	24046	2405
5	Անցքերի ցցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.05	215484	0	215484	10774
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	2.00	21376	0	21376	42752
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	2.00	42149	0	42149	84298
8	խողովակների ապամոնտաժում Φ 15-50մմ	զմ	86.00	483	0	483	41538
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ 25x2.3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	142.00	1628	0	1628	231121
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ 20x1.9մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	121.00	1560	0	1560	188767
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	52.00	1968	0	1968	102344
12	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Φ 20մմ	հատ	3.00	5088	0	5088	15264
13	Բրոնզե փական Φ 20մմ	հատ	9.00	3286	0	3286	29571
14	Խրոմապատ անկյունային փական Φ 15մմ	հատ	32.00	4062	0	4062	129971
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	9.00	1605	0	1605	14448
16	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	10.00	1605	0	1605	16054
17	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	4.00	14428	0	14428	57710
18	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	10.00	8742	0	8742	87418
19	Սանհանգույցներում հայելիների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	5.60	5579	0	5579	31241

20	Սանհանգույցներում ակսեսուարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	9.00	2943	0	2943	26489
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	852.00	127	0	127	108281
22	Համակարգի վնասում, ախտահանում	զմ	315.00	92	0	92	28860
4	Կոյուղու ցանց						1610174
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	4.00	3449	0	3449	13796
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 219$ մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	զմ	2.00	21178	0	21178	42356
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.90	1485	0	1485	2821
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.09	24046	0	24046	2164
5	Անցքերի ցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.04	215484	0	215484	8619
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	հատ	12.00	3449	0	3449	41387
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	1.20	21376	0	21376	25651
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	1.20	42149	0	42149	50579
9	խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-100$ մմ	զմ	65.00	1230	0	1230	79936
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	7.00	774	0	774	5415
11	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	5.00	872	0	872	4362
12	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլիջրորդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	52.00	1866	0	1866	97015
13	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլիջրորդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	125.00	1579	0	1579	197313
14	Կոյուղու պոլիմիլիջրորդե ձեւավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	32.00	1581	0	1581	50583
15	Կոյուղու պոլիմիլիջրորդե ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	85.00	1353	0	1353	115029
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում վնասման տակառիկով	կ-տ	9.00	48581	0	48581	437233
17	Կերամիկական կիսատոքով վնասարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	10.00	34458	0	34458	344578
18	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	12.00	5541	0	5541	66486
19	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	42.00	592	0	592	24851
5	Ջեռուցում						21831053
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	566.50	925	0	925	524279
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125վտ	սեկցիա	2266.00	3746	0	3746	8488187
3	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	162.00	2636	0	2636	427095
4	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	162.00	3794	0	3794	614630
5	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	162.00	4967	0	4967	804618
6	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	130.00	441	0	441	57392
7	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/2" ԱՊx75	հատ	7.00	27827	0	27827	194786
8	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	8.00	7090	0	7090	56723
9	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx40	հատ	5.00	3478	0	3478	17392
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx25	հատ	10.00	3478	0	3478	34783
11	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx32	հատ	12.00	2676	0	2676	32108
12	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ ԱՊx20	հատ	15.00	1605	0	1605	24081
13	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	12.00	5294	0	5294	63530
14	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	10.00	5294	0	5294	52941
15	Գնդային փական /ամերիկանկա/ 3/4"	հատ	8.00	5294	0	5294	42353
16	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	21.00	3439	0	3439	72221
17	Ղատարկման փական 1/2"	հատ	26.00	4838	0	4838	125775
18	Գոյություն ունեցող կաթսաների վերանորոգում, դետալների փոխարկում և	հատ	2.00	1672272	0	1672272	3344544

	կարգաբերում համակարգի փորձարկում						
19	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 75x12.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	192.00	7857	0	7857	1508630
20	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	164.00	5538	0	5538	908266
21	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	392.00	4235	0	4235	1660006
22	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	348.00	2446	0	2446	851229
23	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 25x3,25մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	180.00	2315	0	2315	416660
24	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	264.00	2321	0	2321	612773
25	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	42.00	592	0	592	24851
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	1247.00	147	0	147	183509
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	320.00	40	0	40	12842
28	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ 70մմ	հատ	52.00	1211	0	1211	62983
29	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	140.00	1369	0	1369	191593
30	Մետաղական կանգնակների ապամոնտաժում	տ	0.65	49695	0	49695	32302
31	Գոյություն ունեցող մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	454.00	836	0	836	379762
32	Շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 5 կմ	տ	3.60	2280	0	2280	8209
6	Օդափոխություն						1088855
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազրեսիվ միջավայրի համար $L=500$ մ3/ժ, $H=100$ Պա	հատ	1.00	16677	0	16677	16677
2	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 200	զմ	1.00	1070	0	1070	1070
3	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ 200	հատ	1.00	9455	0	9455	9455
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.00	18820	0	18820	18820
5	Կանալային օդամուղ $L=150$ մ3/ժ, $H=100$ Պա	հատ	8.00	13854	0	13854	110830
6	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 125	զմ	16.00	334	0	334	5351
7	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ 125	հատ	8.00	8786	0	8786	70288
8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.00	18820	0	18820	150557
9	Կենցաղային օդամուղ $L=75$ մ3/ժ, $H=25$ Պա	հատ	1.00	9967	0	9967	9967
10	Կանալային օդամուղի 100 Կտ հզորությամբ 220 Վ /տրամյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	5.00	6823	0	6823	34114
11	Կլոր ճաղաշար Φ 125մմ	հատ	16.00	3644	0	3644	58308
12	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից $d=0.55$ մմ	մ2	80.00	6274	0	6274	501920
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆլոգայապատ ինքնակաշուն մեխուսիչով	մ2	25.00	1421	0	1421	35526
14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	20.00	833	0	833	16650
15	Անցքերի բացում ծածկերում Φ 122մմ	հատ	13.00	3794	0	3794	49322
7	Ներքին Էլեկտրամատակարարում և Էլեկտրալուսավորություն						13455811
1	Էլեկտրական ուժային մաս Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.00	57240	0	57240	57240
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Վ	հատ	1.00	42906	0	42906	42906
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 48 մոդուլի	հատ	2.00	23367	0	23367	46733
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	2.00	15682	0	15682	31365

5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 56 մոդուլի	հատ	2.00	27514	0	27514	55028
6	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	1.00	16753	0	16753	16753
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա	հատ	1.00	9267	0	9267	9267
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	7.00	3566	0	3566	24959
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	5.00	3540	0	3540	17702
10	Բաժանարար 4 բևեռ 7 տեղ	հատ	4.00	3959	0	3959	15836
11	ԱՎԴՏ Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	2.00	3531	0	3531	7061
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	10.00	2908	0	2908	29078
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	41.00	2908	0	2908	119219
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	53.00	2908	0	2908	154113
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-40	հատ	1.00	3944	0	3944	3944
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-63	հատ	5.00	4154	0	4154	20768
17	BBԴԴԴ-1 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	50.00	1379	0	1379	68956
18	BBԴԴԴ-1 5x50մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	26.00	8783	0	8783	228366
19	BBԴԴԴ-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	90.00	2955	0	2955	265969
20	BBԴԴԴ-1 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	34.00	1851	0	1851	62943
21	Էլեկտրալուսավորության մաս ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 55վտ հզորությամբ,	հատ	235.00	8389	0	8389	1971340
22	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	13740	0	13740	68700
23	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 96վտ հզորությամբ	հատ	10.00	12402	0	12402	124021
24	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 96վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	12.00	17753	0	17753	213041
25	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	17753	0	17753	88767
26	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 30վտ հզորությամբ,	հատ	38.00	3706	0	3706	140840
27	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	41.00	5713	0	5713	234235
28	ԼԵՂ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ,	հատ	9.00	4241	0	4241	38173
29	ԼԵՂ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	15.00	4108	0	4108	61615
30	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	13.00	6015	0	6015	78192
31	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում /ծեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	10.00	4375	0	4375	43752
32	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	2.00	5709	0	5709	11417
33	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	298.00	1923	0	1923	572962
34	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	10.00	2631	0	2631	26312
35	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	100.00	1890	0	1890	188951
36	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	410.00	161	0	161	65821
37	Բաժանարար տուփեր	հատ	89.00	134	0	134	11906
38	BBԴԴԴ-1 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	300.00	1033	0	1033	309756
39	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	2200.00	746	0	746	1641112
40	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	3343.00	555	0	555	1855098
41	Ակոսների փորում մալուխների իամար	զմ	5800.00	428	0	428	2483560
42	Ակոսների փակում գաջե շաղախով	մ2	290.00	2697	0	2697	781985
43	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ф15մմ	զմ	1890.00	561	0	561	1059440
44	Ապանոտաժման աշխատանքներ Լուսատուների ապամոտաժում	հատ	96.00	821	0	821	78783

45	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	195.00	143	0	143	27827
8	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր /զանգ/ տեսահսկման համակարգ						3679919
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.00	57135	0	57135	57135
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDJL	հատ	2.00	21571	0	21571	43141
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-CP2 ևսո. 02	հատ	1.00	20850	0	20850	20850
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	4751	0	4751	9501
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	3466	0	3466	6931
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	100.00	3242	0	3242	324163
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	7.00	3144	0	3144	22010
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	10.00	3194	0	3194	31938
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (սերսի) SPW-220	հատ	5.00	18173	0	18173	90864
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	3.00	7302	0	7302	21906
11	Պլաստիկ մալուխուղու Т - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	1.00	2676	0	2676	2676
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1.00	1204	0	1204	1204
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2.00	2114	0	2114	4228
14	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	256.00	351	0	351	89728
15	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	1156.00	637	0	637	736441
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	զմ	50.00	542	0	542	27077
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ20մմ	զմ	230.00	561	0	561	128927
18	Մոնտաժային կյուբեր	կ-տ	1.00	40135	0	40135	40135
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.00	353028	0	353028	353028
20	Չանգի և ժամացույցային համակարգ Չանգ դպրոցականի 220Վ М3М-1 մոնտաժում	հատ	8.00	2801	0	2801	22408
21	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	19872	0	19872	19872
22	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	3.00	5890	0	5890	17671
23	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	256.00	419	0	419	107197
24	Տեսահսկողություն Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.00	59764	0	59764	59764
25	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.00	49499	0	49499	49499
26	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.00	54895	0	54895	54895
27	Մարտկոց 12Վ,28 ԱԺ	հատ	1.00	26187	0	26187	26187
28	Մոնիտոր 32" դոյմ	հատ	1.00	6328	0	6328	6328
29	Տեսախցիկ 2ՄՊՁ, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), Ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	1.00	8195	0	8195	8195
30	Տեսախցիկ 4ՄՊՁ, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.00	10240	0	10240	122877
31	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	մ	1158.00	544	0	544	629848
32	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	32.00	1338	0	1338	42810
33	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	15.00	2408	0	2408	36121
34	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	220.00	465	0	465	102221
35	Պատերի մեջ անցքի բացում	հատ	32.00	3449	0	3449	110366
36	Պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	32.00	1279	0	1279	40937
37	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.00	109701	0	109701	109701
38	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	180.00	562	0	562	101138
9	Տարածքի բարեկարգում						79217532

1	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ Քարե և բետոնե շինվածքների քանդում	Մ3	25.30	21376	0	21376	540812
2	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	Մ3	42.50	5127	0	5127	217906
3	Հանքածյուրով տողորված խճային ծածկույթների քանդում	Մ3	77.30	849	0	849	65598
4	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	354.00	1256	0	1256	444536
5	Տարացքում մետաղական ցանկապատի և մետաղական մասերի ապամոնտաժում	տ	3.20	49695	0	49695	159025
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սալվածքի, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	Մ3	285.00	3139	0	3139	894715
7	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ի նընթացիկների վրա բարձելով	Մ3	493.00	581	0	581	286433
8	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	Մ3	96.00	300	0	300	28824
9	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	120.00	1684	0	1684	202061
10	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	1053.60	1766	0	1766	1861153
11	Բարեկարգման աշխատանքներ մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ2	1350.00	204	0	204	274833
12	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	1686.00	1336	0	1336	2252563
13	Քիտումի ցում խճի վրա 40 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ	8.39	235135	0	235135	1971838
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	1686.00	4533	0	4533	7642958
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	Մ3	0.00	9756	0	9756	0
16	Խաղահրապարակի մայթերի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30սմ հաստությամբ	մ2	0.00	2646	0	2646	0
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ	Մ3	52.00	9756	0	9756	507292
18	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի ծանր բետոնով 20սմ	Մ3	0.00	40513	0	40513	0
19	Սալվածքի երեսապատում 30սմ հաստ. բազալտե սայջարդերով/բռեկչա/, ներառյալ հղկումը	մ2	0.00	7930	0	7930	0
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ	Մ3	70.96	9756	0	9756	692259
21	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 200x80սմ չափերի, B12,5 բետոնե հիմքով	զմ	0.00	6704	0	6704	0
22	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, B12,5 բետոնե հիմքով	զմ	1072.00	9446	0	9446	10126401
23	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հիլից 200սմ հաստությամբ տոփանմամբ /ապահովվելով երկկողմանի թեցությունը/	Մ3	225.00	9756	0	9756	2195015
24	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից 100սմ հաստությամբ	Մ3	112.50	41366	0	41366	4653693
25	Ամրանային ցանց Փ 6AcI, քայլը 200x200սմ բջիջներով	տ	2.50	334454	0	334454	834798
26	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	1125.00	1504	0	1504	1692315
27	Միածույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15սմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատուկ/ /փռում- հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	1125.00	18094	0	18094	20356223
28	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100սմ լայնությամբ /երկտակ/	զմ	295.00	197	0	197	58227
29	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/ Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	Մ3	1.01	47418	0	47418	47797
30	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23	173715	0	173715	39954
31	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ	զմ	16.70	3002	0	3002	50134
32	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	զմ	25.60	1668	0	1668	42707
33	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ2	0.40	38003	0	38003	15201
34	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	46.00	733	0	733	33717
35	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.00	10970	0	10970	21940
36	Ներկանյութ	կգ	3.50	852	0	852	2980

37	Դաշտի և գլխավոր մուտքի մետաղական ցանկապատ և մետաղական դարպասներ մետաղական ցանկապատի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	12.18	97696	0	97696	1189841
38	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x120x4մմ	կգ	0.00	441	0	441	0
39	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	0.00	415	0	415	0
40	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x30x3մմ	կգ	0.00	330	0	330	0
41	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.15	358837	0	358837	55261
42	Թերթապողպատ —8x120x120մմ	տ	0.15	479313	0	479313	73814
43	Մետաղական ճաղավոր դռնակի տեղադրում	հատ	1.00	21218	0	21218	21218
44	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	13.50	9756	0	9756	131701
45	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	13.20	49047	0	49047	647415
46	Ամրան Φ 16 A500C	տ	0.30	323310	0	323310	96993
47	Ամրան Φ 18 A500C L=200մմ	կգ	39.36	323	0	323	12725
48	Ծխկիներ	հատ	8.00	1070	0	1070	8562
49	Փականներ, բռնակ	հատ	2.00	10703	0	10703	21405
50	Նոր և տարածքում առկա մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	12.80	26124	0	26124	334388
51	Տարածքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=2մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	492.00	28032	0	28032	13791695
52	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	36.00	2633	0	2633	94805
53	Այլ աշխատանքներ 6.1մ-անոց երկնյուղ հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w/	հատ	12.00	145006	0	145006	1740067
54	Դրոշակածողի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	հատ	1.00	91239	0	91239	91239
55	Սպորտ զալի բասկետբոլի վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքե համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	հատ	2.00	157862	0	157862	315725
56	Դահլիճի կողային հատավածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պոլիէթիլենային 3 մմ ցանցով, ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	252.00	7759	0	7759	1955354
57	Փայտե նստատեղերով թուջե նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	60202	0	60202	301009
58	Փայտե երեսպատվածքով թուջե արբանանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	24081	0	24081	120404
10	Սարքավորումներ						2873404
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00	57266	0	57266	57266
2	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00	30480	0	30480	243844
3	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00	27709	0	27709	27709
4	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.00	230912	0	230912	230912
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա	հատ	1.00	23091	0	23091	23091
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	7.00	3658	0	3658	25604
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	5.00	3418	0	3418	17088
8	Բաժանարար 4 բևեռ 7 տեղ	հատ	4.00	7389	0	7389	29557
9	ԱԲԴՏ Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	2.00	3325	0	3325	6650

10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	10.00	1543	0	1543	15425
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	41.00	1543	0	1543	63243
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	53.00	1543	0	1543	81753
13	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-40	հատ	1.00	7251	0	7251	7251
14	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-63	հատ	5.00	9237	0	9237	46183
15	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.00	62808	0	62808	62808
16	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ	հատ	2.00	17549	0	17549	35099
17	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1.00	10714	0	10714	10714
18	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	21244	0	21244	42488
19	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	9052	0	9052	18104
20	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	100.00	6929	0	6929	692897
21	Զերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	7.00	6004	0	6004	42026
22	Զեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	10.00	4849	0	4849	48492
23	Չանգ դպրոցականի 220V M3M-1 մոնտաժում	հատ	8.00	13578	0	13578	108621
24	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	74816	0	74816	74816
25	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-Р -ի մոնտաժում	հատ	3.00	32328	0	32328	96983
26	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.00	87747	0	87747	87747
27	Մոնիտոր 32" դոյմ	հատ	1.00	60037	0	60037	60037
28	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	1.00	29557	0	29557	29557
29	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.00	48953	0	48953	587441
11	ԱՎԵԼԱՑՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1						27335045
1	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x80x3մմ	կգ	1954.80	441	0	441	863005
2	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 60x60x3մմ	կգ	2314.47	415	0	415	959857
3	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	4004.38	330	0	330	1323207
4	Մայթերի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնիվ 30 մմ հաստությամբ	մ2	520.00	2646	0	2646	1375920

5	Դռան բացվող մեխանիզմ " антипаника " DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72 мм (կամ համարժեք)	հատ	9.00	59427	0	59427	534843
6	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում " Արիստոն " տիպի N=1.5 կվտ/ժ , V=80 լ	հատ	5.00	71835	0	71835	359175
7	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, /սպիտակ/, Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող արտերկիր	մ2	78.00	64214	0	64214	5008692
8	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, /սպիտակ/, Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ չբացվող արտերկիր	մ2	117.00	40656	0	40656	4756752
9	Ճակատների սվաղում ցեմետ-ավազային շաղախով բարձրորակ (ցանցով)	մ2	1718.00	4132	0	4132	7099515
10	Մետաղական ցանցի արժեքը Ф4Вр1 150 x 150 մմ բջիջներով	մ2	1718.00	687	0	687	1180266
11	Միջանցքի պատերի սվաղում գաջով բարելավված որակի	մ2	1320.30	2054	0	2054	2711262
12	Միջատապաշտպան ցանց	մ2	169.00	5150	0	5150	870350
13	Ջրահեռացման առվակների տեղադրում ներառյալ մետաղական ցանցը	մ	37.50	7792	0	7792	292200
						Արժեք	314405642
						ԱԱԳ	62881128
						Ընդամենը՝	377286771

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 0037, Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441



Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Ս. Բաղդևյան
 Կառավարություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Նուբարաշեն 12 փ., 42., բն.6
 ՀՎՀՀ՝ 00433589
 Հ/հ՝ 220613330251000



Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲՆԿ ԿՔԸ
 Տնօրեն՝
 Ն. Թորոյան
 Կառավարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Նորապատի միջնակարգ դպրոցի, Այգեվանի Մ. Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում վերանորոգման** աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **17.09.2025 թ.** կնքված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34** պայմանագրում 03.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 03.04.2026 года в договор **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34** заключенный **17.09.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/34** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития