

Տեղային նախահաշիվ N 7-1

**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ, ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՔՐ
ԲՈՒԼՎԱՐԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

Կազմված է 2022թ. գներով

Գ. աշխ. = 2122,31

Ընդհանուր արժեքը 7138,6 հազար դրամ

Գ. մեք. = 3439,11

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ		
					Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար
1	2	3	4	5	8	9	10
		<i>Մայթեր</i>					
1	1-1133	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով 20սմ հաստության	մ ²	396,0	–	–	–
2	27-22	Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ բետոնե սալիկների տակ 650մ2	մ ³	35,6	–	–	–
					Խիճ	մ ³	1,10
					Ջուր	մ ³	0,07
3	11-11	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնով բետոնե սալիկների տակ 650մ2	մ ³	26,3	–	–	–
					Բետոն	մ ³	1,02
4	27-176	Բետոնե սալիկների տեղադրում d=6,0սմ	մ ²	356,4	–	–	–
					Բետոնե սալիկ	մ ²	1,0

1	2	3	4	5	8	9	10
5	27-79	Հավաքովի թետոնե եզրաքարերի տեղադրում (15x30սմ) թետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	263,0	–	–	–
					Բետ.եզրաքար	մ	1,0
					Բետոն M200	մ ³	0,05
					Ցեմ/ավազ.շաղ.	մ ³	0,00
		Կանաչապատում					
1	1-1133	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով 20սմ հաստության	մ ²	2286,0	–	–	–
2	48-167	Բուսահողի փռում 100մմ հաստությամբ, սերմի ցանում	մ ²	2286,0	–	–	–
					Խոտի սերմ	կգ	0,02
					Ջուր	մ ³	0,0
3	23-1	Կարմիր ավազի փռում ,խտացումով h=40սմ (4900,0մ2)	մ ³	91,4	–	–	–