

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 29.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

Պատասխանատու ստորաբաժանման գրություն

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

29.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

28.12.2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Տիգրանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով «Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 29.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 863 263 095 (ութե հարյուր վաթսուներեք միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար իննսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 143 877 183 (մեկ հարյուր քառասուներեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար մեկ հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

«Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ – 249 321 852 (երկու հարյուր քառասունինը միլիոն երեք հարյուր քսանմեկ հազար ութ հարյուր հիսուներկու), որից 41 553 642 (քառասունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

«Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ – 298 192 227 (երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն մեկ հարյուր իննսուներկու հազար երկու հարյուր քսանյոթ), որից 49 698 705 (քառասունինը միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար յոթ հարյուր հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

«Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ – 183 281 477 (մեկ հարյուր ութսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ հազար չորս հարյուր յոթանասուներեք), որից 30 546 913 (երեսուն միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

«Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ – 132 467 539 (մեկ հարյուր երեսուներկու միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր երեսունինը), որից 22 077 923 (քսաներկու միլիոն յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 57 (հիսունյոթ) էջից, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034411, 900011034478,
900011039931, 900011039949
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կենտրոն, Վ. Անտառային 136/1
«Բիրլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
Հ/Հ 2140006237250100
ՀՎՀՀ 02847373

Տնօրեն՝



Գ. Տիգրանյան

Կ.Տ.

Հավելված
29.04.2022թ. լքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԸՁԲ-21/21 պայմանագրի
18.12.2023թ. լքված N 8 համաձայնագրի
«Հավելված N1»
29.04.2022թ. լքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԸՁԲ-21/21 պայմանագրի

«Երևանի Միջազգայն Նավահանգիստի Գործադիր Դիմացումի Կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-Նախահաշիվ փոփոխություն»

Հ/հ	Աշխատանքների անվանում	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/		Դավաճեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
					5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4									
	Ճինարարական աշխատանքներ											
	միավոր հիմնային հեծան-1,7ս/հ											
1	Գրունտի մշակում Էքզակատորով 3-րդ կարգի բնահողում կողմից	մ3	1039,75	0,905		940,974		-			1039,750	940,974
2	5-րդ կարգի գրունտի փրկեցում նորմով	մ3	581,0	8,170		4746,770		-			581,000	4,746,770
3	5-րդ կարգի բնահողի մշակում կողմից (0,65ս/հ) շին	մ3	581,0	0,935		543,235		-			581,000	543,235
4	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	41,00	2,717		111,397		-			41,000	111,397
5	Ավերդող գրունտի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	1763,00	2,717		4790,071		-			1763,000	4,790,071
6	Հիմքերի մակերևույթի ջրանեղարացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ²	490,5	1,087		533,174		-			490,500	533,174
7	Գրունտի ետքից մեխանիզմով	մ3	445,97	0,905		403,603		-			445,970	403,603
8	Գրունտի ետքից ձեռքով տրվածումով	մ3/մ	120	2,717		326,040		-			120,000	326,040
9	Լուսնոցի գրունտի բարձրում եւ տեղափոխում 13կմ հեռավոր	տ	0,00	0,905		0,000		-			0,000	-
10	Բազալտե խճի իրականացում	մ3	19,6	9,058		177,537		-			19,600	177,537
11	Բետոնե նախապատրաստված շերտ B7,5 բետոնով	մ3	19,6	45,292		887,723		-			19,600	887,723
12	Բուտբետոնե իրվեք իրականացում բետոնով B15	մ²	59,70	45,292		2703,932		-			59,700	2,703,932
13	Երեստե իրվեք իրականացում B20բետոնով	մ3	97,50	72,465		7065,338		-			97,500	7,065,338
14	Ամրան փ16-Փ28 A500c	տ	8,2000	362,330		2971,106		-			8,200	2,971,106
15	Ամրան ֓ՓՂA240	տ	2,5000	362,330		905,825		-			2,500	905,825
16	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32,2	4,529		145,834		-			32,200	145,834
17	Ընդհանուր միավորի հիմնային հեծան-1,7ս/հ					27252,558		0,000		0,000		27,252,558
18	Երեստե հատակ -0,05 ս/հ											
19	Խճի շերտ	մ3	71,40	7,700		549,780		-			71,400	549,780
20	Ամրան փ16-Փ28 A500c	տ	0,0000	362,330		0,000		-			0,000	-
21	Բետոնե նախապատրաստված շերտ B12,5 բետոնով	մ3	0	40,762		0,000		-			0,000	-
22	Երեստե միավորի հեծանային իրականացում B20բետոնով	մ3	12,97	72,466		939,884		-			12,970	939,884
23	Երեստե հատակի իրականացում B12,5բետոնով	մ3	71,40	49,820		3557,148		-			71,400	3,557,148
24	Ամր. Ցանց ֓Փ5Բ1 150*150	մ2	714,0	0,906		646,884		-			714,000	646,884
25	Ընդհանուր Երեստե հատակ -0,05 ս/հ					5693,696		0,000		0,000		5,693,696
26	Չրջանակ Ա, Բ, Գ, Դ, 1, 2, 3, 4, 5 առանցներով											
27	Չրջանակ Ա առանցներով											
28	Երբ միավորի առանցներով իրականացում B25 բետոնով	մ3	0	76,995		0,000		-			0,000	-
29	Ամրան ֓ՓՂ12 A500c	տ	0	380,446		0,000		-			0,000	-
30	Երեստե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	8,23	76,995		633,669		-			8,230	633,669
31	Երեստե պարզունակներ իրականացում B25 բետոնով	մ³	14,80	76,995		1139,526		-			14,800	1,139,526
32	Ամրան ֓Փ14Կ25 A500c	տ	3,0860	380,446		1174,056		-			3,086	1,174,056

Գ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Դրամացում		Ավելացում		Ընդամենը	
					Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	1.0090	380.446					1.009	383.870
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	48.3	4.530					48.300	218.799
Չղջանակ Մ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	5.90	76.995					5.900	454.271
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	7.90	76.995					7.900	608.261
3	Ամիսն Փ16x28x500c	տ	2.3980	380.446					2.398	912.310
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.6221	380.446					0.622	236.675
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	56.3	4.530					56.300	255.039
Չղջանակ Բ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	4.18	76.995					4.180	321.839
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	1.31	76.995					1.310	100.863
3	Ամիսն Փ16x25x500c	տ	0.9403	380.446					0.940	357.733
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.2740	380.446					0.274	104.242
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	36.2	4.530					36.200	163.986
Չղջանակ Գ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	4.18	76.995					4.180	321.839
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	1.40	76.995					1.400	107.793
3	Ամիսն Փ18 x28x500c	տ	1.0765	380.446					1.077	409.550
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.3262	380.446					0.326	124.101
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	40.2	4.530					40.200	182.106
Չղջանակ Դ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	6.80	76.995					6.800	523.566
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	13.90	76.995					13.900	1,070.231
3	Ամիսն Փ14x28x500c A500c	տ	3.4130	380.446					3.413	1,298.462
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.8390	380.446					0.839	319.194
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	40.3	4.530					40.300	182.559
Չղջանակ 1 առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	1.45	76.995					1.450	111.643
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	8.90	76.995					8.900	685.256
3	Ամիսն Փ14x25x500c	տ	1.0440	380.446					1.044	397.186
4	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.4264	380.446					0.426	162.222
5	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	16.1	4.530					16.100	72.933
Չղջանակ 2 առանցքով										
1	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	10.22	76.995					10.220	786.889
2	Ամիսն Փ20x25x500c	տ	1.2080	380.446					1.208	459.579
3	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.4360	380.446					0.4360	165.874
4	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	16.1	4.530					16.100	72.933
Չղջանակ 3. 4 առանցքով										
1	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ³	2.40	76.995					2.400	184.7880
2	Ամիսն Փ25 A500c	տ	0.3578	380.446					0.358	136.1236
3	Ամիսն ՓՅԱ240	տ	0.1057	380.446					0.106	40.2131
4	Մետաղական թիթեղ 80°80'10	կգ	8.1	4.530					8.050	36.4665
Չղջանակ 5 առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ³	0.45	76.995					0.450	34.648

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Զանալը	Միավորի /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը		
					Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ելքերունե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լ³	9.76	76.995	751.471	-	-	-	-	9.760	751.471
3	Արման օժ14x28A500c	տ	1.8440	380.446	701.542	-	-	-	-	1.844	701.542
4	Արման օժA240	տ	0.4895	380.446	178.619	-	-	-	-	0.470	178.619
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	4.530	72.933	-	-	-	-	16.100	72.933
3	Ընդհանրենը՝ շրջանակ Ա, Բ, Գ, Դ, 1, 2, 3, 4, 5 առանցքներով ճանկի սալ +3.250, +6.300 նիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4լ				16655.860	0.000	0.000	0.000			16.655.860
	ճանկի սալի +3.250 նիշում										
1	Ելքերունե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ³	24.80	76.955	1908.484	-	-	-	-	24.800	1.908.484
2	Արման օժ14-օժ18A500c	տ	4.4450	380.446	1691.082	-	-	-	-	4.445	1.691.082
4	Արման օժA240	տ	0.1224	380.446	46.567	-	-	-	-	0.122	46.567
	ճանկի սալի +6.300 նիշում										
1	Ելքերունե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ³	11.70	76.995	900.842	-	-	-	-	11.700	900.842
2	Արման օժ10-օժ18A500c	տ	1.4600	380.446	555.451	-	-	-	-	1.460	555.451
4	Արման օժA240	տ	0.1440	380.446	54.784	-	-	-	-	0.144	54.784
	մետաղական ֆերմա 20.4լ										
1	Մետաղական էլեմենտներով ֆորմաների տնտեսում /ձեռնարկից- հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	11.186	108.699	1215.907	-	-	-	-	11.186	1.215.907
2	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	11.20	3.170	35.504	-	-	-	-	11.200	35.504
4	N12 մետաղական հեծանի արժեք	գնմ	0.0000	4.076	0.000	-	-	-	-	0.000	-
Ն	N18 մետաղական հեծանի արժեք	գնմ	341.6000	9.530	3255.448	-	-	-	-	341.600	3.255.448
3	Մետաղական թիթեղ 20 մմ հաստության	տ	0.201	407.620	81.932	-	-	-	-	0.201	81.932
5	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	0.0000	3.170	0.000	-	-	-	-	0.000	-
3	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	207.64	3.170	658.219	-	-	-	-	207.640	658.219
6	90*90*5 անկյունային արժեք	գնմ	302.16	4.530	1368.785	-	-	-	-	302.160	1.368.785
10	Մետաղական թիթեղ 10-12 մմ հաստության	տ	1.6300	407.620	664.421	-	-	-	-	1.630	664.421
11	Մետաղական ուղղանկյա կալերի, տնտեսում	տ	3.9350	108.699	427.731	-	-	-	-	3.935	427.731
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.0000	407.620	0.000	-	-	-	-	0.000	-
3	Մետաղական թիթեղ 10 մմ հաստության	տ	0.561	407.620	228.675	-	-	-	-	0.561	228.675
90*90*6 անկյունային արժեք	գնմ	272.71	4.530	1235.358	-	-	-	-	-	272.706	1.235.358
13	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	0.0000	3.170	0.000	-	-	-	-	0.000	-
3	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	189.85	3.170	601.831	-	-	-	-	189.852	601.831
15	Մետաղական ուղիղանկյուն կալերի, տնտեսում	տ	1.4800	108.699	160.875	-	-	-	-	1.480	160.875
16	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.3170	407.620	129.216	-	-	-	-	0.317	129.216
17	75*75*5 անկյունային արժեք	գնմ	200.59	3.170	635.877	-	-	-	-	200.592	635.877
18	Մետաղական մասերի ներդրում	տ	16.60	108.699	1804.621	-	-	-	-	16.602	1.804.621
3	Պողպատե խողովակի տեղադրում 100x50x2 չափի ցողորդաների կալ՝ լայնություն ունեցողական համար	գնմ	110.0	3.623	398.530	-	-	-	-	110.000	398.530
4	Ընդհանրենը՝ ճանկի սալ +3.250, +6.300 նիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4լ				18060.137	0.000	0.000	0.000			18.060.137
	Տրիբունայի կառուցում, կրտսեղն պատեր, տանիքի ճանկ										
	Տրիբունայի կառուցում										
1	Մետաղական էլեմենտներով տրիբունաների տնտեսում /ձեռնարկից-հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	2.880	135.873	391.314	-	-	-	-	2.880	391.314
2	Տսխտակ 30x100	մ3	0.750	271.747	203.810	-	-	-	-	0.750	203.810
3	Շրտու 60x125	մ3	3.800	271.747	1032.639	-	-	-	-	3.800	1.032.639
4	Ինքնակրող պլուստակ օժx80	հատ	96.000	0.181	17.376	-	-	-	-	96.000	17.376
5	Ինքնակրող պլուստակ օժx50	հատ	248.000	0.181	44.888	-	-	-	-	248.000	44.888
6	Պողպատե խողովակ 200x200x5	գնմ	10.32	23.550	243.036	-	-	-	-	10.320	243.036
7	Պողպատե խողովակ 200x100x5	գնմ	64.8	18.116	1173.917	-	-	-	-	64.800	1.173.917

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Պողպատե խողովակ 100x50x3	զմ	68.0	4.076	277.168	20.0	81.520	-	-	48.000	195.648
9	Պողպատե խողովակ 100x50x2	զմ	31.8	3.623	115.211	-	-	-	-	31.800	115.211
10	Պողպատե խողովակ 40x30x2	զմ	41.000	1.358	55.678	-	-	7.0	9.506	48.000	65.184
11	Ընդամենը օ40x40x1.5	զմ	31.200	1.268	39.562	-	-	-	-	31.200	39.562
12	մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.2470	452.912	111.869	-	-	-	-	0.247	111.869
13	Տրիբունայի փայտյա մասերի բարձրորակ յուղաներկում	մ2	102.7	1.087	111.635	-	-	-	-	102.700	111.635
14	Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.900	108.699	315.227	-	-	-	-	2.900	315.227
Արտաքին պատեր											
1	Արտաքին պատ իրականացում . պենդարկներով 200mm	մ ³	192.80	22.645	4385.956	-	-	-	-	192.800	4.365.956
2	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ ³	65.4	27.175	1777.245	-	-	-	-	65.400	1.777.245
3	Ճյուղն կապ տրվողավաստով 2սմ հաստ	մ ²	3.03	3.623	10.981	-	-	-	-	3.031	10.981
4	Փրկողավաստի արժեքը	մ ²	150.1	0.271	40.677	-	-	-	-	150.100	40.677
5	Հարկների ամրակապում	տ	1.4500	362.330	525.379	-	-	-	-	1.450	525.379
6	Արմատ ֆ14x28A500c	տ	1.4500	362.330	525.379	-	-	-	-	1.450	525.379
տանիքի ծածկ											
1	Տանիքաձածկի իրականացում սննդիչ պանելներով 120սմ հաստ ցիմենտապատ պորֆիրակիր գրունտի թեթևբետոնից 0.45մմ հանքաքանակով ժողովածուներով 120լցված	մ2	490.00	22.645	11096.050	-	-	-	-	490.000	11.096.050
3	Մանր ծածկաթյունների նրբապատում 0.50մմ ցիմենտապատ գրունտով թեթևբետոն	մ2	83.4	5.435	453.279	-	-	124.6	677.201	208.000	1.130.480
4	Կարմիր ցիմենտապատ գրունտով 0.50մմ իրականացում	զմ	56.00	5.435	304.360	-	-	-	-	56.000	304.360
5	Տրոս խողովակների տակվելու 6.8մ բարձրությամբ ֆ120 ցիմենտապատ գունավոր թեթևբետոն	կ-տ	4.00	90.582	362.328	-	-	-	-	4.000	362.328
7	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում/	մ3	4.924	317.038	1561.095	-	-	-	-	4.924	1.561.095
Հ	Տանիքաձածկաթյունի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գրունտով ցիմենտապատ թեթևբետոն	մ ²	88.000	5.435	478.280	-	-	-	-	88.000	478.280
6	Ձևարձեղ 2 մ երկ. գունավոր	հատ	12.0	18.116	217.392	-	-	-	-	12.000	217.392
5	Ընդամենը՝ Տրիբունայի կառուցում, Արտաքին պատեր, տանիքի ծածկ				25851.731		81.520		686.707		26.456.918
Միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենդարկներով 200mm	մ ³	27.6	27.174	750.002	-	-	-	-	27.600	750.002
2	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ ³	4.9	27.174	133.153	-	-	-	-	4.900	133.153
3	Հարկների ամրակապում	տ	0.1850	72.466	13.406	-	-	-	-	0.185	13.406
4	Արմատ ֆ12A500c	տ	0.00000	362.330	0.000	-	-	-	-	0.0000	-
5	Արմատ ֆ10A500c	տ	0.9640	362.330	349.286	-	-	-	-	0.964	349.286
6	Թիթեղ	կգ	42.78	0.452	19.337	-	-	-	-	42.780	19.337
7	Ճյուղն կապ տրվողավաստով 2սմ հաստ	մ ²	0.30	4.529	1.359	-	-	-	-	0.300	1.359
8	Փրկողավաստի արժեքը	մ ²	16.0	0.271	4.336	-	-	-	-	16.000	4.336
9	Երեստնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.40	45.291	18.116	-	-	-	-	0.400	18.116
10	Արմատ ֆ6 Ac	տ	0.011	362.330	4.149	-	-	-	-	0.011	4.149
11	Արմատ ֆ12 A500c	տ	0.015	362.330	5.435	-	-	-	-	0.015	5.435
Հ	Երեստնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	0.300	76.995	23.099	-	-	-	-	0.300	23.099
Հ	Երեստնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	մ ³	0.900	76.995	69.296	-	-	-	-	0.900	69.295
Հ	Արմատ ֆ12 A500c	տ	0.108	380.446	41.088	-	-	-	-	0.108	41.088

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Դրականացում		Ավելացում		Ընդամենը			
					Ցավակ	Ընդամենը	Ցավակ	Ընդամենը	Ցավակ	Ընդամենը		
1	Ամրան Փ6A240	3	4	0.023	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ		տ		380.446	8.750		-			-	0.023	8.75026
12	Միջնորդների շարվածքի իրականացում անձնագրվելու 100mm	մ³	25	36.233	905.825		-			-	25.000	905.825
13	Միջնորդների անցքերի ցցում թեթև բետոնով 7.5	մ³	4.8	40.762	195.658		-			-	4.800	195.658
14	Հարվածի ամրակալում	տ	0.4130	72.466	29.928		-			-	0.413	29.928
15	Ամրան Փ12-Փ10A500c	տ	0.4130	362.330	149.642		-			-	0.413	149.642
17	Թիթեղ	կգ	105.80	0.453	47.927		-			-	105.800	47.927
18	Ճյուղ կապ փրկողապատով 2մ հաստ ԳՊԿ	մ²	0.30	7.246	2.174		-			-	0.300	2.174
19	Փրկողապատի արժեք	մ²	15.0	0.271	4.065		-			-	15.000	4.065
20	Ելքետուն բարակիտի իրականացում Բ15 բետոնով	մ³	0.30	45.291	13.587		-			-	0.300	13.587
21	Ամրան Փ6 A240	տ	0.004	362.330	1.449		-			-	0.004	1.449
22	Ամրան Փ12-Փ10 A500c	տ	0.025	362.330	9.058		-			-	0.025	9.058
	Ընդամենը՝ Միջնորդներ				2800.125		0.000			0.000		2.800.125
	Բացվածքներ											
1	Մետաղապատե ըրվող մոխրագույն 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկր/	մ²	17.25	49.820	859.395	1.05	52.311	-	-	16.200		807.084
2	Մետաղապատե ըրվող մոխրագույն 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկր/	մ²	69.00	40.762	2812.578	10.6	432.077	-	-	58.400		2.380.501
4	Պատուհանազգեղ 350մ հաստ ապխտակ	զմ	38.20	3.623	138.399	10.2	36.955	-	-	28.000		101.444
5	50մ հաստ 350մ լսվողաթուխ բազալտե ալեղից արտաքին պատուհանազգեղների տեղադրում	մ²	12.20	27.174	331.523	1.5	40.761	-	-	10.700		290.762
6	Մետաղապատե ըրվող մոխրագույն 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկր/	մ²	35.66	45.291	1615.077	4.36	197.46876	-	-	31.300		1.417.608
7	Սյուրխե մոխրագույն ջերմամուղղող 60մ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համաձայն/	մ²	5.04	95.111	479.359	-	-	1.26	119.840	6.300		599.199
8	Զեմերի գաղի պլաթ բարձրորակ	մ²	7.91	5.440	43.030	-	-	48.09	261.610	56.000		304.640
9	Զեմերի բարձրորակ ներկում կոստիկային լատեքսային ներկով /ԵՇԼ կամ համաձայն/	մ²	7.91	5.435	42.991	-	-	48.09	261.369	56.000		304.360
7	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				6322.352		759.573		642.819			6.205.598
	Հատակներ											
1	Տեղադրված հարթաշերտի իրականացում 30մ հաստ	մ²	816.40	1.811	1478.500	100	181.100	-	-	716.400		1.297.400
2	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոլանով	մ²	816.4	1.720	1404.208	816.4	1,404.208	-	-	0.000		-
Հ	Հատակների ջրամեկուսացում երկշերտ բետոնով	մ²	1.087	0.000	0.000	-	-	701.3	762.313	701.300		762.313
3	Կրկնյան հակաառաջիկ 2մ հաստ. Հովտին հատակների իրականացում նախաշերտի տակ, շրջանների հետ միասին	մ2	354.0	10.870	3847.980	354	3,847.980	-	-	0.000		-
Հ	Հետնորդին սարտային ՊԿԵ ծածկաթ 4.5մ հաստությամբ՝ 1մ հունգեն պաշտպանիչ շերտով, լատեքս 34/43, 1ք.մ քաշը՝ 3.1կգ . հատակի հարթեցում կատարվում է ինքնահարթեցող հատակի շարվածքով ամրացվում է հատուկ տուժով	մ²	11.470	0.000	0.000	-	-	354	4,060.380	354.000		4,060.380
2	Լամինատ 10մ հաստ. ՕՏ կարգի հատակների իրականացում պարկետ շոշոնով	մ²	16.50	8.150	134.475	-	-	-	-	16.500		134.475
5	Խեցեային ապիկներով հատակների իրականացում	մ²	86.5	7.700	666.050	-	-	-	-	86.500		666.050
6	Սանդղակախոտ ասկերով հատակների իրականացում 600*600	մ²	171.3	10.870	1862.031	-	-	32.3	351.101	203.600		2,213.132
7	Սանդղակախոտ ասկերով շրջանների իրականացում h=100մմ	զմ	117.7	1.811	213.155	-	-	22.0	39.842	139.700		252.997
8	Ընդամենը՝ Հատակներ մարդատարի մուկ, մարդատարի պատուհանների և արաստարի գանգ				9606.399	5433.288			5213.636			9,386.747
	մարդատարի մուկ, գույք											

Պ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Զանգված	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Բավերորի վառարանի ցանցով մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սինկեր	կ-մ	1.00	181.165	181.165		-	1.0	181.165	2.000	362.330
2	Բավերորի մարդկան վառարան /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սինկեր	հատ	4.00	135.874	543.496	4.0	543.496		-	0.000	-
3	Շաղկապ նշանակաբեր ներքին վառարան	հատ	1.00	113.228	113.228	1.0	113.228		-	0.000	-
4	Մարդկան վառարանի պատահանների ցանց	կգ	310.29	0.090	27.926	310.2904	27.926		-	0.000	-
5	Մետաղական կաղնկալի մոնտաժում /անկյունակ	գծմ	132.80	2.536	336.781	132.8	336.781		-	0.000	-
6	Մետաղական 50*50*5	հատ	120.00	0.090	10.800		-		-	120.000	10.800
7	Դուրբել 6*40	հատ	1.70	13.587	23.098		-	5.3	72.011	7.000	95.109
8	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7*2.5 D=4mm	տ	0.180	54.350	9.783	0.18	9.783		-	0.000	-
9	Մետաղական մանրի ներկում										
10	Մարդկան վառարանի արտադրողի ցանց	կգ	22.00	1.358	29.876		-		-	22.000	29.876
11	Մետաղական մետաղական բոլորակալի ներքին պարտադրում և	կգ	189.29	0.453	85.749		-		-	189.290	85.749
12	Մետաղական 50*50*5	գծմ	44.70	2.536	113.359		-		-	44.700	113.359
13	Դուրբել 6*40	հատ	98.60	0.090	8.874		-		-	98.600	8.874
14	7*2.5 D=4mm ցանցով արժեքը	հատ	21.00	4.529	95.109		-		-	21.000	95.109
15	Ընդամենը մարդկան վառարանի գույք, մարդկան վառարանի պատահանների և արտադրողի ցանց, Լեռնի հարդարան աշխատանքներ				1579.244		1031.214		253.176		801.206
16	Պատերի լավորում ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	1212.0	2.083	2524.596	100.0	208.300		-	1112.000	2.316.296
17	Պատերի լավորում ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	1212.0	1.811	2194.932		-		-	1212.000	2.194.932
18	Մետաղական լավորում լավորում կառավարական լավորում	մ ²	223.60	1.811	404.940		-	173.0	313.303	173.000	313.303
19	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	134.14	11.096	1488.417		-	31.4	56.865	255.000	461.805
20	Պատերի երեսապատում հանձնառվ	մ ²	86.5	4.530	391.845		-	83.76	929.401	217.900	2.417.818
21	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	158.0	4.530	715.740	158.0	715.740		-	86.500	391.845
22	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	158.0	9.069	0.000		-	173.0	1.568.937	173.000	1.568.937
23	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²			7720.470		924.040		2868.506		9664.936
24	Ընդամենը Լեռնի հարդարան աշխատանքներ										
25	Արտադրողի պատերի ճեղքման արժեքը և հարդարում, աստիճաններ										
26	Արտադրողի պատերի ճեղքման արժեքը և հարդարում										
27	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	56.4	10.870	613.068		-		-	56.400	613.068
28	Պատերի երեսապատում 30մ հաստ տրամադրված աստիճան	մ ²	203.1	12.680	2575.308		-		-	203.100	2.575.308
29	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	0.81	36.233	29.168		-		-	0.805	29.168
30	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	558.3	10.417	5815.811		-	55.7	580.227	614.000	6.396.038
31	Արտադրողի պատերի ճեղքման արժեքը և հարդարում	մ ²	27.90	9.058	252.718		-	2.8	25.362	30.700	278.081
32	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	մ ²	558.30	1.811	1011.081		-	55.7	100.873	614.000	1,111.954
33	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	կգ	1116.0	0.181	201.996	1116	201.996		-	0.000	-
34	Պատերի ցանցի ցանցի վառարանի ներքին	հատ	3875.0	0.181	701.375		-	388	70.228	4263.000	771.603
35	Ընդամենը Լեռնի հարդարան աշխատանքներ և արժեքը	գծմ	38.40	2.717	104.333		-		-	38.400	104.333

Հ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Ջանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը		
					Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Շենքի բոլոր անկյուններում լցացուցիչ ուժեղացում ոչ մետաղական ցանցով	մ2	16.40	0.906	14.858		-		-	16.400	14.858
11	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	558.3	1.450	809.535		-	55.7	80.765	614.000	890.300
12	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ2	558.00	0.725	404.550		-		-	558.000	404.550
	աստիճաններ		0.0		0.000		-		-	0.000	-
1	Էլեկտրացրին աստիճանավանդակի ելքերուն հիմնային ինքնակառուցում B20բետոնով	մ3	0.31	72.466	22.464		-		-	0.310	22.464
2	Էլեկտրացրին աստիճանավանդակի մետաղական էլեմենտների մոնտաժում	տ	0.6991	72.466	50.661		-		-	0.699	50.661
3	200*120*5 ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմմ	13.7000	10.870	148.919	13.7	148.919		-	0.000	-
3	120*80*5 ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմմ		5.435	0.000		-	27.4	148.919	27.400	148.919
4	մետաղական թիթեղ 5ս10 մմ հաստությամբ	տ	0.3700	452.912	167.577		-		-	0.370	167.577
5	ցիկլապատ բացրիցի մոնտաժում h=900մմ	մ2	39.420	9.058	357.066	0.62	5.616		-	38.800	351.450
6	մետաղական անկեններ	կգ	50.000	0.453	22.650		-		-	50.000	22.650
7	մետաղական մանրի ներկում	տ	0.6991	54.350	37.996		-		-	0.699	37.996
8	Ելքերուն փածուկ աստիճանի կառուցում B25 բետոնով	մ3	2.16	72.466	156.527		-		-	2.160	156.527
9	Արյան ֆե A240	տ/մ	0.003	362.330	1.087		-		-	0.003	1.087
10	Արյան ֆե12-ֆ8 A500c	տ/մ	0.250	362.330	90.583		-		-	0.250	90.583
11	ցիկլապատ բացրիցի մոնտաժում h=900մմ	մ2	8.300	9.058	75.181		-		-	8.300	75.181
12	մետաղական անկեններ	կգ	50.000	0.453	22.650		-		-	50.000	22.650
11	Ընդամենը՝ արտաքին պատերի ջերմամեղմացում և հարդարում, աստիճաններ				13687.163		356.531		1006.374		14.337.006
	Բարելակումը՝ իննապատեր, կմաչապատում										
	Բարելակումը										
	Իննապատեր										
1	3-րդ կարգի ընտիրի ֆնկում էրվակապատով կողիցը	մ3	64.90	0.905	58.735		-		-	64.900	58.735
2	Իսամբարբերուն ժապվեային հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ3	111.20	67.937	7554.594		-		-	111.200	7.554.594
3	բետոնյա իրանի պատրաստում B1.5 դասի բետոնից	մ3	116.35	67.937	7904.470		-		-	116.350	7.904.470
4	Բետոնյա իրանի ջրամեղմացում երկշերտ թիթեղով	մ2	47.60	1.087	51.741		-		-	47.600	51.741
5	Հեմապատի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե ավերով	մ2	262.80	12.681	3332.567		-		-	262.800	3.332.567
6	Բազալտե եղբարիներին տեղադրում 450*50մմ	մ2	46.00	36.233	1666.718		-	11.20	405.810	57.200	2.072.528
7	Իսամբարբերուն ժապվեային հիմքերի և աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից բազալտե աստիճանների տակ	մ3	28.00	67.937	1902.236		-		-	28.000	1.902.236
7	Բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմմ	86.50	18.116	1567.034		-	25.50	461.958	112.000	2.028.992
	կմաչապատում										
1	Մանրի բարձում անոթ	մ3	0.0	3.623	0.000		-		-	0.000	-
2	Սեկտորի ներկում 15սմ-ի	տ	0	5.435	0.000		-		-	0.000	-
3	Տարածքի հարդեցում ձեռքով բուսանողի և կամիր ավազի փում 12մ	մ2	1444.0	0.290	418.760		-		-	1444.000	418.760
4	Սերիի ցանում և ջրում	մ2	1444.0	0.181	261.364		-		-	1444.000	261.364
12	Ընդամենը՝ Բարելակում, իննապատեր, կմաչապատում				24718.219		0.000		867.768		25.585.986
	սակված, սաֆալտբետունե ծածկ, սակված										
1	Տարածքի հարդեցում ձեռքով	մ2	146.0	0.906	132.276		-		-	146.000	132.276

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Դրականացում		Ավելացում		Ընդամենը		
					Ընդամենը Ծավալ	Ընդամենը Ծավալ	Ընդամենը Ծավալ	Ընդամենը Ծավալ	Ընդամենը Ծավալ	Ընդամենը Ծավալ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Գրուհատի ետևից ձեռքով, տարածումով	մ3	111.0	2.717	301.587	-	-	-	-	111.000	301.587
28	Ավերակ բնակարանի քարտեզի հիման վրա ել տեղադրված մեծ, 13մ	տ	3.60	2.717	9.781	-	-	-	-	3.600	9.781
29	Ավերակ բացում միջնաբերանի ծածկերում	հատ	12	3.700	44.400	-	-	-	-	12.000	44.400
30	Ավերակ բացում միջնաբերանում	հատ	44	1.812	79.728	-	-	-	-	44.000	79.728
Կոյուղու ցանց											
Կառուցման աշխատանքներ											
1	Կոյուղակազարդ անցկացում կոյուղու արվարձանային հատվածում /կոյուղու անցում/	զմ	121.6	1.812	220.339	-	-	-	-	121.600	220.339
2	Կոյուղակազարդ անցկացում կոյուղու արվարձանային հատվածում Թ100մ, հիդրավիկ վերականգնում	զմ	93.7	1.812	169.784	-	-	-	-	93.700	169.784
3	Կոյուղակազարդ անցկացում կոյուղու արվարձանային հատվածում Թ50մ, հիդրավիկ վերականգնում	զմ	53.8	1.359	73.114	-	-	-	-	53.800	73.114
4	Կերամիկական գուգարանային տեղադրում տվողական	հատ	12	36.233	434.796	-	-	-	-	12.000	434.796
5	Կերամիկական վեցարանային տեղադրում տվողական	հատ	8	27.175	217.400	-	-	-	-	8.000	217.400
6	Լոգատաշի տեղադրում	հատ	5	36.233	181.165	-	-	-	-	5.000	181.165
7	Հողանքի տեղադրում Թ50մ	հատ	8	4.600	36.800	-	-	-	-	8.000	36.800
8	Հողանքի տեղադրում Թ50մ	տեղ	1	9.058	9.058	-	-	-	-	1.000	9.058
9	Միացում գոյարան ունեցող կոյուղու, կոյուղակների հիմնարկում, մշակում IV կարգի գոյարաններում ձեռքով	մ2	141.6	2.718	384.869	-	-	-	-	141.600	384.869
10	Ավերակ կախապարտադրանքային շերտի կրակամացում	մ3	24.6	5.435	133.701	-	-	-	-	24.600	133.701
Կոյուղու փոր դրամային վերականգնում հալարային ելք											
11	Էլեմենտներից Խ 100X900(ո) մմ	մ3	4.8	226.291	1086.197	-	-	-	-	4.800	1,086.197
12	Թուգե մուղ	հատ	7	45.291	317.037	-	-	-	-	7.000	317.037
13	Մետաղական ապակեմանրերի տեղադրում	տ	0.125	452.912	56.614	-	-	-	-	0.125	56.614
14	Դիմադրողի արդյապատ անվանում մասեր	տ	0.25	452.912	113.228	-	-	-	-	0.250	113.228
15	Գրուհատի ետևից ձեռքով, տարածումով	մ3	133.0	2.266	301.378	-	-	-	-	133.000	301.378
16	Ավերակ գրուհատի քարտեզի հիման վրա ել տեղադրված մեծ, 13մ	տ	26.30	2.717	71.457	-	-	-	-	26.300	71.457
Չեղարկված արվարձանային հատվածների համաձայն											
1	Ստուգի Թ 50մ	հատ	2	2.717	5.434	-	-	-	-	2.000	5.434
2	Ստուգի Թ 100մ	հատ	5	3.623	18.115	-	-	-	-	5.000	18.115
3	Քաղաքային 900	հատ	2	3.623	7.246	-	-	-	-	2.000	7.246
4	Սնունդ Թ100x50մ	հատ	9	1.811	16.299	-	-	-	-	9.000	16.299
5	Երաշտային 900 Թ50x50մ	հատ	8	1.811	14.488	-	-	-	-	8.000	14.488
6	Երաշտային 900 Թ100x100մ	հատ	12	2.717	32.604	-	-	-	-	12.000	32.604
7	Սնունդ 900 Թ50մ	հատ	22	1.811	39.842	-	-	-	-	22.000	39.842
8	Սնունդ 900 Թ100մ	հատ	18	2.717	48.906	-	-	-	-	18.000	48.906
Ընդամենը՝ Զրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					7516.086	0.000		144.920		7,661.006	
Էլեկտրատեղակայման մաս											
1	Մետաղական արկղի 750x500x320մ չափերի	հատ	1	135.874	135.874	-	-	-	-	1.000	135.874
4	Բաշիկի վառարան տեղադրում 18 մոդուլ	հատ	1	72.466	72.466	-	-	-	-	1.000	72.466
5	Ստուգի քաղաքային 900	հատ	1	90.583	90.583	-	-	-	-	1.000	90.583
7	Ավերակ անցումից երաշտ 63մ	հատ	1	7.247	7.247	-	-	-	-	1.000	7.247
8	Ավերակ անցումից երաշտ 40մ	հատ	2	5.435	10.870	-	-	-	-	2.000	10.870
9	Ավերակ անցումից երաշտ 32մ	հատ	3	5.435	16.305	-	-	-	-	3.000	16.305
11	Ավերակ անցումից երաշտ 25մ	հատ	1	3.623	3.623	-	-	-	-	1.000	3.623
12	Ավերակ անցումից երաշտ 16մ	հատ	5	2.717	13.585	-	-	-	-	5.000	13.585
13	Ավերակ անցումից երաշտ 10մ	հատ	11	2.717	29.887	-	-	-	-	11.000	29.887
14	Ավերակ անցումից երաշտ 6մ	հատ	11	2.717	29.887	-	-	-	-	11.000	29.887
14	Պաշտպանի արկղ երաշտ 730x25	հատ	12	9.060	108.720	-	-	-	-	12.000	108.720

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ցավակ	Ընդամենը	Ցավակ	Ընդամենը	Ցավակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Կարավարձային կոճակ ԲԻԷ-2-112 շրջանառության համար/	հատ	1	18.117	18.117		-		-	1.000	18.117
16	Թողարկի կառավարման կոճակով 1.2Ա շրջանառության համար	հատ	1	9.058	9.058		-		-	1.000	9.058
17	ԲԵՐԻ 4x16մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	87.0	13.588	1182.156		-		-	87.000	1.182.156
18	ԲԵՐԻ 5x35մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	3.5	22.646	79.261		-		-	3.500	79.261
	ԲԵՐԻ 5x10մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	3.0	4.530	13.590		-		-	3.000	13.590
	ԲԵՐԻ 5x6մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	15.0	3.623	54.345		-		-	15.000	54.345
19	ԲԵՐԻ 3x1.5մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	800.0	1.812	1449.600		-		-	800.000	1.449.600
20	ԲԵՐԻ 3x2.5մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	247.0	2.717	671.099		-		-	247.000	671.099
21	ԲԵՐԻ 3x6մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ		1.810	0.000		-	90.0	162.900	90.000	162.900
22	ԲԵՐԻ-LS- 3x4մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ		1.086	0.000		-	70.0	76.020	70.000	76.020
23	ԲԵՐԻ-LS- 3x4մ2 հատվածով, արևմտյան ճիւղի մարտի անցկացում	զմ	60.0	0.906	54.360		-		-	60.000	54.360
24	Գոճիկա պատման հարկով ֆ 50մ	զմ	42.0	0.453	19.026		-		-	42.000	19.026
1	Հողման										
2	Հողման										
3	Հողման										
4	Հողման										
5	Հողման										
6	Հողման										
7	Հողման										
8	Հողման										
9	Հողման										
10	Հողման										
11	Հողման										
12	Հողման										
13	Հողման										
14	Հողման										
15	Հողման										
16	Հողման										
17	Հողման										
18	Հողման										
19	Հողման										
20	Հողման										
21	Հողման										
22	Հողման										
23	Հողման										
24	Հողման										
25	Հողման										
26	Հողման										
27	Հողման										
28	Հողման										
29	Հողման										
30	Հողման										
31	Հողման										
32	Հողման										
33	Հողման										
34	Հողման										
35	Հողման										
36	Հողման										
37	Հողման										
38	Հողման										
39	Հողման										
40	Հողման										
41	Հողման										
42	Հողման										
43	Հողման										
44	Հողման										
45	Հողման										
46	Հողման										
47	Հողման										
48	Հողման										
49	Հողման										
50	Հողման										
51	Հողման										
52	Հողման										
53	Հողման										
54	Հողման										
55	Հողման										
56	Հողման										
57	Հողման										
58	Հողման										
59	Հողման										
60	Հողման										
61	Հողման										
62	Հողման										
63	Հողման										
64	Հողման										
65	Հողման										
66	Հողման										
67	Հողման										
68	Հողման										
69	Հողման										
70	Հողման										
71	Հողման										
72	Հողման										
73	Հողման										
74	Հողման										
75	Հողման										
76	Հողման										
77	Հողման										
78	Հողման										
79	Հողման										
80	Հողման										
81	Հողման										
82	Հողման										
83	Հողման										
84	Հողման										
85	Հողման										
86	Հողման										
87	Հողման										
88	Հողման										
89	Հողման										
90	Հողման										
91	Հողման										
92	Հողման										
93	Հողման										
94	Հողման										
95	Հողման										
96	Հողման										
97	Հողման										
98	Հողման										
99	Հողման										
100	Հողման										

Հ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը		
					Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ավելացում	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Պողպատալենային խողովակներ այրամինե շերտով Ø40*6,7մմ վազում և փորձարկում	զմ	25.0	2.717	67.925	-	-	-	-	25.000	67.925
6	Պողպատալենային խողովակներ այրամինե շերտով Ø32*5,4մմ վազում և փորձարկում	զմ	90.0	2.717	244.530	-	-	-	-	90.000	244.530
7	Պողպատալենային խողովակներ այրամինե շերտով Ø25*4,2մմ վազում և փորձարկում	զմ	60.0	1.812	108.720	-	-	-	-	60.000	108.720
8	Վազում և փորձարկում	զմ	100.0	1.812	181.200	-	-	-	-	100.000	181.200
9	Պողպատալենային խողովակներ այրամինե շերտով Ø15*2,8մմ վազում և փորձարկում	զմ	300.0	1.812	543.600	-	-	-	-	300.000	543.600
10	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /անկյունակ Ø15x15 /	հատ	124.0	0.182	22.568	-	-	-	-	124.000	22.568
11	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /անկյունակ Ø20x20 /	հատ	26.0	0.182	4.732	-	-	-	-	26.000	4.732
12	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /անկյունակ Ø25x25 /	հատ	44.0	0.363	15.972	-	-	-	-	44.000	15.972
13	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /անկյունակ Ø32x32 /	հատ	44.0	0.453	19.932	-	-	-	-	44.000	19.932
14	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /անկյունակ Ø40x40 /	հատ	58.0	0.906	52.548	-	-	-	-	58.000	52.548
15	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /ետարափշիչ Ø15x15x15/	հատ	16.0	0.182	2.912	-	-	-	-	16.000	2.912
16	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /ետարափշիչ Ø20x15x15/	հատ	44.0	0.182	8.008	-	-	-	-	44.000	8.008
17	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /ետարափշիչ Ø25x15/	հատ	60.0	0.182	10.920	-	-	-	-	60.000	10.920
18	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /ետարափշիչ Ø32x15x30/	հատ	56.0	0.363	20.328	-	-	-	-	56.000	20.328
19	Պողպատալենային խողովակների ձևավոր մանր /ետարափշիչ Ø32x40x32/	հատ	12.0	0.453	5.436	-	-	-	-	12.000	5.436
20	Ցեռուցիչների օդի հեռացման փական Ø15մմ Ավտոմատ.	հատ	46	1.182	54.372	-	-	-	-	46.000	54.372
21	Ցեռուցիչների փական թերմոստատային Ø15մմ վերին անկյունային	հատ	46	1.812	83.352	-	-	-	-	46.000	83.352
22	Ցեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	46.0	1.812	83.352	-	-	-	-	46.000	83.352
23	Վարչակցիների ամրացում	հատ	92.0	0.906	83.352	-	-	-	-	92.000	83.352
24	Ցեռուցիչների փական ներքին անկյունային Ø20մմ	հատ	27	1.812	48.924	-	-	-	-	27.000	48.924
25	Ցեռուցիչների օդի հեռացման փական Ø15մմ Ավտոմատ.	հատ	27	1.812	48.924	-	-	-	-	27.000	48.924
26	Փական Ø40մմ	հատ	2.0	3.623	7.246	-	-	-	-	2.000	7.246
27	Բրոնզե փական Ø50մմ	հատ	4.0	9.060	36.240	-	-	-	-	4.000	36.240
28	Սնցքերի բացում կամփուրակ պատերում 50մմ հաստությամբ	տեղ	24	3.623	86.952	-	-	-	-	24.000	86.952
29	Սնցքերի բացում ծածկի սալերում Ø300	հատ	12.00	5.435	65.220	-	-	-	-	12.000	65.220
30	Սնցքերի վերականգնում	լժ	0.02	2.717	0.054	-	-	-	-	0.020	0.054
31	Մետաղական ձևավոր մանր	կգ	40.0	0.453	18.120	-	-	-	-	40.000	18.120
32	Համակարգի վազում. վարչակցիներում և կորներում	զմ	605.0	0.185	111.925	-	-	-	-	605.000	111.925
33	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1.0	18.117	18.117	-	-	-	-	1.000	18.117
1	Օդափոխարկում Կանաչային օդամուղ VCP-80-50/40-GQ/4D-4.8 L=4100մմ/մ H=300սմ	կտ	1	2268.000	2268.000	-	-	-	-	1.000	2.268.000
2	Կանաչային օդամուղ VCP-70-40/35-GQ/4D-3.8 L=4100մմ/մ H=300սմ	կտ	1	1820.000	1820.000	-	-	-	-	1.000	1.820.000
3	Կանաչային օդամուղ VC-250	կտ	1	54.350	54.350	-	-	-	-	1.000	54.350
4	Կանաչային օդամուղ VC-100	կտ	1	54.350	54.350	-	-	-	-	1.000	54.350
5	Ցեռուցիչներում. TTF 800x500.3 Օ/Խ=63.5 կտ	կտ	1	90.580	90.580	-	-	-	-	1.000	90.580
6	Օդի կարգավորիչ փական ակտ. կտույ. 800x500	հատ	2	6.340	12.680	-	-	-	-	2.000	12.680
7	Օդի կարգավորիչ փական ակտ. կտույ. 700x400	հատ	1	7.250	7.250	-	-	-	-	1.000	7.250

Հ/Ի	Նշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Դակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Օդի զսիչ. 800x500 փքր EU4 G4	հատ	1		0.000		-		-	1.000	-
9	Օդի հեռադաշտ՝ փակված սպիտ. կառավ. Ս 250	հատ	2	20.000	40.000		-		-	2.000	40.000
10	Օդի կարգավորիչ փակված ձեռքի. կառավ. Ս 200	հատ	2	11.000	22.000		-		-	2.000	22.000
11	Օդառադ ցրվապատ փխելով 1000-2000ճմ ճ=0,7մ	մ ²	87	10.950	952.650		-		-	87.000	952.650
12	Օդառադ ցրվապատ փխելով 1000ճմ ճ=0,5մ	մ ²	61	9.960	607.560		-		-	61.000	607.560
13	Օդառադի մեկուսացում ռետինե ինքնակաշտն ցերեմանկապիով	մ ²	55	4.530	249.150		-		-	55.000	249.150
14	Կարգավորող ճաղաշար 700*200	հատ	5	2.717	13.585		-		-	5.000	13.585
15	Կարգավորող ճաղաշար 600*200	հատ	5	1.812	9.060		-		-	5.000	9.060
16	Կարգավորող ճաղաշար 400*200	հատ	4	1.812	7.248		-		-	4.000	7.248
17	Կարգավորող ճաղաշար 200*200	հատ	2	0.906	1.812		-		-	2.000	1.812
18	Դիֆուզոր EAV 125	հատ	14	6.340	88.760		-		-	14.000	88.760
19	Դիֆուզոր EAV 100	հատ	8	5.435	43.480		-		-	8.000	43.480
20	Ճյուռ օդառադ Ս125	զմբ	24	0.634	15.216		-		-	24.000	15.216
21	Ճյուռ օդառադ Ս100	զմբ	14	0.453	6.342		-		-	14.000	6.342
22	Արմավազուցիչ ԴԴՈՒ 80-50/90	հատ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
23	Արմավազուցիչ ԴԴՈՒ 70-40/90	հատ	1	54.350	54.350		-		-	1.000	54.350
24	Արմավազուցիչ խորըվազային ԴԴՈՒ ֆ125/90	հատ	2	73.000	146.000		-		-	2.000	146.000
25	Ավտոմատիկայի մեխանիզմ 1. Խառնակամուխան փոխարկիչ 4.8 կմ/ժ 2. Ճնշման ռեկ 3. Ցերեմանկապի 4. Խառնակամուխան փոխարկիչ 3.5 կմ/ժ 5. Օդառադի մեխանիզմ 220մմ-7հատ	կմբ	1	110.000	110.000		-		-	1.000	110.000
26	Բովանդ օժՅՏ	հատ	2	12.000	24.000		-		-	2.000	24.000
27	Համակարգի թողարկում և կարգավորում Համակարգի թողարկում, օդառադի, զանգային և ժամանակման զանգ, ձայնաֆիկացում	հատ	1.0	26.000	26.000		0.000		0.000	1.000	26.000
	Գործիքային աղարարում, տեխնիկական, զանգային և ժամանակման զանգ, ձայնաֆիկացում				11690.586						11.690.586
	Գործիքային աղարարում										
1	Դեկավարման կահույք C2000M	հատ	1.0	226.460	226.460		-		-	1.000	226.460

Հ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Զանակը	Միավորի քան.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ուելսյին բլուկ C2000-ԿՈ	հատ	1.0	181.165	181.165		-		-	1.000	181.165
3	Ընդունիչ հսկիչ ատըր Ըրոտ 10	հատ	1.0	135.880	135.880		-		-	1.000	135.880
4	Խոցեային աղբարարման ատըր ԵԱԿ-4	հատ	1.0	724.660	724.660		-		-	1.000	724.660
5	Անխաղան սնուցման արըրուր ԲՈՒՄ-24	հատ	2.0	36.233	72.466		-		-	2.000	72.466
6	Սարուրը DT1207	հատ	4.0	54.350	217.400		-		-	4.000	217.400
7	Լուսամայակային աղբարարը Մոնուա 24-3	հատ	4.0	27.175	108.700		-		-	4.000	108.700
8	Հրդեհի ծխային աղբարարը ՍՈՒ 212-46	հատ	11.0	6.341	69.751		-		-	11.000	69.751
9	Հրդեհի ծեղղի աղբարարը ՍՈՒ-513	հատ	5.0	5.888	29.440		-		-	5.000	29.440

Հ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Հողմաների միջակա տրոս ԿԿ-2Ո	հատ	1.0	0.906	0.906	-	-	-	-	1.000	0.906
11	Ապրիլի ԿԵՊՅՑ 2x0.5	զմ	260.0	0.907	235.820	-	-	-	-	260.000	235.820
12	Ապրիլի ԿԵՊՅՑ-LS 2x1.5	զմ	16.0	0.906	14.496	-	-	-	-	16.000	14.496
13	Խողովակ d=20 PVX	զմ	115.0	0.364	41.860	-	-	-	-	115.000	41.860
14	Խողովակ d=40PVX	զմ	115.0	0.634	72.910	-	-	-	-	115.000	72.910
15	Միացման տուփ ԿՕ-4	հատ առյկ	2.0	1.812	3.624	-	-	-	-	2.000	3.624
16	Պլաստիկ մալուխուղի 10*20մմ	հատ առյկ	115.0	0.453	52.095	-	-	-	-	115.000	52.095
17	Պողպատե խողովակ փ40*2.5 L=0.5m	զմ մրհ	1.0	1.359	1.359	-	-	-	-	1.000	1.359
18	Անցքերի բացում պատերում փ20	հատ առյկ	6.0	3.623	21.738	-	-	-	-	6.000	21.738
1	Տեսահսկում										
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	135.874	135.874	-	-	-	-	1.000	135.874
2	HDX խողովակ փ 25 մմ	զմ	80	0.364	29.120	-	-	-	-	80.000	29.120
3	Տեսահսկման ԿՈՄ	հատ	3.0	45.292	135.876	-	-	-	-	3.000	135.876
4	Ապրիլի 4x0.5 քմ CCTV	զմ	100.0	0.272	27.200	-	-	-	-	100.000	27.200
5	Կարգաբեկում և ծրագրի ապահովում	1.0	452.913	452.913	-	-	-	-	-	1.000	452.913
6	Համակարգիչ	Կ-Ո	1.000	135.874	135.874	-	-	-	-	1.000	135.874
7	ՀԱՆՏԱՑՈՐ ԵՎ ԺԱՄԱԿՈՐԴՈՒՄ ՑԱՆՑ										
7	Ժամանակակից կայան ԿԵ-2-065	Կ-Ո	1.00	75.470	75.470	-	-	-	-	1.000	75.470
8	Համակարգիչ M3M-1	հատ	1.00	27.175	27.175	-	-	-	-	1.000	27.175
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	54.350	54.350	-	-	-	-	1.000	54.350
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	1.812	1.812	-	-	-	-	1.000	1.812
11	Խողովակ 2x1.5 հարդարապատ	զմ	220.000	0.370	81.372	-	-	-	-	220.000	81.372
12	Համակարգիչ	հատ	1.000	108.700	108.700	-	-	-	-	1.000	108.700
13	Ուժեղացուցիչ 180v AM4160	հատ	1.000	108.700	108.700	-	-	-	-	1.000	108.700
14	Խողովակ FTP	հատ	1.000	90.583	90.583	-	-	-	-	1.000	90.583
15	ՀԼՏ 240 տեսակի մալուխ	զմ	50.0	0.918	45.900	-	-	-	-	50.000	45.900
	Ընդամենը` Դրոշմային ազդարարում, տեսահսկում, զանգային և ժամանակորման ցանց, ծախսափակացում				3,721,649	-	-	-	-	-	3,721,649
	Ընդամենը				199,957,637		8,596,165		13,339,067		204,710,538
	Զնախատեսված ծախսեր		3.00%		5,972,757		128,792		200,086		6,044,051
	Ընդամենը` ներդրում 3% չափադաստեղծ ծախսերը				205,930,394		8,714,958		13,539,163		210,754,589
	Զնախատեսված 1.5% ծախսից նվազեցում				-2986.379						-2986.379
	Ընդամենը				202,944,015		8,714,958				207,768,210
	ՍԱՀ		20.00%		40,588,803		1,742,992		2,707,831		41,553,642
	Ընդամենը				243,532,818		10,457,950		16,246,983		249,321,852

Խ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի սիմվոլ	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Դավանեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	52.2	0.618	32.260		-		-	52.200	32.260
	Չղջանակ Ը՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	4.15	74.182	307.855		-		-	4.150	307.855
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.80	74.182	207.710		-		-	2.800	207.710
3	Ամրան Փ16կ28A500c	տ	2.2270	445.100	991.238		-		-	2.227	991.238
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.6650	457.460	304.211		-		-	0.665	304.211
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	40.2	0.618	24.844		-		-	40.200	24.844
	Չղջանակ Բ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	4.15	74.182	307.855		-		-	4.150	307.855
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.10	74.182	155.782		-		-	2.100	155.782
3	Ամրան Փ16կ25A500c	տ	0.2100	445.100	93.471		-		-	0.210	93.471
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.2960	457.460	135.408		-		-	0.296	135.408
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	40.2	0.618	24.844		-		-	40.200	24.844
	Չղջանակ Գ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	6.22	74.182	461.412		-		-	6.220	461.412
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	7.20	74.182	534.110		-		-	7.200	534.110
3	Ամրան Փ18կ28A500c	տ	2.4660	445.100	1097.617		-		-	2.466	1,097.617
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.6330	457.460	289.572		-		-	0.633	289.572
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.0	0.618	29.664		-		-	48.000	29.664
	Չղջանակ Դ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	7.90	74.182	586.038		-		-	7.900	586.038
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	14.80	74.182	1097.894		-		-	14.800	1,097.894
3	Ամրան Փ14կ28A500c	տ	3.1400	445.100	1397.614		-		-	3.140	1,397.614
4	Ամրան Փ8A240	տ	1.0250	457.460	468.897		-		-	1.025	468.897
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	36.2	0.618	22.372		-		-	36.200	22.372
	Չղջանակ Ե՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.80	74.182	207.710		-		-	2.800	207.710
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.10	74.182	155.782		-		-	2.100	155.782
3	Ամրան Փ14կ28A500c	տ	0.8360	445.100	372.104		-		-	0.836	372.104
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.2570	457.462	117.568		-		-	0.257	117.568
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.2	0.618	19.900		-		-	32.200	19.900
	Չղջանակ Զ՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.80	74.182	207.710		-		-	2.800	207.710
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	2.10	74.182	155.782		-		-	2.100	155.782
3	Ամրան Փ14կ28A500c	տ	0.8360	445.100	372.104		-		-	0.836	372.104
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.2570	457.462	117.568		-		-	0.257	117.568
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.2	0.618	19.900		-		-	32.200	19.900
	Չղջանակ Է՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	1.35	74.182	100.146		-		-	1.350	100.146
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	15.00	74.182	1112.730		-		-	15.000	1,112.730
3	Ամրան Փ14կ25A500c	տ	1.9550	445.100	870.171		-		-	1.955	870.171
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.7390	457.460	338.063		-		-	0.739	338.063
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	24.2	0.618	14.956		-		-	24.200	14.956
	Չղջանակ Ը՝ առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լժ	0.40	74.182	29.673		-		-	0.400	29.673
2	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	լժ	14.30	74.182	1060.803		-		-	14.300	1,060.803
3	Ամրան Փ20կ25A500c	տ	1.8660	445.100	839.459		-		-	1.866	839.459
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.6850	457.460	313.360		-		-	0.685	313.360

Խ/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Դավանեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ 7	Ընդամենը 8	Ծավալ 9	Ընդամենը 10	Ծավալ 11	Ընդամենը 12
1	2	3	4	5	6						
4	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	24.2	0.618	14.956		-		-	24.200	14.956
	Զրգանակ 3.4 առանցքով										
1	Ե/բետոնե պարզուղևանների իրականացում B25 բետոնով	լ³	2.60	74.182	192.873		-		-	2.600	192.873
2	Ամրան Փ25 A500c	տ	0.3330	445.100	148.218		-		-	0.333	148.218
3	Ամրան Փ8A240	տ	0.1000	457.460	45.746		-		-	0.100	45.746
4	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	0.618	9.950		-		-	16.100	9.950
	Զրգանակ 5 առանցքով										
1	Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	լ³	0.90	74.182	66.764		-		-	0.900	66.764
2	Ե/բետոնե պարզուղևանների իրականացում B25 բետոնով	լ³	10.70	74.182	793.747		-		-	10.700	793.747
3	Ամրան Փ14-Փ28A500c	տ	1.9790	445.100	880.853		-		-	1.979	880.853
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.4960	457.460	226.900		-		-	0.496	226.900
5	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	16.1	0.618	9.950		-		-	16.100	9.950
	Ընդամենը՝ շրջանակ Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ, Կ, Լ, Խ, Ծ, Կ, Զ, Է, Ը, Թ, Կ, Լ, Խ, Ծ				21249.888		0.000		0.000		21.249.888
	Ծածկի սալի +3,250, +6,300 լիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4մ										
	Ծածկի սալի +3,250 լիշում										
1	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ³	37.20	54.530	2028.516		-		-	37.200	2,028.516
2	Ամրան Փ14-Փ16A500c	տ	6.1860	327.200	2024.059		-		-	6.186	2,024.059
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.1720	336.290	57.842		-		-	0.172	57.842
	Ծածկի սալի +6,300 լիշում										
1	Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	լ³	19.50	54.530	1063.335		-		-	19.500	1,063.335
2	Ամրան Փ14-Փ16A500c	տ	2.0500	327.200	670.760		-		-	2.050	670.760
4	Ամրան Փ8A240	տ	0.1030	336.290	34.638		-		-	0.103	34.638
	Մետաղական ֆերմա 20.4մ										
1	Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախարակալից-հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	11.186	181.780	2033.391		-		-	11.186	2,033.391
2	75*75*5 անկյունային արժեք	զմմ	11.20	2.817	31.550		-		-	11.200	31.550
4	N12 մետաղական հեծանի արժեք	զմմ	0.0000	4.090	0.000		-		-	0.000	-
Լ	N18 մետաղական հեծանի արժեք	զմմ	341.6000	9.530	3255.448		-		-	341.600	3,255.448
Ղ	Մետաղական թիթեղ 20 մմ հաստության	տ	0.201	454.448	91.344		-		-	0.201	91.344
5	75*75*6 անկյունային արժեք	զմմ	0.0000	3.000	0.000		-		-	0.000	-
Ղ	75*75*5 անկյունային արժեք	զմմ	207.640	2.817	584.922		-		-	207.640	584.922
6	90*90*6 անկյունային արժեք	զմմ	302.1600	4.000	1208.640		-		-	302.160	1,208.640
10	Մետաղական թիթեղ 10-12 մմ հաստության	տ	1.6300	454.448	740.750		-		-	1.630	740.750
11	Մետաղական ուղղանկյուն կամերի, մոնտաժում	տ	3.9350	181.780	715.304		-		-	3.935	715.304
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.0000	454.448	0.000		-		-	0.000	-
Ղ	Մետաղական թիթեղ 10 մմ հաստության	տ	0.5610	454.448	254.945		-		-	0.561	254.945
	90*90*6 անկյունային արժեք	զմմ	272.71	3.360	916.292		-		-	272.706	916.292

n/h	Աշխատանքների անվանումը	Զգալի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամուտ արժեք /հազար դրամ/	Դավաճեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6						
13	75*75*6 անկյունային արժեքը	զմ	0.00	3.453	0.000		-		-	0.000	-
3	75*75*5 անկյունային արժեքը	զմ	189.852	2.817	534.813		-		-	189.852	534.813
15	Մետաղական հորիզոնական կալերի, մոնտաժում / 24հատ/	տ	1.4810	181.780	269.216		-		-	1.481	269.216
16	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.5180	454.448	235.404		-		-	0.518	235.404
17	75*75*5 անկյունային արժեքը	զմ	200.59	2.500	501.480		-		-	200.592	501.480
18	Մետաղական մասերի ներկում	տ	16.602	109.067	1810.730		-		-	16.602	1.810.730
3	Դողպատե խողովակի տեղադրում 100x50x2 չափի ջրհորդրամների տակ՝ լրացուցիչ ուժեղացման համար	զմ	110.0	2.668	293.480		-		-	110.000	293.480
	Ընդամենը՝ ծածկի սափ +3,250, +6,300 տիշերում, մետաղական ֆերմա 20.4մ				19356.861		0.000		0.000		19,356.861
	Դահլիճի մատակարար, Արտաքին պատերի, տանիքի ծածկ,										
	Դահլիճի մատակարար										
1	Մետաղական էլեմենտներով տրիբունաների մոնտաժում /ծախարկվող-հեծան,	տ	2.880	222.420	640.570		-		-	2.880	640.570
2	Տախտակ 30x100	մ3	0.750	244.662	183.497		-		-	0.750	183.497
3	Չորտու 60x125	մ3	3.800	200.178	760.676		-		-	3.800	760.676
4	Խցվածքներով պատում 08x80	հատ	96.000	0.110	10.560		-		-	96.000	10.560
5	Խցվածքներով պատում 06x50	հատ	248.000	0.055	13.640		-		-	248.000	13.640
6	Դողպատե խողովակ 200x200x5	զմ	10.32	23.350	240.972		-		-	10.320	240.972
7	Դողպատե խողովակ 200x100x5	զմ	64.8	16.124	1044.835		-		-	64.800	1,044.835
8	Դողպատե խողովակ 100x50x3	զմ	68.0	3.890	264.520		-		-	68.000	264.520
9	Դողպատե խողովակ 100x50x2	զմ	31.8	2.668	84.842	20.00	53.360		-	11.800	31.482
10	Դողպատե խողովակ 40x30x2	զմ	41.000	1.167	47.847		-	4.00	4.668	45.000	52.515
11	Ընդամենը =40x40x1.5	զմ	31.200	1.167	36.410		-		-	31.200	36.410
12	Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.2470	889.680	219.751		-		-	0.247	219.751
13	Տրիբունայի փայտյա մասերի բարձրորակ լուրջներով	մ2	102.7	1.334	137.002		-		-	102.700	137.002
14	Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.900	133.450	387.005		-		-	2.900	387.005
	Արտաքին պատեր				0.000						
1	Արտաքին պատ իրականացում . . պեմպարկներով 400մմ	մ3	204.80	26.690	5466.112		-		-	204.800	5,466.112
2	Միջողմերի անցքերի լցում թեթև բետով 7.5	մ3	71.68	22.240	1594.163		-		-	71.680	1,594.163
3	Ընդունակ փորվող պատով 2մ հաստ	մ3	3.34	4.448	14.834		-		-	3.335	14.834
4	Փրկողական արժեքը	մ2	156.2	0.190	29.678		-		-	156.200	29.678
5	Շարվածքի ամրակապում	տ	1.5360	88.968	136.655		-		-	1.536	136.655
6	Անյուն ֆ14x28A500c	տ	1.5360	400.357	614.948		-		-	1.536	614.948
	Խողովակի ծածկ										
1	Տանիքի ծածկ իրականացում անկյունային 120մմ հաստ ցիկլապատ արտադրվող գույնով թեթև թեթև 0.45մմ հակաբարձակով բերաններով 120զմ	մ2	493.00	22.240	10964.320		-		-	493.000	10,964.320
2	Սանի Ծածկույթների երեսային 0.50մ ցիկլապատ գույնով թիթեղով	մ2	116.0	6.670	773.720		-	136.00	907.120	252.000	1,680.840
3	Կախովի ջրհորդրամների /տրվածքներ/ ցիկլապատ գույնով 0.50մ իրականացում	զմ	52.00	6.670	346.840		-	8.00	53.360	60.000	400.200
4	Ջրիտ խողովակների կոմպլեկտ 6.8մ բարձրությամբ ֆ120 ցիկլապատ գույնով թիթեղով	կ-տ	4.00	3.335	13.340		-		-	4.000	13.340

N/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիքանմուկի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ գունավոր ցվորֆիլային թիթեղից	ւ2	132.00	6.670	880.440		-		-	132.000	880.440
5	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում/	ւ3	5.218	244.660	1276.636		-		-	5.218	1,276.636
6	Չափվել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	12.0	8.896	106.752		-		-	12.000	106.752
	Ընդամենը՝ Պահպանի մասնագիր, Արտաքին պատեր, տանիքի ծածկ				26290.566		53.360		965.148		27,202.354
Միջնորմներ											
1	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզարկվելով 200mm	լ ³	41	26.250	1076.250		-		-	41.000	1,076.250
2	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	լ ³	5.15	22.830	117.575		-		-	5.150	117.575
3	Շարվածքի ամրանալորում	տ	0.4510	57.076	25.741		-		-	0.451	25.741
4	Արման Փ6A240c	տ	0.1500	410.952	61.643		-		-	0.150	61.643
5	Արման Փ10A500c	տ	0.3050	410.952	125.340		-		-	0.305	125.340
6	Թիթեղ	կգ	58.88	0.570	33.562		-		-	58.880	33.562
7	ձկուն կապ փրփրապատով 2սմ հաստ	լ ²	0.50	5.706	2.853		-		-	0.500	2.853
8	Փրփրապատի արժեքը	լ ²	26.7	0.193	5.153		-		-	26.700	5.153
9	Ե/բետոն բարակիղի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.00	45.660	0.000		-		-	0.000	-
10	Արման Փ6 Aс	տ	0.000	422.367	0.000		-		-	0.000	-
11	Արման Փ12 A500c	տ	0.000	410.952	0.000		-		-	0.000	-
12	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզարկվելով 100mm	լ ³	22.62	36.528	826.263		-		-	22.620	826.263
13	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	լ ³	2.71	22.830	61.869		-		-	2.710	61.869
14	Շարվածքի ամրանալորում	տ	0.5310	57.076	30.307		-		-	0.531	30.307
15	Արման Փ12-Փ10A500c	տ	0.5310	410.952	218.216		-		-	0.531	218.216
17	Թիթեղ	կգ	112.70	0.570	64.239		-		-	112.700	64.239
18	ձկուն կապ փրփրապատով 2սմ հաստ	լ ²	0.40	5.706	2.282		-		-	0.400	2.282
19	Փրփրապատի արժեքը	լ ²	20.0	0.194	3.880		-		-	20.000	3.880
20	Ե/բետոն բարակիղի իրականացում B15 բետոնով	լ ³	0.20	45.660	9.132		-		-	0.200	9.132
21	Արման Փ6 A240	տ	0.015	422.367	6.336		-		-	0.015	6.336
22	Արման Փ12-Փ10 A500c	տ	0.028	410.950	11.507		-		-	0.028	11.507
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ				2682.148		0.000		0.000		2,682.148
Բացվածքներ											
	Փայտե պատուհանների քանդում	լ ²	5.00	0.908	4.540		-		-	5.000	4.540
1	Սետարկայասե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվել մաս արտեղծել/	լ ²	56.76	45.444	2579.401	42.46	1,929.552		-	14.300	649.849
2	Սետարկայասե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվել մաս արտեղծել/	լ ²	85.00	36.355	3090.175		-	15.00	545.325	100.000	3,635.500
4	Պատուհանագլեր 350մմ հաստ ապխոսկ	զճմ	76.70	3.635	278.805	31.20	113.412		-	45.500	165.393
5	50մմ հաստ 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագլերի տեղադրում	լ ²	26.30	19.995	525.869		-		-	26.300	525.869
6	Սետարկայասե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 որմերի տեղադրում /արտեղծել/	լ ²	34.08	36.355	1238.978	1.00	36.355		-	33.080	1,202.623
7	Մոխրագույն մոխրագույն 60մմ հաստ ապակեխաթեթով 4+4 որմերի տեղադրում /բրկով պայման կամ համաժողով	լ ²	4.77	63.622	303.477		-	1.23	78.255	6.000	361.732
8	Շափերի զափի սկալ բարձրորակ	լ ²	146.80	9.088	1334.118	42.80	388.966		-	104.000	945.152
9	Շափերի բարձրորակ ներկում փափայլուն լատեքսային ներկով /ԸՆԸ կամ համաժողով/	լ ²	146.80	4.544	667.059	42.80	194.483		-	104.000	472.576
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				10022.422		2662.769		623.580		7,983.234
Հատակներ											
1	Ցաված հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	լ ²	682.90	2.272	1551.549		-	98.10	222.883	781.000	1,774.432
2	Հատակների ցրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգրամով	լ ²	682.9	2.272	1551.549	682.90	1,551.549		-	0.000	-
3	Հատակների ցրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	լ ²		0.727	0.000		-	781.00	567.787	781.000	567.787

N/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեքը /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Դավանեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Կիլիկյան հավաքատարիչ 2մմ հաստ, հորիզոն հատակների իրականացում հանքաշերտի տակ, շինվածքների նեո միջին	մ ²	354.0	9.998	3539.292	354.00	3.539.292	-	-	0.000	-
3	Հետնորդի սարքավորումը՝ ԴԿԲ ծածկույթ 4.5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով դասը՝ 34/43, 1ք.մ.քաշը՝ 3.1կգ, Դ հատակի հարթեցում կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարվածով ամրացվում է հատուկ տունձով	մ ²		11.470	0.000		-	354	4.060.380	354.000	4.060.380
4	Լամինատ 10մմ հաստ, C5 կարգի հատակների իրականացում սպրեզով շինվածքով	մ ²	13.40	6.362	85.251		-		-	13.400	85.251
5	Խեցեխաձև ամրակներով հատակների իրականացում	մ ²	93.5	4.544	424.864	5.70	25.901		-	87.800	398.963
6	Մամուկոսկիտի սալերով հատակների իրականացում 600*600	մ ²	222.0	9.725	2158.950		-	42.00	408.450	264.000	2.567.400
7	Մամուկոսկիտի սալերով շինվածքների իրականացում h=100մմ	գծմ	167.7	0.901	151.098		-	31.00	27.931	198.700	179.029
	Ընդհամենը՝ Հատակներ				9462.552		5116.742		5287.431		9.633.242
	մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների և առաստաղի ցանց										
	մարզադահլիճի գույք										
1	Բամբուկի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ, Օղանակաձև ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1.00	181.800	181.800		-	1.00	181.800	2.000	363.600
2	Բամբուկի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օղանակաձև ապակի, սիլիկոն	հատ	4.00	90.890	363.560	4.00	363.560		-	0.000	-
3	Գլորյաձև նշանակներով նետեր, վահանակ	հատ	1.00	181.780	181.780	1.00	181.780		-	0.000	-
1	մարզադահլիճի պատուհանների ցանց	կգ	166.29	0.910	151.324	166.29	151.324		-	0.000	-
2	Մետաղական վահանի սնուցում /սնուցում 50*50*5 և դյուբել/	գծմ	44.80	3.180	142.464	44.80	142.464		-	0.000	-
3	Մկյունակ 50*50*5	հատ	88.00	0.070	6.160		-		-	88.000	6.160
4	Դյուբել 6*40	հատ	1.70	18.178	30.903		-	5.30	96.343	7.000	127.246
5	Մետաղական մանրի ներկում	տ	0.180	109.067	19.632	0.180	19.632		-	0.000	-
	մարզադահլիճի առաստաղի ցանց										
1	ցանց ամրացում առաստաղին	մ ²	22.00	1.817	39.974		-		-	22.000	39.974
2	Մարդկանցիկ մետաղական ճորտարկիչների պատրաստում և սեղարդում /սնուցում 50*50*5 և դյուբել/	կգ	189.29		0.000		-		-	189.290	-
3	Սնուցում 50*50*5	գծմ	44.70	4.270	190.869		-		-	44.700	190.869
4	Դյուբել 6*40	հատ	98.60	0.072	7.099		-		-	98.600	7.099
5	7.2*2.5 D=4mm ցանց արժեքը	հատ	21.00	1.820	38.220		-		-	21.000	38.220
	Ընդհամենը՝ մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների և առաստաղի ցանց				1353.785		858.760		278.143		773.168
	Երեքին հարդարման աշխատանքներ										
1	Դասերի լակիրակ ցանց սկզբի իրականացում	մ ²	1364.8	1.820	2483.936		-		-	1364.800	2.483.936
2	Դասերի լակիրակ ներկում կիսապարկ լատեքսային ներկով /ԸԵՆ կամ համարժեք/	մ ²	1364.8	2.090	2852.432		-		-	1364.800	2.852.432
5	Դասերի ց/սլաքե սկզբի իրականացում	մ ²	329.60	4.180	1377.728		-		-	329.600	1.377.728
6	Դասերի երեսագումար հսկանադուր	մ ²	210.96	5.450	1149.732		-	35.24	192.058	246.200	1.341.790
7	Դասերի երեսագումար առաստաղի իրականացում հիմնականիսի պարզաառումով	մ ²	56.1	4.090	229.449		-		-	56.100	229.449
11	Դասերի երեսագումար առաստաղի իրականացում հիմնականիսի պարզաառումով 4	մ ²	211.6	4.220	892.952	179.60	757.912		-	32.000	135.040
3	Գլորյաձև վահանի սնուցում և հարդարում, աստիճաններ	մ ²		9.069	0.000		-	221.00	2.004.249	221.000	2.004.249
	Ընդհամենը՝ Երեքին հարդարման աշխատանքներ				8986.228		757.912		2196.307		10424.624
	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում, աստիճաններ										
	արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում և հարդարում										
1	Որմնախորհի երեսագումար 30մմ հաստ բազալտ սալերով h=600մմ	մ ²	61.8	11.360	702.048		-		-	61.800	702.048

№/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդհանուր արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ցավել	Ընդամենը	Ցավել	Ընդամենը	Ցավել	Ընդամենը
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6						
2	Պատերի երեսապատում 30մ հաստ տուփերով: ասեղով	մ ²	150.0	12.270	1840.500		-		-	150.000	1,840.500
3	Պատահանների բացվածքների պարագծով 300մ (սյուրժամյա հանքային բաժնի) տեղադրում 50մ հաստ, խտությ.՝ 100-140 կգ/մ ³ ջերմահաղորդականությունը =0.040 վրտկո 4, որն ամրացվում է պոլիէթիլենտային հատուկ տունով /16.102/	մ ³	1.84	31.810	58.530		-		-	1.840	58.530
4	Արտաքին պատի երեսապատում ֆիրոցեմենտ ասեղով	մ ²	745	10.907	8125.715		-	115.00	1,254.30500	860.000	9,380.020
5	Արտաքին պատերի ջրնամեկուսացում XPS-50մ փոխադրված, խտությունը 30-40կգ/մ ³ , ջրնամահարդակությունը՝ -0.034կմ/ՕԿ, որն ամրացվում է պոլիէթիլենտային հատուկ տունով /2701.262/	մ ³	37.25	0.454	16.912		-	5.75	2.61050	43.000	19.522
6	Փոփոխադրված 50մ արժեքը	մ ²	745.00	1.363	1015.435		-	115.00	156.74500	860.000	1,172.180
7	Մուխի արժեքը	կգ	3736.0	0.200	747.200	3736.00	747.200		-	0.000	-
8	Խցաբլուրի արժեքը	հատ	5353.0	0.090	481.770		-	619.0	55.710	5972.000	537.480
9	Շենքի բոլոր անկյուններում, պատահանների ու դռների պարագծով լցուցում: Շենքի բոլոր թիեռային անկյուններում 50*50մ	զմ	68.40	0.720	49.248		-		-	68.400	49.248
10	Շենքի բոլոր անկյուններում լցուցում: Շենքի բոլոր թիեռային անկյուններում 50*50մ	մ ²	16.40	4.540	74.456		-		-	16.400	74.456
11	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	745.0	0.636	473.820		-	115.00	73.14000	860.000	546.980
12	Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ ²	745.00	0.910	677.950		-		-	745.000	677.950
1	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ³	0.31	54.530	16.904		-		-	0.310	16.904
2	Իրականացում B20բետոնով	տ	0.6991	454.448	317.705		-		-	0.699	317.705
3	200*120*5 ուղղանկյուն խորվածի արժեքը	զմ	13.7000	14.997	205.459	13.70	205.459		-	0.000	-
4	120*80*5 ուղղանկյուն խորվածի արժեքը	զմ		7.4985	0.000		-	27.40	205.459	27.400	205.459
5	Մետաղական թիեռ 5x10 մմ հաստությամբ	տ	0.3700	454.448	168.146		-		-	0.370	168.146
6	Գիծկապատ բազիլի մոնտաժում h=900մմ	մ ²	39.420	14.542	573.246	2.90	42.172		-	36.520	531.074
7	Մետաղական անվաններ	կգ	50.000	0.720	36.000		-		-	50.000	36.000
8	Մետաղական մասերի ներկում	տ/հ	0.6991	109.067	76.249		-		-	0.699	76.249
9	Երեստնի միանյութ աստիճանի կառուցում B25 բետոնով	մ ³	2.16	59.078	127.608		-	0.30	17.723	2.460	145.332
10	Ամրան ֆ12-ֆ8 A500c	տ	0.003	336.292	1.009		-		-	0.003	1.009
11	Գիծկապատ բազիլի մոնտաժում h=900մմ	մ ²	0.250	327.203	81.801		-		-	0.250	81.801
12	Մետաղական անվաններ	կգ	7.400	14.542	107.611		-		-	7.400	107.611
13	Մետաղական անվաններ	կգ	50.000	0.727	36.350		-		-	50.000	36.350
14	Ընդհանուր՝ արտաքին պատերի ջրնամեկուսացում և հարդարում, աստիճաններ				16011.671		994.831		1765.693		16,782.533
15	Բարեկարգում										
16	Ինստալատոր, կանաչապատում										
17	Ինստալատոր										
18	3-րդ կարգի բետոնի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ ³	118.40	1.817	215.133		-		-	118.400	215.133
19	Խամբարաբեռնուն ժապավենային ինքնի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	113.39	54.533	6183.497		-		-	113.390	6,183.497
20	Բետոնյա իրանի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	76.92	54.533	4194.678		-		-	76.920	4,194.678
21	Բետոնյա իրանի ջրնամեկուսացում երկշերտ բետոնով	մ ²	74.92	0.727	54.467		-		-	74.920	54.467
22	Բետոնյա իրանի ջրնամեկուսացում 30մմ հաստ բազալտե ասեղով	մ ²	203.96	24.540	5005.178		-	60.10	1,474.854	264.060	6,480.032
23	Բազալտե եղջերիների տեղադրում 450x50մմ	մ ²	84.70	24.540	2078.538		-	24.00	588.960	108.700	2,667.498
24	Արհեստների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³		45.660	0.000		-	1.50	68.490	1.500	68.490
25	Ամրան ֆ12-ֆ8 A500c	տ	327.203		0.000		-	0.0369	12.074	0.0369	12.074
26	Բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	46.00	24.540	1128.840	20.00	480.800		-	26.000	638.040
27	Կանաչապատում										

N/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեք /հազար դրամ/	Ընդամուր արժեք /հազար դրամ/	Դակաանցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ 7	Ընդամենը 8	Ծավալ 9	Ընդամենը 10	Ծավալ 11	Ընդամենը 12
1	2	3	4	5	6						
1	Սկզբնական բարձրում անցք	լ ³	0.0	9.088	0.000		-		-	0.000	-
2	Սկզբնական ներքին 15մ-ից	լ ³	0	9.088	0.000		-		-	0.000	-
3	Տարածքի հարթություն	լ ²	260.0	0.908	236.080		-		-	260.000	236.080
4	Սկզբնական և ցուրտ	լ ²	260.0	0.454	118.040		-		-	260.000	118.040
	Ընդամենը՝ Բարձրագույն հիմնապատեր, կանաչապատում				19214.451		490.800		2144.378		20,868.029
	Կապիտալ, առաջադրություններ ծածկ										
1	Տարածքի հարթություն ձեռքով	լ ²	146.0	0.908	132.568	38.00	34.504		-	108.000	98.064
2	Սկզբնական ներքին 100մ	լ ²	146.0	0.908	132.568	38.00	34.504		-	108.000	98.064
3	Քանոններ ծածկվել B15 դասի բետոնով 10 մ	լ ²	14.6	45.444	663.482	3.80	172.687		-	10.800	490.795
4	Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում	լ ²	34.8	9.997	347.896		-		-	34.800	347.896
5	Տաք հատ. ճեմատակված չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	լ ³	8.00	9.997	79.976	1.900	18.994		-	6.100	60.982
6	Բետոնե գերադասարան սալիկներով հատակի պատրաստում	լ ²	160.2	4.998	800.680	38.00	189.924		-	122.200	610.756
7	Բետոնե եղանակների տեղադրում 150*300	զմմ	114.5	4.726	541.127	110.50	522.223		-	4.000	18.904
	առաջադրություններ ծածկ										
	Առաջադրություններ ծածկի ցանցում ներդրում իրականացվել (266*0.2/	լ ³	53.2	4.544	241.741		-		-	53.200	241.741
1	Խմի շերտ 10սմ	լ ²	225.8	1.090	246.122		-		-	225.800	246.122
3	Մեծություն շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	լ ²	225.8	3.181	718.270		-		-	225.800	718.270
2	Մեծություն շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	լ ²	225.8	3.181	718.270		-		-	225.800	718.270
	Ընդամենը՝ առաջադրություններ ծածկ	տ	95.80	1.363	130.575		-		-	95.800	130.575
	Ընդամենը՝ առաջադրություններ ծածկ				4753.274		972.837		0.000		3,780.438
	Տրամադրություններ և Կոյուղու ցանցեր										
	Տրամադրություններ ցանց										
	Կառուցման աշխատանքներ										
	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ20x1.9սմ	զմ	59.0	1.817	107.203		-		-	59.000	107.203
	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ25x2.3սմ	զմ	20.9	2.726	56.973		-		-	20.900	56.973
2	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ32x3.0սմ	զմ	26.9	3.635	97.782		-		-	26.900	97.782
3	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ32x3.0սմ	զմ	49.3	7.271	358.460		-	40.00	290.840	89.300	649.300
4	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ 57x3.5սմ	զմ/մ	4.5	7.271	32.720		-		-	4.500	32.720
5	Խողովակաշարի անցկացում արհեստագործական խողովակներով Փ 76x3.5սմ	զմ/մ	8	3.635	29.080		-		-	8.000	29.080
6	Փայլաններ Փ15սմ	հատ	4	3.635	14.540		-		-	4.000	14.540
7	Փայլաններ Փ20սմ	հատ	2	5.453	10.906		-		-	2.000	10.906
8	Փայլաններ Փ25սմ	հատ	2	9.088	18.176		-		-	2.000	18.176
9	Փայլաններ Փ50սմ	հատ	8	227.224	1817.792		-		-	8.000	1,817.792
10	Տրամադրությունների տեղադրում "Արհեստ" տիպի N=1.2կմ/ժ, V=80լ	հատ	10	13.633	136.330		-		-	10.000	136.330
11	Լվացարանի ծրար-խառնիչի տեղադրում	հատ	5	21.813	109.065		-		-	5.000	109.065
12	Ցիցուրի ծրար խառնիչ	կ-տ	3	23.631	70.893		-		-	3.000	70.893
13	Հավաքիչի ծրար փականի տեղադրում Փ50սմ /ներդրում ճանաչողական -20մ, պահպանվել	հատ	1	27.266	27.266		-		-	1.000	27.266
14	Տրամադրություններ Գ 40սմ	հատ	1	14.542	14.542		-		-	1.000	14.542
15	Շարժիչի տեղադրում Գ 40սմ	տեղ	1	18.171	18.171		-		-	1.000	18.171
16	Միացում գործող ցանցին	հատ	144	0.090	12.960		-		-	144.000	12.960
17	Ֆուտբոլային տարբեր	լ ²	4.8	2.272	10.906		-		-	4.800	10.906
18	Պողպատե խողովակների ներդրում հակափորձի տեղադրում 2 շերտ	լ ³	8.00	4.544	36.352		-		-	8.000	36.352
19	Խրամախուր. մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով.	հատ	1.0	218.135	218.135		-		-	1.000	218.135
20	Քիմիկատի մոնիթոր										

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Դակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ 7	Ընդամենը 8	Ծավալ 9	Ընդամենը 10	Ծավալ 11	Ընդամենը 12
1	2	3	4	5	6						
21	Տրամադրարարման դիտարկող պատրաստում հավաքովի ենք էլեմենտներից h=1000մ, h=1.5մ	մ3	1.5	363.558	545.337		-		-	1.500	545.337
22	Թուցե մոտց	հատ	1	72.710	72.710		-		-	1.000	72.710
23	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.01	727.117	7.271		-		-	0.010	7.271
24	Դիտարկողի պրոյեկտե ամրացման մասեր	տ	0.02	544.338	10.887		-		-	0.020	10.887
25	Դիտարկողի պրոյեկտե ամրացման մասեր	մ3	111.20	7.271	808.535		-		-	111.200	808.535
26	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խորրվակաշարի տակից եւ վրայից	մ3	21.6	10.906	235.570		-		-	21.600	235.570
27	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տրվածումով	մ3	105.0	5.453	572.565		-		-	105.000	572.565
28	Ավազի ընտրողի բարձրում խցնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղադրում փխչւ. 13մ	տ	11.20	3.635	40.712		-		-	11.200	40.712
29	Անցքերի բացում միջնադարյան ծածկերում	հատ	11	9.088	99.968		-		-	11.000	99.968
30	Անցքերի բացում միջնադարյան	հատ	38	3.635	138.130		-		-	38.000	138.130
	Կոյուղու ցանց										
	Կառուցման աշխատանքներ										
1	Խորրվակաշարի անցկացում կոյուղու արմիքիցորիտային խորրվակներից Փ110մմ, հիդրամիլի փորձարկումով /տրամուրում/	զմ	68.4	4.544	310.810		-		-	68.400	310.810
2	Խորրվակաշարի անցկացում կոյուղու արմիքիցորիտային խորրվակներից Փ100մմ, հիդրամիլի փորձարկումով	զմ	82.3	3.635	299.161		-		-	82.300	299.161
3	Խորրվակաշարի անցկացում կոյուղու արմիքիցորիտային խորրվակներից Փ50մմ, հիդրամիլի փորձարկումով	զմ	47.3	1.454	68.774		-		-	47.300	68.774
4	Կերամիկական գուգարանակարների տեղադրում տվորական	հատ	12	40.900	490.800		-		-	12.000	490.800
5	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	10	36.355	363.550		-		-	10.000	363.550
6	Լոգատաշարի տեղադրում	հատ	5	54.533	272.665		-		-	5.000	272.665
7	Հոսանքների տեղադրում Փ50մմ	հատ	8	7.271	58.168		-		-	8.000	58.168
8	Միացում գոյրթյուն ունեցող կոյուղու խորրվակներից	տեղ	1	3.635	3.635		-		-	1.000	3.635
9	Խրամադուր. մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով.	մ3	112.0	3.635	407.120		-		-	112.000	407.120
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խորրվակաշարի տակից եւ վրայից	մ3	21.6	10.906	235.570		-		-	21.600	235.570
11	Կոյուղու կողմ դիտարկողի պատրաստում հավաքովի ենք էլեմենտներից 1000x900(ո) մմ	մ3	4.9	363.558	1781.434		-		-	4.900	1,781.434
12	Թուցե մոտց	հատ	4	72.711	290.844		-		-	4.000	290.844
13	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.08	727.117	58.169		-		-	0.080	58.169
14	Դիտարկողի պրոյեկտե ամրացման մասեր	տ	0.15	545.338	81.801		-		-	0.150	81.801
15	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տրվածումով	մ3	107.0	3.635	388.945		-		-	107.000	388.945
16	Ավազի գրունտի բարձրում խցնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղադրում փխչւ. 13մ	տ	9.00	4.544	40.896		-		-	9.000	40.896
	Ջնակար մասեր արմիքիցորիտային խորրվակների համար										
1	Ստուգիչ Փ 50մմ	հատ	2	3.635	7.270		-		-	2.000	7.270
2	Ստուգիչ Փ100մմ	հատ	5	5.453	27.265		-		-	5.000	27.265
3	Ջնակարից 900	հատ	8	5.453	43.624		-		-	8.000	43.624
4	Անցում Փ100x50մմ	հատ	2	1.818	3.636		-		-	2.000	3.636
5	Եռաբաշխիչ 900 Փ50x50մմ	հատ	6	2.726	16.356		-		-	6.000	16.356
6	Եռաբաշխիչ 900 Փ100x100մմ	հատ	32	3.636	116.352		-		-	32.000	116.352
7	Անցում 45- 900 Փ50մմ	հատ	56	0.910	50.960		-		-	56.000	50.960
8	Անցում 45- 900 Փ100մմ	հատ	32	1.820	58.240		-		-	32.000	58.240
	Ընդամենը՝ Ցրամադարարման և Կոյուղու ցանցեր էլեկտրատեխնիկական մաս				11205.980		0.000		290.840		11,496.820
	Ներքին էլեկտրական մաս										
1	Մետաղական արկղի 750x500x320մմ չափերի	հատ	1	36.355	36.355		-		-	1.000	36.355

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի սիվավոր	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ 7	Ընդամենը 8	Ծավալ 9	Ընդամենը 10	Ծավալ 11	Ընդամենը 12
1	2	3	4	5	6						
32	Համակարգի վազում, կարգավորում և փորձարկում	զմ	500.0	0.182	91.000		-		-	500.000	91.000
33	Համակարգի թորություն և կարգաբերում	հատ	1.0	9.090	9.090		-		-	1.000	9.090
	Օրդախնայություն										
1	Կանաչային օդանավ VCP-80-50/40-GQ/4D-4.8 L=4100մ/մ H=300սմ	կ-տ	1	1545.126	1545.126		-		-	1.000	1.545.126
2	Կանաչային օդանավ VCP-70-40/35-GQ/4D-3.8 L=4100մ/մ H=300սմ	կ-տ	1	1454.236	1454.236		-		-	1.000	1.454.236
3	Կանաչային օդանավ VC-250	կ-տ	1	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
4	Կանաչային օդանավ VC-100	կ-տ	1	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
5	Ֆերմաների անվանակիչ TFI 800x500.3 Օմ=63.5 կվտ	կ-տ	1	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
6	Օդի կարգավորիչ փական ավտո. կառավ. 800x500	հատ	2	9.090	18.180		-		-	2.000	18.180
7	Օդի կարգավորիչ փական ավտո. կառավ. 700x400	հատ	1	27.267	27.267		-		-	1.000	27.267
8	Օդի զսիչ. 800x500 ֆիլ E14 G4	հատ	1	22.722	22.722		-		-	1.000	22.722
9	Օդի հետադարձ փական ավտո. կառավ. U 250	հատ	2	18.178	36.356		-		-	2.000	36.356
10	Օդի կարգավորիչ փական ձեռք. կառավ. U 200	հատ	2	27.267	54.534		-		-	2.000	54.534
11	Օդանավի ցիկլատառ թիթերով 1000-2000մմ 6=0.7մմ	մ ²	87	9.090	790.830		-		-	87.000	790.830
12	Օդանավի ցիկլատառ թիթերով 1000մմ 6=0.5մմ	մ ²	61	7.270	443.470		-		-	61.000	443.470
13	Օդանավի մեկուսացում ռետինե ինքնակաշիկ թերմոստատիկ	մ ²	55	9.089	499.895		-		-	55.000	499.895
14	Կարգավորող ճարձատ 700*200	հատ	5	2.727	13.635		-		-	5.000	13.635
15	Կարգավորող ճարձատ 600*200	հատ	5	2.727	13.635		-		-	5.000	13.635
16	Կարգավորող ճարձատ 400*200	հատ	4	2.727	10.908		-		-	4.000	10.908
17	Կարգավորող ճարձատ 200*200	հատ	2	1.818	3.636		-		-	2.000	3.636
18	Դիֆուզոր EAV 125	հատ	14	13.633	190.862		-		-	14.000	190.862
19	Դիֆուզոր EAV 100	հատ	8	10.907	87.256		-		-	8.000	87.256
20	Ճյուղն օդանավ U125	զմ	24	1.818	43.632		-		-	24.000	43.632
21	Ճյուղն օդանավ U100	զմ	14	1.818	25.452		-		-	14.000	25.452
22	Արմատիզացիոն ԴԴԽ 80-50/90	հատ	1	72.718	72.718		-		-	1.000	72.718
23	Արմատիզացիոն ԴԴԽ 70-40/90	հատ	1	72.718	72.718		-		-	1.000	72.718
24	Արմատիզացիոն խողովակային ԴԴԽ ֆ125/90	հատ	2	54.530	109.060		-		-	2.000	109.060
	Ավտոմատիկայի մոնտաժում										
25	1. համախառնության կոնստրուկցիա 4.8 կմ/380 2. ճշման ձեռն 3. թերմոստատ 4. համախառնության կոնստրուկցիա 3.5 կմ/380 1 հատ 5. Օդանավի պատուհանների կարգավորիչ 220վոլտ - 7 հատ	կմ/վոլ.	1	90.890	90.890		-		-	1.000	90.890
26	Հիվանդ ֆ350	հատ	2	13.630	27.260		-		-	2.000	27.260
27	Համակարգի թորություն և կարգաբերում	հատ	1.0	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
	Ընդամենը՝ Տեղում և Օդափոխություն						0.000		327.300		12.083.277
	Հիդրոէլեկտրական ազդարարում, Տեսահսկում, զանգային և ժամանակահատված, ձայնաֆիկացում										
	Հիդրոէլեկտրական ազդարարում										
1	Դեկավարման վահանակ C2000M	հատ	1.0	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
2	Ուղղված թիվ C2000-ՇՈ	հատ	1.0	45.445	45.445		-		-	1.000	45.445
3	Ընդունիչ իմիթ սարք C1000 10	հատ	1.0	22.720	22.720		-		-	1.000	22.720

N/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի սիմվոլ	Զանգված	Միավորի քանակություն /հազար հոսանք/	Ընդհանուր արժեք /հազար հոսանք/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	խոսքային ադապտորման սարք БАС-4	հատ	1.0	409.000	409.000		-		-	1.000	409.000
5	Անիվայան սնուցման արգելիչ РИП-24	հատ	2.0	22.720	45.440		-		-	2.000	45.440
6	Մարտկոց DT1207	հատ	4.0	10.907	43.628		-		-	4.000	43.628
7	Նուսանայային ադապտոր Молния 24-3	հատ	4.0	8.635	34.540		-		-	4.000	34.540
8	Հղման ծխային արդասարք ИПТ-212-46	հատ	11.0	9.900	108.900		-		-	11.000	108.900
9	Հղման ծեղի ադապտոր ИПТ-513	հատ	3.0	5.907	17.721		-		-	3.000	17.721
10	Շղթաների միջակա սնուցիչ УН-2П	հատ	1.0	9.100	9.100		-		-	1.000	9.100
11	Մարմին КСПЭВ 2x0.5	զմ	230.0	0.910	209.300		-		-	230.000	209.300
12	Մարմին КСВН-LS 2x1.5	զմ	16.0	0.910	14.560		-		-	16.000	14.560
13	խողովակ d=20 PVX	զմ	95.0	0.910	86.450		-		-	95.000	86.450
14	խողովակ d=40PVX	զմ	95.0	0.910	86.450		-		-	95.000	86.450
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	2.270	4.540		-		-	2.000	4.540
16	Պատարկ մարմնիկի 10*20մմ	հատ	60.0	0.910	54.600		-		-	60.000	54.600
17	Պողպատե խողովակ Ø40*2.5 L=0.5m	զմ	1.0	2.727	2.727		-		-	1.000	2.727
18	Անցքերի բացում պատերում Ø20	հատ	6.0	5.454	32.724		-		-	6.000	32.724
	Տեսահսկում										
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	90.890	90.890		-		-	1.000	90.890
2	npx խողովակ Ø 25 մմ	զմ	80	0.909	72.720		-		-	80.000	72.720
3	Տեսահսկիչ КДМ	հատ	3.0	36.356	109.068		-		-	3.000	109.068

№/հ	Անվանումներ/հատկանիշներ	Զգալի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդամենը /հազար դրամ/	Ընդամենը արժեք /հազար դրամ/	Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
						Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Մարտի 4x0.5 քմ CCTV	զմ	100.0	0.460	46.000		-		-	100.000	46.000
5	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	կ-տ	1.0	727.118	727.118		-		-	1.000	727.118
6	Համակարգիչ компьютер	կ-տ	1.000	272.700	272.700		-		-	1.000	272.700
1	ՀԱՆՐԱՅՐԱԿՆԵՐ ԺԱՄԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԱԿ										
2	Համակարգիչի կայան ԿС-2.065	կ-տ	1.00	36.356	36.356		-		-	1.000	36.356
3	Համակարգիչի մոնիթոր M3M-1	կ-տ	1.00	18.178	18.178		-		-	1.000	18.178
4	Համակարգիչի ժամացույց	կ-տ	1.00	27.267	27.267		-		-	1.000	27.267
5	Համակարգիչի տուփ	հատ	1.000	4.545	4.545		-		-	1.000	4.545
6	Համակարգիչի հարդուր	զմ	220.000	0.892	196.297		-		-	220.000	196.297
1	Համակարգիչի հարդուր 8	կ-տ	1.000	36.355	36.355		-		-	1.000	36.355
2	Համակարգիչի 180v AM4160	կ-տ	1.000	54.534	54.534		-		-	1.000	54.534
3	Համակարգիչի FTP	կ-տ	1.000	36.356	36.356		-		-	1.000	36.356
4	Համակարգիչի տեսակի մարտի	զմ	50.0	0.909	45.450		-		-	50.000	45.450
5	Համակարգիչի հարդուր, Տեսահսկում, զանգային և ժամանակահատվածի հսկում										
6	Համակարգիչի հարդուր										
7	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
8	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
9	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
10	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
11	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
12	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
13	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
14	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
15	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
16	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
17	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
18	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
19	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
20	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
21	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
22	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
23	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
24	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
25	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
26	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
27	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
28	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
29	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
30	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
31	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
32	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
33	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
34	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
35	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
36	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
37	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
38	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
39	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
40	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
41	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
42	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
43	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
44	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
45	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
46	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
47	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
48	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
49	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
50	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
51	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
52	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
53	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
54	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
55	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
56	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
57	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
58	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
59	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
60	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
61	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
62	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
63	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
64	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
65	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
66	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
67	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
68	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
69	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
70	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
71	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
72	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
73	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
74	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
75	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
76	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
77	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
78	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
79	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
80	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
81	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
82	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
83	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
84	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
85	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
86	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
87	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
88	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
89	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
90	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
91	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
92	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
93	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
94	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
95	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
96	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
97	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
98	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
99	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										
100	Համակարգիչի հարդուր 3% չափանիշով										

«Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում աշխատանքների ծավալաբերոր-նախահաշվի փոփոխություն

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ճավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Շինարարական աշխատանքներ										
	Քանդակաշինական աշխատանքներ										
1	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	33.40	3.628	121.175		0		0	33.4000	121.1752
2	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	16.600	3.265	54.199		0		0	16.6000	54.199
3	100մմ հատույթով սիմետրիկ ցանցում	մ2	31.60	2.720	85.952		0		0	31.6000	85.952
4	Պատերից գաջի սկալի քանդում /ներկի շերտի հետ միասին/	մ2	106.00	0.907	96.142		0		0	106.0000	96.142
5	Մոնտաժվող զաջի սկալի քանդում /ներկի շերտի հետ միասին/	մ2	76.10	0.907	69.023		0		0	76.1000	69.0227
6	Շին աղբի որսք բերում բաժնում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.381	2.720	1.036		0		0	0.3810	1.03632
	Ընդհանուր` քանդակաշինական աշխատանքներ				427.527		0.000		0.000		427.527
	Կոնստրուկտիվ մաս										
	Ե/բ միաձուլյալ հիմնային հեծան-1,600 նիշ										
1	3-րդ կարգի բնահորի մշակում Երկաթատուրով կողմից	մ3	0.000	0.907	0.000		0		0	0.0000	0
և	7-րդ կարգի բնահորի փորվելու մուղճով	մ3	652.750	13.635	8900.246		0		0	652.7500	8900.24625
և	7-րդ կարգի բնահորի մշակում Երկաթատուրով բաժնեծով ա/հնքնաթափերի վրա	մ3	652.750	1.515	988.916		0		0	652.7500	988.91625
և	7-րդ կարգի բնահորի տեղափոխում 13կմ	տն	1305.500	1.360	1775.480		0		0	1305.5000	1775.48
2	3-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով կողմից	մ3	0.000	2.721	0.000		0		0	0.0000	0.0
3	3-րդ կարգի բնահորի մշակում Երկաթատուրով բաժնեծով ա/հնքնաթափերի վրա /հետիցքի համար/	մ3	582.350	0.907	528.191						
4	Բնահորի տեղափոխում 13կմ-ից	տն	1048.230	1.360	1425.593		0		0	1048.2300	1425.5928
5	Հետիցք կողմից բնահորով ձեռքով տրոհվածով	մ3	33.000	2.720	89.760		0		0	33.0000	89.76
6	Հետիցք կողմից և բերովի բնահորով բուրդոգելով	մ3	619.000	0.907	561.433		0		0	619.0000	561.433
7	Տրամենկուսացում 2 շերտ քիտումի քուլով	մ2	104.300	1.814	189.200		0		0	104.3000	189.2002
8	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	20.000	8.162	163.240		0		0	20.0000	163.24
9	Բետոնե սախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ3	18.000	45.343	816.174		0		0	18.0000	816.174
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	49.000	51.690	2532.810		0		0	49.0000	2532.81
11	Միաձուլ Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ3	88.000	65.294	5745.872		0		0	88.0000	5745.872
12	Լմումն Փ18A500C ամրեղ	տ	3.7756	362.743	1369.572		0		0	3.7756	1369.572471
13	Լմումն Փ16A500C ամրեղ	տ	0.5160	362.743	187.175		0		0	0.5160	187.175388

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.3906	362.743	141.687		0		0	0.3906	141.6874158
15	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	1.9365	362.743	702.452		0		0	1.9365	702.4518195
16	Անոթի արդյապատ թելթեղ	տն	0.80990	544.114	440.678		0		0	0.8099	440.6779286
17	Խաղաղամյակի հերույս M30x100	հատ	96.0000	0.907	87.072		0		0	96.0000	87.072
18	Մանեկ M30	հատ	192.0000	0.544	104.448		0		0	192.0000	104.448
19	Տախտակ M30	հատ	192.0000	0.544	104.448		0		0	192.0000	104.448
1	Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0.05 նիշ	լ ³	34.900	51.691	1804.016		0		0	34.9000	1804.0159
2	Կատարատու	լ ³	41.400	8.162	337.907		0		0	41.4000	337.9068
3	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում	լ ³	41.400	49.877	2064.908		0		0	41.4000	2064.9078
4	B-12.5 դասի բետոնեղ	տ	1.0461	634.800	664.064		0		0	1.0461	664.06428
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Ա,Բ,Գ,Ե,Զ,Ը,Թ										
1	առանցքով	լ ³	5.600	72.549	406.274		0		0	5.6000	406.2744
2	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնեղ	լ ³	14.900	72.549	1080.980		0		0	14.9000	1080.9801
3	Ամրան Փ25A500c արժեքը	տն	0.28370	362.743	102.910		0		0	0.2837	102.9101891
4	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տն	0.27240	362.743	98.811		0		0	0.2724	98.8111932
5	Ամրան Փ16A500c արժեքը	տն	1.04730	362.743	379.901		0		0	1.0473	379.9007439
6	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տն	0.94640	362.743	343.300		0		0	0.9464	343.2999752
	Ե/բետոնե ճածիկի սալ +3.180 նիշում	լ ³	21.7000	72.548	1574.292		0		0	21.7000	1574.2916
1	Միաձույլ ե/բետոնե ճածիկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնեղ	տ	1.1890	362.743	431.301		0		0.0	1.1890	431.301427
2	Ամրան A8500C արժեքը	տն	0.11710	362.743	42.477		0		0	0.1171	42.4772053
3	Ամրան Փ8Acl արժեքը				36185.591		0.000		0.000		36185.591
	Միջնորմներ, Մետաղական շրջանակ, Մետաղական ֆերմա										
	Միջնորմներ										
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թելթեղ բետոնեղ բունեղով	լ ³	55.00	18.137	997.535	14	253.918		0	41.0000	743.617
2	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ. թելթեղ բետոնեղ բունեղով	լ ³	15.00	22.672	340.080	6.2	140.5664		0	8.8000	199.514
3	Անցքերի լցում B7.5 դասի թելթեղ բետոնեղ	լ ³	5.00	49.877	249.385		0		0	5.0000	249.385
4	Շարվածքի ամրանակողում	տն	0.3300	54.412	17.956		0		0	0.3300	17.95596
5	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.2350	317.400	74.589		0		0	0.2350	74.589
6	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.0950	317.400	30.153		0		0	0.0950	30.153
7	Միաձույլ ե/բ բարակի պատրաստում B-15 դասի բետոնեղ	լ ³	0.400	49.877	19.951		0		0	0.4000	19.9508
8	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0355	317.400	11.274		0		0	0.0355	11.274048
9	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	տ	0.01310	317.400	4.158		0		0	0.0131	4.15794
	Մետաղական շրջանակ										
1	Մետաղական շրջանակի մուտքում	տն	10.1199	108.823	1101.278		0		0	10.1199	1101.277878
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	4.5130	462.500	2087.263		0		0	4.5130	2087.2625
3	Տաքստան. հեծան N20 արժեքը	տ	1.3676	462.500	632.515		0		0	1.3676	632.515

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Մետաղական խողովակ 150x150x4 մմ արժեքը	տ	0.1420	462.500	65.675		0		0	0.1420	65.675	
5	Սկյուռակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	3.3654	462.500	1556.498		0		0	3.3654	1556.4975	
6	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	0.63290	462.500	292.716		0		0	0.6329	292.71625	
7	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավակողոցին ներկով	տն	10.11990	108.820	1101.248		0		0	10.1199	1101.247518	
	Մետաղական ֆերուս		0.00	191.370	0.000					0.0000		
1	Հորիզանական կապերի մոնտաժում	տն	0.729700	181.370	132.346		0		0	0.7297	132.345689	
2	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	0.13610	462.500	62.946		0		0	0.1361	62.94625	
3	Սկյուռակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.5936	462.500	274.540		0		0	0.5936	274.54	
4	Ուրդախայաց կապերի մոնտաժում	տն	1.707	108.820	185.778		0		0	1.7072	185.777504	
5	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	0.26160	462.500	120.990		0		0	0.2616	120.990	
6	Սկյուռակ 50x 50x5մմ արժեքը	տն	0.5368	462.500	248.270		0		0.000	0.5368	248.270	
7	Սկյուռակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.9088	462.500	420.320		0		0.000	0.9088	420.320	
8	Մետաղական ֆերուսների մոնտաժում	տն	11.2605	108.820	1225.368		0		0	11.2605	1225.36761	
9	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	1.28750	462.500	595.469		0		0	1.2875	595.46875	
10	Սկյուռակ 63x 63x6մմ արժեքը	տն	0.9070	462.500	419.488		0		0	0.9070	419.4875	
11	Սկյուռակ 75x 75x7մմ արժեքը	տն	0.6400	462.500	296.000		0		0	0.6400	296.000	
12	Սկյուռակ 90x 90x8մմ արժեքը	տն	1.5855	462.500	733.294		0		0	1.5855	733.29375	
13	Սկյուռակ 110x 110x8մմ արժեքը	տն	2.0485	462.500	947.431		0		0	2.0485	947.43125	
14	Սկյուռակ 80x 80x7մմ արժեքը	տն	0.2990	462.500	138.288		0		0	0.2990	138.2875	
15	Սկյուռակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.4710	462.500	217.838		0		0	0.4710	217.8375	
16	Տաշտածն հեծան N16 արժեքը	տ	4.0220	462.500	1860.175		0		0.000	4.0220	1860.175	
17	Հեղույս	կգ	45.0000	0.900	40.500		0		0	45.0000	40.500	
18	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավակողոցին ներկով	տն	13.69740	72.500	993.062		0		0	13.6974	993.0615	
	Ընդհամենը՝ Միջնորմներ, Մետաղական շրջանակ, Մետաղական ֆերուս				17494.372		394.484		0.000		17099.888	
	Ճարտ.շին. մաս											
	Տանիք											
1	Տանիքի սեղակիչ պանել 120սմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութ՝ հանքաքարեակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթերով 0.45մմ հաստությամբ	մ ²	351.30	36.275	12743.408		0		0	351.3000	12743.4075	
2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կամզակների տակ	մ ³	0.012	49.877	0.599		0		0	0.0120	0.598524	
3	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	4.6500	362.743	1686.755		0		0	4.6500	1686.75495	
4	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթերով, /կապարամածի, տախտակամածի, քիվակահանի պատրաստումով/	մ ²	185.0	9.069	1677.765		15		136.035	0	170.0000	
											1541.73	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ./պիպ, գոգնոց, արցունքաթափ, ամրացման ղեռնալներ/	մ ²	199.00	9.069	1804.731		0			199.0000	1804.731	
6	Ջրիորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ	գմ	72.20	9.069	654.782		0			72.2000	654.7818	
7	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ցրիտ ձագարները Φ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	6	9.069	54.414		0			6.0000	54.414	
8	Ջնարդել գունավոր L=2000մմ	հատ	52.00	13.603	707.356		0			52.0000	707.356	
9	Փայտյա կոնստրուկցիանների հակահորիզոնալ պաշտպանություն	մ3	4.650	54.412	253.016		0			4.6500	253.0158	
10	Կավարամածի , տախտակամածի, քիլի տախտակի հակահորիզոնալ պաշտպանություն	մ2	54.950	0.907	49.840		0			54.9500	49.83965	
11	Կավարամածի մշակում հակամեխիչ նյութով	մ2	54.950	0.907	49.840		0			54.9500	49.83965	
12	Գոլորշամեկուսիչ շերտ՝իզոպան B կամ համարժեք	մ ²	130.00	0.907	117.910		0			130.0000	117.910	
13	Ջերմամեկուսիչ շերտ պատրաստում հանքաքարակից 15-25կգ/մ ³ 150մմ հաստությամբ ջերմոնակությունը ոչ պակաս 0,84կգ ջերմամիջանցման գործակիցը 0,036 կտ/ մ ² °C	մ ²	130.00	15.417	2004.210		0			130.0000	2004.210	
14	Ջրամեկուսիչ գոլորշաթող իզոպան AM կամ համարժեք	մ ²	130.000	3.628	471.640		0			130.0000	471.640	
15	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	45.00	8.168	367.560		0		0.000	45.0000	367.560	
16	Փայտյա 160x80մմ չորտուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ3	0.70	272.057	190.440		0		0	0.7000	190.4399	
17	40x40x4 մմ պլուսմինե անկյունակներից եզրակալների տեղադրում/ L=100մմ, p.600մմ	կգ	6.60	2.720	17.952		0		0	6.6000	17.952	
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան											

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	108.823	9.250		0		0	0.0850	9.249955
2	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6000	2.720	20.672		0		0	7.6000	20.672
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	1.814	9.796		0		0	5.4000	9.7956
4	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.08500	108.823	9.250		0		0	0.0850	9.249955
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20,84+5,77/լզ	տն	0.02661	136.028	3.620		0		0	0.0266	3.61970508
6	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.3600	2.720	9.139		0		0	3.3600	9.1392
7	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0,7մմ հաստ.արժեքը 1մ2-5,77լզ	լ2	1.0000	9.069	9.069		0		0	1.0000	9.069
8	Դռան փայտյա երեսապատում	մ3	0.0260	272.057	7.073		0		0	0.0260	7.073482
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	108.823	2.896		0		0	0.0266	2.89578003
10	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	լ2	0.210	0.907	0.190		0		0	0.2100	0.19047
	Ընդամենը՝ Տանիք բացվածքներ				22933.171		136.035		0.000		22797.136
1	Պատուհան այլումինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակալուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	լ2	36.10	58.946	2127.951		0		0	36.1000	2127.9506
2	Պատուհան այլումինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակալուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	լ2	17.20	45.343	779.900		0		0	17.2000	779.8996
3	Մետապլատե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	լ2		27.143	0.000		0	1.8	48.8574	1.8000	48.8574
3	Մետապլատե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	լ2		19.905	0.000		0	1.8	35.829	1.8000	35.829
3	Պատուհան պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	53.30	0.907	48.343		0		0	53.3000	48.3431
4	Պատուհանագոգ լայնությունը 300մմ արժեքը	զմ	29.20	2.720	79.424		0		0	29.2000	79.424
5	ՄՐՖ-ի ներքին խուլ դռների տեղադրում	լ2	26.70	40.810	1089.627		0		0	26.7000	1089.627
6	ՄՐՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	լ2	2.90	40.810	118.349		0		0	2.9000	118.349

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դայանագրի տվյալներ			Դավաճում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Դուր այուրմիսե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, պրոֆիլ, բացվող	լ ²	2.50	45.343	113.358		0			2.5000	113.3575
8	Այուրմիսե բրկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին ղոմերի տեղադրում բացվող մաս	լ ²	7.60	58.946	447.990		0				
9	Արգելափակիչ	հատ	21.00	0.907	19.047		0			21.0000	19.047
10	Ցենսուս ավագե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. /պատուհանի և պատուհանագոգի տակ/	լ ²	20.00	1.360	27.200		0			20.0000	27.200
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				4851.187		0.000		84.686		4935.874
	Բաստկետերի վահանակներ դրում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորոններ										
	Բաստկետերի վահանակ դրում տեղադրվող										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	0.860	2.720	2.339	0.86	2.3392			0.0000	0
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ախքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13լմ	տն	1.548	2.720	4.211	1.548	4.21056			0.0000	0
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	լ ³	0.880	49.880	43.894	0.88	43.8944			0.0000	0
4	Կանգնակ բաստկետերի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օդափակման ապակուց շտակում և ցանցով	կ-տ	2.00	362.743	725.486	2.00	725.486			0.0000	0
	Բաստկետերի վահանակ ներսում տեղադրվող										
1	Վահանակը օդափակման ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	226.714	453.428		0			2.0000	453.428
	Ապակե հովարներ										
1	Հովար թռծված ապակուց ամրացման դետալներով	լ ²	5.76	27.206	156.707		0			5.7600	156.70656
	Լամինատե միջնորոններ										
1	Սանիտացիոն լամինատե միջնորոնների և ղոմերի տեղադրում ամրացման դետալներով	լ ²	25.20	25.845	651.294		0			25.2000	651.294
	Ընդհամենը՝ Բաստկետերի վահանակներ դրում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորոններ				2037.359		775.930		0.000		1261.429
	Հատակներ										
1	Ջրամեկուսչ 2շերտի պատրաստում իզոգամից այր թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ2	515.5	1.633	841.812	515.5	841.8115			0.0000	0

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3									
Հ	Զրամեկուսչ 2երտի պատրաստում 2 շերտ բիտումի քտուկով այդ թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ	մ ²		1.814	0.000		0	490.00	888.86	490.0000	888.86
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող 2երտ` 30մմ հաստ.	մ ²	487	1.360	662.320	20.0	27.2			0	635.120
3	Խեցեալե հատակների պատրաստում չափող	մ ²	43.60	6.348	276.773	21.6	137.1168			0	139.656
4	Մամլոգրակիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ ²	58.80	8.162	479.926		0	23.3	190.1746	82.1000	670.1002
5	Մամլոգրակիտե սալիկներով, H= 100մմ շոիշակների իրականացում	զմ	53.50	1.450	77.575		0	38.5	55.825	92.0000	133.400
6	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5մմ հաստությամբ` 1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ 2երտով, դաշը` 34/43, 1ք.մ.քաշը` 3, 1կգ, ` հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարվածով, ամրացվում է հատուկ տոսնով	մ ²	340.00	19.044	6474.960		0		0	340.0000	6474.96
7	Վիկիլային հատակի պատրաստում	մ ²	47.80	9.975	476.805		0		0	47.8000	476.805
8	Արույրե շենի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	զմ	12.80	5.450	69.760		0			0	69.760
9	Վնասված Մամլոգրակիտե սալերից հատակի քակտում	մ2	3.20	0.900	2.880		0	47.3	42.57	50.5000	45.450
10	Երև աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ա/ի/ընթացիների կրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.080	2.720	0.218		0	1.3	3.536	1.3800	3.7536
	Ընդամենը` Հատակներ				9363.028		1006.128		1180.966		9537.865
	Հարդարման, ներկավարական, աշխատանքներ										
1	Ենպերի գաջի սկալ	մ ²	76.30	5.450	415.835		0		0	76.3000	415.835
2	Ենպերի լավորակ լատեքսային ներկում	մ ²	76.300	3.630	276.969		0		0	76.3000	276.969
3	Դատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սկալ	մ ²	729.000	2.267	1652.643	269.0	609.823			0	1042.82
4	Առատատրի լավորակ գաջե սկալ	մ ²	86.600	1.995	172.767						0
						86.6	172.767			0	0.0000
5	Դատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխան մանկապատումով	մ ²	729.000	1.905	1388.745	269.0	512.445			0	876.3
6	Առատատրների լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխան մանկապատումով	մ ²	86.60	1.814	157.092		0			0	157.0924
7	Դատերի ցեմենտ ավազե սկալ	մ ²	134.9	1.633	220.292		0			0	220.2917

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Պատերի երեսպատում հաղձաաղով	մ ²	134.9	6.800	917.320	14.9	101.32		0	120.0000	816	
9	<<Անտրոկ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով.	մ ²	20.60	4.535	93.421		0	66.0	299.31	86.6000	392.731	
Հ	Պատամասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	մ ²		4.530	0.000		0	20.6	93.318	20.6000	93.318	
10	Կախովի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպակարտից 12,5մ հաստ հիմնականից պատրաստումով.	մ ²	42.50	9.069	385.433	38.00	344.622		0	4.5000	40.8105	
11	Գիպակարտմե Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ ²	42.50	1.814	77.095	38.00	68.932		0	4.5000	8.163	
	Ընդամենը՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				5757.612		1809.909		392.628		4340.331	
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Զրահեռացման առկա											
	Արտաքին աշխատանքներ											
1	Պատերի պատրաստում 150մ հաստ սենյակի պանելներով	մ ²	465.00	26.300	12229.500		0		0	465.0000	12229.500	
2	Սենյակի պանելների մոնտաժման հարթ թիթեղ	մ ²	380.00	7.250	2755.000		0		0	380.0000	2755.000	
Ն	Պատերի սենյակի պանելների մետաղական կավարամածների և պատուհանների կողմաների մոնտաժում 100x50x3մ պրոֆիլավոր խողովակներից	տն	2.64	181.370	478.817		0		0	2.6400	478.8168	
Ն	Պատերի սենյակի պանելների մետաղական կավարամածների և պատուհանների կողմաների կավարամածների և պատուհանների կողմաների 100x50x3մ պրոֆիլավոր խողովակներից արժեքը	տն	2.64	604.800	1596.672		0		0	2.6400	1596.672	
Հ	Պատերի սենյակի պանելների մետաղական կավարամածների և պատուհանների կողմաների մոնտաժում 50x40x2.5մ պրոֆիլավոր խողովակներից	տն		181.370	0.000		0	0.325	58.94525	0.3250	58.94525	
Ն	Պատերի սենյակի պանելների մետաղական կավարամածների և պատուհանների կողմաների կավարամածների և պատուհանների կողմաների 50x40x2.5մ պրոֆիլավոր խողովակներից արժեքը	տն	0.325	604.800	196.560		0		0.000	0.3250	196.560	
Ն	Պատերի սենյակի պանելների մետաղական կավարամածների և պատուհանների կողմաների լուծվածներով	տն	2.97	72.500	214.963		0		0.000	2.9650	214.9625	
3	Արտաքին պատուհանագրգռերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալեից 12զմ b=200մմ	մ ²	2.40	27.200	65.280		0		0	2.4000	65.28	
4	Շեփերի սվաղ ցեմենտալակային շաղախով՝ լարացանցի վրա	մ ²	68.700	2.267	155.743		0		0	68.7000	155.7429	
5	Շեփերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրամաշտմե սալերով սալերի խառնուրդով	մ ²	13.600	18.137	246.663		0		0	13.6000	246.6632	
6	Շեփերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով սալերի խառնուրդով	մ ²	10.000	16.323	163.230		0		0	10.0000	163.230	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դայանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Շեփերի երեսպատում „ALIKABOND“, կոնսոլիդատ պատվերով ներառյալ հիմնակախիցը	մ ²	9.300	29.020	269.886		0		0	9.3000	269.886
8	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազայի մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ3	15.120	18.137	274.231		0		0	15.1200	274.23144
9	Բազայի մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	151.2	1.360	205.632		0		0	151.2000	205.632
10	Բազայի մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	151.2	1.995	301.644		0		0	151.2000	301.644
11	Պլաստմասե խցաբութակի արժեքը L=200մմ,	հատ	755.0	0.272	205.360		0		0	755.0000	205.360
12	Մետաղական խցաբութակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	150.0	0.272	40.800		0		0	150.0000	40.800
Այլ աշխատանքներ											
1	Սանիտացիոն բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	10.880	18.496		0		0	1.7000	18.496
2	Կ/ծևի տուֆ քարից պատերի շարվածք /բացվածքի լրացում/	մ3	1.5	45.342	68.013		0		0	1.5000	68.013
3	Քիլային մասի երեսպատում „ALIKABOND“, կոնսոլիդատ պատվերով ներառյալ հիմնակախիցը	մ ²	51.00	29.020	1480.020	51.00	1480.02		0	0.0000	0.000
4	Ճակատների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խառնուրդով	մ ²	71.70	16.323	1170.359		0		0	71.7000	1170.3591
5	Ունախաղիչի և պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազայի սալերով	մ ²	101.00	16.323	1648.623		0		0	101.0000	1648.623
6	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ջեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ ²	608.30	1.360	827.288		0		0	608.3000	827.288
7	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ՝ 30մմ հաստ. հարթակների տակ	մ ²	56.3	1.360	76.568		0		0	56.3000	76.568
8	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստ, բազայի սալերով	մ ²	56.30	15.420	868.146		0		0	56.3000	868.146
9	Արտաքին պատերի երեսպատում 30մմ հաստ, բազայի սալերով	մ ²	250.0	0.900	225.000		0	64.0	986.88	64.0000	986.88
	Սպորտ դահլիճի հատվածի նշագծում	զմ					0		0	250.0000	225.000
	Ցրահեռացման առկա										
1	Ցրահեռացման առկա թուղթ ճարավանդակով չորիս խողովակի տակ սալվածքից տակից ջուրը ինքնազերծող համար	զմ	22.0	2.720	59.840		0		0	22.0000	59.8400
	Ցրահեռացման առկա				25842.334		1480.020		1045.825		25408.139
Բարելավումն աշխատանքներ											

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դպրամասերի տվյալներ			Դակաճեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Քանդակային աշխատանքներ										
1	Գոյություն ունեցող 300մ ² հաստ.քարե պատերով/բետոնե ծածկի սալով շինության քանդակում հիմքերով	մ ³	1400.000	3.628	5079.200		0		0	1400.0000	5079.2
2	Կրաքարով ավտոտրասկի շինության քանդակում	մ ³	50.400	3.628	182.851		0		0	50.4000	182.8512
3	Շին աղբի բարձրում Երեսկավատորով	մ ³	386.600	0.907	350.646		0.0000		0	386.6000	350.6462
	ա/հնքնաթափերի վրա	տն	695.900	1.360	946.424		0.0000		0	695.9000	946.424
4	Շին աղբի տեղափոխում 13յմ	մ ³	31.560	3.628	114.500		0		0	31.5600	114.49968
1	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդակում Ներառյալ շերտերը հ-10սմ շենքի շուրջը /315.6մ ² /	մ ³	31.560	0.907	28.625		0		0	31.5600	28.62492
2	Շին աղբի բարձրում Երեսկավատորով	տն	63.120	1.360	85.843		0		0	63.1200	85.8432
3	Շին աղբի տեղափոխում 13յմ										
	Կառուցման աշխատանքներ										
	Սալանք										
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /սալանքի համար/ 183.8մ ²	մ ³	45.950	2.720	124.984		0		0	45.9500	124.984
5	Ավելորդ բնահողի բարձրում Երեսկավատորով	մ ³	45.950	0.907	41.677		0		0	45.9500	41.67665
	ա/հնքնաթափերի վրա	տն	82.710	1.814	150.036		0		0	82.7100	150.03594
2	Ավելորդ բնահողի բարձրում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13յմ	մ ³	18.400	7.255	133.492		0		0	18.4000	133.492
3	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	18.400	40.809	750.886		0		0	18.4000	750.8856
4	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ²	183.80	5.441	1000.056		0		0	183.8000	1000.0558
5	Բազալտե բլոկային ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	զմ	93.50	8.162	763.147		0		0	93.5000	763.147
6	Բազալտե եղաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	մ ²	253.500	1.088	275.808	253.5	275.808		0	0.0000	0
	Ավտոճանապարհ	մ ²	253.500	4.535	1149.623	253.5	1149.6225		0	0.0000	0
2	Սանտահատիկ առֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	զմ	40.30	9.069	365.481	40.3	365.4807		0	0.0000	0
3	Բետոնե եղաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի				11543.277		1790.911		0.000		9752.366
	Ընդամենը՝ Բարեկարգման աշխատանքներ										
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու գնացնել. Ջեռուցում										
	Ներքին ջրամատակարարման գանգ										
1	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	0.907	31.745		0		0	35.0000	31.745
2	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	0.907	1.814		0		0	2.0000	1.814

NIN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6.000	1.360	8.160		0			6.0000	8.16	
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45.00	0.907	40.815	13	11.791		0	32.0000	29.024	
5	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1.00	0.907	0.907		0	47.0	42.629	48.0000	43.536	
6	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.00	0.635	3.175		0	10	6.35	15.0000	9.525	
7	Փ40մմ փականի տեղադրում	հատ	3.00	3.627	10.881		0		0	3.0000	10.881	
8	Փ32 մմ փականի տեղադրում	հատ	22.00	2.720	59.840		0		0	22.0000	59.840	
9	Փ20 մմ փականի տեղադրում	հատ	5.00	1.360	6.800		0	20.0	27.2	25.0000	34.000	
10	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	6.350	38.100		0		0	6.0000	38.100	
11	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ ճկվտ /režep/	հատ	5.0	27.200	136.000		0		0	5.0000	136.000	
12	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ	մ3	0.500	5.440	2.720		0		0	0.5000	2.720	
13	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ	մ3	1.500	5.440	8.160		0		0	1.5000	8.160	
14	հաստ խողովակաշարի վրա	մ3	6.000	2.720	16.320		0		0	6.0000	16.320	
15	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/հիմնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /1,5մ3/	տն	2.700	2.720	7.344		0		0	2.7000	7.344	
16	խրամառու հետվոցք ձեռքով տոփանումով	մ3	4.500	2.720	12.240		0		0	4.5000	12.240	
17	Կցամաս Փ50x40սմ	հատ	2.000	2.720	5.440		0		0	2.0000	5.440	
18	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/կ արկով D50մմ փականով, 20մ. ճկախողովակով /	կ-տ	1.000	136.030	136.030		0		0	1.0000	136.03	
19	Մնացի բացում պատում Փ200մմ	տեղ	1.000	4.535	4.535		0		0	1.0000	4.535	
20	խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.0	0.180	14.400		0		0	80.0000	14.400	
21	Միացում գործող ջրաճեղն Փ50x50մմ	տեղ	1.000	9.069	9.069		0		0	1.0000	9.069	
Կոյուրու ներքին ցանց												
1	Կոյուրու պոլիմիդիդիտ խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հողալիկ փորձարկումով/	զմ	20.0	1.814	36.280		0		0	20.0000	36.280	
2	Կոյուրու պոլիմիդիդիտ խողովակների հողի մեջ Փ100մմ /հողալիկ փորձարկումով/	զմ	15.000	1.360	20.400		0		0	15.0000	20.400	
3	Կոյուրու պոլիմիդիդիտ խողովակներ պատի վրա Փ100մմ /հողալիկ փորձարկումով/	զմ	25.0	0.907	22.675		0		0	25.0000	22.675	
4	Կոյուրու պոլիմիդիդիտ խողովակներ պատի վրա Փ50մմ /հողալիկ փորձարկումով/	զմ	30.0	0.907	27.210		0		0	30.0000	27.21	
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0	18.137	108.822		0		0	6.0000	108.822	
6	Կերամիկական գուլարանակոնք	հատ	6.0	27.206	163.236		0		0	6.0000	163.236	
7	խորդ տակիդ	հատ	4.0	36.275	145.100		0		0	4.0000	145.1	
8	Հողակների տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.000	3.628	21.768		0		0	6.0000	21.768	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Փ150x150սմ	տեղ	1.0	9.069	9.069		0		0	1.0000	9.069	
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	0.600	5.440	3.264		0		0	0.6000	3.264	
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ.խողովակաշարի վրա	մ3	3.000	5.440	16.320		0		0	3.0000	16.32	
12	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	6.000	2.720	16.320		0		0	6.0000	16.32	
13	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով ա/ի/նքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /3մ3/	տն	5.400	2.720	14.688		0		0	5.4000	14.688	
14	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	3.000	2.720	8.160		0		0	3.0000	8.160	
h	Գործող կոյուղագծի վրայի բնահողի մշակում Էքսկավատորով կողմից	մ3	42.000	0.907	38.094		0		0.000	42.0000	38.094	
h	Գործող կոյուղագծի խրամուղու բնահողի մշակում ձեռքով, կողմից	մ3	4.200	2.720	11.424		0		0.000	4.2000	11.424	
h	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ	մ3	2.200	5.440	11.968		0		0.000	2.2000	11.968	
և	Փ 200սմ հին կոյուղագծի ապամոնտաժում	գմ	22.000	0.380	8.360		0		0.000	22.0000	8.360	
և	Կոյուղագծի մոնտաժում Փ200 կոյուղու ծալքավոր խողովակներով	գմ	22.000	6.750	148.500		0		0.000	22.0000	148.500	
h	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա	մ3	4.000	5.440	21.760		0		0.000	4.0000	21.760	
և	Միացում գործող կոյուղագծին Փ200	տեղ	2.000	15.400	30.800		0		0.000	2.0000	30.800	
h	Հետիցք կողմից և բերուկի բնահողով բուրդեղերով	մ³	35.000	0.907	31.745		0		0.000	35.0000	31.745	
15	Անցքերի բացում պատերում Փ350սմ, 1տեղ	մ3	0.096	2.720	0.261		0		0	0.0960	0.26112	
16	Անցքերի բացում ծածկում Փ100սմ	հատ	6.00	1.814	10.884		0		0	6.0000	10.884	
17	Անցքերի բացում ծածկում Փ300սմ	հատ	8.00	1.814	14.512		0		0	8.0000	14.512	
18	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	15	1.814	27.210		0		0	15.0000	27.210	
19	Անփայտաբերում ծածկույթի կտրում	գմ	10	0.907	9.070		0		0	10.0000	9.070	
20	Արետուկի ծածկույթի ցանկում ներառյալ Նախաշնչետեղ հ-30սմ /10մ2/	մ³	3.000	5.440	16.320		0		0	3.0000	16.320	
21	Շին.աղբի բարձրում և տեղափոխում 13կմ	տն	6.000	2.720	16.320		0		0	6.0000	16.320	
22	Խճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ²	10.000	0.907	9.070		0		0	10.0000	9.070	
23	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ²	10.000	1.814	18.140		0		0	10.0000	18.140	
24	Խոշորահատիկ ասֆալտաբերում ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ²	10.000	4.534	45.340		0		0	10.0000	45.340	
25	Մանրահատիկ ասֆալտաբերում ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	10.000	3.627	36.270		0		0	10.0000	36.270	
Կոյուղու ձևավոր մասեր												
26	Ծուկ ֓50սմ	հատ	9.000	0.907	8.163		0		0	9.0000	8.163	
27	Ծուկ 100սմ	հատ	2.000	1.814	3.628		0		0	2.0000	3.628	
28	Փ50սմ եռաբաշխիչ	հատ	11.000	1.814	19.954		0		0	11.0000	19.954	
29	Փ100x50սմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	1.814	3.628		0		0	2.0000	3.628	
30	Փ50x100սմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	1.814	1.814		0		0	1.0000	1.814	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դայնամետրի տվյալներ			Դակառեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Փ100մմ առուցիչ	հատ	4.000	3.627	14.508		0		0	4.0000	14.508
32	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	4.000	3.627	14.508		0		0	4.0000	14.508
33	Փ100մմ a=135° թեցում	հատ	10.00	2.720	27.200		0		0	10.0000	27.200
34	Փ150x100մմ ակացում	հատ	1.000	5.440	5.440		0		0	1.0000	5.440
35	Փ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000	3.627	10.881		0		0	3.0000	10.881
36	Փ150x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2.000	5.440	10.880		0		0	2.0000	10.880
37	Փ150մմ a=135° թեցում	հատ	6.00	5.440	32.640		0		0	6.0000	32.640
38	Փ150մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	5.440	16.320		0		0	3.0000	16.320
	Ձեռնուցում										
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էլմ	19.32	1.814	35.046		0	5.6	10.1584	24.9200	45.20488
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /69x0,28=19,32Էլմ/	մեկգ.	69.00	3.627	250.263		0	20.0	72.54	89.0000	322.803
3	Ջերմային օդանուղի հր կառավարման հանգրվանով t=50°C, Q=9000կտ. ակտուալիկայով	կ-տ	6	453.430	2720.580		0		0	6.0000	2720.58
4	Մարտկոցների մոնիտորման կոնսյակտ	հատ	12.00	0.907	10.884		0		0	12.0000	10.884
5	Մարտկոցի կաղապարիչ փական փ15մմ	հատ	12.00	0.907	10.884		0		0	12.0000	10.884
6	Մարտկոցի խցամային փական փ15մմ	հատ	12.00	0.907	10.884		0		0	12.0000	10.884
7	Չորային փական փ15մմ	հատ	2.00	0.907	1.814		0		0	2.0000	1.814
8	Չորային փական փ25մմ	հատ	6.00	0.907	5.442		0		0	6.0000	5.442
9	Խցամային փական փ25մմ	հատ	6.00	0.907	5.442		0		0	6.0000	5.442
10	Ակտուալ օդափեռացման փական փ20մմ	հատ	6.00	0.907	5.442		0		0	6.0000	5.442
11	Մարտկոցների կահիներ	հատ	36.00	0.450	16.200		0		0	36.0000	16.200
12	Ջերմային օդանուղի կահիներ ներառված է կոնսյակտի արժեքի մեջ	կ-տ	6.00	0.907	5.442		0		0	6.0000	5.442
15	Փ63x8,7մ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	110.000	3.174	349.140		0		0	110.0000	349.140
16	Փ50x6,9մ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	18.000	2.720	48.960		0		0	18.0000	48.960
13	Փ40x5,6մ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	70.000	1.814	126.980		0		0	70.0000	126.980
18	Փ32x4,5մ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	17.00	1.814	30.838		0		0	17.0000	30.838
14	Փ25x3,5մ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	125.000	1.814	226.750		0		0	125.0000	226.750

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայանմագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Փ20x2,8մ արոխարայելանային այլուրիձե շերտով խորովակաշարի տեղադրում մեկուսացումով/վկացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	30.00	0.907	27.210				0	30.0000	27.210
16	Պողպատալիճնային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	400.0	0.063	25.200				0	400.0000	25.200
22	Ճկախողովակ L=1մ,25մ	հատ	12.000	1.814	21.768				0	12.0000	21.768
22	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	18.00	2.720	48.960				0	18.0000	48.960
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոտորու ցանցեր, Զեռուցում				5827.549		11.791		158.877		5974.635
	Օդափոխություն										
1	Ներածնան-արտածնան սարք L _բ =3500մ/3/ժամ L _ա =3500մ/3/ժամ H _մ =250պա H _ա =150պա	հատ	1	3900.000	3900.000				0	1.0000	3900
2	Կանաչային անադունկ օդամուղի տեղադրում L=450մ/3/ժ H=90պա	հատ	2.0	272.050	544.100				0	2.0000	544.1
3	Կանաչային անադունկ օդամուղի տեղադրում L=450մ/3/ժ H=50պա	հատ	2.0	272.050	544.100				0	2.0000	544.1
4	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ/3/ժ H=25պա	հատ	1.0	36.275	36.275				0	1.0000	36.275
5	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ/3/ժ H=25պա	հատ	1.0	36.275	36.275				0	1.0000	36.275
6	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=10,6կկտ եռափազ	հատ	1	172.300	172.300				0	1.0000	172.30
7	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=9,4կկտ եռափազ	հատ	1	154.166	154.166				0	1.0000	154.166
8	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ N=5,8կկտ եռափազ	հատ	2	136.030	272.060				0	2.0000	272.060
9	Օդի թեմնատիճանային տվիչ	հատ	4	27.206	108.824				0	4.0000	108.824
10	Արտափայտացիչ Փ560մմ	հատ	2	72.550	145.100				0	2.0000	145.10
11	Օդի ֆիտր Փ560մմ	հատ	1	90.686	90.686				0	1.0000	90.686
12	Օդի ֆիտր Փ200մմ	հատ	2	36.275	72.550				0	2.0000	72.550
13	Հետադարձ փական Փ200մմ	հատ	2	27.206	54.412				0	2.0000	54.412
14	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	22.670	90.680				0	4.0000	90.68
15	Ֆիկսապատ կոդ օդատար 0,7մմ հաստ	մ ²	130	12.696	1650.480				0	130.0000	1650.48
16	Ֆիկսապատ կոդ օդատար 0,5մմ հաստ	մ ²	25	9.069	226.725				0	25.0000	226.725
17	Ֆիկսապատ կոդ օդատար 0,5մմ հաստ	մ ²	20	9.069	181.380				0	20.0000	181.380
18	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մմ	հատ	16	7.255	116.080				0	16.0000	116.080
19	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2	7.255	14.510				0	2.0000	14.510
20	Ճաղաշար Փ125մմ	հատ	6	2.267	13.602				0	6.0000	13.602
21	Ճաղաշար Փ100մմ	հատ	4	2.267	9.068				0	4.0000	9.068
22	Մոտաքին ճաղաշար Փ560մմ	հատ	2	22.670	45.340				0	2.0000	45.340
23	Մոտաքին ճաղաշար Փ200մմ	հատ	2	2.720	5.440				0	2.0000	5.440
24	Մոտաքին ճաղաշար 300x150մմ	հատ	2	2.720	5.440				0	2.0000	5.440
25	Մոտաքին ճաղաշար Փ125մմ	հատ	1	1.814	1.814				0	1.0000	1.814
26	Մոտաքին ճաղաշար Փ100մմ	հատ	1	1.814	1.814				0	1.0000	1.814

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Արտաձևան գլխանց 300x150մ	հատ	2	1.814	3.628		0		0	2.0000	3.628	
28	Արտաձևան գլխանց 200մ	հատ	2	1.814	3.628		0		0	2.0000	3.628	
29	Արտաձևան գլխանց 125մ	հատ	1	1.814	1.814		0		0	1.0000	1.814	
30	Արտաձևան գլխանց 100մ	հատ	1	0.907	0.907		0		0	1.0000	0.907	
31	Արտաձևան գլխանց 560մ	հատ	4	9.069	36.276		0		0	4.0000	36.276	
32	Արտաձևան գլխանց 200մ	հատ	8	4.540	36.320		0		0	8.0000	36.32	
33	Ֆինկայատ օդատարների ինքնակազմուն մեկուսիչ	մ²	105	4.540	476.700		0		0	105.0000	476.7	
34	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	120.000	1.814	217.680		0		0	120.0000	217.68	
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				9270.174		0.000		0.000		9270.174	
	Արտաքին գազամատակարարման խողովակաշարի և հաշվիչ հանգույցի տեխնիկական աշխատանքներ											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկյար խողովակներից , փ76x3.5մ պեկետային փորձարկումով	գմ		6.400	0.000		0	50.000	320.000	50.0000	320.000	
1	Խողովակաշարի հավակոտոգիոն ներկում երկտակ	մ2		0.907	0.000		0	20.000	18.140	20.0000	18.140	
1	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից	տ		830.000	0.000		0	0.15024	124.6992	0.1502	124.6992	
1	D=76մ խողովակի միացում գոյություն ունեցող	տեղ		9.700	0.000		0	2.000	19.400	2.0000	19.400	
1	Գազատարի փչամացում	գմ		0.200	0.000		0	50.000	10.000	50.0000	10.000	
	Ընդամենը՝ Արտաքին գազամատակարարման խողովակաշարի և հաշվիչ հանգույցի տեխնիկական աշխատանքներ				0.000		0.000		492.239		492.239	
	Էլեկտրամատուցում, Հրդեհային ագդարարում											
	Էլեկտրամատուցում											
1	B8F-Hr-LS- 5x16մ2 հատվածով արևն ջրերով մայուլեխ անցկացում	գմ	35.00	7.708	269.780		0		0	35.0000	269.780	
2	B8F-Hr-LS- 3x6մ2 հատվածով արևն ջրերով մայուլեխ անցկացում	գմ	149.00	2.260	336.740		0		0	149.0000	336.740	
3	B8F-Hr-LS- 3x4մ2 հատվածով արևն ջրերով մայուլեխ անցկացում	գմ	285.00	1.814	516.990		0		0	285.0000	516.990	
4	B8F-Hr-LS- 3x2.5մ2 հատվածով արևն ջրերով մայուլեխ անցկացում	գմ	138.00	0.726	100.188		0		0	138.0000	100.188	
5	B8F-Hr-LS- 3x1.5մ2 հատվածով արևն ջրերով մայուլեխ անցկացում	գմ	204.00	0.635	129.540		0		0	204.0000	129.540	
6	Երկաթակազմային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	18.137	18.137		0		0	1.0000	18.137	
7	Վահանակ անջատիչների համար 24 մոդուլի	հատ	1.00	13.600	13.600		0		0	1.0000	13.600	
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն 80Ա 10ka	հատ	1.00	13.600	13.600		0		0	1.0000	13.600	
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 40Ա 10ka	հատ	8.00	9.069	72.552		0		0	8.0000	72.552	
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 25Ա 10ka	հատ	7.00	5.895	41.265		0		0	7.0000	41.265	
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1.00	5.895	5.895		0		0	1.0000	5.895	

«Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի փոփոխություն

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Շինարարական աշխատանքներ										
	Քանդում և աշխատանքներ										
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազդեցիկ,	մ2	39.90	1.357	54.144		0		0	39.90	54.1443
2	Փայտյա ըրերի քանդում	մ2	19.30	1.357	26.190		0		0	19.30	26.1901
3	Մետաղական ըրերի սպանման աշխատանքներ /հանքում պատվիրատուի/	մ2	1.90	1.810	3.439		0		0	1.90	3.439
4	100մ հատույթով միջնորդների քանդում	մ2	52.50	0.900	47.250		0		0	52.50	47.25
5	200մ հատույթով միջնորդների քանդում /8.4մ3/	մ2	42.00	0.900	37.800		0		0	42.00	37.8
6	Բացվածքի բացում պատերում	մ3	1.70	13.570	23.069		0		0	1.70	23.069
7	Պատերից գազի սկսողի քանդում	մ2	107.40	0.900	96.660		0		0	107.40	96.66
8	Առաստաղներից գազի սկսողի քանդում	մ2	82.60	0.724	59.802		0		0	82.60	59.8024
9	Պատերից կետահիսկայան սայլիկների քանդում	մ2	20.30	0.452	9.176		0		0	20.30	9.1756
10	Ֆետուցան մարդկոցների սպանման աշխատանքներ /հանքում պատվիրատուի/	հատ	13.00	0.905	11.765		0		0	13.00	11.765
11	Փայտե հատակների քանդում	մ2	177.50	0.905	160.638		0		0	177.50	160.6375
12	Խճաքեղեն հատակների քանդում	մ2	78.50	0.905	71.043		0		0	78.50	71.0425
13	Կետահիսկայան սայլիկներից հատակի քանդում	մ2	20.00	0.905	18.100		0		0	20.00	18.1
14	Զուգարանակայանի տեղահանում	հատ	1.00	2.714	2.714		0		0	1.00	2.714
15	Լվացարանի տեղահանում	հատ	1.00	2.714	2.714		0		0	1.00	2.714
16	Հին աղբի դուրս բերում բարձր աղբամանից և տեղափոխում 13կմ	տն	63.313	3.619	229.130		0		0	63.31	229.129747
	Ընդամենը՝ քանդում և աշխատանքներ				853.633		0.000		0.000		853.633
	Կոնստրուկտիվ մաս										
	Հողային աշխատանքներ										
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում Եսկավատուրով կողից	մ3	329.800	1.072	353.546		0		0	329.80	353.5456
2	3-րդ կարգի բնակողի մշակում Եսկավատուրով կողից	մ3	17.400	2.714	47.224		0		0	17.40	47.2236
3	3-րդ կարգի բնակողի մշակում Եսկավատուրով բարձրով	մ3	282.800	0.905	255.934		0		0	282.80	255.934
4	աղբամաններից կաշի/հետից քանդում 13կմ հեռավորությունից	տն	509.040	1.357	690.767		0		0	509.04	690.76728
5	Բնակողի տեղահանում 13կմ հեռավորությունից	մ3	17.400	2.714	47.224		0		0	17.40	47.2236
6	Հետից քանդում և կողից բնակողի բուրգերով	մ3	612.600	0.724	443.522		0		0	612.60	443.5224
7	Հրամանագրում 2 շերտ բիրտի սուրկով	մ2	386.999	0.995	385.064		0		0	387.00	385.06430
	Երեստներ միանում հատակի սալ -0.35 նիշ		0.00				0		0	0.00	0
1	Բնակողի տեղահանում 20մ հատ /252մ2/	մ3	45.800	2.714	124.301		0		0	45.80	124.3012
2	Խճի շերտի պատրաստում 10մ հատության	մ3	22.900	8.143	186.475		0		0	22.90	186.4747
3	Միանում էր հատակի սալի պատրաստում	մ3	22.900	63.334	1450.349		0		0	22.90	1450.3486
4	Փ8A500c անվանի արժեք	տ	1.2803	343.815	440.186		0		0	1.28030	440.1863445
	Երեստներ միանում 20քանակ 1.2 առանցքով										
1	Բուտաբետոնե ժայռակմային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	27.000	36.191	977.157		0.0000		0.0000	27.00	977.157
2	Միանում էր հեծանքների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	17.900	72.382	1295.638		0		0.0000	17.90	1295.6378
3	Միանում էր հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	24.120	72.382	1745.854		0		0.0000	24.12	1745.85384
4	Ամրան Փ18A500C արժեք	տ	1.5334	343.814	527.204		0		0.0000	1.5334	527.2043876
5	Ամրան Փ16A500C արժեք	տ	0.9088	343.814	312.458		0		0.0000	0.9088	312.4581632

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ամրան ՓՑԱԿ ամրացում	տ	1.5320	343.814	526.723					1.5320	526.723048
1	Ե/բետոնե միանույլ շրջանակ Բ.Ը առանցքով	լժ	7.300	72.382	528.389		0.0000		0	7.30	528.3886
2	Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լժ	13.800	45.239	624.298		0		0	13.80	624.2982
h	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լժ	89.500	45.239	4048.891		0		0	89.50	4048.8905
3	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	7.400	72.382	535.627		0		0	7.40	535.6268
4	Միանույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	8.200	72.382	593.532		0		0	8.20	593.5324
5	Ամրան Փ25A5000c ամրացում	տն	2.23070	343.814	766.946		0		0.0000	2.23	766.9458898
6	Ամրան Փ20A5000c ամրացում	տն	0.22880	343.814	77.977		0		0.0000	0.23	77.9770152
7	Ամրան Փ18A5000c ամրացում	տն	0.54470	343.814	187.275		0		0.0000	0.54	187.2754858
8	Ամրան Փ8AԿ ամրացում	տն	1.07700	343.814	370.288		0		0.0000	1.0770	370.287678
9	Ներդիր արդյառանքներ	տն	0.16800	361.910	60.801		0		0	0.16800	60.80088
	Ե/բետոնե միանույլ շրջանակ Դ.2.Ե առանցքով										
1	Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	10.500	72.382	760.011		0		0	10.50	760.011
2	Միանույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	7.400	72.382	535.627		0		0	7.40	535.6268
3	Ամրան Փ22A5000c ամրացում	տն	1.18820	343.815	408.521		0		0.0000	1.1882	408.5210
4	Ամրան Փ16A5000c ամրացում	տն	0.44500	343.815	152.998		0		0	0.4450	152.9977
5	Ամրան Փ8AԿ ամրացում	տն	0.80270	343.815	275.980		0		0	0.80	275.9803
	Ե/բ միանույլ հիմնային հեծան -2,15 նիշ										
1	3-րդ կարգի բետոնի մշակում երկաթալարով կողմից	լժ	157.500	1.810	285.075		0		0	157.50	285.075
2	3-րդ կարգի բետոնի մշակում ձեռքով կողմից	լժ	8.000	2.715	21.720		0		0	8.00	21.72
3	3-րդ կարգի բետոնի մշակում երկաթալարով բարձրով արհեստագործական կառուցվածքով	լժ	21.000	1.357	28.497		0		0	21.00	28.497
4	Բետոնի տեղադրում 13կմ հեռավորությունից	տն	37.800	1.357	51.295		0		0	37.80	51.2946
5	Զետից տեղի բետոնով ձեռքով տեղադրում	լժ	8.000	2.714	21.712		0		0	8.00	21.712
6	Զետից կողմից և բետոնի բետոնով բուլդոզերով	լժ	129.510	2.714	351.490		0		0	129.51	351.49014
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բետոնի քսուկով	լժ	5.800	1.357	7.871		0		0	5.80	7.8706
8	Խճի շերտի պատրաստում	լժ	2.100	8.143	17.100		0		0	2.10	17.1003
9	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	լժ	1.900	36.191	68.763		0		0	1.90	68.7629
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լժ	10.400	47.048	489.299		0		0	10.40	489.2992
11	Միանույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լժ	6.000	72.382	434.292		0		0.0000	6.00	434.292
12	Ամրան Փ14A5000c ամրացում	տ	0.2535	343.815	87.157		0		0.0000	0.25	87.1571025
13	Ամրան Փ8A2400c ամրացում	տ	0.1454	343.815	49.991		0		0.0000	0.15	49.990701
	Ե/բետոնե միանույլ հատակի սալ -0,05 նիշ										
1	Խճի շերտի պատրաստում տուփառումով	լժ	4.000	8.143	32.572		0		0	4.00	32.572
2	Միանույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում	լժ	4.000	49.763	199.052		0		0	4.00	199.052
3	Փ5Br 150x150mm ցանց ամրացում	տ	0.0868	723.820	62.828		0		0	0.09	62.827576
	Մետաղական շրջանակ 3.4 առանցքով										
1	Մետաղական էլեմենտների մոնտաժում	տն	0.4613	723.820	333.898		0.0000		0.0000	0.4613	333.898166
2	Ամրան Փ22A5000c ամրացում	տն	0.20900	343.815	71.857		0.0000		0.0000	0.2090	71.857335
3	Ամրան Փ20A5000c ամրացում	տն	0.28000	343.815	96.268		0		0.0000	0.280	96.2682
4	Ամրան Փ18A5000c ամրացում	լգ	8.00000	0.317	2.536		0		0	8.00	2.536

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ամրան ՓՅԱ240առձեղ	տն	0.18400	343.815	63.262		0		0.0000	0.184	63.26196
6	N18 երկտալի արձեղ	տն	0.47840	723.820	346.275		0		0	0.48	346.275488
7	80x80x10մ պողպատե թիხենի արձեղ	տն	0.01280	452.387	5.791		0		0	0.01	5.7905536
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Ղ.2 առանցքով										
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	1.500	72.380	108.570		0		0.0000	1.50	108.57
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լժ	1.560	72.380	112.913		0		0.0000	1.56	112.9128
3	Ամրան Փ22A500c արձեղ	տն	0.12000	343.814	41.258		0.00000		0.0000	0.1200	41.2577
4	Ամրան Փ20A500c արձեղ	տն	0.24000	343.814	82.515		0		0.00000	0.2400	82.5154
5	Ամրան Փ8A240 արձեղ	տն	0.13700	343.814	47.103		0		0.00000	0.1370	47.1025
6	Պողպատե թիხեն 80x80x10մ արձեղ	տն	0.33200	542.864	180.231		0		0.00000	0.3320	180.2308
	Ե/բետոնե ճանի սալ +2,700 լիշտով										
1	Միաձույլ ե/բետոնե ճանի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	լժ	6.6000	72.380	477.708		0		0.0000	6.60	477.708
2	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.3243	343.814	111.499		0		0.0000	0.32	111.498802
3	Ամրան Փ8A240արձեղ	տն	0.04180	343.814	14.371		0		0.0000	0.04	14.3714252
	Բացվածքի փակում		0.00		0.000		0		0	0.00	0
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 50սմ հաստությամբ	լժ	5.40	54.286	293.144		0		0	5.40	293.1444
2	Մեջքերի շարվածքում Փ14,սմ L=200սմ	հատ	76.0000	2.080	158.080		0		0	76.00	158.08
3	Շարվածքի ամրանակողում	տն	0.07305	343.814	25.116		0		0	0.07	25.1156127
4	Ցանցի արձեղ	տն	0.046	723.820	33.042		0		0	0.05	33.042383
5	Ամրան Փ12A500c արձեղ	տն	0.02740	343.814	9.421		0		0	0.03	9.4205036
	Ընդամենը՝ Կոնստրուկտիվ մաս				24560.357		0.000		0.000		24560.357
	Միջնորմներ և Մետաղական ֆերմա										
	Միջնորմներ										
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկերով	լժ	25.20	18.095	455.994	4.4	79.618		0	20.80	376.376
2	Մեջքերի լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	վՅ	6.30	16.286	102.602	1.1	17.9146		0	5.2000	84.6872
3	Շարվածքի ամրանակողում	տն	0.3459	72.380	25.036	0.1279	9.257402		0	0.2180	15.77884
4	Ամրան Փ10A500C արձեղ	տն	0.1311	316.670	41.515	0.0481	15.231827		0	0.0830	26.28361
5	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.2148	316.670	68.021	0.0798	25.270266		0	0.1350	42.75045
6	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	վՅ	0.800	45.239	36.191	0.38	17.19082		0	0.4200	19.00038
7	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.0399	316.670	12.635		0		0	0.0399	12.635133
8	Ամրան Փ6A240արձեղ	տ	0.01880	343.814	6.464		0		0	0.0188	6.4637032
9	Փղիղապլաստի տեղադրում 20սմ հաստ	վՅ	0.600	1.810	1.086	0.1	0.181		0	0.50	0.905
10	Փղիղապլաստի արձեղ	լժ	30.00	7.690	230.700	5	38.45		0	25.00	192.25
11	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկերով	լժ	2.10	36.190	75.999		0		0	2.10	75.999
12	Մեջքերի լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	վՅ	0.60	22.620	13.572		0		0	0.60	13.572
13	Շարվածքի ամրանակողում	տն	0.0224	72.382	1.624		0		0	0.02	1.624107316
14	Ամրան Փ10A500C արձեղ	տն	0.008638	316.670	2.735		0		0	0.01	2.73539546
15	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տ	0.0138	316.670	4.370		0		0	0.01	4.370046
16	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	վՅ	0.050	49.762	2.488		0		0	0.05	2.4881
17	Ամրան Փ12A500C արձեղ	տն	0.0025	316.670	0.792		0		0	0.00	0.791675
18	Ամրան Փ6A240արձեղ	տ	0.00064	334.766	0.214		0		0	0.00	0.21425024
19	Փղիղապլաստի տեղադրում 20սմ հաստ	վՅ	0.100	1.810	0.181		0		0	0.10	0.181
20	Փղիղապլաստի արձեղ	լժ	5.00	7.690	38.450		0		0	5.00	38.45
	Մետաղական ֆերմա		0.00							0	
1	Հողիցանակյան կաանի մոտավորում	տն	1.847000	135.710	250.656		0		0.0000	1.8470	250.65637
2	Պողպատե թեթև արձեղ	տն	0.20800	452.387	94.096		0		0	0.2080	94.096496

NN	Աշխատանքների անվանումը	ՀՄ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Անկյունակ 90x 90x6մ արժեքը	տն	0.0000	542.864	0.000		0		0	0.0000	0
4	Անկյունակ 75x 75x5մ արժեքը	տն	1.6390	542.864	889.754		0		0.0000	1.6390	889.754096
5	Կավարանների պատրաստում 75x 75x5մ անկյունակներից և N12 տաշտաձև հեռանմուտից	տն	3.227400	180.955	584.014		0		0.0000	3.2274	584.014167
6	Անկյունակ 75x 75x5մ արժեքը	տն	0.0464	542.864	25.189		0		0.0000	0.0464	25.1888896
7	N12 տաշտաձև հեռանի արժեքը	տն	0.00000	542.864	0.000		0		0.0000	0.0000	0
7*	N16 տաշտաձև հեռանի արժեքը	տն	3.18100	542.864	1726.850		0		0.0000	3.1810	1726.850384
8	Հեղույս M18	հատ	40.0000	0.904	36.160		0		0.000	40.0000	36.16
9	Սաննեյ M18	հատ	80.0000	0.452	36.160		0		0.000	80.0000	36.16
10	Տափուղակ M18	հատ	80.0000	0.452	36.160		0		0.000	80.0000	36.16
11	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	4.146800	135.710	562.762		0		0.0000	4.1468	562.762228
12	Պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.70100	542.864	380.548		0		0	0.7010	380.547664
13	Անկյունակ 75x 75x5մ արժեքը	տն	1.9230	542.864	1043.927		0		0.0000	1.9230	1043.927472
14	Անկյունակ 63x 63x6մ արժեքը	տն	0.8863	542.864	481.140		0		0.0000	0.8863	481.1403632
15	Անկյունակ 50x 50x5մ արժեքը	տն	0.6365	542.864	345.533		0		0.0000	0.6365	345.532936
16	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավաքածոգին ներկով	տն	9.22120	36.190	333.715		0		0	9.2212	333.715228
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ Միջնորդներ և Մետաղական ֆերմա ճարտ.2ին. մաս				7947.336		203.114		0.000		7744.222
1	Տանիքի սննդիչ պանել 120մմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ կտուր՝հանքաքարեպակ 120լզ/մ3,գունավոր թիթեղով 0.45մմ հաստությամբ	լ ²	340.90	25.330	8634.997		0		0	340.90	8634.997
2	Փողը մատր գունավոր հարթ ցիկլակապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ. այր թվում՝ զազաթի թիթեղ, մոնտաժային թիթեղ,ամրացման թիթեղ, ցվիկի թիթեղ, եզրակալի թիթեղ	լ ²	87.600	6.330	554.508		0		0	87.60	554.508
3	Զրահեռացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ ցիխս ձագարները ֆ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	10	18.095	180.950		0		0	10.00	180.95
4	Զրիորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկլակապատ թիթեղից 0.5մմ	զմ	60.00	4.524	271.440		0		0	60.00	271.44
5	Ջնարգեզ գունավոր L=2000մմ	հատ	36.00	10.857	390.852		0		0	36.00	390.852
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան		0.00000	0.000	0.000		0		0	0.00	0
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	226.193	19.226		0		0	0.09	19.226405
2	Անկյունակ 63x 63x5մ արժեքը	զմ	7.6000	5.429	41.260		0		0	7.60	41.2604
3	Փ16մմ աղույառն խողովակի արժեքը	զմ	5.4000	0.905	4.887		0		0	5.40	4.887
4	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավաքածոգին ներկով	տն	0.08500	144.760	12.305		0		0	0.09	12.3046
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20.84+5.77/լզ	տն	0.02661	226.193	6.019		0		0	0.03	6.01899573
6	Անկյունակ 63x 63x5մ արժեքը	զմ	3.3600	4.071	13.679		0		0	3.36	13.67856
7	Ֆիկլակապատ հարթ թիթեղի 0.7մմ հաստ արժեքը 1ւ2-5.77լզ	լ ²	1.0000	6.330	6.330		0		0	1.00	6.33
8	Դռան միայնակ երեսապատում	լ3	0.0260	271.432	7.057		0		0	0.03	7.057232
9	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հավաքածոգին ներկով	տն	0.02661	108.573	2.889		0		0	0.03	2.88912753
10	Դռան կայտյալ մասերի յուղաներկում	լ ²	0.210	1.809	0.380		0		0	0.21	0.37989
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ Տանիք բազկանքներ				10146.779		0.000		0.000		10146.779

NIN	Աշխատանքների անվանումներ	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Պատուհան այրույթի, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրոջով, ապակեկաթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ թացվող	լ ²	16.30	54.286	884.862		0		0	16.30	884.8618
2	Պատուհան այրույթի, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրոջով, ապակեկաթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ չթացվող	լ ²	16.30	45.239	737.396		0	14.5	655.9655	30.80	1393.3612
3	Մետաղալատե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեկաթեղով 4+4 պատուհանների տեղադրում թացվող	լ ²	3.70	27.143	100.429		0		0	3.70	100.4291
4	Մետաղալատե սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեկաթեղով 4+4 պատուհանների տեղադրում չթացվող	լ ²	0.40	19.905	7.962		0		0	0.40	7.962
5	Պատասման պատուհանագրգերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1մ2 բացվածք	36.70	0.905	33.214		0		0	36.70	33.2135
6	Պատուհանագրգ լայնությունը 300մմ արժեքը	գծմ	5.40	2.714	14.656		0		0	5.40	14.6556
7	ՄԴՅ-ի ներքին խոլ դռների տեղադրում	լ ²	18.90	38.000	718.200		0		0	18.90	718.2
8	ՄԴՅ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	լ ²	8.00	38.000	304.000		0		0	8.00	304
9	Սյուրմիս բրկով, սպիտակ 60մմ հաստ.ջերմակամրոջով ապակեկաթեղով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում թացվող մաս	լ ²	2.60	67.858	176.431		0		0	2.60	176.4308
10	Դուռ այրույթի, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրոջով, ապակեկաթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ չթացվող	լ ²	0.60	45.239	27.143		0		0	0.60	27.1434
11	Կոնսոլիդացիա	հատ	2.00	27.143	54.286		0		0	2.00	54.286
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				3058.578		0.000		655.966		3714.543
	Բասուկետրոլի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ										
	Բասուկետրոլի վահանակ դրսում տեղադրվող	լ ³	0.860	2.714	2.334	0.86		2.33404	0	0.00	0
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	տն	1.548	2.714	4.201	1.548		4.201272	0	0.00	0
2	Ավելորդ բնափողի բարձրում ախցնաթափանչի վրա և տեղափոխում 13կմ	լ ³	0.860	49.762	42.795	0.86		42.79532	0	0.00	0
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի թետոնից կանգնակների տակ	կ-տ	2.00	316.670	633.340	2.0		633.34	0	0.00	0
4	Կանցնակ բասուկետրոլի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օրգանական ապակուց, օղակով և ցանցով	կ-տ									
	Բասուկետրոլի վահանակ ներսում տեղադրվող	կ-տ	2.00	180.955	361.910		0		0	2.00	361.91
1	Վահանակը օրգանական ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման ռետակներով, ներքին տեղադրման	լ ²	2.40	81.430	195.432		0		0	2.40	195.432
1	Հովար թռվածք ապակուց ամրացման ռետակներով	լ ²	2.40	81.430	195.432						
	Լամինատե միջնորմներ	լ ²	25.20	29.857	752.396		0		0	25.20	752.3964
1	Սամահագուցներում լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման ռետակներով	լ ²			1992.409		682.671		0.000		1309.738
	Ընդամենը՝ Բասուկետրոլի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ	լ2	395.2	1.809	714.917	395.2	714.9168		0	0.00	0
1	Զրանեկույա, շերտի պատրաստում իզոգամից										

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ	Զրամեկույշ շերտի պատրաստում 2 շերտ բիտումի քուլկով	մ2		0.995	0.000		0	395.2	393.224	395.20	393.224
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցումը 2շերտ՝ 30սմ հաստ.	մ²	372.7	1.357	505.754		0		0	372.70	505.7539
3	խեցեխաճե հատակների պատրաստում չափող	մ²	61.30	7.238	443.689		0		0	61.30	443.6894
4	Մասնորոշման տախտիկայով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ²	48.60	9.047	439.684		0		0	48.60	439.6842
5	Մասնորոշման տախտիկայով H= 100սմ շրիշակների իրականացում	զմ	57.50	1.809	104.018		0		0	57.50	104.0175
	Հետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4,5սմ հաստությամբ՝ 1սմ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով, դյալը՝ 34/43, 1ք.մ. քաշը՝ 3,1կգ , իստակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղխիտով, ամրացվում է հատուկ տանձով	մ²	262.80	19.000	4993.200		0		0	262.80	4993.2
7	Արույե 2ճենի տեղադրում հատակների հատկող հատվածներում	զմ	6.50	3.620	23.530		0		0	6.50	23.53
	Ընդամենը՝ Հատակներ				7224.792		714.917		393.224		6903.099
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										
1	Ցեմենտ ավազե հարթեցումը 2շերտ՝ 30սմ հաստ. /պատուհանի և պատուհանագծի տակ/	մ²	3.33	1.357	4.523		0		0	3.33	4.523333333
2	Շենքերի զաքի սվաղ	մ²	40.70	4.524	184.127		0		0	40.70	184.1268
3	Շենքերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	մ²	40.700	2.714	110.460		0		0	40.70	110.4598
4	Պատերի և միջնորմերի լավորակ զաքե սվաղ	մ²	362.600	2.262	820.201		0	95.9	216.9258	458.50	1037.127
5	Մուստաղի լավորակ զաքե սվաղ	մ²	102.000	2.262	230.724	98.0	221.676		0	4.00	9.048
6	Համատարած մանկապատումով կախումի առաստաղի իրականացում հրակայուն գիպակարտից 12,5սմ հաստ հիմնակմխիցի պատրաստումով	մ²	362.600	1.809	655.943		0	95.9	173.4831	458.50	829.4265
Հ		մ²		9.069	0.000		0	4.2	38.0898	4.2000	38.0898
7	Մուստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով այդ թվում գիպակարտից առաստաղ	մ²	102.00	2.262	230.724		221.2236		0	4.20	9.5004
8	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	մ²	140.8	2.714	382.131	13.4	36.3676		0	127.40	345.7636
9	Պատերի երեսապատում հարճասլով	մ²	140.80	8.143	1146.534	13.4	109.1162		0	127.40	1037.4182
Հ	Պատման կախումի առաստաղի իրականացում հիմնակմխիցի պատրաստումով	մ²		4.530	0.000		0	21.3	96.489	21.30	96.489
10	<<Անտրոնգ>> տիպի կախումի առաստաղի իրականացում հիմնակմխիցի պատրաստումով	մ²	41.60	6.333	263.453		0	45.3	286.8849	86.9000	550.3377
	Ընդամենը՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				4028.821		588.383		811.873		4252.310
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Հարթակ, թեքահատույթ, աստիճան, քրահեռացման առկակ աշխատանքներ										
1	Արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում 30սմ հաստ քաղաղտե սալերից 5,3զմ b=200սմ	մ²	1.06	18.095	19.181		0		0	1.06	19.1807
2	Շենքերի երեսապատում ցեմենտաշեղալին սալերով 10սմ հաստ, ներառյալ հիմնակմխիցի	մ²	1.300	13.572	17.644		0		0	1.30	17.6436
3	Շենքերի երեսապատում 150սմ հաստ սենյակի պանելներով	մ²	3.70	22.620	83.694		0		0	3.70	83.694
4	Պատերի պատրաստում 150սմ հաստ սենյակի պանելներով	մ²	463.00	22.620	10473.060		0		0	463.00	10473.06

NIN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Սենյակի պատերների մոտամասն հարթ թիթեղ	լ ²	381.05	5.429	2068.720					381.05	2068.72045
և	Պատերի սնդիչ պանելների մետաղական կապարամանների և պատուհանների կողամասերի մոտամասում 80x40x2սմ պորժիլակի խողովակներ	տն	2.56	135.710	347.825		0		0	2.56	347.82473
և	Պատերի սնդիչ պանելների մետաղական կապարամանների և պատուհանների կողամասերի 80x40x2սմ պորժիլակի խողովակներ	տն	2.56	604.800	1550.102		0		0	2.56	1550.1024
և	Պատերի սնդիչ պանելների մետաղական կապարամանների և պատուհանների կողամասերի յուրակներով	տն	2.56	36.190	92.755		0		0	2.56	92.75497
	Այլ աշխատանքներ										
1	Սանիտացիոն բռնաձողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.70	13.572	23.072		0		0	1.70	23.0724
2	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	լ ³	2.20	22.619	49.762		0		0	2.20	49.7618
3	Շարվածքի ամրամասնում	տն	0.01100	316.670	3.483		0		0	0.01	3.48337
4	Ճակատների երեսապատում „ALIKABOND“, կոնկրետի պանելներով ներառյալ հիմնակմիսը	լ ²	106.700	40.715	4344.291	106.7	4344.2905			0.00	0
5	Որմնահարկի տեղադրում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	103.400	18.095	1871.023	23.4	423.423		0	80.00	1447.6
6	Սարքերի դաշիլում ծածկի տակ, պատուհանների և ջեռուցման սարքերի դիմացով ցանցի մոտամասում ներառյալ խողովակներ և դետալներ	լ ²	655.40	1.357	889.378		0		0	655.40	889.3778
7	Սարքերի դաշիլում հատակի նշագծում	զմ	200.0	2.714	542.800		0		0	200.00	542.8
	Հարթակ, թեքահարթակ, աստիճան	լ ³	4.1	2.714	11.127		0	7.9	21.4406	12.00	32.568
1	3-րդ կարգի բնափողի վրակում ձեռքով	տն	7.38	2.714	20.029		0	14.22	38.59308	21.60	58.6224
2	Սվերդլով բնափողի բաժնում արհեստագործի մեքենաների կողմ և տեղափոխում 13լմ հեռավորությամբ պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	լ ³	9.20	49.762	457.810	1.6	79.6192		0	7.60	378.1912
3	Բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	լ ³	2.000	49.762	99.524		0	5.4	268.7148	7.40	368.2388
4	Դասի բետոնից	լ ²	23.10	1.357	31.347	16.05	21.77985		0	7.05	9.56685
5	Ցեմենտ ալվազե արձեցնող շերտ՝ 30սմ հաստ.	լ ²	5.20	13.572	70.574		0		0	5.20	70.5744
6	Հարթակների երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	լ ²	5.200	13.572	70.574		0		0	5.20	70.5744
7	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	լ ²	5.200	13.572	70.574		0		0	5.20	70.5744
8	Հարթակների, թեքահարթակների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ. սալերով	լ ²	12.600	13.572	171.007	5.3	71.9316		0	7.30	99.0756
9	Բազիլի անոթացված պլուսինե հակաքոլի դետալներից	զմ	9.30	22.619	210.357		0		0	9.30	210.3567
	Զրահեռացման առկակ		0	0.000	0.000		0		0	0.00	0
1	Զրահեռացման առկակ թուղթ ճաղակադրված ցրիտ խողովակի տակ սալվածքից տակից ջուրը հեռացվելու համար	զմ	15.0	6.333	94.995		0		0	15.00	94.995
	Ընդամենը՝ Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				23614.135		4941.044		328.748		19001.840
	Զարկվածքում աշխատանքներ										
1	Զարկից 400սմ հաստ. կողո պատերով, ե/բ հիմնակմիսով և մետաղական ֆեռմայով ծածկված շենքի քանդում	լ ³	1510.000	3.620	5466.200		0		0	1510.00	5466.2

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Բետոնե սալվածքի քանդում 15 սմ հաստությամբ /18.6մ2/	մ3	2.79	5.429	15.147		0		0	2.79	15.14691	
3	Խոտածածկի քանդում երակապտորով բարձրելով	մ3	51.645	1.809	93.426		0		0	51.65	93.425805	
4	ա/հիմնաքանի մեքենաների վրա /344.3մ2/	մ3	45.020	1.809	81.441		0		0	45.02	81.44118	
5	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ շերտերը հ-10սմ շերտի շերտ /450.2մ2/	մ3	451.100	0.452	203.897		0		0	451.10	203.8972	
6	Շին աղբի բարձրում երակապտորով ա/հիմնաքանիների վրա	տն	991.000	1.809	1792.718		0		0	991.00	1792.71824	
7	Շին աղբի տեղափոխում 13կմ		0							0.00		
8	Կարողացման աշխատանքներ	մ3	25.200	1.809	45.587		0		0	25.20	45.5868	
9	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով /սալվածքի համար/	տն	45.360	2.714	123.107		0		0	45.36	123.10704	
10	Ավելորդ բնակողի բարձրում ա/հիմնաքանիների վրա և տեղափոխում 13կմ	մ3	10.100	9.048	91.385		0		0	10.10	91.3848	
11	Բետոնե շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ3	10.100	40.715	411.222		0		0	10.10	411.2215	
12	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ2	100.80	5.429	547.243		0		0	100.80	547.2432	
13	Բազալտե զրնգչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ2	92.50	9.950	920.375		0		0	92.50	920.375	
14	Բազալտե եղաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	մ2	0	0.000	0.000		0		0	0.00	0	
15	Սակոնմանապարհ	մ2	780.400	0.724	565.010		0		0	780.40	565.0096	
16	Սակոնմանապարհ	մ2	780.400	4.524	3530.530		0		0	780.40	3530.5296	
17	Սակոնմանապարհ	մ2	98.60	9.952	981.267		0		0	98.60	981.2672	
18	Սակոնմանապարհ	մ2			14868.554		0.000		0.000		14868.554	
19	Սակոնմանապարհ	մ2										
20	Սակոնմանապարհ	մ2										
21	Սակոնմանապարհ	մ2										
22	Սակոնմանապարհ	մ2										
23	Սակոնմանապարհ	մ2										
24	Սակոնմանապարհ	մ2										
25	Սակոնմանապարհ	մ2										
26	Սակոնմանապարհ	մ2										
27	Սակոնմանապարհ	մ2										
28	Սակոնմանապարհ	մ2										
29	Սակոնմանապարհ	մ2										
30	Սակոնմանապարհ	մ2										
31	Սակոնմանապարհ	մ2										
32	Սակոնմանապարհ	մ2										
33	Սակոնմանապարհ	մ2										
34	Սակոնմանապարհ	մ2										
35	Սակոնմանապարհ	մ2										
36	Սակոնմանապարհ	մ2										
37	Սակոնմանապարհ	մ2										
38	Սակոնմանապարհ	մ2										
39	Սակոնմանապարհ	մ2										
40	Սակոնմանապարհ	մ2										
41	Սակոնմանապարհ	մ2										
42	Սակոնմանապարհ	մ2										
43	Սակոնմանապարհ	մ2										
44	Սակոնմանապարհ	մ2										
45	Սակոնմանապարհ	մ2										
46	Սակոնմանապարհ	մ2										
47	Սակոնմանապարհ	մ2										
48	Սակոնմանապարհ	մ2										
49	Սակոնմանապարհ	մ2										
50	Սակոնմանապարհ	մ2										
51	Սակոնմանապարհ	մ2										
52	Սակոնմանապարհ	մ2										
53	Սակոնմանապարհ	մ2										
54	Սակոնմանապարհ	մ2										
55	Սակոնմանապարհ	մ2										
56	Սակոնմանապարհ	մ2										
57	Սակոնմանապարհ	մ2										
58	Սակոնմանապարհ	մ2										
59	Սակոնմանապարհ	մ2										
60	Սակոնմանապարհ	մ2										
61	Սակոնմանապարհ	մ2										
62	Սակոնմանապարհ	մ2										
63	Սակոնմանապարհ	մ2										
64	Սակոնմանապարհ	մ2										
65	Սակոնմանապարհ	մ2										
66	Սակոնմանապարհ	մ2										
67	Սակոնմանապարհ	մ2										
68	Սակոնմանապարհ	մ2										
69	Սակոնմանապարհ	մ2										
70	Սակոնմանապարհ	մ2										
71	Սակոնմանապարհ	մ2										
72	Սակոնմանապարհ	մ2										
73	Սակոնմանապարհ	մ2										
74	Սակոնմանապարհ	մ2										
75	Սակոնմանապարհ	մ2										
76	Սակոնմանապարհ	մ2										
77	Սակոնմանապարհ	մ2										
78	Սակոնմանապարհ	մ2										
79	Սակոնմանապարհ	մ2										
80	Սակոնմանապարհ	մ2										
81	Սակոնմանապարհ	մ2										
82	Սակոնմանապարհ	մ2										
83	Սակոնմանապարհ	մ2										
84	Սակոնմանապարհ	մ2										
85	Սակոնմանապարհ	մ2										
86	Սակոնմանապարհ	մ2										
87	Սակոնմանապարհ	մ2										
88	Սակոնմանապարհ	մ2										
89	Սակոնմանապարհ	մ2										
90	Սակոնմանապարհ	մ2										
91	Սակոնմանապարհ	մ2										
92	Սակոնմանապարհ	մ2										
93	Սակոնմանապարհ	մ2										
94	Սակոնմանապարհ	մ2										
95	Սակոնմանապարհ	մ2										
96	Սակոնմանապարհ	մ2										
97	Սակոնմանապարհ	մ2										
98	Սակոնմանապարհ	մ2										
99	Սակոնմանապարհ	մ2										
100	Սակոնմանապարհ	մ2										
101	Սակոնմանապարհ	մ2										
102	Սակոնմանապարհ	մ2										
103	Սակոնմանապարհ	մ2										
104	Սակոնմանապարհ	մ2										
105	Սակոնմանապարհ	մ2										
106	Սակոնմանապարհ	մ2										
107	Սակոնմանապարհ	մ2										
108	Սակոնմանապարհ	մ2										
109	Սակոնմանապարհ	մ2										
110	Սակոնմանապարհ	մ2										
111	Սակոնմանապարհ	մ2										
112	Սակոնմանապարհ	մ2										
113	Սակոնմանապարհ	մ2										
114	Սակոնմանապարհ	մ2										
115	Սակոնմանապարհ	մ2										
116	Սակոնմանապարհ	մ2										
117	Սակոնմանապարհ	մ2										
118	Սակոնմանապարհ	մ2										
119	Սակոնմանապարհ	մ2										
120	Սակոնմանապարհ	մ2										
121	Սակոնմանապարհ	մ2										
122	Սակոնմանապարհ	մ2										
123	Սակոնմանապարհ	մ2										
124	Սակոնմանապարհ	մ2										
125	Սակոնմանապարհ	մ2										
126	Սակոնմանապարհ	մ2										
127	Սակոնմանապարհ	մ2										
128	Սակոնմանապարհ	մ2										
129	Սակոնմանապարհ	մ2										
130	Սակոնմանապարհ	մ2										
131	Սակոնմանապարհ	մ2										
132	Սակոնմանապարհ	մ2										
133	Սակոնմանապարհ	մ2										
134	Սակոնմանապարհ	մ2										
135	Սակոնմանապարհ	մ2										
136	Սակոնմանապարհ	մ2										
137	Սակոնմանապարհ	մ2										
138	Սակոնմանապարհ	մ2										
139	Սակոնմանապարհ	մ2										
140	Սակոնմանապարհ	մ2										
141	Սակոնմանապարհ	մ2										
142	Սակոնմանապարհ	մ2										
143	Սակոնմանապարհ	մ2										
144	Սակոնմանապարհ	մ2										
145	Սակոնմանապարհ	մ2										
146	Սակոնմանապարհ	մ2										
147	Սակոնմանապարհ	մ2										
148	Սակոնմանապարհ	մ2										
149	Սակոնմանապարհ	մ2										
150	Սակոնմանապարհ	մ2										
151	Սակոնմանապարհ	մ2										
152	Սակոնմանապարհ	մ2										
153	Սակոնմանապարհ	մ2										
15												

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Դայմանագրի տվյալներ			Դականեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խորովակաշարի վրա	մ3	3.000	5.428	16.284		0		0	3.00	16.284
16	Խորանիւղ. մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	10.000	2.714	27.140		0		0	10.00	27.14
17	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /40/3/	տն	7.200	2.714	19.541		0		0	7.20	19.5408
18	Խորանիւղ. հետիցք ձեռքով տոհմատունով	մ3	6.000	2.714	16.284		0		0	6.00	16.284
19	Հակահորեռնային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մկ արկով D50մմ փականով, 20սմ, ճեպատումով /	կ-տ	1.000	135.716	135.716		0		0	1.00	135.716
20	Անցքի բացում պատում Գ200մմ	տն	1.000	9.047	9.047		0		0	1.00	9.047
21	Միացում գործող ջրացին Գ50x50մմ	տն	1.000	13.570	13.570		0		0	1.00	13.57
	Կոյուղու ներքին ցանց	գմ	0.000		0.000		0		0	0.00	0
1	Կոյուղու աղիվիցում	գմ	35.0	1.809	63.315		0		0	35.00	63.315
2	Խորովակների հողի մեջ Գ150մմ Խորովակի տեղադրում/ Կոյուղու աղիվիցում	գմ	50.0	1.357	67.850		0		0	50.00	67.85
3	Խորովակների տեղադրում Գ100մմ Կոյուղու աղիվիցում	գմ	25.0	1.085	27.125		0		0	25.00	27.125
4	Կրճատիվական վազարանի տեղադրում	հատ	6.0	27.143	162.858		0		0	6.00	162.858
5	Կրճատիվական գուգարանակոթ	հատ	6.0	36.190	217.140		0		0	6.00	217.14
6	Խորովակների տեղադրում Գ100մմ	հատ	5.0	45.238	226.190		0		0	5.00	226.19
7	Գոյունների տեղադրում Գ100մմ	հատ	6.000	4.523	27.138		0		0	6.00	27.138
8	Միացում գործողուն ունեցող կոյուղագին Գ150x150մմ	տն	2.0	13.571	27.142		0		0	2.00	27.142
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խորովակաշարի տակ	մ3	2.000	5.428	10.856		0		0	2.00	10.856
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ, խորովակաշարի վրա	մ3	6.000	5.428	32.568		0		0	6.00	32.568
11	Խորանիւղ. մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	24.000	2.714	65.136		0		0	24.00	65.136
12	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /120/3/	տն	21.600	2.714	58.622		0		0	21.60	58.6224
13	Խորանիւղ. հետիցք ձեռքով տոհմատունով	մ3	12.000	2.714	32.568		0		0	12.00	32.568
14	Անցքի բացում պատերում Գ350մմ 2տն	մ3	0.096	72.381	6.949		0		0	0.10	6.948576
15	Անցքի բացում ծածկում Գ100մմ	հատ	6.00	7.238	43.428		0		0	6.00	43.428
16	Անցքի բացում ծածկում Գ300մմ	հատ	18.00	7.238	130.284		0		0	18.00	130.284
17	Բացված անցքի խցափակում էլաստիկ նյութով	տն	26	2.714	70.564		0		0	26.00	70.564
18	Անփայտաբետոնե ծածկույթի կտրում	գմ	26	0.904	23.504		0		0	26.00	23.504
19	Արտոնի ծածկույթի քանդում/ ներառյալ սահաշերտերը Ի-30սմ /140/2/	մ3	4.200	5.428	22.798		0		0	4.20	22.7976
20	Երև. աղի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	8.400	2.714	22.798		0		0	8.40	22.7976
21	Խճի շերտի պատրաստում տողոված քիտումով 4սմ հաստությամբ	մ2	14.000	1.809	25.326		0		0	14.00	25.326
22	Խճի շերտի պատրաստում տողոված քիտումով 4սմ հաստությամբ	մ2	14.000	5.428	75.992		0		0	14.00	75.992
23	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	14.000	4.523	63.322		0		0	14.00	63.322
24	Սևոտահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	14.000	3.619	50.666		0		0	14.00	50.666
25	Երկաթբետոնի քանդում և վերականգնում Կոյուղու ձևավոր մասեր	գմ	2.000	9.047	18.094		0		0	2.00	18.094
26	Փ50մմ ծով	հատ	9.000	0.905	8.145		0		0	9.00	8.145
27	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	13.000	0.905	11.765		0		0	13.00	11.765

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	1.810	3.620		0		0	2.00	3.62
29	Փ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	1.810	1.810		0		0	1.00	1.81
30	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	4.000	3.620	14.480		0		0	4.00	14.48
31	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3.620	21.720		0		0	6.00	21.72
32	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	10.00	1.810	18.100		0		0	10.00	18.1
33	Փ150x100մմ անցում	հատ	2.000	3.620	7.240		0		0	2.00	7.24
34	Փ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2.000	3.620	7.240		0		0	2.00	7.24
35	Փ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	3.000	3.620	10.860		0		0	3.00	10.86
36	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	4.00	1.810	7.240		0		0	4.00	7.24
37	Փ150մմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3.620	28.960		0		0	8.00	28.96
38	Փ100x50մմ քառաբաշխիչ	հատ	1.000	2.714	2.714		0		0	1.00	2.714
	Զեռուցում		0.00		0.000		0		0	0.00	0
1	Այլուրից ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էլմ	14.56	7.230	105.269		0		0	14.56	105.2688
2	Այլուրից ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեպ.	52.00	4.523	235.196		0		0	52.00	235.196
3	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանգույցով t=50°C, Q=8000կտ. ակտուալություն	կ-տ	2	144.760	289.520		0		0	2.00	289.52
4	Մարտկոցների մոնիթորինգային կոմպլեքս	հատ	6.00	9.047	54.282		0		0	6.00	54.282
5	Մարտկոցի կարգավորիչ փական փ15մմ	հատ	6.00	0.905	5.430		0		0	6.00	5.43
6	Մարտկոցի խցանային փական փ15մմ	հատ	2.00	1.810	3.620		0		0	2.00	3.62
7	Գլխային փական փ15մմ	հատ	2.00	2.714	5.428		0		0	2.00	5.428
8	Գլխային փական փ25մմ	հատ	2.00	3.620	7.240		0		0	2.00	7.24
9	Խցանային փական փ25մմ	հատ	2.00	0.905	1.810		0		0	2.00	1.81
10	Ավտոմատ օդահեռացման փական փ20մմ	հատ	18.00	0.450	8.100		0		0	18.00	8.1
11	Մարտկոցների կախիչներ	կ-տ	2.00	0.905	1.810		0		0	2.00	1.81
12	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառված է կոմպլեքսի արժեքի մեջ	կ-տ	2.00	0.905	1.810		0		0	2.00	1.81
13	Փ40x5.6մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	48.000	2.260	108.480		0		0	48.00	108.48
14	Փ32x4.5մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	15.00	1.810	27.150		0		0	15.00	27.15
15	Փ25x3.5մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	20.000	1.810	36.200		0		0	20.00	36.2
16	Փ20x2.8մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	30.00	1.357	40.710		0		0	30.00	40.71
17	Փ16x2.5մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	կգ	10.000	0.540	5.400		0		0	10.00	5.4
18	Փ12x2.0մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	հատ	4.000	1.810	7.240		0		0	4.00	7.24
19	Փ8x1.6մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	հատ	180.0	0.090	16.200		0		0	180.00	16.2
20	Փ6x1.2մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	հատ	52.0	0.450	23.400		0		0	52.00	23.4
21	Փ4x0.8մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	հատ	6.00	1.810	10.860		0		0	6.00	10.86
22	Փ3x0.6մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	հատ	2	7.238	14.476		0		0	2.00	14.476
23	Փ2x0.4մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	լժ	0.021	9.047	0.190		0		0	0.02	0.189987
24	Փ1x0.2մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	կետ	8.00	2.714	21.712		0		0	8.00	21.712
25	Փ0.5x0.1մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	48.00	0.180	8.640		0		0	48.00	8.64
26	Փ0.25x0.05մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	15.00	0.180	2.700		0		0	15.00	2.7
27	Փ0.125x0.025մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	4.00	0.180	0.720		0		0	4.00	0.72
28	Փ0.0625x0.0125մմ պոլիպրոպիլենային այլուրից ջերմուղի	զմ	2.00	0.180	0.360		0		0	2.00	0.36

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալ	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը	Ծավալ	Ընդամենը
1	Ընդամենը՝ Ներքին ցրամատակարարման և հյուրուրդ ցանցեր, քննություն	3	4	5	6	7	8	0.000	9	10	11	12
					3511.081		0.000			0.000		3511.081
	Օդափոխություն											
1	Ներսնաման-արտանման սարք L _բ =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ H=270սմ H _ա =150սմ	հատ	1	3620.000	3620.000			0			1.00	3620
2	Կանաչալիս անստրոմակ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=110սմ	հատ	1.0	226.200	226.200			0			1.00	226.2
3	Կանաչալիս անստրոմակ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=120սմ	հատ	1.0	226.200	226.200			0			1.00	226.2
4	Կանաչալիս անստրոմակ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=90սմ	հատ	1.0	226.200	226.200			0			1.00	226.2
5	Կանաչալիս անստրոմակ օդամուղի տեղադրում L=450մ3/ժ H=70սմ	հատ	1.0	226.200	226.200			0			1.00	226.2
6	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=100մ3/ժ H=25սմ	հատ	1.0	36.190	36.190			0			1.00	36.19
7	Կենցաղային օդամուղի տեղադրում սան.հանգույցում L=75մ3/ժ H=30սմ	հատ	1.0	36.190	36.190			0			1.00	36.19
8	Բեկորական օդատարացուցիչ N=10.6կկտ եռափազ	հատ	1	171.900	171.900			0			1.00	171.9
9	Բեկորական օդատարացուցիչ N=9.4կկտ եռափազ	հատ	1	153.800	153.800			0			1.00	153.8
10	Բեկորական օդատարացուցիչ N=5.8կկտ եռափազ	հատ	2	117.620	235.240			0			2.00	235.24
11	Օդի ջեռաստիճանային տվիչ	հատ	4	27.140	108.560			0			4.00	108.56
12	Մրվախառցուցիչ Φ560մմ	հատ	2	72.380	144.760			0			2.00	144.76
13	Օդի ֆիլտր Φ560մմ	հատ	1	90.500	90.500			0			1.00	90.5
14	Օդի ֆիլտր Φ200մմ	հատ	2	36.200	72.400			0			2.00	72.4
15	Ջեռադրձ փական Φ200մմ	հատ	2	22.620	45.240			0			2.00	45.24
16	Օդամուղի արագության կարգավորիչ	հատ	4	22.620	90.480			0			4.00	90.48
17	Ցիկլապատ կլոր օդատար 0.7մմ հաստ	մ ²	148	12.660	1873.680			0			148.00	1873.68
18	Ցիկլապատ կլոր օդատար 0.5մմ հաստ	մ ²	35	9.050	316.750			0			35.00	316.75
19	Ցիկլապատ ուղղակյուն օդատար 0.5մմ հաստ	մ ²	35	9.050	316.750			0			35.00	316.75
20	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մմ	հատ	16	7.240	115.840			0			16.00	115.84
21	Կարգավորվող ճաղաշար 400x150մմ	հատ	2	3.620	7.240			0			2.00	7.24
22	Ճաղաշար Φ125մմ	հատ	6	1.810	10.860			0			6.00	10.86
23	Ճաղաշար Φ100մմ	հատ	4	1.360	5.440			0			4.00	5.44
24	Միտացին ճաղաշար Φ560մմ	հատ	2	22.620	45.240			0			2.00	45.24
25	Միտացին ճաղաշար 300x150մմ	հատ	4	3.620	14.480			0			4.00	14.48
26	Միտացին ճաղաշար Φ125մմ	հատ	1	2.260	2.260			0			1.00	2.26
27	Միտացին ճաղաշար Φ100մմ	հատ	1	2.260	2.260			0			1.00	2.26
28	Միտանման գլխակ 300x150մմ	հատ	4	2.720	10.880			0			4.00	10.88
29	Միտանման գլխակ Φ125մմ	հատ	1	1.810	1.810			0			1.00	1.81
30	Միտանման գլխակ Φ100մմ	հատ	1	0.900	0.900			0			1.00	0.9
31	Ճյուռն փացում Φ560մմ	հատ	4	9.050	36.200			0			4.00	36.2
32	Ճյուռն փացում Φ200մմ	հատ	8	4.520	36.160			0			8.00	36.16
33	Ցիկլապատ օդատարների ինքնակազմուն մեկուսիչ	մ ²	105	4.520	474.600			0			105.00	474.6
34	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	120.000	1.810	217.200			0			120.00	217.2
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				9198.610		0.000			0.000		9198.610
	Բեկորասնուցում, Ջողեհային ազդարարում											
	Բեկորասնուցում											
1	887-ի-LS- 5x16մմ2 հատվածով արված ջղերով մարմուխի անցկացում	զմ	35.00	3.620	126.700			0			35.00	126.7

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	88ԻԻ-LS- 3x6մմ2 հատվածքով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	116.00	1.810	209.960		0			116.00	209.96
2	88ԻԻ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	225.00	1.086	244.350		0			225.00	244.35
3	88ԻԻ-LS- 3x2.5մմ2 հատվածքով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	197.00	0.900	177.300		0			197.00	177.3
4	88ԻԻ-LS- 3x1.5մմ2 հատվածքով արևեն ջրերով մարտիկի անցկացում	զմ	174.00	0.630	109.620		0			174.00	109.62
5	Երկաթալճակային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1.00	31.670	31.670		0			1.00	31.67
6	Կախման ամրացումներ համը 24 մոդուլի	հատ	1.00	27.140	27.140		0			1.00	27.14
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբեռն 80Ա 10կա	հատ	1.00	9.050	9.050		0			1.00	9.05
8	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 40Ա 10կա	հատ	8.00	7.238	57.904		0			8.00	57.904
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 25Ա 10կա	հատ	8.00	2.715	21.720		0			8.00	21.72
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբեռն 32Ա 10կա պահուստային	հատ	1.00	1.810	1.810		0			1.00	1.81
11	Վարդակ 1 տեղանոց հողմացման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	18	1.810	32.580		0			18.00	32.58
12	Սնդակային 2 սերմնավոր պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	2.714	16.284		0			6.00	16.284
13	Սնդակային 1 սերմնավոր պատի մեջ տեղադրվող	հատ	9	1.810	16.290		0			9.00	16.29
14	Բաժանման տուփեր	հատ	12.00	0.905	10.860		0			12.00	10.86
15	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	27.00	1.358	36.666		0			27.00	36.666
16	Շրջանակ 2 տեղանոց	հատ	6.00	1.810	10.860		0			6.00	10.86
17	Շրջանակ 3 տեղանոց	հատ	20.00	0.905	18.100		0			20.00	18.1
18	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ. 1738 լմ	հատ	8	3.620	28.960		0			8.00	28.96
19	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	14	7.240	101.360		0			14.00	101.36
20	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	5	9.050	45.250		0			5.00	45.25
21	Լուսատու LED 100x100 1500լմ 5000K IP67	հատ	14	31.670	443.380		0			14.00	443.38
22	Կաբել-կամալ 50x50մմ	զմ	92	0.270	24.840		0			92.00	24.84
23	Կաբել-կամալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10.00	0.905	9.050		0			10.00	9.05
24	PVC խողովակ Ø24 մմ	զմ	225.00	0.550	123.750		0			225.00	123.75
25	Հողմեղի անջատիչ	հատ	0.000	0.000	0.000		0			0.00	0
1	Հողմեղի անջատիչ անվանումը C2000M	հատ	1.0	45.240	45.240		0			1.00	45.24
2	Հողմեղի անջատիչ անվանումը C2000-CP	հատ	1.0	22.620	22.620		0			1.00	22.62
3	Հողմեղի անջատիչ անվանումը C2000-CP	հատ	1.0	22.620	22.620		0			1.00	22.62
4	Ավտոմատ անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-4	հատ	1.0	226.190	226.190		0			1.00	226.19
5	Ավտոմատ անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-24	հատ	2.0	22.620	45.240		0			2.00	45.24
6	Ավտոմատ անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-24	հատ	2.0	10.860	21.720		0			2.00	21.72
7	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-24	հատ	1.0	135.720	135.720		0			1.00	135.72
8	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-24	հատ	3.0	8.590	25.770		0			3.00	25.77
9	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-24	հատ	13.0	6.340	82.420		0			13.00	82.42
10	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	3.0	6.340	19.020		0			3.00	19.02
11	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	110.0	0.369	40.619		0			110.00	40.61948
12	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	36.0	0.450	16.200		0			36.00	16.2
13	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	110.0	0.174	19.095		0			110.00	19.0949
14	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	36.0	0.140	5.040		0			36.00	5.04
15	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	2.0	2.262	4.524		0			2.00	4.524
16	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	4.0	4.520	18.080		0			4.00	18.08
17	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	2.0	4.520	9.040		0			2.00	9.04
18	Հողմեղի անջատիչ անվանումը ԲԱԿ-513	հատ	1.0	4.520	4.520		0			1.00	4.52
	ԸՆԴԱՄԵՆԵՐ` ԷԼԵԿՏՐՈՒՄՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՆԵՐԻ				2699.132		0.00		0.00		2699.132

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը	
			Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը	Ցավալ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ընդամենը					113704.218		7130.129		2189.811		108763.900
Չնախատեսված ծախսեր		3%			3399.643		106.952		32.847		3325.538
Ընդամենը՝ ներառյալ 3% չնախատեսված ծախսերը					117103.861		7237.081		2222.658		112089.438
Չնախատեսված 1.5% ծախսից նվազեցում /1699.8213642355/					-1699.821						-1699.821
Ընդամենը					115404.039		7.237.081				110.389.616
ԱՄՀ		20%			23080.808		1.447.416		444.532		22,077.923
Ընդամենը					138484.847		8.684.497		2.667.189		132,467.539

ՊԱՏԿՐՈՒՄՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011034411, 900011034478,
 900011039931, 900011039949
 ՀՎՀՀ 02565827



ԿԱՊԻՏԱԼՈՒ՝
 «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կենտրոն, Կ. Աստառային 136/1
 «Բիբոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2140006237250100
 ՀՎՀՀ 02847373

