

Արձանագրություն N 2.1

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի» նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան

01.07.2021թ.

ժամը 16:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Աշ. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Ն. Հարությունյան

1. Գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված
հարցումների և պարզաբանման մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի» նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 2021 թվականի հունիսի 29-ին ստացվել է հարցադրում:

1.2 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը հաստատում է տրամադրվելիք պարզաբանման հայտարարությունը (կցվում է):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Աշ. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Ն. Հարությունյան

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4

29.06.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումը.

Հ/հ	Ծավալաթերթ-նախահաշիվ	Հարցում		Պարզաբանում
Ուսումնական մասնաշենք				
Հողային աշխատանքներ				
1	Քանդված գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա 190.4 տն	Ծավալի, թե՛ չափի միավորի սխալ		Սխալ չկա, քանդվող, տեղափոխվող, ներկրվող և ետիցքի հողային ծավալների հաշվեկշիռը հաշվարկված է ճիշտ: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
2	Փ48թի դասի 150x150մմ բջիջով ամրանացանցի տեղադրում պատերի վրա և սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	Ցեմենտավազե սվաղը ավելորդ է, թե՛ ոչ		Ավելորդ չէ, անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
		Չի նախատեսված ժամանակավոր տախտակամածի մոնտաժում, քանդում		Նախատեսված է, անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
3	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգ	Արևային ֆոտովոլտային կայա՞ն է		Այո
		Բացակայում են	հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք (SPD) 2P DC 3 հատ	Անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով, շինարարության ընթացքում՝ անհրաժեշտության դեպքում կկատարվի ծավալների ճշգրտում
			շանթարգել 18մ համապատասխան սարքավորումներով ZANDZ GALMAR 2հատ	
Վերելակի ձեռք բերում և մոնտաժում (монтаж)				
4	Մարդատար վերելակ՝ բեռնատարողությունը 400կգ, 3 հարկ, 1100*2100*2100մմ չափերի՝ դռան բացվածքը 900մմ, 1մ/վրկ արագությամբ, խցիկը և հարկի դռները պատրաստված փոշեներկված էմալպատ մետաղից, բռնածողով, հայելիով, հատակը ՊՎՔ ծածկույթով, UPS անվտանգության համակարգով, մեքենայական սրահով, հակահրդեհային դռներով	Մոդելը LP 1000/3 Բեռնատարողություն-1000կգ, խցիկի հատակագծի չափերը-1100*2100*2100, դռան չափը-900*2000 մմ, խցիկի արագությունը-1,0մ/վ, կանգառների քանակը-3 Գլխավոր շարժաբեռը-Ռեդուտորային VVVF, տեղակայման վայրը-վերևը մեքենայական սրահում UPS անվտանգության համակարգով, մեքենայական սրահով, հակահրդեհային դռներով Տեխնիկական բնութագրով 1000կգ		Անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով: Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորումների համապատասխանությունը կստուգվի բոլոր մասնակիցների հայտերը բացելուց հետո
Սպորտային դահլիճի մասնաշենք				

Հողային աշխատանքներ			
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա 177.6 տն	Ծավալի, թե՛ չափի միավորի սխալ	Սխալ չկա, քանդվող, տեղափոխվող, ներկրվող և ետլիցքի հողային ծավելների հաշվեկշիռները հաշվարկված են ճիշտ: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
Արտաքին պատերի հարդարման աշխատանքներ			
6	Փ4Bբլ դասի 150x150մմ բջիջով ամրանացանցի տեղադրում պատերի վրա և սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	Ցեմենտավազե սվաղը ավելորդ է	Ավելորդ չէ, անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
		Չի նախատեսված ժամանակավոր տախտակամածի մոնտաժում, քանդում	Նախատեսված է, անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրապարակված նախագծային փաստաթղթերով և ծավալաթերթ-նախահաշվով
Տանիք			
7	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ալիքաձև փոշեներկված գործարանային պայմաններում, ցինկապատ թիթեղից КП- 21-0.55մմ, 17.6	Տանիքի ծածկույթ սենդվիչը հանդիսանում է ջերմամեկուսիչ ծածկի սալ	Այո, հանդիսանում է
		Սալի վրա համաձայն նախագծի Ճ-21 և Ճ-22 թերթերի նախատեսված է ալիքաձև փոշեներկված գործարանային պայմաններում, ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ	Նախատեսված է սպորտային դահլիճի մասնաշենքի և ուսումնական մասնաշենքի կցվանքի համար
		Ալիքաձև փոշեներկված գործարանային պայմաններում, ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ-ից բարձր չի արտադրվում	Արտադրվում է

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Նազիկ Հարությունյանին:

Հեռախոս՝ 011621821
Էլ.փոստ՝ tender1@minurban.am

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով