

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. նոյեմբերի 21-ին կնքված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 12 » 05 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս «ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ա.Հայրապետյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Ստեփանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. նոյեմբերի 21-ին կնքված «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գլաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 554,832,954 (հինգ հարյուր հիսունչորս միլիոն ութ հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011060846
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ա. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորք,
Մուրղվական 45/5
ՀՎՀՀ՝ 00802157
Հ/Հ՝ 220250122912000
Բանկ՝
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա. Հայրապետյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փակուղի
4/1
ՀՎՀՀ՝ 01807983
Հ/Հ՝ 220098534823000
Բանկ՝
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա. Ստեփանյան



Հավելված

2025թ. նոյեմբերի 21-ի
N° ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 12 » 05 2026 թ.
կնքված N° 212 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. նոյեմբերի 21-ի
N° ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գլաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N°
ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 պայմանագրի

Պայմանագրի N		ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1					
Պայմանագրի անվանում		«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գլաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման», աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր					
N	Նկարագրություն	Զախման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամեն ը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	ՀԱՄԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						230598159
1	1. Զանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում պրոֆիլավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	2100.00	139	0	139	292383
2	Ջրհորդանի քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	275.00	367	0	367	100906
3	Տանիքի մանր ծածկույթների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	մ2	45.00	139	0	139	6265
4	Ջրհոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	զմ	189.00	149	0	149	28225
5	Ձեղնահարկի լուսամուտների քանդում	հատ	11.00	3560	0	3560	39159
6	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում (վերադարձ)	մ3	29.70	35141	0	35141	1043688
7	Տանիքի մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	125.00	96	0	96	12046
8	Մանրահատակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	1438.40	781	0	781	1122873
9	Տախտակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	165.90	636	0	636	105502
10	ՓՏՍ սալերից հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	63.10	636	0	636	40128
11	Լամինատե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	115.40	635	0	635	73306
12	Հատակներից և շրիշակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	228.10	616	0	616	140555
13	Խճանկարային հատակների քանդում	մ3	25.20	21656	0	21656	545733
14	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	78.70	21656	0	21656	1704334
15	Թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	305.00	1173	0	1173	357762
16	ՓՏՍ սալերից միջնորմերի քանդում	մ2	26.60	575	0	575	15292
17	Ապակե բլոկներից պատերի քանդում	մ2	56.90	1173	0	1173	66743
18	Բացվածքների բացում թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերում	մ2	6.80	1173	0	1173	7976
19	Փայտյա դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	153.90	1671	0	1671	257230
20	Մետաղապատե դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	28.57	1671	0	1671	47752
21	Մետաղապատե վիտրաժների քանդում (վերադարձ)	մ2	17.90	1671	0	1671	29918
22	Փայտյա պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	413.20	2885	0	2885	1192024
23	Մետաղապատե պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	189.90	2885	0	2885	547835
24	Մետաղական դռան և պատուհանի ճաղաշարի ապամոնտաժում (վերադարձ)	տ	0.31	62735	0	62735	19260
25	Մետաղական բազրիքաճաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	46.30	675	0	675	31240

26	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	3187.60	228	0	228	727570
27	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	400.60	228	0	228	91437
28	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	5262.40	1127	0	1127	5929567
29	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	185.10	867	0	867	160437
30	Առաստաղներից պլաստիկատի քանդում, կմախքով	մ2	13.50	976	0	976	13176
31	Ճակատի պատերից սվաղի քանդում	մ2	239.00	267	0	267	63858
32	Ճակատի շեպերից սվաղի քանդում	մ2	130.50	536	0	536	69932
33	Ճակատներից երեսապատման քանդում բազալտե սալիկներից (վերադարձ)	մ2	9.00	4059	0	4059	36528
34	Ճակատներից երեսապատման քանդում տուֆե սալիկներից	մ2	4.00	4059	0	4059	16235
35	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	15.00	2340	0	2340	35104
36	Շին աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	340.00	433	0	433	147349
37	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	340.00	2149	0	2149	730762
38	2. Տանիք Տանիքի փայտե կոն-սերի սարքվածք	մ3	20.07	240506	0	240506	4826955
39	Ձեղնահարկի լուսամուտների կառուցում	հատ	10.00	28117	0	28117	281172
40	Պատուհան շերտափեղկով	մ2	7.04	27089	0	27089	190704
41	0,5մմ հաստ.ՔՊ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	2100.00	7283	0	7283	15294300
42	Ներկված ցինկ.թիթեղից պիպ 150x150 մմ	զմ	273.00	2709	0	2709	739522
43	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից պատի ջրհորդանի իրականացում, ջրհորդանի տախտակների հետ միասին	զմ	275.00	11011	0	11011	3027956
44	Տախտակ ջրհորդանի կողահատ 50 մմ հաստ.	մ3	9.63	169304	0	169304	1630400
45	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրհորդանի իրականացում	զմ	55.00	2627	0	2627	144511
46	Ջրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	110.00	1287	0	1287	141538
47	Ջրհորդանի փական	հատ	6.00	451	0	451	2706
48	Մանր ծածկույթների սարքվածք (քիվեր, հոսնոց, ձնարգելներ, ձեղնալուսամուտ և այլն) 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	280.80	7135	0	7135	2003589
49	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	31.00	6247	0	6247	193660
50	Ջրթափ ծաղար	հատ	31.00	2935	0	2935	90987
51	Արմումկ	հատ	62.00	1636	0	1636	101441
52	Ջրահեռացման խողով.120մմ	զմ	210.00	3183	0	3183	668413
53	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	210.00	1016	0	1016	213324
54	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	4.50	12890	0	12890	58006
55	Տանիքի փայտե կավարամածի հրապաշտպանում	մ2	2100.00	418	0	418	877485
56	Տանիքի մետաղական ցանկապատի մոնտաժում H=700 մմ	զմ	228.00	193	0	193	43945
57	Ամրան կլոր Φ20 մմ	տ	0.75	541774	0	541774	405193
58	Ամրան կլոր Φ25 մմ	տ	1.63	541774	0	541774	884879
59	Պողպ.թերթ 100x30x2մմ	մ2	1.14	7999	0	7999	9079
60	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	54.80	1811	0	1811	99220
61	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով 5 սմ հաստ	մ3	83.50	8760	0	8760	731455
62	3. Միջնորմներ Դռան և պատուհանի բացվածքների լցափակում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	2.90	4300	0	4300	12470
63	Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	119.10	4300	0	4300	512123
64	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.31	85263	0	85263	26773
65	Ամրալար Φ6A-I	տ	0.31	372469	0	372469	116955
66	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում PУ200	մ3	6.51	43652	0	43652	283958
67	Միանույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում U-200 բետոնով	մ3	0.81	87162	0	87162	70427
68	Ամրալար Φ6 AI	տ	0.03	372469	0	372469	10504
69	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.14	327322	0	327322	47134
70	4. Հատակներ U-200 բետոնից 40 մմ. հաստ. նախապաշտպանական շերտի իրականացում	մ3	4.00	40600	0	40600	162400
71	U-100 թեթև. բետոնից 40մմ հաստ. նախապաշտպանական շերտի իրականացում	մ3	280.28	35074	0	35074	9830535
72	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	978.90	1024	0	1024	1002452

73	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	1828.30	1402	0	1402	2563405
74	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	126.90	2116	0	2116	268461
75	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	144.90	7085	0	7085	1026612
76	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով, հ=10 մմ	զմ	16.00	1051	0	1051	16808
77	Հատակների կառուցում պրեսզրանիտե սալիկներով	մ2	852.00	9692	0	9692	8257507
78	Շրիշակների կառուցում պրեսզրանիտե սալիկներով, հ=10 մմ	զմ	641.20	1311	0	1311	840741
79	Հատակների իրականացում հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	1678.20	13732	0	13732	23045714
80	Հատակների իրականացում հետերոգեն սպորտային վինիլային, հաստությունը 4,0մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	150.10	18614	0	18614	2793928
81	հ=80 մմ ՄՐՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	1101.90	1658	0	1658	1827325
82	Միջնացքում աստիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսզրանիտե սալիկներով	մ2	18.86	2826	0	2826	53293
83	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 310 մմ լայն.(կամ համարժեք)	զմ	41.00	3169	0	3169	129944
84	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 150մմ բարձ. (կամ համարժեք)	զմ	41.00	1314	0	1314	53866
85	Բեմի հատակի կառուցում 50 մմ. հաստ. մշակված հատակի չորսուներով	մ2	25.00	18571	0	18571	464266
86	Տախտակե հատակների հղկատաշում և լաքապատում 2 անգամ	մ2	25.00	2189	0	2189	54732
87	Բեմի ուղղահայաց մասի երեսապատում 12 մմ հաստ. լամինատից	մ2	8.00	5725	0	5725	45801
88	5. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՐՖ-ից խող դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	21.77	64705	0	64705	1408637
89	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	97.06	64705	0	64705	6280307
90	Դռն ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	16.82	114876	0	114876	1932222
91	Դռն ալյումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	2.47	55940	0	55940	138173
92	Դռն ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	39.27	79915	0	79915	3138252
93	Դռն ալյումինե, վերնափեղք (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	2.89	38958	0	38958	112589
94	Դռն (տանիքի մոտ) ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	2.28	79915	0	79915	182206
95	Վիտրաժի դռն ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	11.66	79915	0	79915	931806
96	Վիտրաժ ալյումինե, (չբացվող մաս), սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	9.26	38958	0	38958	360753
97	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	2.00	9590	0	9590	19179
98	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72mm (կամ համարժեք)	հատ	4.00	99009	0	99009	396037
99	Տանիքի դռն ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ժայռալային, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.96	79915	0	79915	76718
100	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	141.73	103170	0	103170	14622256
101	Պատուհան ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	522.30	55940	0	55940	29217687
102	Ալյում. ոլորնային-հետզգույի ծխնի	հատ	142.00	11987	0	11987	1702175
103	Թաղանթ անթափանցիչ, պատուհանների համար	մ2	5.13	2980	0	2980	15286
104	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	139.75	14385	0	14385	2010245
105	Շերտավարագույր գլանածև, համապատասխան լրակազմով	մ2	375.25	8127	0	8127	3049507

106	Պատուհանագոգերի տեղակայում՝ պլաստմասե 40սմ լայնությամբ /բաց./	մ2	664.03	4404	0	4404	2924275
107	Պատուհանագոգ պլ. 40 սմ լայն	զմ	326.90	4978	0	4978	1627161
108	Պատուհան այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	0.36	64931	0	64931	23375
109	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (նեռարյալ սարքերը)	մ2	34.12	23025	0	23025	785626
110	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	68.18	16253	0	16253	1108144
111	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետգցովի, հաշմանդամների համար Mera-Օոttim 8848 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	27089	0	27089	54177
112	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատին, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	3.00	5689	0	5689	17066
113	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից դռան ճաղաշարի մոնտաժում (ԼՇՊ դասարան)	տ	0.06	107448	0	107448	6877
114	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	7.00	1818	0	1818	12724
115	Պողպ. խողովակ 40x30x2,0մմ	զմ	7.00	865	0	865	6058
116	Պողպ. խողովակ 15x15x1,5մմ	զմ	31.20	302	0	302	9424
117	Ծխնի	հատ	3.00	1084	0	1084	3251
118	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1625	0	1625	1625
119	Պողպ. ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	4.30	1811	0	1811	7786
120	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից պատուհանների ճաղաշարի մոնտաժում (սպորտդահլիճ)	տ	0.15	102531	0	102531	15339
121	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	61.20	991	0	991	60677
122	Պողպ. անկյունակ 50x50x5,0մմ	զմ	1.80	1554	0	1554	2796
123	Խարիսխ Փ 10մմ	հատ	36.00	203	0	203	7314
124	Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Փ 6մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	46.20	2133	0	2133	98555
125	Պողպ. ուղղանկ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	10.20	1811	0	1811	18468
126	6. Լեռքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գաջով	մ2	0.00	2760	0	2760	0
127	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	385.30	6586	0	6586	2537644
128	Պատերի քսահարթում գաջով	մ2	0.00	1234	0	1234	0
129	Պատերի առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	0.00	2657	0	2657	0
130	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	457.00	2199	0	2199	1004920
131	Շեպերի ցեմենտ սվաղ	մ2	24.50	4898	0	4898	119993
132	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	503.80	8014	0	8014	4037216
133	Մետաղական ցանցի կառուցում պատերի վրա Փ14 A500C ամրակից	մ2	31.50	405	0	405	12760
134	Ամրան Փ14 A500C	տ	0.33	327313	0	327313	107031
135	Պատերի ցեմենտ սվաղ 3 սմ հաստ. մետաղական ցանցի վրայով (զինանոց)	մ2	31.50	2330	0	2330	73399
136	Պատերի սվաղի քերթատում (նասեկա)	մ2	0.00	578	0	578	0
137	Պատերի նախաներկում (նախաներկ Ceresit CT-17 ծախսը՝ 0.1-0.2 լ/մ2, կամ համարժեք)	մ2	2125.00	256	0	256	544956
138	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	5152.40	1857	0	1857	9566667
139	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	160.20	2033	0	2033	325746
140	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2214.00	2225	0	2225	4926947
141	Առաստաղի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	71.40	2402	0	2402	171502
142	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	15.00	7137	0	7137	107048
143	Ջեռուցման կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	5.50	7137	0	7137	39251
144	Կախովի առաստաղի սարքվածք 9,5մմ հաստ. գիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	2000.00	6610	0	6610	13220620
145	Կախովի առաստաղի սարքվածք 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոստվարաթղթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	71.40	7137	0	7137	509546
146	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	87.90	9426	0	9426	828544

147	Կախովի առաստաղ "ARMSTRONG" տիպի, 60x60սմ բջիջով, կարկասի տեղադրմամբ	մ2	797.70	6427	0	6427	5126666
148	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ ցանկապատի 150x150x150 մմ չափերի փայտե հենարանների տեղադրում	հատ	36.00	2955	0	2955	106369
149	Խարիսխ Φ 10մմ L=20 սմ	հատ	72.00	203	0	203	14628
150	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ ցանկապատի տեղադրում 16մմ հաստ. լամինացված ՄՂՖ-ից	մ2	7.20	5359	0	5359	38587
151	Փայտանածի տեղադրում և քանդում Ներսի աշխ.համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) / հորիզ պրոեկց	մ2	150.10	1650	0	1650	247739
152	7. Աստիճանավանդակներ Հարթակների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	45.00	9692	0	9692	436136
153	Աստիճանների և ստիճանաճակատների երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	63.98	2826	0	2826	180791
154	Կերամիկական աստիճան Franka Matt 310x1300 (կամ համարժեք)	հատ	107.00	4131	0	4131	442020
155	Կերամիկական աստիճանաճակատ Franka Matt 150x1300 (կամ համարժեք)	հատ	107.00	1707	0	1707	182605
156	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	109.20	1311	0	1311	143183
157	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ	զմ	46.30	21050	0	21050	974594
158	Այլումինե հավաքովի սանդուղք բարձ. 3,3մ, հաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	հատ	2.00	114487	0	114487	228974
159	Պատերի երեսապատում 16մմ հաստ. լամինացված ՄՂՖ-ից	մ2	4.80	5512	0	5512	26456
160	8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	239.00	2863	0	2863	684152
161	Շեպերի սվաղ ցեմ. շաղաղով	զմ	870.00	779	0	779	677991
162	Պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	369.50	1172	0	1172	433172
163	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	16.20	23159	0	23159	375179
164	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	16.20	1568	0	1568	25409
165	Պատվանդակի երեսապատում "շուբա" տիպի բազալտե սալերով	մ2	1.20	27279	0	27279	32735
166	Ամրացման դետալներ	կգ	1.80	576	0	576	1036
167	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. տուֆե սալերով	մ2	4.00	19830	0	19830	79320
168	Ամրացման դետալներ	կգ	6.00	576	0	576	3454
169	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	21.48	34241	0	34241	735494
170	30մմ հաստ. և 200մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	65.38	14956	0	14956	977806
171	Ճակատների փոշեզերծում և լվացում ջրով	մ2	1847.00	481	0	481	887945
172	Փայտանածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխ.համար /ճակ.	մ2	2600.00	1123	0	1123	2919436
173	9. Ներսի թեքահարթակ Խամբարե զանգվածի կառուցում	մ3	1.50	22851	0	22851	34277
174	Մ-150 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	0.60	40600	0	40600	24360
175	Բետոնե սալի ամրանավորում	տ	0.02	24546	0	24546	582
176	Ամրալար Φ 8A-I	տ	0.02	372469	0	372469	8828
177	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	6.00	12643	0	12643	75859
178	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	3.00	23159	0	23159	69478
179	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	3.00	1568	0	1568	4705
180	Այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ	զմ	6.50	16986	0	16986	110411
181	10. Ամուսնոցեր 1, 3-5 Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	26.00	12643	0	12643	328722
182	Աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	12.33	18458	0	18458	227591
183	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	8.00	9426	0	9426	75408
184	Պողպ. ուղանկ. խողովակներից բազրիքաճաղերի մոնտաժում	տ	0.07	79951	0	79951	5677
185	Պողպ.խողովակ 40x40x3,0մմ	զմ	10.00	1487	0	1487	14872
186	Պողպ.խողովակ 40x20x2,0մմ	զմ	22.00	761	0	761	16746
187	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ, այդ թվում կանգնակների	մ2	9.20	1811	0	1811	16657

188	11. Ամուսնաց 2 ա.) Հարթակ U-150 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	0.60	40600	0	40600	24360
189	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	23.00	12643	0	12643	290793
190	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	1.50	23159	0	23159	34739
191	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	1.50	1568	0	1568	2353
192	Աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	3.60	18458	0	18458	66450
193	Այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ	զմ	11.50	16986	0	16986	195342
194	բ.) Հովիար Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-100 բետոնով կանգնակների տակ	մ3	0.58	43287	0	43287	25107
195	Հիմքերի ամրանավորում	տ	0.01	24546	0	24546	297
196	Ամրան Փ14 A500C	կգ	12.10	327	0	327	3961
197	80x80x4,0մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տ	0.07	52670	0	52670	3634
198	Պողպ. խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	7.40	4094	0	4094	30299
199	Պողպ. խողովակներից հովարի մոնտաժում	տ	0.05	103819	0	103819	5575
200	Պողպ. խողովակ 60x40x4,0մմ	զմ	2.00	2376	0	2376	4751
201	Պողպ. խողովակ 40x40x2,5մմ	զմ	14.95	1238	0	1238	18507
202	Ամրան Փ16 A500C	կգ	2.80	327	0	327	917
203	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	5.20	1811	0	1811	9415
204	Տանիքի փայտե կոն-ների սարքվածք (կավարամած)	մ3	0.06	210643	0	210643	12639
205	Տանիքի ծածկի սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	7.50	7135	0	7135	53515
206	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 120մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	1.00	6247	0	6247	6247
207	Ջրթափի ծագար	հատ	1.00	2935	0	2935	2935
208	Արմոնակ	հատ	1.00	1636	0	1636	1636
209	Ջրահեռացման խողով. 120մմ	զմ	3.00	3183	0	3183	9549
210	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	3.00	1016	0	1016	3047
211	Կանգնակների, հովարի առաստաղի և կողերի երեսապատում այլոկոբոնոլով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	9.50	22668	0	22668	215341
212	Պողպ. խողովակ 20x20x1,5մմ	զմ	27.60	424	0	424	11701
213	Կանգնակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	0.80	27240	0	27240	21792
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՍՏԱԿԱՆԱՐԱՐՈՒՄ						16857765
1	1. Քանոթան աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	276.00	626	0	626	172795
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	79.00	197	0	197	15560
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	91.00	217	0	217	19758
4	Միաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	32.00	1668	0	1668	53364
5	Եռաֆազ ավ.անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	1668	0	1668	3335
6	Պլաստմասե վահանների ապամոնտաժում	հատ	6.00	4064	0	4064	24384
7	Հատիչով մետաղական վահանակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	2958	0	2958	2958
8	Մետաղական վահանների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	5.00	3819	0	3819	19096
9	Տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	600.00	251	0	251	150312
10	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 1400x800x400մմ չափերի մետաղական վահանակի տեղադրում, Atlantic (կամ համարժեք)	հատ	1.00	227585	0	227585	227585
11	250 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, CHINT NXM (կամ համարժեք)	հատ	1.00	33465	0	33465	33465
12	63 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	5.00	22182	0	22182	110909
13	50 Ա եռաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում, IEK(կամ համարժեք)	հատ	3.00	23875	0	23875	71624
14	Պոլիէթիլենային, PN 10 Փ32x2,0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	180.00	384	0	384	69052
15	Պոլիէթիլենային, PN 10 Փ25x1,8մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	130.00	336	0	336	43722
16	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով, 1 գ.մ.- մինչև 1 կգ	զմ	315.00	190	0	190	59834
17	Զիրկիզվող մալուխ BBGrLS-1000 5x10մմ2 կտր.	զմ	185.00	3419	0	3419	632565

18	Չիրկիզվող մալուխ BBԴԻԼS-1000 5x6մմ2 կտր.	զմ	130.00	2061	0	2061	267961
19	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 50 մմ (5 հատ)	հատ	1.00	6803	0	6803	6803
20	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 25 մմ (5 հատ)	հատ	1.00	5056	0	5056	5056
21	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 10 մմ (4 հատ)	հատ	8.00	3798	0	3798	30380
22	Պղնձե ծայրոցների տեղադրում 6 մմ (4 հատ)	հատ	5.00	3391	0	3391	16956
23	16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	3.00	13890	0	13890	41669
24	12 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	4.00	10735	0	10735	42940
25	50 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00	8231	0	8231	32924
26	40 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	3.00	7960	0	7960	23881
27	25 Ա եռաբևեռ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	6843	0	6843	6843
28	25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	45.00	5037	0	5037	226675
29	16 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	16.00	4676	0	4676	74809
30	ABDT 34 C16 30mA IEK MAD22-6-016-C-30 քառաբևեռ դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում, (կամ համարժեք)	հատ	1.00	19744	0	19744	19744
31	Փ20 մմ ՊՎԲ ճկուն խողովակների տեղադրում	զմ	1730.00	362	0	362	626347
32	Ամրակ d=20 մմ խողովակի	հատ	2100.00	47	0	47	99561
33	Փ16 մմ ՊՎԲ ճկուն խողովակների տեղադրում	զմ	1235.00	349	0	349	430410
34	Ամրակ d=16 մմ խողովակի	հատ	1510.00	41	0	41	61351
35	Էլ. մալուխների մոնտաժում	զմ	4680.00	351	0	351	1642867
36	Չիրկիզվող մալուխ BBԴԻԼS-1000 5x4մմ2 կտր.	զմ	18.00	1405	0	1405	25290
37	Չիրկիզվող մալուխ BBԴԻԼS-1000 3x4մմ2 կտր.	զմ	930.00	852	0	852	792732
38	Չիրկիզվող մալուխ BBԴԻԼS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	1570.00	518	0	518	813370
39	Չիրկիզվող մալուխ BBԴԻԼS-1000 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	2120.00	318	0	318	673630
40	Բախշիչ տուփեր	հատ	45.00	135	0	135	6095
41	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	116.00	542	0	542	62846
42	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	65.00	2043	0	2043	132794
43	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	52.00	2803	0	2803	145773
44	Երեք ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	7.00	2803	0	2803	19623
45	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հողանցումով	հատ	36.00	1626	0	1626	58520
46	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հողանցումով	հատ	182.00	1987	0	1987	361669
47	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ 16Ա 380վ վարդակների տեղադրում պատին	հատ	3.00	6861	0	6861	20584
48	Ներքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	175.00	9719	0	9719	1700809
49	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	172.00	14023	0	14023	2411956
50	Ներքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	0.00	6468	0	6468	0
51	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lս, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	27.00	3353	0	3353	90533
52	ДБА 3928 аккумулятор 15ч 12Вт, IEK LDBA0-3928-60-K01 L=38սմ, մարտկոցով վթարային լուսատուների տեղակայում, (կամ համարժեք)	հատ	36.00	23631	0	23631	850715
53	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	6.00	5107	0	5107	30641
54	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	25.00	39628	0	39628	990693
55	Արտաքին տեղադրման համար "СРОPT-2 ЭКО" LED 200W 32000 Lm 4000-5000k 905 X120 X120մմ պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	6.00	90219	0	90219	541316
56	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	373.00	1098	0	1098	409442
57	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	910.00	434	0	434	394776
58	20 սմ հաստ. պատերում մինչև. 25մմ տրամագծով անցքերի խծումում	հատ	50.00	2444	0	2444	122204
59	40 սմ հաստ. պատերում մինչև. 25մմ տրամագծով անցքերի խծումում	հատ	20.00	3422	0	3422	68434
60	Ծածկերում 50մմ տրամագծով անցքերի խծումում	հատ	4.00	667	0	667	2667
61	III-րդ կարգի գրուկների քանդում ձեռքով խրամոխիներում	մ3	16.80	3178	0	3178	53392

62	II-րդ կարգի գրունտների ետիցք ձեռքով	մ3	16.80	1329	0	1329	22328
63	Շշակի վահանակի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	1.00	10184	0	10184	10184
64	Արևային համակարգի վահանակի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	1.00	10184	0	10184	10184
65	Արևային պանելների ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	47.00	4672	0	4672	219599
66	Ֆիզիկայի և քիմիայի լաբորատորիա տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	2.00	6409	0	6409	12818
67	RKP 1P+N C25A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	12813	0	12813	25626
68	Պոլիէթիլենային, PN 12,5 Φ20x2մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	140.00	327	0	327	45718
69	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	220.00	190	0	190	41789
70	Չիրկիզվող մալուխ BBF-HLS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	220.00	518	0	518	113975
71	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	4.00	542	0	542	2167
72	Միատեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	54.00	2075	0	2075	112037
73	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	60.00	1271	0	1271	76274
74	Սակառ 16x16 մմ	զմ	60.00	284	0	284	17066
3	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԻ						5487541
1	1. Քանդման աշխատանքներ Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	18.00	714	0	714	12843
2	Չուգարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	3.00	883	0	883	2650
3	Ասիական զուգարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	17.00	883	0	883	15016
4	Φ 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	43.00	1245	0	1245	53535
5	Φ 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	52.00	1231	0	1231	63995
6	Մինչև Φ 32մմ պողպ. խողովակների ապամոնտաժում	զմ	120.00	489	0	489	58675
7	2. Ջրամատակարարում d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	30.00	3384	0	3384	101522
8	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	159.00	3813	0	3813	606345
9	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, պլուսիտե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	4.00	4163	0	4163	16652
10	Կցմաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	69.00	880	0	880	60746
11	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x25մմ	հատ	2.00	96	0	96	192
12	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20մմ	հատ	50.00	56	0	56	2777
13	ՊՊՈ խաչուկ d=20մմ	հատ	5.00	203	0	203	1016
14	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	41.00	43	0	43	1777
15	Ճկուն խողովակ	հատ	49.00	813	0	813	39820
16	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	69.00	4460	0	4460	307746
17	d=20մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	7.00	3897	0	3897	27277
18	Միզամանի ջրթափ կոճակավոր փականի մոնտաժ, ATS001 ALCAPLAST (կամ համարժեք)	հատ	2.00	23170	0	23170	46340
19	3. Կոյուղի d=110x2,8մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	89.00	2439	0	2439	217066
20	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x90°	հատ	25.00	867	0	867	21671
21	ՊՎԷ անկյունակ d=110x90°	հատ	31.00	588	0	588	18223
22	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x110x50	հատ	23.00	609	0	609	14018
23	ՊՎԷ անցում d=110x50	հատ	8.00	362	0	362	2893
24	ՊՎԷ ստուգիչ d=110մմ	հատ	8.00	1298	0	1298	10380
25	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	101.00	1730	0	1730	174771
26	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	15.00	299	0	299	4490
27	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	51.00	158	0	158	8082
28	ՊՎԷ քառաբաշխիչ d=50x90°	հատ	3.00	620	0	620	1861
29	Չուգարանակոնգի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	27.00	63462	0	63462	1713481
30	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	20.00	36946	0	36946	738912
31	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	108053	0	108053	216107
32	Միզամանի տեղադրում, 218-1 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	16397	0	16397	32795
33	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	23.00	10605	0	10605	243919
34	Խառնիչ-ծորակի տեղադրում Kaldo Eris CN247 ZF 7536-15F, (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	9812	0	9812	19624

35	d=50մմ չճանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	14.00	8485	0	8485	118788
36	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 80լ Ariston 3700512 SG1 80 V 1.5KL, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	74417	0	74417	148833
37	4. Շինարարական աշխատանքներ Պատերում 100x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	75.00	1319	0	1319	98960
38	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտ շաղաղով	մ2	7.50	2344	0	2344	17580
39	Բետոնե հատակներում 150x100 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	50.00	3578	0	3578	178898
40	Մ-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	0.37	38873	0	38873	14383
41	խողովակների և ջրի բաքի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	1.50	35254	0	35254	52882
4	ՆԵՐՔԻՆ ՁԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ						26804697
1	1. Քանդման աշխատանքներ Ձեռուցման թուղթ մարտկոցների ապամոնտաժում բարձակներով (վերադարձ)	հատ	77.00	1386	0	1386	106694
2	Փ 100մմ պողպատյա խողովակներից ջեռուցիչ խողովակաշարերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	166.00	1163	0	1163	192992
3	Փ 80մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	18.00	423	0	423	7605
4	Փ 40-50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	428.00	423	0	423	180839
5	Մինչև Փ 32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	833.00	244	0	244	203652
6	Օդահավաքիչների ապամոնտաժում	հատ	2.00	874	0	874	1747
7	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	269.00	1192	0	1192	320514
8	h=500 մմ ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	427.28	937	0	937	400460
9	Ձեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը 580x80x96 մմ (Δt=52° C-119 Կտ)	սեկցիա	1563.00	5418	0	5418	8467928
10	Կրոնշտեյն	հատ	334.00	677	0	677	226191
11	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	167.00	6952	0	6952	1161027
12	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	167.00	6085	0	6085	1016263
13	Պողպատյա DN 76x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	80.00	3826	0	3826	306082
14	Փ 259 մմ L=600 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	4.00	28741	0	28741	114963
15	50x50x3,0մմ պողպ. խողովակներից ընդարձակման բաքի հենարանի մոնտաժում	տ	0.09	103819	0	103819	8949
16	Պողպ.խողովակ 50x50x3,0մմ	զմ	20.00	1807	0	1807	36136
17	1000 լ տարողությամբ պոլիէթիլենային ընդարձակման բաքի տեղադրում	հատ	1.00	86117	0	86117	86117
18	Պողպատյա խողովակների, օդահավաքիչների և ընդարձակման բաքի հենարանի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	24.00	1509	0	1509	36209
19	Ձեղնահարկում խողովակների, օդահավաքիչների և ընդարձակման բաքի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	2.30	35254	0	35254	81085
20	խողովակի վրա d=50մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	10.00	3512	0	3512	35118
21	խողովակի վրա d=32մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	15.00	2754	0	2754	41309
22	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.04	1129255	0	1129255	45170
23	Արտոտղում Փ 76 մմ	հատ	25.00	1693	0	1693	42326
24	d=63x10,5մմ Kaido(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	170.00	9842	0	9842	1673218
25	d=50x8,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	166.00	6948	0	6948	1153373
26	d=40x6,7մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	150.00	5988	0	5988	898131
27	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	150.00	3723	0	3723	558450
28	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	738.00	3658	0	3658	2699346
29	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում` տաք ջրամատ.	զմ	639.00	4163	0	4163	2660119
30	Կցմաս կոմբ. անջ. d=63x2F /Ամերիկյանկա/	հատ	10.00	8567	0	8567	85668
31	Կցմաս կոմբ. անջ. d=32x1F /Ամերիկյանկա/	հատ	1.00	1805	0	1805	1805

32	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4F /Ամերիկանկա/	հատ	9.00	1242	0	1242	11178
33	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկանկա/	հատ	5.00	880	0	880	4402
34	ՊՊՐ կցամաս d=63մմ	հատ	38.00	622	0	622	23624
35	ՊՊՐ կցամաս d=50մմ	հատ	36.00	485	0	485	17456
36	ՊՊՐ կցամաս d=40մմ	հատ	32.00	228	0	228	7282
37	ՊՊՐ կցամաս d=32մմ	հատ	32.00	93	0	93	2991
38	ՊՊՐ կցամաս d=25մմ	հատ	46.00	53	0	53	2430
39	ՊՊՐ կցամաս d=20մմ	հատ	40.00	35	0	35	1409
40	ՊՊՐ անցում d=63x50մմ	հատ	10.00	401	0	401	4009
41	ՊՊՐ անցում d=50x40մմ	հատ	10.00	272	0	272	2722
42	ՊՊՐ անցում d=40x32մմ	հատ	10.00	176	0	176	1761
43	ՊՊՐ անցում d=32x25մմ	հատ	10.00	98	0	98	975
44	ՊՊՐ անցում d=25x20մմ	հատ	4.00	98	0	98	390
45	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=63x25x63մմ	հատ	16.00	925	0	925	14801
46	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=63x20x63մմ	հատ	32.00	925	0	925	29603
47	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=50x25x50մմ	հատ	32.00	637	0	637	20371
48	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=50x20x50մմ	հատ	22.00	406	0	406	8939
49	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=40x25x40մմ	հատ	24.00	349	0	349	8387
50	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=40x20x40մմ	հատ	14.00	330	0	330	4627
51	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	8.00	154	0	154	1235
52	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=32x20x32մմ	հատ	10.00	223	0	223	2235
53	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x20x25մմ	հատ	8.00	96	0	96	769
54	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	252.00	176	0	176	44372
55	ՊՊՐ անկյուն d=63x90°	հատ	32.00	1027	0	1027	32853
56	ՊՊՐ անկյուն d=63x45°	հատ	6.00	932	0	932	5591
57	ՊՊՐ անկյուն d=50x90°	հատ	12.00	702	0	702	8419
58	ՊՊՐ անկյուն d=40x90°	հատ	8.00	391	0	391	3131
59	ՊՊՐ անկյուն d=32x90°	հատ	8.00	149	0	149	1192
60	ՊՊՐ անկյուն d=25x90°	հատ	778.00	72	0	72	55853
61	ՊՊՐ անկյուն d=25x45°	հատ	112.00	72	0	72	8040
62	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	668.00	43	0	43	28958
63	ՊՊՐ անկյուն d=20x45°	հատ	36.00	43	0	43	1561
64	d=63մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	10.00	10130	0	10130	101298
65	Պատերում և ծածկերում անցքերի խծուծում	հատ	167.00	2444	0	2444	408161
66	Պատերի և ծածկերի անցքերի լցափակում U-200	մ3	0.30	120888	0	120888	36266
67	Պատերում պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)	զմ	20.00	4464	0	4464	89276
68	Բետոնե հատակներում 100x100 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	331.00	2259	0	2259	747765
69	U-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	1.60	38873	0	38873	62197
70	Պատերում 100x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	940.00	1319	0	1319	1240302
71	Պատերի ակոսների լցափակում ցեմենտե շաղաղով	մ2	94.00	2344	0	2344	220336
72	Հատակների տակ և պատերում խողովակների ջերմամեկուսացում փողպալային մեկուսիչներով	մ3	0.70	24791	0	24791	17354
73	d=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	130.00	379	0	379	49301
74	d=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	108.00	325	0	325	35108
75	d=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	89.00	217	0	217	19287
76	d=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	89.00	122	0	122	10849
77	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	441.00	102	0	102	44797
78	d=20 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	550.00	88	0	88	48422
79	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	80.00	108	0	108	8622
80	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	սեկցիա	167.00	289	0	289	48250
81	3. Օդափոխություն CA150, մետաղական, 85 BT, 1450 մ3/ժ, կանալային օդամղիչի մոնտաժում	հատ	1.00	81656	0	81656	81656
82	0,5մմ ցինկ. թիթեղից օդատարների մոնտաժում 200x150 մմ	մ2	1.50	7001	0	7001	10502
83	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	9.00	3306	0	3306	29756
84	250x250մմ ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում	հատ	2.00	10733	0	10733	21465

85	Մետ. կոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	կգ	4.00	2503	0	2503	10011
86	d=110x2,8մմ ՊՎԷ խողովակների անցկացում	զմ	34.00	2439	0	2439	82924
87	Պատերի մեջ 250x250մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	2.00	3494	0	3494	6989
88	Ծածկերի մեջ 150x150մմ չափերով անցքերի բացում	հատ	12.00	4838	0	4838	58057
89	Խորշերի ցածրակալում բետոնով U-150	մ3	0.10	118816	0	118816	11882
90	50x50մմ չորսուններից կմաղքների սարքվածք	մ3	0.15	238198	0	238198	35730
91	Հորանների երեսում 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	8.00	7135	0	7135	57082
5	ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						8777467
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք РҮԾԵЖ -20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	551829	0	551829	551829
2	Ահհ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	86027	0	86027	86027
3	Հասցեային սարք АМР-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	82086	0	82086	82086
4	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	52056	0	52056	52056
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9282	0	9282	18565
6	Հասցեային ծխի դետեկտորի РҮԾԵЖ ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	117.00	22994	0	22994	2690348
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-A R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	7.00	22182	0	22182	155272
8	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	7.00	62544	0	62544	437807
9	"ԵԼԷ"հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում РҮԾԵЖ ОПОП 1-R3 (կամ համարժեք)	հատ	24.00	18010	0	18010	432241
10	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	1400.00	216	0	216	301742
11	Հրդեհակայուն մալուխ КПСНГ - FRLS 1x2x0.5	զմ	1400.00	276	0	276	386834
12	2. Հինանոցի ազդանշանային համակարգ Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	33078	0	33078	33078
13	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	19473	0	19473	38946
14	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А (կամ համարժեք)	հատ	1.00	7283	0	7283	7283
15	Պրոցեսիոթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	29902	0	29902	29902
16	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	52056	0	52056	52056
17	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	9282	0	9282	18565
18	3. Հանգի եւ ժամացույցային համակարգ "Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	205641	0	205641	205641
19	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	5.00	67487	0	67487	337436
20	Հանգ դպրոցականի 220V М3М-1 մոնտաժում	հատ	6.00	12249	0	12249	73497
21	Մալուխի մոնտաժում	զմ	350.00	216	0	216	75436
22	Մալուխ 2*0,75	զմ	350.00	173	0	173	60442
23	4. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող 32 IP մոդուլ Hikvision DS-7600NI-K / DS-7632NI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	108966	0	108966	217932
24	Ցանցային սվիչ 18 մոդուլ Hikvision DS-3E0318P-E/M(C) (կամ համարժեք)	հատ	1.00	63344	0	63344	63344
25	Ցանցային սվիչ 8 մոդուլ Hikvision DS-3E0508D-O(կամ համարժեք)	հատ	1.00	18714	0	18714	18714
26	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	37893	0	37893	37893
27	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	2.00	111577	0	111577	223153
28	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համարժեք)	հատ	14.00	47819	0	47819	669464
29	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համարժեք)	հատ	10.00	47264	0	47264	472635
30	Մալուխի մոնտաժում	զմ	1250.00	216	0	216	269413
31	Մալուխ UTP Cat 5E 24AWG	զմ	1250.00	332	0	332	414450
32	5. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	10.00	1271	0	1271	12712
33	Սակառ 60x40 մմ	զմ	10.00	790	0	790	7896
34	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	31.00	1524	0	1524	47247
35	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խնոճում	հատ	80.00	2444	0	2444	195526
6	ԿԱԹԱՑԱՑՈՒՄ ՀԱՄԱԵԼՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						2452254

1	1. Զանդման աշխատանքներ Տանիքի ծածկույթի քանդում պրոֆիլավոր թիթեղից (վերադարձ)	մ2	96.00	139	0	139	13369
2	Փայտյա պատուհանների բլոկների քանդում	մ2	5.90	2885	0	2885	17021
3	Փայտյա դռան բլոկների քանդում	մ2	2.07	1671	0	1671	3460
4	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	142.40	1127	0	1127	160453
5	Շին. աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տ	2.00	433	0	433	867
6	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	2.00	2149	0	2149	4299
7	2. Տանիք Տանիքի փայտե կոն-ների սարքվածք (տախտակ և կավարամած)	մ3	0.86	210643	0	210643	180310
8	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից կախովի ջրհորդանի իրականացում	զմ	11.00	2627	0	2627	28902
9	Ջրահեռացման կիսախողովակի երկար կեռ	հատ	17.00	1287	0	1287	21874
10	0,5մմ հաստ. ԿՌ-25 տիպի ներկված ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի ծածկի կառուցում	մ2	96.00	7283	0	7283	699168
11	Մանր ծածկույթների սարքվածք (քիվեր) 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	11.60	7135	0	7135	82769
12	0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրհոս խողովակների կախում	կ-տ	2.00	6247	0	6247	12494
13	Ջրթափ ծագար	հատ	2.00	2935	0	2935	5870
14	Ջրահեռացման խողով. 100մմ	զմ	9.00	2652	0	2652	23868
15	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	9.00	1016	0	1016	9142
16	Արմունկ	հատ	2.00	1636	0	1636	3272
17	3. Հատակներ 30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	56.00	1402	0	1402	78516
18	4. Պատուհաններ և դռներ Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	5.90	66259	0	66259	390928
19	Դռն մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	2.07	74680	0	74680	154588
20	30մմ հաստ. և 200մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	0.88	14956	0	14956	13161
21	5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գաջով	մ2	0.00	2760	0	2760	0
22	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	0.00	6586	0	6586	0
23	Առաստաղների առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	15.00	5508	0	5508	82616
24	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	142.40	1323	0	1323	188411
25	Առաստաղի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	55.30	1501	0	1501	83031
26	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան բլոկի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	5.00	1319	0	1319	6597
27	6. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Ճակատի պատերի առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում ցեմենտե շաղաղով	մ2	10.00	3107	0	3107	31070
28	Ճակատի պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	125.00	1144	0	1144	143036
29	30մմ հաստ. և 200մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	0.88	14956	0	14956	13161
7	ԿԱԹՍԱՑԱՏԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						860982
1	1. Զանդման աշխատանքներ Հատիչով մետաղական վահանակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	2958	0	2958	2958
2	Միաֆազ ավ. անջատիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4.00	1668	0	1668	6671
3	Մետաղական վահանակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	3819	0	3819	3819
4	Պլաստմասե վահանների ապամոնտաժում	հատ	1.00	4064	0	4064	4064
5	Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	626	0	626	1252
6	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	197	0	197	394
7	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	3.00	217	0	217	651
8	Տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	120.00	251	0	251	30062
9	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 16 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	13890	0	13890	13890
10	50 Ա եռաբևեռ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	8231	0	8231	8231
11	25 Ա եռաբևեռ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	6843	0	6843	13685
12	25 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	5037	0	5037	5037
13	16 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00	4676	0	4676	18702

14	Մագնիսական թողարկիչի մոնտավում, ՈՄՈՒ-2220-25A-380AC- (17-25A)-Ե-ՄԿՈՅ, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	54976	0	54976	109953
15	Պոլիէթիլենային, PN 10 Φ32x2,0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	90.00	384	0	384	34526
16	Պոլիէթիլենային, PN 12.5 Φ20x2.0մմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	30.00	327	0	327	9797
17	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	125.00	190	0	190	23744
18	Զիրկիզվող մալուխ BBΓHrLS-1000 5x10մմ2 կտր.	զմ	95.00	3419	0	3419	324831
19	Զիրկիզվող մալուխ BBΓHrLS-1000 5x4մմ2 կտր.	զմ	30.00	1405	0	1405	42150
20	Էլ. մալուխների տեղակայում	զմ	135.00	351	0	351	47390
21	Զիրկիզվող մալուխ BBΓHrLS-1000 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	100.00	518	0	518	51807
22	Զիրկիզվող մալուխ BBΓHrLS-1000 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	35.00	318	0	318	11121
23	Բախշիչ տուփեր	հատ	5.00	135	0	135	677
24	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	1.00	2043	0	2043	2043
25	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	1.00	2803	0	2803	2803
26	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	4.00	1987	0	1987	7949
27	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	6.00	7138	0	7138	42830
28	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	1.00	5107	0	5107	5107
29	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	10.00	1098	0	1098	10977
30	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	55.00	434	0	434	23860
8	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						7676744
1	1. Զանդման աշխատանքներ Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	33631	0	33631	67262
2	Շրջանառու պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	5293	0	5293	10586
3	Մուցող պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	5293	0	5293	5293
4	Մինչև Φ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	37.00	751	0	751	27794
5	Φ 80մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	10.00	1163	0	1163	11626
6	Φ 65մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	6.00	423	0	423	2539
7	Մինչև Φ 50մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	15.00	423	0	423	6348
8	Φ 250մմ կաթսաների ծխակեղ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	2.00	2058	0	2058	4117
9	Φ 200մմ կաթսաների ծխակեղ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	2.00	2058	0	2058	4117
10	Φ 200 մմ L=500 մմ կեղտահալաքի ապամոնտաժում	հատ	1.00	2592	0	2592	2592
11	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ 300կվտ գազի ջեռուցիչ կաթսայի մոնտաժում "Ar&Ar", (կամ համարժեք), գազի զարելկաի հետ	հատ	2.00	2084818	0	2084818	4169637
12	N=4,0կվտ, Q=25 մՅ/ժ, H=20մ KM65-50-125-c շրջանառու պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	330468	0	330468	660935
13	N=0,37 կվտ, 2900 պտ/ր, Q=5-40 լ/ր Leo APm37 մուցող պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	40024	0	40024	80048
14	Φ100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	3.00	51512	0	51512	154537
15	Φ100 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	6.00	13431	0	13431	80586
16	Φ80 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	4.00	35395	0	35395	141579
17	Φ80 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	8.00	8778	0	8778	70226
18	Φ50 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	6.00	26877	0	26877	161263
19	Φ50 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	27428	0	27428	54857
20	Φ50 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	20876	0	20876	41752
21	Φ50 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում	հատ	1.00	28234	0	28234	28234
22	Φ50 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	18.00	6877	0	6877	123791
23	Φ32 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	15458	0	15458	30916
24	Φ32 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում կաթսայի վրա	հատ	4.00	16044	0	16044	64176
25	Φ25 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	13314	0	13314	26628
26	Φ25 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	5189	0	5189	10378
27	Թերմոմետրերի տեղադրում	հատ	4.00	4235	0	4235	16939
28	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	7.00	9756	0	9756	68293
29	Եռանցք ծորակի տեղադրում մանոմետրերի համար	հատ	7.00	6654	0	6654	46580
30	Φ 219 մմ L=600 մմ օդահալաքիչների մոնտաժում	հատ	1.00	27386	0	27386	27386

31	100/300 մմ L=600 մմ կեղտահալացի մոնտաժում հետադարձ խողովակի վրա	հատ	1.00	71820	0	71820	71820
32	Պողպատյա Dy 250x6,0 մմ խողովակների մոնտաժում (գազանցք)	զմ	8.40	21959	0	21959	184458
33	Գազանցքի վրա ասբեստից, 200x200մմ չափերի, պայթուցիկ կափույրի տեղադրում	հատ	2.00	21262	0	21262	42524
34	Պողպատյա D 114x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	28.00	6394	0	6394	179028
35	Պողպատյա D 89x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	14.00	5385	0	5385	75387
36	Պողպատյա D 57x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	26.00	3055	0	3055	79439
37	Պողպատյա Dy 40x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	1453	0	1453	5810
38	Պողպատյա Dy 32x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	1393	0	1393	5572
39	Պողպատյա Dy 25x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	10.00	1247	0	1247	12466
40	Պողպատյա Dy 20x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	4.00	1420	0	1420	5680
41	Պողպատյա Dy 15x2,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	6.00	1263	0	1263	7577
42	խողովակի վրա d=250մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	9742	0	9742	19484
43	խողովակի վրա d=80մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	4.00	3409	0	3409	13635
44	խողովակի վրա d=50մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	7.00	2867	0	2867	20069
45	խողովակի վրա d=32մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	2754	0	2754	5508
46	խողովակի վրա d=25մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	4.00	2686	0	2686	10745
47	խողովակի վրա d=20մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	4.00	2659	0	2659	10636
48	խողովակի վրա d=15մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	5.00	2618	0	2618	13092
49	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.25	1129255	0	1129255	286718
50	Արտուղում Φ 250 մմ	հատ	3.00	20317	0	20317	60950
51	Արտուղում Φ 114 մմ	հատ	13.00	3992	0	3992	51890
52	Արտուղում Φ 89 մմ	հատ	6.00	2089	0	2089	12531
53	Արտուղում Φ 57 մմ	հատ	12.00	1016	0	1016	12190
54	Արտուղում Φ 32 մմ	հատ	4.00	790	0	790	3159
55	Արտուղում Φ 25 մմ	հատ	4.00	734	0	734	2930
56	Պողպատյա խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	28.00	1319	0	1319	36944
57	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	96.00	108	0	108	10346
58	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	14.00	3723	0	3723	52122
59	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	10.00	3658	0	3658	36577
60	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	16.00	4163	0	4163	66607
61	Կցամաս կոմբ. անջ. d=32x1F /Ամերիկանկա/	հատ	6.00	1805	0	1805	10833
62	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4F /Ամերիկանկա/	հատ	9.00	1242	0	1242	11178
63	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկանկա/	հատ	5.00	880	0	880	4402
64	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	8.00	238	0	238	1907
65	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	9.00	130	0	130	1170
66	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	6.00	76	0	76	455
67	Պատերում անցքերի խծոնում ծխակեղ խողովակի անցկացման համար (2 հատ)	մ3	0.08	26611	0	26611	2129
68	Պատերի անցքերի ցափակում U-200	մ3	0.04	154322	0	154322	6173
69	Միաձուլվ բետոնե հենարանների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով կաթսաների և պոմպերի համար	մ3	0.46	58573	0	58573	26944
70	N 16 շվեյթերի տեղադրում բետոնե հենարանի մեջ	կգ	14.20	59	0	59	833
71	N 16 պողպատե շվեյթեր	զմ	1.00	5587	0	5587	5587
72	Ծխակեղ խողովակի վրա 200x150մմ չափերի դռնակով դիտանցքի տեղադրում	հատ	1.00	8220	0	8220	8220
9	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ						1689008
1	Լուսավորության հենասյան կանգնակի տաղադրում, պողպատե խողովակ Φ102x3 մմ, L=7,0մ	հատ	16.00	18998	0	18998	303972
2	Պողպատե խողովակ Φ102x3 մմ	զմ	112.00	3088	0	3088	345868
3	Մետաղական բարձակ լոսսարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ Φ32x2,5 մմ, L=1,0մ	հատ	16.00	16378	0	16378	262047
4	Պողպատե խողովակ Φ32x2,5 մմ	զմ	16.00	750	0	750	12006
5	Մետաղական հենասյունների ներկում 2 անգամ	մ2	38.40	1319	0	1319	50666
6	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 90 Վտ արևային, CTORCH ID 0627 (կամ համարժեք)	հատ	16.00	35788	0	35788	572614

7	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Մ-150 բետոնով	մ3	3.20	44323	0	44323	141835
10	ԶԵՐՄԱՅԻՆ ՈՒՂՈՒ						5339704
1	1. Զանդան և հողային աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցք	մ3	112.00	844	0	844	94497
2	III-րդ կարգի գրունտների վերամշակում ձեռքով	մ3	10.00	3814	0	3814	38137
3	II-րդ կարգի գրունտների ետիցք ձեռքով	մ3	10.00	1329	0	1329	13290
4	II-րդ կարգի գրունտի հետիցք 59 կ-տ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	112.00	73	0	73	8144
5	Զերմային ուղու ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	41.00	6724	0	6724	275666
6	Խողովակների ջերմամեկուսացման շերտի քանդում	մ3	2.44	4708	0	4708	11488
7	Փ 80մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	84.00	1163	0	1163	97658
8	Փ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	161.00	751	0	751	120942
9	Փ 80մմ սողնակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	1163	0	1163	2326
10	Փ 50մմ սողնակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	6.00	1163	0	1163	6977
11	Շին.աղբի բարձումը ամեքեն.	տ	15.00	433	0	433	6501
12	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	15.00	2149	0	2149	32240
13	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ Պողպատյա DN 114x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	36.00	5825	0	5825	209690
14	Պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	70.00	4587	0	4587	321115
15	Պողպատյա DN 76x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	108.00	4130	0	4130	446026
16	Պողպատյա DN 57x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	30.00	3367	0	3367	101019
17	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.03	1129255	0	1129255	37830
18	Արտոնում Փ 76 մմ	հատ	16.00	1693	0	1693	27089
19	Արտոնում Փ 57 մմ	հատ	8.00	1016	0	1016	8127
20	d=114 մմ L=600 մմ (4x89մմ), բախշիչ սանրիկի մոնտաժում	հատ	1.00	35785	0	35785	35785
21	d=100 մմ L=600 մմ (2x76+2x57մմ), բախշիչ սանրիկի մոնտաժում	հատ	1.00	33076	0	33076	33076
22	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	24.00	3723	0	3723	89352
23	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	24.00	3658	0	3658	87784
24	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	24.00	4163	0	4163	99911
25	ՊՊՐ կցամաս d=32մմ	հատ	10.00	93	0	93	935
26	ՊՊՐ կցամաս d=25մմ	հատ	10.00	53	0	53	528
27	ՊՊՐ կցամաս d=20մմ	հատ	10.00	35	0	35	352
28	ՊՊՐ անկյուն d=32x90°	հատ	6.00	149	0	149	894
29	ՊՊՐ անկյուն d=25x90°	հատ	6.00	72	0	72	431
30	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	6.00	43	0	43	260
31	Պողպատե խողովակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	63.60	1509	0	1509	95954
32	Խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	5.20	35254	0	35254	183323
33	Փ100 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	51512	0	51512	103025
34	Փ100 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	4.00	13431	0	13431	53724
35	Փ80 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	6.00	35395	0	35395	212368
36	Փ80 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	12.00	8778	0	8778	105339
37	Փ50 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2.00	26877	0	26877	53754
38	Փ50 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	4.00	6877	0	6877	27509
39	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	244.00	108	0	108	26296
40	50x50x5 մմ անկյունակներից հենարաններ խողովակների տակ	տ	0.19	60599	0	60599	11423
41	Անկյունակ 50x50x5 մմ	զմ	50.00	1554	0	1554	77677
42	Պողպատե անկյունակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	10.00	1509	0	1509	15087
43	Զերմային ուղու 800x3000x120 մմ ծածկի սալերի տեղադրում, մինչև 5մ2	հատ	41.00	47588	0	47588	1951119
44	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	97.60	1050	0	1050	102459
45	Ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	97.60	1153	0	1153	112580

11	ՏԱՐԱԾԵԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						110047556
1	1. Զանդման աշխատանքներ Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	175.00	1271	0	1271	222467
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույտի քանդում	մ3	268.40	5195	0	5195	1394306
3	Տարածքի պատերից սվաղի քանդում	մ2	210.00	267	0	267	56110
4	Շին.աղբի բարձուն էքսկավատորով ամբեքնա	մ3	275.00	977	0	977	268686
5	Շին.աղբի բարձումը ամբեքն. ձեռքով	տ	10.00	433	0	433	4334
6	Շին.աղբի տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	540.00	2149	0	2149	1160622
7	2. Ցանկապատ և դարպաս III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով	մ3	28.60	5923	0	5923	169393
8	Բետոնե հիմքի սարքվածք B-7.5 դասի բետոնով	մ3	3.55	52795	0	52795	187424
9	Պողպ. ուղանկ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տ	3.97	102531	0	102531	406844
10	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	486.00	1818	0	1818	883378
11	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	1326.00	624	0	624	827954
12	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.03	327322	0	327322	10769
13	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	228.00	1811	0	1811	412815
14	Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	հատ	3.00	48918	0	48918	146755
15	Խիճ 20x40 մմ	մ3	0.39	5960	0	5960	2324
16	Բետոն B-12.5 դասի	մ3	1.73	35920	0	35920	62069
17	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	12.63	4094	0	4094	51713
18	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	64.80	1818	0	1818	117784
19	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	61.50	624	0	624	38401
20	Ամրան Φ12 A500C	տ	0.01	327322	0	327322	1735
21	Ծխնի	հատ	18.00	1354	0	1354	24380
22	Կողպեք կախովի	հատ	3.00	1625	0	1625	4876
23	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	22.80	1811	0	1811	41281
24	3. Տարածքների ծածկեր ա.) Ասֆալտբետոնե ծածկ Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	4045.00	1416	0	1416	5727356
25	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտբետոնից 60մմ հաստ.	մ2	4045.00	5146	0	5146	20815125
26	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ.	մ2	4045.00	3792	0	3792	15337750
27	բ.) Սալվածք Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	103.50	364	0	364	37700
28	100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	414.00	1454	0	1454	601981
29	Մ-150 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	41.40	40600	0	40600	1680843
30	Սալվածքի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալքարդերով	մ2	414.00	8669	0	8669	3588796
31	գ.) Եզրաքարեր 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	176.00	11556	0	11556	2033835
32	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	402.00	8962	0	8962	3602784
33	4. Ֆուտբոլի դաշտ և խաղահրապարակ ա.) Ծածկ Բնահողի խտացում թրթռազլոնով մեկ անցումով	մ3	330.70	168	0	168	55558
34	Հիմնատակային շերտի պատրաստում 150 մմ հաստ. ավազա-կոպճային խառնուրդից	մ3	168.80	4156	0	4156	701499
35	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	1125.00	1416	0	1416	1592899
36	Մ-200 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	112.50	42672	0	42672	4800641
37	Բետոնե սալի ամրանավորում	տ	1.15	24546	0	24546	28166
38	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 200x200մմ	մ2	1125.00	519	0	519	583594
39	15մմ հաստ. ռետինային հատակ (1-3 մմ) գռանուկներով միաձուլված ռետինե սպորտային ծածկույթ, տարբեր գույնային սխեմայով: Ռետինե հունքի անվտանգության տվյալների ծածկագիր – RE-GRAN-02/02	մ2	1125.00	28455	0	28455	32011313
40	Սպորտհրապարակի գծանշում	զմ	207.00	1000	0	1000	207070
41	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	140.00	11556	0	11556	1617823
42	բ.) Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	11.00	3178	0	3178	34959
43	Գրունտի բարձում ավտոինքնաթափ	տ	19.80	578	0	578	11441
44	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	19.80	2149	0	2149	42556
45	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	1.09	8856	0	8856	9653

46	Բետոնե հիմքերի պատրաստում Ա-150 բետոնով	մ3	9.92	47587	0	47587	472065
47	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում դռան հետ միասին	տ	10.09	79951	0	79951	806947
48	Պողպ. խողովակ 120x80x4,0մմ	զմ	317.40	5135	0	5135	1629741
49	Պողպ. խողովակ 30x30x2,0մմ	զմ	3960.00	757	0	757	2998235
50	Պողպ. թիթեղ 5,0մմ հաստ.	մ2	1.19	19527	0	19527	23237
51	Ամրան Փ12 A-III	տ	0.07	327322	0	327322	24353
52	Ծխնի	հատ	6.00	1354	0	1354	8127
53	Կողպեք կախովի	հատ	2.00	2032	0	2032	4063
54	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	600.60	1811	0	1811	1087440
55	5. Հենապատ Ա-Գ և դռնակ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	2.10	3178	0	3178	6674
56	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	մ3	2.10	39149	0	39149	82214
57	Խամբարբետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	մ3	4.40	39998	0	39998	175989
58	Խամբարե զանգվածի կառուցում	մ3	1.50	22851	0	22851	34277
59	Պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	9.50	1153	0	1153	10958
60	Ա-150 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	0.30	40600	0	40600	12180
61	Բետոնե սալի ամրանավորում	տ	0.02	24546	0	24546	388
62	Ամրալար Փ8A-I	տ	0.02	372469	0	372469	5885
63	150x300 մմ չափերի բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	8.00	10224	0	10224	81789
64	Պատերի սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	8.10	2863	0	2863	23187
65	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	8.10	1172	0	1172	9496
66	Պողպ. խողովակներից դռնակի մոնտաժում	հատ	2.00	14019	0	14019	28037
67	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	4.00	1818	0	1818	7271
68	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	զմ	0.40	991	0	991	397
69	Պողպ. խողովակ 40x20x2,0մմ	զմ	13.40	761	0	761	10200
70	Պողպ. խողովակ 20x20x1.5մմ	զմ	20.00	424	0	424	8479
71	Ամրան Փ12 A-III	տ	0.01	327322	0	327322	2619
72	Ծխնի	հատ	4.00	1354	0	1354	5418
73	Մխակ փոքր	հատ	2.00	1354	0	1354	2709
74	Կողպեք կախովի	հատ	2.00	1625	0	1625	3251
75	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	8.20	1811	0	1811	14847
76	6. Աշխատանքներ տարածքում Պատերի սվաղ ցեմենտ. շաղախով	մ2	210.00	2863	0	2863	601138
77	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	210.00	1172	0	1172	246187
78	Գոյություն ունեցող ցանկապատի (60 գ.մ.) ուղղում և կանգնակների բետոնացում B-12.5 դասի բետոնով	մ3	0.00	81538	0	81538	0
79	Գոյություն ունեցող ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	0.00	1811	0	1811	0
12	ՄԱՆՐ ՃԱՐՏԱՐԱԴՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐ						379289
1	'Տարզան', չափերը 4,8x3,9x3,0մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության, (կամ համարժեք)	հատ	0.00	1066059	0	1066059	0
2	'Փոքր մարզիկ', չափերը 2,8x0,1x3,0մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության, (կամ համարժեք)	հատ	0.00	131646	0	131646	0
3	'Չիվորիկի լաբիրինթոս', չափերը 6,0x2,1x1,2մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության, (կամ համարժեք)	հատ	0.00	611281	0	611281	0
4	'Չուգափայտ', չափերը 3,0x0,5x1,4մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության, (կամ համարժեք)	հատ	0.00	108631	0	108631	0
5	'Մինի ֆուտբոլի դարպաս', չափերը 3,0x2,0x1,2մ, ձեռքբերում և տեղադրում, 'Magnon' ընկերության արտադրության, (կամ համարժեք)	հատ	2.00	189644	0	189644	379289
13	Լրացուցիչ աշխատանքներ						45389629
1	ՀԱՄԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 20սմ հաստությամբ միջնորմների շարվածք պեմզաբլոկներից	մ3	30.26	25328	0	25328	766425

2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում միջնորմների տակ Մ-100 բետոնով	մ3	6.00	47332	0	47332	283992
3	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջով	մ2	4877.10	4411	0	4411	21512888
4	Պատվանդանի պատերի սվաղ ցեմենտ. շաղախով մեկուսացման համար	մ2	26.40	1968	0	1968	51955
5	Պատվանդանի պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում 3.9 մմ հաստ. իզոգամով	մ2	26.40	4653	0	4653	122839
6	Ալյումինե բռնածողի տեղադրում, պատին ամրացվող	զմ	45.00	8406	0	8406	378270
7	Միջնորմների պատրաստում 12,5մմ հաստ. գիպսոսովաթաթոյթից, մետաղական կմախքի վրա, 10 մմ հաստ. փրփրապատե մեկուսիչով	մ2	60.00	10034	0	10034	602040
8	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	հատ	2.00	104020	0	104020	208040
9	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱԿԱՐՈՒՄ Զիրկիզվող մալուխ BBFHrLS-1000 5x2.5մմ2 կտր., արժեքը	զմ	42.00	930	0	930	39060
10	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԻ d=40x6.7մմ պոլիպրոպիլենային խողավակների անցկացում՝ սառը ջրամատ	մ2	174.00	5500	0	5500	957000
11	Պատի հայելիների տեղադրում	մ2	11.52	8237	0	8237	94890
12	ՊՊՈ անկյուն d=40x90°	հատ	12.00	386	0	386	4632
13	ՊՊՈ անկյուն d=40x45°	հատ	11.00	319	0	319	3509
14	ՊՊՈ կցամաս d=40մմ	հատ	29.00	224	0	224	6496
15	Կցամաս կոմբ. անջ. d=40x1 1/4F /Ամերիկյանկա/	հատ	2.00	2779	0	2779	5558
16	Ցնցուղու խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	4.00	14566	0	14566	58264
17	ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ h=350 մմ ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը 420x70x85 մմ	սեկցիա	182.00	3603	0	3603	655746
18	ՏԱՐԱՃԵՐ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	2020.00	777	0	777	1569540
19	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տ	3744.00	2149	0	2149	8045856
20	III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցը	մ3	39.70	844	0	844	33507
21	II-րդ կարգի գրունտի հետիցը 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	39.70	73	0	73	2898
22	Գրունտի տոփանում օդաճնշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	39.70	322	0	322	12783
23	Խամբարբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	մ3	45.00	31149	0	31149	1401705
24	Միածույլ բետոնե պատերի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ3	59.50	48747	0	48747	2900447
25	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ3	52.60	23159	0	23159	1218163
26	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	52.60	1584	0	1584	83318
27	30մմ հաստ. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	76.20	36832	0	36832	2806598
28	Գոյություն ունեցող ցանկապատի ապամոնտաժում (մասնակի վերատեղադրվող)	տ	3.63	54493	0	54493	197810
29	Ապամոնտաժված ցանկապատի մոնտաժում, մասնակի նոր կյութերով վերանորոգված	տ	2.04	109196	0	109196	222541
30	Պողպ.խողովակ Φ57x3,5մմ	զմ	55.00	2028	0	2028	111540
31	Պողպ.անկյունակ 35x35x3,0մմ	զմ	46.00	690	0	690	31740
32	Ջրահեռացման պլաստմասե վաքի տեղադրում 145x80x1000մմ չափերի, ցինկապատ ցանցով, Gidrolica Standart.ՊВ-10.14,5.08 (կամ համարժեք)	զմ	30.00	9494	0	9494	284820
33	ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՒՑՈՒՐԻ III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցը	մ3	25.00	844	0	844	21100
34	III-րդ կարգի գրունտների վերամշակում ձեռքով	մ3	2.00	3814	0	3814	7628

35	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	2.00	1329	0	1329	2658
36	II-րդ կարգի գրունտի հետլիցք 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	25.00	73	0	73	1825
37	Պոլիէթիլենային ծաքավոր, կոյուղու Փ150մմ SN 4 խողովակի տեղադրում, փորձարկումով	զմ	55.00	5162	0	5162	283910
38	Կոյուղու կլոր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000մմ, նեռարյալ վաքերը	մ3	1.02	56723	0	56723	57857
39	Հատակի սալ KLD -10 տիպի, արժեքը	հատ	2.00	26420	0	26420	52840
40	Պատի օղակ KLD 10-9a տիպի, արժեքը	հատ	2.00	33759	0	33759	67518
41	Ծածկի սալ KLD 1-10 տիպի թուլե մտոցով, արժեքը	հատ	2.00	109710	0	109710	219420
Արժեք							462360795
ԱԱՀ							92472159
Ընդամենը՝							554832954

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011060846
Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԹՈՓ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նոր Նորք,
Մուղովական 45/5
ՀՎՀՀ՝ 00802157
Հ/Հ՝ 220250122912000
Բանկ՝
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա. Հայրապետյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փակուղի
4/1
ՀՎՀՀ՝ 01807983
Հ/Հ՝ 220098534823000
Բանկ՝
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա. Ստեփանյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գլաձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.11.2025 թ. կնքված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 պայմանագրում 12.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12.05.2026 года в договор № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 заключенный 21.11.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/41-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития