

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5
18.06.2025թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/5Շ» ծածկագրով կապալային աշխատանքների
կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 29 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Աբովյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.06.2025թ. կնքված N«ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/5Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 6.2, 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի N1 Չափաբաժնով սահմանված **S-5-96, /Մ-3/ – (Տաշիր) – Մեծավան – Ձյունաշող (S-5-27) կմ0+000 – կմ8+500 ավտոճանապարհի** 2025թ-ին նախատեսված, սակայն չիրականացված աշխատանքների արժեքը կկազմի **մասնակցի առաջարկված գնի գործակցով՝ 1 127 312** (մեկ միլիոն հարյուր քսանյոթ հազար երեք հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ **1 468 404** (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսունույթ հազար չորս հարյուր չորս) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2026թ-ի իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կկազմի **մասնակցի առաջարկված գնի գործակցով՝ 595 054 544** (հինգ հարյուր ինսունհինգ միլիոն հիսունչորս հազար հինգ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ **775 100 749** (յոթ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն հարյուր հազար յոթ հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի գինը կմնա անփոփոխ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված Չափաբաժին 1-ի մասով 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների, ներառյալ՝ 2025 թվականին նախատեսված, սակայն չիրականացված աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2026թ. նոր Օրացուցային գրաֆիկը Չափաբաժին 1-ի մասով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված 2026թ. նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:
- 1.4 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025823» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011067494» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 2025թ.-ին նախատեսված, սակայն չիրականացված աշխատանքներն ավարտելու համար սահմանել նոր ժամկետ՝ մինչև 20.07.2026 թվականը:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011067494
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869
Տնօրեն
Ս. Արսվյան



Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/5Շ » գնման պայմանագրի
« 29 » « 06 » 2026 թ. կնքված
Թիվ 5 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-5-96, /Մ-3/ – (Տաշիր) – Մեծավան – Ձյունաշող (S-5-27) կմ0+000 – կմ8+500 հատվածի
հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2026թ-ի իրականացվելիք աշխատանքներ)

ՀՀ հազ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
Ա. 2025թ. -ին նախատեսված սակայն չիրականացված					
II*.	Երթևեկելի մաս				
	Գյուղ. տեխնիկայի անցում				
1*	Բետոնե ծածկի իրականացում h=20սմ, բետոն B-20,	մ ²	84.000	17.481	1468.404
				II*. Ընդամենը	1468.404
	Ընդհանուրը Ա.՝				1468.404
	Չնախատեսված ծախսեր*				0
	Ամբողջը Ա.՝				1468.404
	Գործակից				0.768
	Ընդամենը՝ Ա				1127.312
Բ. 2026թ. -ին իրականացվելիք աշխատանքներ					
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում և բարձրում էքս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	603.600	1.019	615.068
2	Բարձրած նյութի տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռ. վրա	տն	1177.020	0.466	548.491
3	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	603.600	0.077	46.477
4	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	մ ³	561.200	0.269	150.963
5	10ե IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	637.281	1.019	649.390
6	10ե IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	մ ³	87.419	0.269	23.516
7	Նախապես կուտակված նյութի բարձրում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	87.419	0.789	68.973
8	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռ. վրա	տն	1413.165	0.466	658.535
9	Աշխատանք լցակայանում IVկ	մ ³	724.700	0.077	55.802
10	10ե IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	մ ³	325.000	0.269	87.425
11	Նախապես կուտակված նյութի բարձրում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	325.000	0.789	256.425
12	Գրունտի տեղափոխում լիցք 3կմ հեռ. վրա	տն	633.750	0.402	254.768
13	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ վրա, լիցք	մ ³	60.000	0.269	16.140
14	Պահուստում 10ե IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում էկս.2.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	5275.600	0.688	3629.613
15	Գրունտի տեղափոխում լիցք 8կմ հեռ. վրա	տն	0	0.671	0
15*	Գրունտի տեղափոխում լիցք 22կմ հեռ. վրա	տն	10287.420	1.386	14258.364
16	Գրունտի խտացում գլխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	5660.600	0.386	2184.992
17	Գրունտի ցրում	մ ³	5660.600	0.494	2796.336
				I. Ընդամենը	26301.277

II.	Երթևեկելի մաս				
	1. Գիպ				
1	Ավազակոյճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³	2899.224	10.345	29992.472
2	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	մ ²	16576.000	2.545	42185.920
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	68.293	330.86	22595.462
4	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	16576.000	6.993	115915.968
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	22736.000	5.156	117226.816
	Գյուղ. տեխնիկայի անցում				
1	Բետոնե ծածկի իրականացում h=20սմ, բետոն B-20,	մ ²	84.000	17.481	1468.404
	2. Գիպ				
1	Նախորոք բանդված կոտակված ճան. հագուտի բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ ա/ի	մ ³	561.200	0.976	547.731
2	Բարձած նյութի տեղափոխում 4կմ հեռ. վրա լրա ցում սառը եղանակով վերամշակման համար ա/բ ծածկի տեղամասերում	տն	1094.340	0.447	489.170
3	Նյութի փռում, (հարթեցում) բուլլոզերով	մ ²	2806.000	0.023	64.538
4	Տեղում սառը եղանակով վերամշակում h=20սմ (ունյալից)	մ ²	13142.800	1.768	23236.470
5	Հիմքի մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ	տն	8.280	494.082	4090.999
6	Ծածկի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	13142.800	6.991	91881.315
7	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	13142.800	5.156	67764.277
8	Արհեստական անհարթության կառուցում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ h=7սմ	մ ²	225.040	6.918	1556.827
	II. Ընդամենը				519016.369
III.	Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոյճով, h=10սմ	մ ²	10140.000	0.672	6814.080
	III. Ընդամենը				6814.080
IV.	Իջատեղեր և մուտքեր				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	832.390	1.067	888.160
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	43.810	7.552	330.853
3	10e IVկ. նախապես կոտակած բնահողի բարձում էկս.0.65մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	43.810	0.835	36.581
4	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	1708.590	0.448	765.448
5	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	876.200	0.074	64.839
6	Հողային պաստառի հարթում բուլլոզերով	մ ²	4822.060	0.022	106.085
7	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	մ ²	49.270	0.39	19.215
	2. Երթևեկելի մաս		0.000		
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	1963.000	1.888	3706.144
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	2908.400	1.888	5491.059
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ ²)	տն	11.983	331.351	3970.579
4	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	մ ²	1963.000	5.164	10136.932
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	2908.400	6.367	18517.783
	3. Գյուղ. տեխնիկայի անցում		0.000		
1	Ավազակոյճային շերտ h=12սմ	մ ³	34.560	10.361	358.076
2	Բետոնե ծածկի իրականացում h=20սմ, բետոն B -20,	մ ²	288.000	17.506	5041.728
	4. Մետ. խողովակ D=273 (5)մմ		0.000		
1	Ավազակոյճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	4.370	11.315	49.447
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ	գծ.մ.	125.000	44.726	5590.750
3	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձուլ բետոն B -20	մ ³	0.530	120.468	63.848
4	D=273մմ խողովակի հիդրոմեկուացում	մ ²	98.580	2.111	208.102
	5. Գոյ. ունեցող խողովակների, ե/բ սալերի ապամոնտաժում				
1	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=325մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ.	6.000	1.719	10.314
2	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=900մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ.	7.000	6.445	45.115
3	Հավ. ե/բ սալեր 2x5x0.2 (վերադարձ սեփականատիրոջը)	մ ³	36.000	6.978	251.208
	IV. Ընդամենը				55652.268
V.	Դիտահորեր				
1	Դիտահորերի ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում, կողքի պահեստավորում	հատ	4.000	1.701	6.804

2	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում բարձում ա/ի	հատ	4.000	1.701	6.804
3	Սալի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	4.700	0.445	2.092
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1.960	0.074	0.145
5	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում միաձույլ բետոնով	մ³	0.960	84.899	81.503
6	Դիտահորերի նոր և պահեստավորված ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	8.000	2.208	17.664
7	Նոր սալ թուփ կափարիչով, 1.4x1.5	հատ	4.000	181.57	726.280
8	Թուփ կափարիչով	հատ	4.000	121.391	485.564
V. Ընդամենը				1326.856	
VI.	Մայրեր				
1	Մայրերի բետոնյա սալիկների և հիմքերի քանդում և բարձում էկս.0.65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	54.050	1.063	57.455
2	Բարձած նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	105.400	0.446	47.008
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	54.050	0.074	4.000
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	206.000	1.708	351.848
5	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, փոստրակի փորում	մ³	11.280	7.527	84.905
6	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	21.996	0.562	12.362
7	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0.65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	108.000	1.063	114.804
8	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	232.596	0.446	103.738
9	Աշխատանք լցակույտում, IVկ	մ³	119.280	0.074	8.827
10	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա՝ բետոն B-15, 100զծ.մ - 5.5մ³	զծ.մ	1908.500	16.077	30682.955
11	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ, բետոն B-20	մ³	20.620	73.827	1522.313
12	Խճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ²	3777.800	2.002	7563.156
13	Չոր ցեմենտավազային խառնուրդի (1:9) տեղադրում, h=5սմ	մ³	188.890	29.051	5487.443
14	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	մ²	3777.800	9.283	35069.317
Թեքահարթակներ					
1	Հավաքովի բետոնե 10x20 եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա՝ բետոն B-15, 100զծ.մ - 5.0մ³	զծ.մ	363.000	7.899	2867.337
VI. Ընդամենը				83977.467	
VII.	D=426մմ մետաղական խողովակի տեղադրում				
1	10eIVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ³	7.300	0.86	6.278
2	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ³	0.800	7.534	6.027
3	Ավազակալային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	0.820	11.288	9.256
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=426(5)մմ	զծ.մ.	13.000	64.229	834.977
5	Որմնակապային ձողերի տեղադրում	տն	0.006	947.726	5.686
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից, B-20,	մ³	0.410	120.184	49.275
7	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից, B-20, (հատակ և պատ)	մ³	0.922	91.18	84.068
8	D=426մմ խողովակի հիդրոմեկուսացում	մ²	16.654	2.105	35.057
9	Բետոնի ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ²	5.700	1.384	7.889
10	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0.470	2.579	1.212
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	3.510	0.087	0.305
12	Բնահողի խտացում պնեվմոտոմանով	մ³	3.510	0.5	1.755
13	Գրունտի ցրում	մ³	3.510	0.5	1.755
14	10e IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0.65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	4.120	0.833	3.432
15	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	76.479	0.447	34.186
16	Աշխատանք լցակույտում	մ³	39.220	0.074	2.902
17	Ջրհորի մտաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.046	933.163	42.925
VII. Ընդամենը				1126.987	
VIII.	Ե/բ խողովակների նորոգում, d=1,0մ				
1	Հունի մաքրում ելքում, մուտքում և խողովակի մեջ՝ ձեռքով	մ³	5.900	7.547	44.527
2	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	11.210	0.584	6.547
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	11.210	0.447	5.011
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	5.900	0.068	0.401
5	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ³	1.800	7.547	13.585
6	Ավազակալային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	0.640	11.308	7.237
7	Գլխամասի իրանի (քարային շարվածք) քանդում	մ³	0	14.93	0
8	Ուղղորդ. թևերի (միաձույլ բետոն) քանդում ուղղում հետահար մուրճով	մ³	0	34.763	0

9	Քանդած նյութի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	0	0.584	0
10	Քանդած նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	0	0.447	0
11	Աշխատանք լցակույտում	մ³	0	0.074	0
12*	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում, բարձում, տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	մ3	0	50.39	0
13*	Խրամուղու մաքրում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ3	0	7.534	0
14*	Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն	մ3	0	120.383	0
15*	Ե/բ նոր խողովակների տեղադրում d=1 մ N12 v=0,35մ³	հատ	0	103.999	0
16*	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ²	0	1.384	0
17	Ուղղորդ թևերի իրանի նորոգում միաձույլ բետոնով	մ³	0	74.022	0
18	Գլխամասերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից մուտքում և ելքում	մ³	4.780	120.383	575.431
19	Ուղղորդ թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնով	մ³	14.000	74.022	1036.308
20	Գլխամասերի և ուղղորդ թևերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ²	57.030	1.386	79.044
21	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն	մ³	1.950	92.116	179.626
22	Գոյություն ունեցող գլխամասի վրա անցքերի հորտանցքերի հորատում (ուղղահայաց) D=20սմ (L1=0.20մ)	հատ	16.000	1.445	23.120
23	Պողպատե խարիսխների տեղադրում	տն	0.016	171.73	2.748
24	Խարիսխներ , A500c (Φ18)	տն	0.016	459.842	7.357
25	Գլխադիրների (եզրապատ) կառուցում միաձույլ բետոնից, բետոն B - 20 (4.34մ³)	զծ.մ	10.380	28.643	297.314
26	Քանդված գլխադիրի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	2.100	0.584	1.226
27	Բարձած նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	2.100	0.447	0.939
28	Աշխատանք լցակույտում	մ³	0.960	0.068	0.065
29	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	1.800	2.583	4.649
VIII. Ընդամենը					2285.136
IX.	Բետոնե վաքեր				
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	38.680	11.295	436.891
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34	մ³	47.620	41.759	1988.564
3	Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	198.400	53.116	10538.214
4	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ²	749.950	1.384	1037.931
IX. Ընդամենը					14001.599
X.	Ջրընդունիչ վաք, կմ 8+451				
	Ջրընդունիչ հորի կառուցում				
1	Ճան հագուստի, հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ³ շ.տ. ա/ի	մ³	5.400	1.063	5.740
2	Նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	10.530	0.446	4.696
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	5.400	0.074	0.400
4	Ճան հագուստի, հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ³	1.440	7.522	10.832
5	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ³	0.850	11.27	9.580
6	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ	մ³	3.130	127.228	398.224
7	Ամրան Φ14 A500C (ըստ նախագծի)	տն	0.090	458.304	41.247
8	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ²	10.800	1.381	14.915
9	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.805	1043.524	840.037
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	1.440	2.575	3.708
X. Ընդամենը					1329.378
XI.	Ստորգետնյա ջրահեռացում				
	1. Ջրընդունիչ հորի կառուցում				
1	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ³ շ.տ. ա/ի	մ³	13.440	1.063	14.287
2	Նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	26.208	0.446	11.689
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	13.440	0.074	0.995
4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	մ³	8.960	7.489	67.101
5	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ³	1.540	11.221	17.280
6	Ջրընդունիչ հորի կառուցում միաձույլ բետոնից (հատակ և պատեր)	մ³	6.900	90.634	625.375
7	Ջրընդունիչի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	մ²	37.080	1.375	50.985
8	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	8.960	2.563	22.964
9	Թուջե մտոցի և ցանցի տեղադրում	հատ	7.000	4.355	30.485

10	Թույլե ցանց 820*396	հատ	7.000	134.726	943.082
2. Ծալքավոր խողովակի տեղադրում					
1	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	117.910	1.058	124.749
2	Նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	229.924	0.444	102.086
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	117.910	0.074	8.725
4	10eIVկ. գրունտի մշակում էկս.0,65մ3 շ.տ. կողքի կուտակում	մ³	14.250	0.854	12.170
5	Ավազային շերտի տեղադրում՝ (41մ³ - h=15սմ)	մ³	194.670	7.533	1466.449
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում մ, D=300մմ, հիդրավլիկ փորցար- կումով, SN8	զծ.մ	143.630	15.992	2296.931
7	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում մ,D=400մմ, հիդրավլիկ փորցար- կումով, SN8	զծ.մ	312.600	32.411	10131.679
8	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	1.250	2.563	3.204
9	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	13.000	0.086	1.118
10	Բնահողի խտացում պնեմոտուֆանով	մ³	13.000	0.498	6.474
11	Գրունտի ջրում	մ³	13.000	0.47	6.110
XI. Ընդամենը					15943.937
XII. Հետիոտային անցումներ					
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	մ³	2.700	599.869	1619.646
2	Ավազակաճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ³	1.390	11.206	15.576
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ	զծ.մ	40.000	44.294	1771.760
4	խողովակը վաքի հետ միացման միաձուլ բետոն B-20	մ³	0.170	119.308	20.282
5	D=273մմ խողովակի հիդրոմեկուսացում	մ²	31.545	2.09	65.929
6	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	2.700	2.56	6.912
7	Հավաքովի բետոնե 10x20 եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա՝ բետոն B-15, 1.0զծ.մ - 0.05մ³	զծ.մ	36.800	7.847	288.770
8	խճային հիմք h=10սմ	մ²	18.400	1.989	36.598
9	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ²	18.400	5.361	98.642
XII. Ընդամենը					3924.116
XIII. Կամրջի վերակառուցում					
1. Հավաքովի մեքաղական ծալքավոր խողովակի (Վիակոնի) տեղադրում					
1	10e IVկ. ջրահագեցած գրունտի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	232.000	1.081	250.792
2	Նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	452.400	0.453	204.937
3	Աշխատանք լցակույտում	մ³	232.000	0.075	17.400
4	Քարե լիցք ավազե շերտի տակ	մ³	120.300	11.226	1350.488
5	Ավազե շերտ հավաքովի մետաղական ծալքավոր խողովակի տակ	մ³	139.600	8.494	1185.762
6	Հավաքովի մետաղական ծալքավոր խողովակի տեղադրում՝ (MP200VN20t=7մմ, b=6.9մ, h=3.89մ, L1=14.53մ , L2=23.2մ, X=1.2մ, P= 26.54տ)	տն	26.540	78.796	2091.246
7	Հավաքովի մետաղական ծալքավոր խողովակ	հատ	1.000	11642.399	11642.399
8	Լիցքի խճի խառնուրդ	մ³	369.500	0.314	116.023
9	Քարե լիցք մուտքի և ելքի մասում h=0.5մ	մ³	32.670	11.229	366.851
10	Լիցքի շեպերի ամրացում (քարե սալարկում)	մ²	67.000	5.098	341.566
2. Հողային աշխատանքներ					
1	10e IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	մ³	450.000	0.587	264.150
2	Պահուստում՝ 10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.2.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	285.000	0.668	190.380
3	Գրունտի տեղափոխում լիցք 8կմ հեռ. վրա	տն	555.750	0.653	362.905
4	Գրունտի խտացում	մ³	735.000	0.379	278.565
5	Գրունտի ջրում	մ³	735.000	0.484	355.740
3. Կամուրջի ապամոնտաժում					
1	Կամրջի երթ. մասի ա/բ ծածկի, պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի և ջրամեկուսացման կազմատում պնեմատործիքով	մ³	16.590	7.304	121.173
2	Քանդած նյութի տեղափոխում գրեյդերով 20մ հեռ. վրա, կուտակումով	մ³	16.590	0.861	14.284
3	Կուտակած նյութի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	16.590	1.081	17.934
4	Նյութի տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա	տն	36.620	0.454	16.625
5	Աշխատանք լցակույտում	մ³	16.590	0.075	1.244

6	Թժ. կառուցվածքի հավաքովի ե/բ սալերի ապամոնտաժում և բարձում ա/ի	հատ	4.000	83.651	334.604
7	Միաձույլ ե/բ սալերի կազմատում հիդրոմուրճով	մ ³	56.700	5.75	326.025
8	Կազմատումից գոյացած նյութի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ ³	56.700	1.284	72.803
9	Միջանկյալ հենարանների ե/բ պարզունակների կազմատում հիդրոմուրճով	մ ³	7.280	5.752	41.875
10	Կազմատումից գոյացած նյութի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ ³	7.280	1.283	9.340
11	Ափային հենարանի ե/բ պարզունակների և պահարանային պատերի կազմատում հիդրոմուրճով	մ ³	13.280	5.753	76.400
12	Կազմատումից գոյացած նյութի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ ³	13.280	1.283	17.038
13	Միջանկյալ ե/բ հենարանների կազմացում կազմացում հիդրոմուրճով	մ ³	85.500	5.751	491.711
14	Կազմատումից գոյացած նյութի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ ³	85.500	1.28	109.440
15	N2 միջանկյալ հենարանների հիմքի ե/բ կազմատում հիդրոմուրճով	մ ³	31.500	5.755	181.283
16	Կազմատումից գոյացած նյութի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ ³	31.500	1.283	40.415
17	Բարձած նյութերի տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռ. վրա	տն	481.700	0.454	218.692
18	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	200.710	0.182	36.529
				XIII. Ընդամենը	21146.618
XIV.	Անվտանգության էլեմենտներ				
	1. Արգելափակոցներ				
1	Նոր ցինկապատ արգելափակոցների տեղադրում	զծ.մ	92.000	39.578	3641.176
2	Նոր պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	298.000	4.987	1486.126
	2. Ճանապարհային նշաններ				
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	129.000	9.762	1259.298
2	Բետոն B - 15	մ ³	7.010	54.632	382.970
3	Կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	զծ.մ	387.500	3.43	1329.125
4	Մետաղական վահանակ	հատ	181.000	28.405	5141.305
	3. Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում ներկով, ապակե գնդիկներով	մ ²	545.570	1.259	686.873
				XIV. Ընդամենը	13926.873
				Ընդհանուրը՝ Բ.	766772.960
				Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր*	8327.789
				Անբողջը՝ Բ	775100.749
				Գործակից	0.768
				Ընդամենը՝ Բ	595054.544
				Ամբողջը՝ (Ա. + Բ.)	776569.153
				Գործակից	0.768
				Ընդամենը՝ (Ա. + Բ.)	596181.856

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզունակների կողմից կապալառուին պրամադորվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերով (կադրողական ակտերի, հեղինակային և փոխհատուցման հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900040067494

ՀՀ 02845457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14

«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000

ՀՎՀՀ 02303869

Տնօրեն

Ս. Արմուշյան



Հաստատված է
N « 546-ԲՄԱՇՁԲ-2025/5Շ » գնման պայմանագրի
« 29 » « 06 » 2026 թ. կնքված
Թիվ 5 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-5-96, /Մ-3/ – (Տաշիր) – Մեծավան – Ձյունաշող (S-5-27) կմ0+000 – կմ8+500
հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2026թ-ի իրականացվելիք աշխատանքներ)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր
1	Նախապարաստական աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օրացուցային օր
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
4	Դիֆահորեր և ջրհոր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օրացուցային օր
5	Կամուրջ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օրացուցային օր
6	Ճանապարհային պարվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր
7	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր
8	Իջափեղեր և մուրքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գրասենյակի տարան
ՀՀ 900011067494
ՀՀ 02815457
գլխավոր քաղաքական
և տրոցային

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՀ 02303869

Տնօրեն

Ս. Արուսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/5Շ » գնման պայմանագրի
« 29 » « 06 » 2026 թ. կնքված
Թիվ 5 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

իրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը տարի
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45231177/45	S-5-96, /Մ-3/ - (Տաշիր) - Մեծավան - Ձյունաշող (S-5-27) կմ0+000 - կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	298 090 928	476 945 484	476 945 484	476 945 484	596 181 856	596 181 856	596 181 856	596 181 856
2	45231177/525	S-5-51, /Մ-3/ - Միխայելովկա - /Մ-3/ կմ0+000 - կմ2+000 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի ի հիմնանորոգման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կազմով:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011067494

ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ս. Երիցյան


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վասպուրականի ՃՇՇ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Լեմկինի / Շ / 14
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470084381420000
ՀՎՀՀ 02303869

Տնօրեն
Ս. Արուստյան


/ստորագրություն/
ՀՀ 02303869