

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲՄԱՇՁԲ-10/1-1**

ք. Երևան

« 17 » մարտի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից, և «Արալպլաստ» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Ալլավերդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին :

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում սույն պայմանագրին կից կնքվող համաձայնագրով: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունից հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (յատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 70,000,000 (յոթանասուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 11,666,667 (տասանեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 30,000,000 (երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 40,000,000 (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 6,666,667 (վեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $VQS = UQ / N \cdot Q \cdot D \cdot S \times D$ , որտեղ՝

UQ-ն ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը և 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար կազմում է 8,196,450 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

NQ-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը և 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար կազմում է 11,780,870 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

<sup>1</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար ԳՊԱԿ Գրքով ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտական կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:  
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ՋԲ վարչությունը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան Բազրկանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900011117034  
ՀՎՀՀ 02703824  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արալպլաստ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2474500282840010  
ՀՎՀՀ 02240129  
տնօրեն



ԱՆՆԱՎԵՐԴՅԱՆ

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Հիմնա-վորումը	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի նախահաշվ. գինը հազ.դրամ
		<b>Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ</b>		
		<b>1.Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>		
1	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում, թերթային պողպատից	100մ <sup>2</sup>	14.311
2	Կ9-24 q=0,6; 0,7	Տանիքի ծածկույթի քանդում, ձևավոր թերթային պողպատից /մինչև 20մ բարձր./	100մ <sup>2</sup>	74.865
3	Կ46-97	Տանիքի ծածկույթի քանդում ասբոցեմենտե սալերից և կլմինդրից	100մ <sup>2</sup>	88.790
4	Կ46-98	Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր և կիսաալիքավոր ասբոցեմենտե թերթերից	100մ <sup>2</sup>	29.386
5	Կ46-92	Ծածկի փայտյա կառուցատարրերի և տախտամածի քանդում /ամբողջական քանդման համար/	100մ <sup>2</sup>	120.011
6	Կ10-70 կիրառ. q=0,8	Տանիքի փայտե կառուցատարրերի ապամոնտաժում /մասնակի քանդման համար/	մ <sup>3</sup>	36.276
7	8-187	Տանիքի կախովի թիթեղե ջրհորդանների, (նաև պատուհանագոգերի ջրթափիկների, լուսամուտների ջրապաշտան քիվերի, ձնապաշտան արգելքների) ապամոնտաժում /յայն. մինչև 0,4մ/	100մ	16.694
8	8-187 Ծ. կետ 1.	Հենասանդուղքի վրա աշխատանքների կատարման դեպքում ավելացնել /ի լրումն 8-187 կետի/	100մ	2.460
9	8-187 Ծ. կետ 2	Ամբարձիչով, ամրակապերով աշխատանքների կատարման դեպքում ավելացնել /ի լրումն 8-187 կետի/	100մ	16.343
10	8-188	Տանիքի պատի թիթեղե ջրհորդանների (նաև պատուհանագոգերի ջրթափիկների, լուսամուտների ջրապաշտան քիվերի, ձնապաշտան արգելքների) ապամոնտաժում /յայն. մինչև 0,7մ/	100մ	37.195
11	8-188 Ծ. կետ 1	Հենասանդուղքի վրա աշխատանքների կատարման դեպքում ավելացնել /ի լրումն 8-188 կետի/	100մ	5.535
12	8-188 Ծ. կետ 2	Ամբարձիչով, ամրակապերով աշխատանքների կատարման դեպքում ավելացնել /ի լրումն 8-188 կետի/	100մ	36.903
13	18-8	Պողպատե թիթեղյա օդափոխության խողովակների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	0.641
14	19-2 q=0,5 կիրառ	Օդափոխության պլաստմասսե և մետաղական խողովակների ապամոնտաժում	100մ	56.741
15	Կ12-283 q=0,5	Տանիքածածկի պողպատե ճաղաշարի ապամոնտաժում	100մ	9.843
16	Կ12-288 q=0,8	Ծածկերի ջերմամեկուսիչ շերտի /հրաբխային խարամ/ լցվածքի քանդում և տեղափոխում տանիքից	մ <sup>3</sup>	6.215
17	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	17.487
18	Կ46-80	Մանրաչափ բլոկներից պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	11.452
19	Կ46-100	Բետոնե ծածկաշերտի քանդում	մ <sup>3</sup>	17.378
20	Կ46-82	Ե/բետոնե ծածկի քանդում	մ <sup>3</sup>	33.649
21	Կ46-39	Բացվածքների/անցքերի/ իրականացում բետոնե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	94.831
22	Կ46-40	Բացվածքների/անցքերի/ իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	28.291
23	Կ46-255 q=0,6; 0,7	Տանիքի մետաղական կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	60.529
24	Կ46-95	Տանիքի ծածկույթի քանդում գլանափաթեթային նյութերից	100մ <sup>2</sup>	26.090
25	8-186	Ջրիտ խողովակների ապամոնտաժում, ներառյալ իրենց ձևավոր մասերը	100մ	15.185
26	8-186 Ծ. կետ 2	Ամբարձիչով, ամրակապերով աշխատանքների կատարման դեպքում ավելացնել /ի լրումն 8-186 կետի/	100մ	29.873
27	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի ծառայություն	ժամ	6.031
28	Կ46-(156-163)	20-60մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավաստային գայլիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	125.057
29	Կ46-175 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավաստային գայլիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի խորության դեպքում՝ միավորի արժեքը բազմապատկել 2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ 3-ով և այլն /	100 հատ	3.565
30	Կ46-(204-211)	20-60մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավաստային գայլիկոն՝ 2,08 հատ/	100 հատ	152.238

31	Կ46-(204-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխ մասն 20-60մմ տրամագծով՝ անցքերի համար /ծախս՝ արմատային գալիկոն՝ 0,115 հատ, 11-20սմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը բազմապատկել 2-ով, 21-30սմ-ի դեպքում՝ 3-ով և այլն/	100 հատ	3.722
32	23-77 23-226 գն.3	Շին. աղբի կուտակում, բարձր ծեղքով ի/թ մեքենաները և տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	4.044
33	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար /միավորի արժեքը x հետավորության երկարության հետ; (n-1)*0,05, որտեղ n-ը կուտակույթի բարձրան տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով/	տն	0.201
<b>2. Վերանորոգման աշխատանքներ</b>				
34	Կ12-299	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 15մմ հաստ. /47,5 դասի ց/ա շաղախի ծախս՝ 1,58լմ, առանց նյութի արժեքի/	100մ²	25.351
35	Կ12-300	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 1մմ հաստության փոփոխման համար /4 7,5 դասի ց/ա շաղախով; ծախս՝ 0,105լմ, առանց նյութի արժեքի/	100մ²	0.289
36	Կ12-288	Ծածկերի ջերմամեկուսացում կերամզիտով, հրաբխային խարամով, պեռլիտով /ծախս՝ 1,1լմ առանց նյութերի արժեքի/	մ³	7.769
37	Կ12-287	Ծածկերի ջերմամեկուսացում թեթև Վ 5; 7,5 դասի բետոնով /ծախս՝ թեթև բետոն՝ 1,04լմ; առանց նյութի արժեքի/	մ³	6.000
38	Կ12-294 կիրառ	Ծածկերի ջրամեկուսացում /գոլորշամեկուսացում/ բիտումա-կաուչուկային, պոլիմեր-ցեմենտային և այլ հիմքերով մածիկների ըստով /ծախսը՝ համաձայն չափորոշիչների և պատվիրատուի պահանջի, առանց նյութերի արժեքի/	100մ²	22.915
39	Կ12-290 կիրառ	Մեկ շերտ փափուկ ծածկի իրականացում ռուբերոիդ-իզոգամով, առանց նյութերի արժեքի /գոլորշամեկուսիչ, ներքին, վերին շերտ; ծախս՝ իզոգամ 111լմ; գազը՝ 8-16կգ/ըստ փաստացի ծախսի/	100մ²	36.564
40	Կ10-70	Տանիքի փայտե կառուցատարրերի /հաս կավարամածի/ իրականացում առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ փայտ՝ 1,05լմ; հակաճեղքի մածիկ 1,96կգ; մեխ՝ 7,2կգ; տույ/կամ իզոգամ/ 3,36լմ; մետաղա զլոցվածք՝ 1,2կգ/	մ³	45.345
41	Կ12-268 կիրառ	Ալիքավոր ասբեստացեմենտե թերթերից տանիքի ծածկույթի իրականացում առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ասբեղիֆեր՝ 128լմ; կովածք՝ 5կգ; տանիքի մեխ՝ 2կգ/	100մ²	86.280
42	Կ9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ձևավոր ցինկապատ թիթեղից, առանց նյութերի արժեքի /մինչև 20մ բարձր.; ծախս՝ ձևավոր թիթեղ՝ 112լմ; կովածք՝ 5կգ; տանիքի մեխ՝ 2կգ/	100մ²	114.523
43	Կ12-278	Ջրհորդանների պատրաստում ցվիթով պատի 0,5մմ հաստ. ցինկապատ/գունավոր/ թիթեղով, առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցին./գունավոր/ թիթեղ՝ 0,67տն/կամ համարժեք պատրաստվածքներ/; փայտ՝ 4,45լմ; կովածք՝ 406կգ/կամ համարժեք պատրաստվածքներ/; մեխ՝ 12,8կգ; հեղույս մանեկ՝ 12,8կգ/	100մ	146.109
44	Կ12-279	Ջրհորդանների պատրաստում ցվիթով կախովի 0,5մմ հաստ. ցինկապատ/գունավոր/ թիթեղով, առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցին./գունավոր/ թիթեղ՝ 0,23տն/կամ համարժեք պատրաստվածքներ/; կովածք՝ 169կգ/կամ համարժեք պատրաստվածքներ/; մեխ՝ 3,8կգ; հեղույս մանեկ՝ 3,8կգ/	100մ	48.216
45	Կ12-279 կիրառ գ=0.3	Ձնապաշտան արգելքների մոնտաժում առանց նյութի արժեքի	100մ	14.465
46	Կ12-279	Փոքրաչափ ծածկույթների իրականացում 0,5մմ հաստ. ցինկապատ/գունավոր/ թիթեղով առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցին. թիթեղ՝ 0,41տն/	100մ²	135.786
47	Կ12-280	Տանիքածածկի պողպատե ճաղաշարի մոնտաժում /ծախս՝ մետ. ճաղաշար՝ 0,305տն/	100մ	479.888
48	8-195 Ծ1 գ=+22,6	Ջրահեռացման ցինկ. 0,5մմ հաստ., Փ100-150մմ խողովակների տեղադրում առանց նյութերի արժեքի /բարե կամ թեթև բետոնե պատեր; ծախս՝ խող.՝ 113մ; կովածք՝ 68-95կգ/	100մ	136.481
49	8-203 Ծ1 գ=+37,9	Ջրահեռացման ցինկ. 0,5մմ հաստ., Փ100-150մմ խողովակների տեղադրում առանց նյութերի արժեքի /բետոնե պատեր; ծախս՝ խող.՝ 113մ; կովածք՝ 68-95կգ/	100մ	225.223
50	8-196 Ծ1 գ=+22,6	Ջրահեռացման ցինկ. 0,5մմ հաստ., Փ160-215մմ խողովակների տեղադրում առանց նյութերի արժեքի /բարե կամ թեթև բետոնե պատեր; ծախս՝ խող.՝ 116մ; կովածք՝ 116-156կգ/	100մ	136.481
51	8-204 Ծ1 գ=+37,9	Ջրահեռացման ցինկ. 0,5մմ հաստ., Փ160-215մմ խողովակների տեղադրում առանց նյութերի արժեքի /բետոնե պատեր; ծախս՝ խող.՝ 116մ; կովածք՝ 116-156կգ/	100մ	225.223
52	Կ16-191 կիրառ	Ջրթափ ձագարի տեղադրում առանց նյութի արժեքի	հատ	2.599
53	Կ20-106	Օդատարների տեղադրում 0,5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցին. թիթեղ՝ 4,1կգ; կովածք՝ 0,65կգ/	մ²	2.738
54	Կ10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտի տեղադրում, առանց փայտի արժեքի /ծախս՝ փայտ՝ 0,16լմ; պատուհան շրջանակով և փակադակով՝ 0,48լմ/	հատ	30.529
55	23-213	Փայտե կառուցատարրերի հրապաշտպանում, ֆեքմաներ, կամարներ, հեծաններ, ծալեղներ, որմնափայտեր, կավարամած /ծախս՝ հակահրդեհային լուծույթ՝ 10,6կգ/	մ³	5.396
56	Կ9-33 կիրառ	Տանիքի մետաղական կառուցատարրերի՝ կմախքի և կավարամածի հավաքակցում առանց նյութերի արժեքի //ծախս՝ մետ. կառուցատարր՝ տն; էլեկտրոդ 6,3կգ; հեղույս, մանեկ՝ 10կգ/	տ	110.548
57	Կ10-144	Դռնակի տեղադրում իր շրջանակով /արժեքը/	մ²	49.721



58	Կ8-163	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից առանց նյութերի արժեքների /հարկի բարձ. մինչև 4մ, ծախս՝ տուֆ՝ 0,92խմ; ց/ա շաղախ՝ 0,18խմ/	մ³	12.313
59	Կ8-140	Թեթև բետոնե բլոկներից կառուցվածքներ առանց նյութերի արժեքի /հարկի բարձ. մինչև 4մ, ծախս՝ բետոնե բլոկ՝ 0,92խմ; ց/ա շաղախ՝ 0,11խմ/	մ³	9.176
60	Կ8-150	Թեթև բետոնե քարերի դատարկությունների լրացում հրաբխային խարամով առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ խարամ՝ 0,25խմ/	մ³	3.110
61	Կ8-59	Պատերի և այլ կոնստրուկցիաների շարվածքի ամրանավորում առանց արժեքի /ծախս՝ ամրան/մետ. ցանց՝ 1,01տն/	տն	86.968
62	Կ6-168	Ե/բ գոտիների իրականացում կաղապարի մեջ Վ 12,5; 15 դասի բետոնով, առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ բետոն՝ 1,015խմ; փայտ՝ 0,015խմ; էլեկտրոդ՝ 2,5կգ; ամրան՝ ըստ նախատեսվածի/	մ³	27.229
63	Կ6-170	Ե/բ բարավորների, միջնակապերի իրականացում կաղապարի մեջ Վ 12,5; 15 դասի բետոնով առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ բետոն՝ 1,015խմ; փայտ՝ 0,0378խմ; էլեկտրոդ՝ 2,9կգ; ամրան՝ ըստ նախատեսվածի/	մ³	45.281
64	Կ6-103	Բետոնե սյուների իրականացում մինչև 3մ բարձրությամբ, մինչև 2մ պարագծով Վ 12,5; 15 դասի բետոնով առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ բետոն՝ 1,02խմ; փայտ՝ 0,0648խմ; /	մ³	46.338
65	Կ33-80 կիրառ.	Մետաղական էլեմենտների ներկում /ծախս՝ նիտրոներկ՝ 10կգ; լուծիչ՝ 1կգ/	տն	32.293
66	Կ10-22	Ճակտոնների պատրաստում, առանց նյութի արժեքի /տանիքի ճակատների երեսապատում տախտակով/ /ծախս՝ փայտ՝ 0,0294խմ/	մ²	1.303
67	Կ10-23	Քիվերի պատրաստում առանց նյութի արժեքի /երեսապատում տախտակով/ /ծախս՝ փայտ՝ 0,0256խմ/	մ²	2.464
68	23-217 գ=0,7 կիրառ.	Փայտե պատրաստվածքների հականեխիչ լուծույթով մշակում /առանց նյութի արժեքի/	մ³	2.507
69	8-154	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի անհարթությունների ծալքերի ու կորվածքների ուղղում	100մ²	3.456
<b>Ամրանավորման աշխատանքներ</b>				
70	ՀՆ-Լժ6-1-5 կիրառ.	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի պատրաստում և տեղադրում սայլերի և պատերի կաղապարամանների մեջ /առանց ամրանի և ցանցի արժեքի/	տ	64.889
<b>Պողպատե ամրանների, ծողերի և ցանցերի տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
71	խտ	Պողպատե ամրան A-I 6,5 ÷ 10 մմ/արժեքը/(գլոցվածք)	տ	517.238
72	խտ	Պողպատե ծող Ø=12÷40մմ /արժեքը/	տ	640.042
73	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=8մմ /արժեքը/	տ	517.238
74	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=10մմ /արժեքը/	տ	513.916
75	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12÷32մմ /արժեքը/	տ	499.964
76	խտ	Պողպատե ամրանային ցանց B <sub>բ</sub> -3÷5մմ մետաղալարից /արժեքը/	տ	646.686
<b>Պատրաստումը շին. հրապարակում/արժեքը/</b>				
77	Կ6-309	Ծանր Վ7,5; 12,5; 15 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8խմ; ավազ 0,58; 0,57; 0,53 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214; 235; 286 կգ/	մ³	6.676
78	Կ6-318 կիրառ.	Թեթև Վ4,5; 7,5; 12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89խմ; ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 255; 286; 317 կգ/	մ³	6.013
79	Կ6-336 կիրառ.	Ցեմենտային շաղախի Վ7,5 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,21 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 304 կգ ցեմենտի ծախսը՝ 320կգ/	մ³	5.403
<b>Պատրաստված գործարանային պայմաններում/արժեքը/</b>				
80	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Թեթև Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	34.846
81	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Թեթև Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	37.704
82	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Թեթև Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	41.035
83	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր Վ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	38.790
84	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր Վ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	43.377
85	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր Վ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	45.974
86	խտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ցեմենտային շաղախ Վ7,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	40.974
<b>Քնական լցանյութեր և խառնուրդներ</b>				
<b>Ավազ տարբեր տիպի /արժեքը/</b>				
87	խտ	Լիթոիդային, 0-5մմ	մ³	3.158
88	խտ	Հարստացված (լվացած)	մ³	4.736
89	խտ	Գետի	մ³	2.789

		<b>Խիճ տարբեր տեսակի և չափամասերի /արժեքը/</b>		
90	իտ	Բազալտե, 0-5մմ	մ³	3.158
91	իտ	Բազալտե, 5-10մմ	մ³	3.947
92	իտ	Բազալտե, 10-15մմ	մ³	3.947
93	իտ	Բազալտե, 15-20մմ	մ³	3.947
94	իտ	Բազալտե, 20-40մմ	մ³	6.315
95	իտ	Բազալտե, 40-70մմ	մ³	6.315
96	իտ	Ճեղքված բազալտ	մ³	5.263
97	շուկա	Խիճավազային խառնուրդ	մ³	5.684
98	իտ	Լիթոլիդային, 5-20մմ	մ³	2.368
		<b>Գլաբար տարբեր չափսի /արժեքը/</b>		
99	իտ	Գլաբար d<40մմ	մ³	2.368
100	իտ	Գլաբար d>40մմ	մ³	2.368
101	իտ	Ալվազակոպիճ	մ³	2.368
		<b>Գլաբարն խիճ տարբեր չափամասերի /արժեքը/</b>		
102	իտ	Ջարդված, d=0-5մմ (մանր ավազ)	մ³	4.736
103	իտ	Ջարդված, d=5-10մմ	մ³	4.736
104	իտ	Ջարդված, d=10-25մմ (խիճ)	մ³	3.947
		<b>Հրաբխային խարամ /արժեքը/</b>		
105	իտ	Հրաբխային խարամ	մ³	1.710
		<b>Ցեմենտ /արժեքը/</b>		
106	իտ	Ցեմենտ Մ-400 /CEM-II/A-P, 42,5N/	տ	65.783
		<b>Ջրամեկուսիչ /արժեքը/</b>		
107	իտ	Բնական քարի հիդրոֆոբիզատոր: 0,1-0,2 կգ/մ² Antipluvial 25 կգ	կգ	1.842
108	իտ	Բիտում-կաուչուկային խոնավամեկուսիչ ծածկույթ Polycoat RBE Ծախսը՝ 0,25 - 1/մ²/1 շերտին Տարա՝ 20լ,200լ	լ	1.263
109	իտ	Պոլիմեր-ցեմենտային էպստիկ ջրամեկուսիչ ծածկույթ Polyflex Ծախսը՝ 1,8 կգ/մ²/1 մմ շերտին Տարա՝ 20 կգ	կգ	1.579
110	իտ	Ջրամեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ, այդ թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շաղախներ ստանալու համար: 1լ = 1,04 կգ Sika-1 Ծախսը՝ 3-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ, 200 կգ	կգ	1.447
111	իտ	Արագ ամրացող ցեմենտային խառնուրդ, ջրի հոսքը դադարեցնելու համար Sika Monoplug Տարա՝ 5 կգ	կգ	2.210
112	իտ	Էպստիկ պոլիմերցեմենտային ջրամեկուսիչ ծածկույթ տանիքների, լողավազանների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար: Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ² (1 մմ շերտ) Ceresit CR-166	կգ	1.652
		<b>Շինաքար տարբեր տեսակի բնական քարից /արժեքը/</b>		
113	իտ	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի, 190x288x390մմ	մ³	7.894
114	իտ	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի, 200x180x400մմ	մ³	8.771
115	իտ	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի, 180x180x400մմ	մ³	13.157
116	իտ	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի, 220x180x400մմ	մ³	13.157
		<b>Բետոնե բլոկ տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>		
117	իտ	Միջնապատի սալիկ թ/բ 60*400*800մմ չափի	հատ	0.549
118	իտ	Բետոնե բլոկ 390*190*60մմ չափի	հատ	0.178
119	իտ	Բետոնե բլոկ 400*200*100մմ չափի	հատ	0.183
120	իտ	Բետոնե բլոկ 400*200*150մմ չափի	հատ	0.213
121	իտ	Բետոնե բլոկ 400*200*200մմ չափի	հատ	0.244
		<b>Մետաղական կառուցատարրեր /արժեքը/</b>		
122	իտ	Պողպատե տաշտածն պրոֆիլի ինժան տարրեր չափսի	տ	658.219
123	իտ	Պողպատե երկտալր տարրեր չափսի	տ	691.632
124	իտ	Պողպատ շերտավոր տարրեր չափսի	տ	632.414
125	իտ	Պողպատե անկյունակ տարրեր չափսի	տ	662.198
126	իտ	Պողպատե խողովակ տարրեր կտրվածքի և չափսի	տ	567.023
127	իտ	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ տարրեր կտրվածքի և չափսի	տ	625.751
		<b>Մետաղական թիթեղ տարրեր տիպի և չափսի /արժեքը/</b>		
128	իտ	Ցինկապատ, 0,50x1000մմ	մ²	2.934
129	իտ	Ցինկապատ, 0,55x1000մմ	մ²	3.440
130	իտ	Ցինկապատ, 0,60x1000մմ	մ²	3.766
131	իտ	Ցինկապատ, 0,70x1000մմ	մ²	4.377
132	իտ	Ցինկապատ, 0,80x1000մմ	մ²	4.964

133	խտ	Ցինկապատ, 0,90x1000մմ	մ²	5.613
134	խտ	Ցինկապատ, 1,0x1000մմ	մ²	6.021
135	խտ	Ցինկապատ, հարթ, գունավոր, 0,50մմ	մ²	4.736
136	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,50մմ	մ²	3.258
137	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,55մմ	մ²	3.675
138	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,60մմ	մ²	3.997
139	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,70մմ	մ²	4.596
140	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,50մմ	մ²	3.482
141	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,55մմ	մ²	3.850
142	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,60մմ	մ²	4.258
143	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-21-0,70մմ	մ²	5.122
144	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-18-0,50մմ	մ²	3.004
145	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-18-0,55մմ	մ²	3.311
146	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-18-0,60մմ	մ²	3.881
147	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-18-0,70մմ	մ²	4.815
148	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,50մմ	մ²	3.329
149	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,55մմ	մ²	3.662
150	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,60մմ	մ²	4.000
151	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,70մմ	մ²	4.850
152	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-60-0,6մմ	մ²	5.078
153	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-60-0,7մմ	մ²	6.162
154	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	մ²	5.092
155	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-21-0,5մմ	մ²	5.499
156	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-18-0,5մմ	մ²	5.070
157	խտ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-10-0,5մմ	մ²	3.026
158	խտ	Մետաղակոմիսիոն ցինկապատ, "Մոնտերեյ", ներկված, 0,5մմ	մ²	5.087
159	խտ	Մետաղակոմիսիոն ցինկապատ, "Կասկադ", ներկված, 0,5մմ	մ²	5.460
		<b>Մանեկ, հեղույս /արժեքը/</b>		
160	խտ	Մանեկ, հեղույս	կգ	1.526
		<b>Կովածք /արժեքը/</b>		
161	խտ	Կովածք	կգ	1.360
		<b>Փայտանյութ /արժեքը/</b>		
162	խտ	Կողահատ	մ³	217.082
		<b>Մետաղական պատրաստվածքներ տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>		
163	խտ	Ջրհորդան կիսակլոր, ցինկապատ	գծմ	1.490
164	խտ	Ջրհորդան կիսակլոր, գունավոր	գծմ	1.993
165	խտ	Ջրհորդան ուղղանկյուն, ցինկապատ	գծմ	2.129
166	խտ	Ջրհորդան ուղղանկյուն, գունավոր	գծմ	2.535
167	խտ	Արգելք ծնապաշտպան, 1500մմ, ցինկապատ	հատ	6.774
168	խտ	Արգելք ծնապաշտպան, 1500մմ, գունավոր	հատ	6.774
169	խտ	Արգելք ծնապաշտպան, 2000մմ, ցինկապատ	հատ	8.012
170	խտ	Արգելք ծնապաշտպան, 2000մմ, գունավոր	հատ	8.012
171	խտ	Փական կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	1.006
172	խտ	Փական կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	հատ	1.006
173	խտ	Փական ուղղանկյուն ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	1.006
174	խտ	Փական ուղղանկյուն ջրհորդանի, գունավոր	հատ	1.006
175	խտ	Կախիչի ամրակ կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	0.445
176	խտ	Կախիչի ամրակ կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	հատ	0.445
177	խտ	Անկյուն կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	3.019
178	խտ	Անկյուն կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	հատ	3.019
179	խտ	Ձագար կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, ցինկապատ	հատ	2.729
180	խտ	Ձագար ջրատարով, Ø-100մմ, գունավոր	հատ	3.368
181	խտ	Ձագար ուղղանկյուն ջրատարով, ցինկապատ	հատ	2.729
182	խտ	Ձագար ուղղանկյուն ջրատարով, գունավոր	հատ	3.368
183	խտ	Խողովակ կլոր, ջրատար, Ø-100մմ, ցինկապատ	գծմ	1.858
184	խտ	Խողովակ կլոր, ջրատար, Ø-100մմ, գունավոր	գծմ	2.516
185	խտ	Խողովակ ուղղանկյուն, ջրատար, ցինկապատ	գծմ	1.897

186	իտ	խողովակ ուղղանկյուն, ջրատար, գունավոր	գծմ	2.477
187	իտ	Արմունկ կլոր ջրատար խողովակի, ցինկապատ	հատ	1.123
188	իտ	Արմունկ կլոր ջրատար խողովակի, գունավոր	հատ	1.452
189	իտ	Արմունկ ուղղանկյուն ջրատար խողովակի, ցինկապատ	հատ	1.123
190	իտ	Արմունկ ուղղանկյուն ջրատար խողովակի, գունավոր	հատ	1.452
		<b>Պիպ (գազաթնագիծ) հասար. 0,5մմ և ավելի/արժեքը/</b>		
191	իտ	(90x90) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	3.097
192	իտ	(90x90) 2500մմ, գունավոր	հատ	3.600
193	իտ	(150x150) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	4.606
194	իտ	(150x150) 2500մմ, գունավոր	հատ	5.148
195	իտ	(200x200) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	5.613
196	իտ	(200x200) 2500մմ, գունավոր	հատ	6.774
197	իտ	(300x300) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	8.709
198	իտ	(300x300) 2500մմ, գունավոր	հատ	9.754
199	իտ	Կիսակլոր, ցինկապատ	գծմ	2.245
200	իտ	Կիսակլոր, գունավոր	գծմ	2.613
		<b>Մեխ /արժեքը/</b>		
201	իտ	Շինարարական, 20÷40մմ	կգ	0.833
202	իտ	Շինարարական, 50÷150մմ	կգ	0.689
203	իտ	Տանիքային	կգ	1.184
		<b>Պտուտակ /արժեքը/</b>		
204	իտ	Պտուտակ	կգ	1.579
		<b>Իզոգամ տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/</b>		
205	իտ	Իզոգամ 4մմ հաստ.	մ²	1.877
206	իտ	Իզոգամ փայլաթիթեղով 4մմ հաստ	մ²	2.088
207	շուկա	Տոլ	մ²	0.474
208	շուկա	Ալիքավոր ասբոշիֆեր	մ²	2.210
209	իտ	Հեղուկ ապակի	կգ	0.723
210	Արևիկ խանութ	Հակաենթիլի լուծույթ /ֆտորային նատրիում/ փայտանյութի համար /արժեքը/	լ	1.535
		<b>Գազ պրոպան, բոտան /արժեքը/</b>		
211	իտ	Գազ	կգ	0.680
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>11780.870</b>

Սույն ծավալաթերթը կիրառելի է և 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար:

Աշխատանքներն իրականացվելու են ըստ չափաբաժինների նախատեսված առավելագույն գների տահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

**Կ Ա Ղ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտ

«Արալպլաստ» ՍՊԸ  
տնօրեն



ՊԵՏԱԿԱՆ

ԱՆԱԿԵՐԴՅԱՆ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Ձ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Ակիզբը	Ավարտը
1	Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	30 000 000	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	
2	Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	40 000 000		

Աշխատանքներն իրականացվելու են առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Պայմանագրային գին (առավելագույն) /դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում
1	Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	30 000 000	100%
2	Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	40 000 000	100%

CPV կոդ՝ 45261124/303

Պ Ա Տ Ք ՈՒ Ց

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տնօրեն  
ՆՏԱ դեպարտամենտի տնօրեն



ՎԱՊԵՐՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Արավալաստ» ՍՊԸ  
տնօրեն



ՎԱՊԵՐՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.  
 Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և  
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման  
 վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն  
 մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով  
 ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ _____	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ _____
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը լանդիսանում են սույն  
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ Երկրագործություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

\_\_\_\_\_ Ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 \_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն



ք. Երևան

16-ը ապրիլի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Արալպաստ» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 17.03.17թ. կնքված N ԲՄԱՇՁԲ-10/1-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված N 1-ի և 2-ի:

1.2. Կապալառուն պարտավորվում է սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել սույն Համաձայնագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք) համաձայն N 1 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի և Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծավալաթերթ-նախահաշվի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքի արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կապալառուին ներկայացվելիք հայտերի հիման վրա:

### 2. Գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր (առավելագույն) գինը կազմում է 70,000,000 (յոթանասուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 11,666,667 (տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսույվեց հազար վեց հարյուր վաթսույնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2.2 Պատվիրատուն կատարած Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 5.3 և 5.4 կետերով նախատեսված կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2018թ.:

### 3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ՁԲ վարչությունը:

### 4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900011117034  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Արալպաստ» ՍՊԸ  
ՀՀ. ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2474500282840010  
ՀՎՀՀ 02240129  
տնօրեն



ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Ա. ԱԼԼԱՎԵՐԴՅԱՆ



ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԼՄԱՆ (ԿԱՏԱՐՄԱՆ)  
ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանում	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	30 000 000	2018թ. II-IV եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2018թ.՝ ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վարչության հայտերի հիման վրա
2	Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	40 000 000	

Աշխատանքներն իրականացվելու են նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի առավելագույն գին/դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. , ընդ որում՝								Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Շիրակի, Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	30 000 000	10,715,000	10,715,000	10,715,000	23,571,000	23,571,000	23,571,000	30,000,000	30,000,000	
2	Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում տեղակայված ՊՆ ստորաբաժանումներում տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ	40 000 000	14,285,000	14,285,000	14,285,000	31,429,000	31,429,000	31,429,000	40,000,000	40,000,000	

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կադրով  
CPV՝ 45261124/303/9/1

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Արալպատ» ՍՊԸ  
Տնօրեն



Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ա. ԱՆԱԿԵՐԴՅԱՆ