


 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
 <<Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ տնօրեն
 Նաիրա Բեգոյան
 22 հուլիսի 2025 թ.

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հանձնաժողովը մասնակցությամբ <<Ծաղկաշենի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ՝ Օհան Օհանյանի, հաշվապահ՝ Գայանե Առաքելյանի և մանկավարժ՝ Տաթևիկ Խաչատրյանի ուսումնասիրեցին դպրոցի շենքի դասասենյակների վիճակը լաբորատորիաներ հիմնելու համար:
 Ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները:

Ը/Ը	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
	<i>Քիմիա և կենսաբանություն</i>		
	Հարդարման աշխատանքներ		
1	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6
2	Պատերի ներքեամասերի թուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.25
3	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.35
	Ջրամատակարարում և կոյուղի		
4	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով	մ	12
5	Պոլիպրոպիլենի խողովակի ծնավոր մասեր	հատ	4
6	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2
7	Կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով դ=50մմ	մ	12
8	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =50 մմ	հատ	4
9	Անցքերի բացում պատերում և առաստաղում	հատ	2.00
	<i>Պահոց</i>		
10	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	100հատ	0.02
11	Ջուլգարանակների ապամոնտաժում	100հատ	0.02
12	Միջնապատի քանդում	քմ	6.10
13	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում միևնույն 10 մ2	100մ2	0.01
14	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում միևնույն 10 մ3	100մ3	0.01
15	Հատակի բետոնյա հարթակի քանդում	քմ	2.50
16	Գեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	2.5
17	լամինատի ծածկույթի և շրիշակների իրականացում	քմ	2.5

Ֆիզիկայի լաբորատորիայի դասասենյակ			
Հարդարման աշխատանքներ			
18	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6
19	Պատերի ներքեամասերի լուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26
20	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36
Աշխարհագրության դասասենյակ			
Հարդարման աշխատանքներ			
21	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6
22	Պատերի ներքեամասերի լուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26
23	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36

Հանձնաժողով՝

Օհան Օհանյան

Գալանն Առաքելյան

Տաթևիկ Խաչատրյան

<<Մաղկաշենի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի դասասենյակների վերանորոգման աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը / հազ. դրամ /
Քիմիա և կենսաբանություն					
	Հարդարման աշխատանքներ			0.00	0.00
1	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6	15.88	9.53
2	Պատերի ներքեամասերի լուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.25	226.30	56.58
3	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.35	216.80	75.88
	Ջրամատակարարում և կոյուղի			0.00	0.00
4	Ջրամատակարարման խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով	մ	12	3.05	36.60
5	Պոլիպրոպիլենի խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	4	0.13	0.51
6	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2	2.20	4.40
7	կոյուղու խողովակաշարի մի հատվածի նորոգում ավելացումով d=50մմ	մ	12	1.05	12.60
8	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d =50 մմ	հատ	4	0.07	0.28
9	Անցքերի բացում պատերում և առաստաղում	հատ	2.00	1.74	3.48
Պահոց					
10	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	100հատ	0.02	77.90	1.56
11	Ջուգարանակների ապամոնտաժում	100հատ	0.02	96.40	1.93

12	Միջնապատի քանդում	քմ	6.10	1.27	7.75
13	Առաստաղի զաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ2	100մ2	0.01	367.89	3.68
14	Պատերի զաջի սվաղի նորոգում մինչև 10 մ3	100մ3	0.01	367.89	3.68
15	Հատակի բետոնյա հարթակի քանդում	քմ	2.50	1.20	3.00
16	ցեմենտավազե շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	քմ	2.5	1.64	4.10
17	լամինատի ծածկույթի և շրիշակների իրականացում	քմ	2.5	6.80	17.00
Ֆիզիկայի լաբորատորիայի դասասենյակ					
Հարդարման աշխատանքներ					
18	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6	15.88	9.53
19	Պատերի ներքեամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26	226.30	58.84
20	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36	216.80	78.05
Աշխարհագրության դասասենյակ					
Հարդարման աշխատանքներ					
21	Պատերի ներկի մաքրում	100մ2	0.6	15.88	9.53
22	Պատերի ներքեամասերի յուղաներկում H=1.3մ	100մ2	0.26	226.30	58.84
23	Պատերի ու թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.36	216.80	78.05
Ընդամենը					535.37
ԱԱՀ 20%					107.07
Ընդամենը					642.45

Փնտրումների աղբյուրները՝

1. Շինարարական կանոնների և նորմերի ժողովածուներ
2. 2025 թվականի մայիս ամսվա՝ Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կոդմուրոշիչ գներ ինֆորմացիոն տեղեկագիր

Հանձնաժողով՝

Օհան Օհանյան
Գայանե Առաքելյան
Տաթևիկ Խաչատրյան