

Կապիտալ 165՝ Տեղադրվող Զ. Բերանյան  
10.08.2020 թ

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱԳՅԱՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԼԱԳՅԱՋ,  
ՃԱՐՃԱԿԻՍ, ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ, ՌՅԱ-ԹԱՋԱ, ՄԻՐԱՔ, ՇԵՆԿԱՆԻ,  
ՋԱՄՇԼՈՒ, ՍԻՓԱՆ, ԱՎՇԵՆ, ԿԱՆԻԱՇԻՐ և ՍԱԴԴԻՆՑ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ  
ԸՆԴՀԱՅՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N1 ԱԼԱԳՅԱՋ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	13.824			23.42
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	11.520			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	20.736			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	2.304			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	11.520			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Փ= 101,3x4մմ	տ	2.111			
7	Փ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	192.000			
8	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	մ	22.400			
9	Փ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	57.600			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.521			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	64.000			
12	Ամրան	կգ	51.200			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.026			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.141			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.941			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	1.997			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	32.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	3.300			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	2.100			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	4.000			
21	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	28.000			
22	Հաղորդալար ՄԿԲ -16 քմմ	1կմ	0.0160			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N2 ԱՎՇԵՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	2.592			4.20
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	2.160			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	3.888			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.432			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	2.160			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Փ= 101,3x4մմ	տ	0.396			
7	Փ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	36.000			
8	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	մ	4.200			
9	Փ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	10.800			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.095			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	12.000			
12	Ամրան	կգ	9.600			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.005			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.026			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.176			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.374			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x4մմ մետաղական անկյունակից	հատ	6.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.600			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.440			
20	Լուսադիֆուզային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	6			
21	Հաղորդալար ՊյՎ -16 քմմ	1կմ	0.003			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N3 ԿԱՆԻԱՇԻՐ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյւների համար	մ3	6.912			14.19
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	5.760			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	10.368			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	1.152			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	5.760			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	1.056			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	96.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	11.200			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	28.800			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	1.267			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	32.000			
12	Ամրան	կգ	25.600			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.013			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.070			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.470			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.998			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	16.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.600			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	1.150			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	13.000			
21	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	16.000			
22	Հաղորդալար ՈւԿԲ -16 քմմ	1կմ	0.009			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N4 ՃԱՐՃԱԿԻՍ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	6.480			11.11
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	5.400			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	9.720			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	1.080			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	5.400			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.990			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	90.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	10.500			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	27.000			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.237			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	30.000			
12	Ամրան	կգ	24.000			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.012			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.066			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.441			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.936			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	15.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.500			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	1.200			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	5.000			
21	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	10.000			
22	Հաղորդալար ПыВ -16 քմմ	1կմ	0.008			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N5 ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյւների համար	մ3	2.160			3.41
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	1.800			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	3.240			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.360			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.800			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.330			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	30.000			
8	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	մ	3.500			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	9.000			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.079			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	10.000			
12	Ամրան	կգ	8.000			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.004			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.022			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.147			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.312			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	5.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.500			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.300			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	5.000			
21	Հաղորդալար ՊԻՅ -16 քմմ	1կմ	0.003			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N6 ՄԻՐԱՔ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	1.296			2.38
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	1.080			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	1.944			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.216			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.080			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.198			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	18.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	2.100			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	5.400			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.237			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	6.000			
12	Ամրան	կգ	4.800			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.002			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.013			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.088			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.187			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	3.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.300			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.250			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	3.000			
21	Հաղորդալար ՊԿՅ -16 քմմ	1կմ	0.002			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N7 ՇԵՆԿԱՆԻ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	2.592			
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	2.160			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	3.888			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.432			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	2.160			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.396			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	36.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	4.200			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	10.800			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.475			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	12.000			
12	Ամրան	կգ	9.600			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.005			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.026			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.176			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.374			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	6.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.600			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.700			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	15.000			
21	Հաղորդալար ՌԻՆ -16 քմմ	1կմ	0.003			

6.67

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N8 ԶԱՄՇԼՈՒ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	4.320			7.88
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	3.600			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	6.480			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.720			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	3.600			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Փ= 101,3x4մմ	տ	0.660			
7	Փ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	60.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	7.000			
9	Փ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	18.000			
10	Ցածողների մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.158			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	20.000			
12	Ամրան	կգ	16.000			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.008			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.044			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.294			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.624			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	10.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.000			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.700			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	10.000			
21	Հաղորդալար ПыВ -16 քմմ	1կմ	0.005			
22	Ժամային ռելեի, թողարկիչի, ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում մետաղական արկղով	կ-կտ	2.000			
23	Ավտոմատի տուփ 12 տեղ	հատ	1.000			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N9 ՌՅԱ ԹԱԶԱ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	2.160			13.60
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	3.240			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	3.240			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.360			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.800			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.330			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	30.000			
8	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	մ	3.500			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	9.000			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.396			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	10.000			
12	Ամրան	կգ	8.000			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.004			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.022			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.147			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.312			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	5.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.500			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	3.150			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	16.000			
21	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	29.000			
22	Հաղորդալար ՈւԿՎ -16 քմմ	1կմ	0.003			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N10 ՍԱԴՈՒՆՑ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	0.864			5.26
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	0.266			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	0.266			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.144			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.720			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.370			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	12.000			
8	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	մ	1.400			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	3.600			
10	Ցցածողերի մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.020			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	28.000			
12	Ամրան	կգ	5.600			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.002			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.011			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.080			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.130			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	2.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.400			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.980			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	14.000			
21	Հաղորդալար ՄԻԿ -16 քմ	1կմ	0.0010			

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ N11 ՍԻՓԱԼ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը **	Ընդհանուր արժեքը (տոկոս)
1	2	3	4	5	6	7
1	Փոստրակների փորում հենասյուների համար	մ3	4.752			7.88
2	Ավելորդ գրունտի բարձում	տ	3.960			
3	Տեղափոխում 5 կմ	տ	7.128			
4	Հողի ետ լիցք տոփանումով	մ3	0.792			
5	մետաղական սյուների բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ3	3.960			
6	Լայնակներով մետաղական սյուների տեղադրում L=6,0մ. Φ= 101,3x4մմ	տ	0.726			
7	Φ= 101,3x4մմ խողովակի արժեքը	մ	66.000			
8	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	մ	7.700			
9	Φ-50,8x3մմ խողովակի արժեքը	մ	19.800			
10	Ցածուկների մոնտաժում անկյունակներից մեկուսիչների տեղադրման համար	տ	0.174			
11	Մեկուսիչների արժեքը	հատ	22.000			
12	Ամրան	կգ	17.600			
13	Մանեկով և տափօղակով 16x60մմ հեղյուսների տեղադրում	տ	0.009			
14	Միջադիր դետալներ պողպատե թիթեղներից	տ	0.048			
15	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ.	մ2	0.323			
16	Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստ.	մ2	0.686			
17	Ուղղահայաց հողանցում 50x50x5մմ մետաղական անկյունակից	հատ	11.000			
18	Մետաղան կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	1.100			
19	Հաղորդալար ԱՊՎ -16 քմ տեղադրված լայնակների վրա	1կմ	0.660			
20	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 40վտ	հատ	3.000			
21	Լուսադիոդային LED լամպերով լուսատուների տեղադրում 55վտ	հատ	8.000			
22	Հաղորդալար ՌԻՅ -16 քմ	1կմ	0.006			
	<b>Ընդհանուրը (տոկոս)</b>					<b>100</b>

Արժեքը ներառում է՝

«Շահույթը»՝ 11%

ԱԱՀ-ն՝ 20%

\*\*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի, 11 վարչական բնակավայրերում: