

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Զոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ-ի, «Արտաշատի ԷՏՇ» ՍՊԸ-ի և «Նազան» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2024թ. դեկտեմբերի 10-ին կնքված N ՀՏՁԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 ծածկագրով Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 15 » 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Զոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ, «Արտաշատի ԷՏՇ» ՍՊԸ և «Նազան» ՍՊԸ կոնսորցիումը (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Զոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Յ.Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Արտաշատի ԷՏՇ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ս. Արիստակեսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա ՍՊԸ և «Նազան» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Կ. Օհանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁԳ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության 2025 թվականի հոկտեմբերի 08-ի ղեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2024թ. դեկտեմբերի 10-ին կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇՏԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 78.647.422 (չորս հարյուր քառասունինը միլիոն երեք հարյուր ութսունվեց հազարյոթ հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 10 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011054716
Կենտրոնական
գանձապետարան

Ստորագրող
Ս. Բաղինյան

«Զոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ,
ք. Արտաշատ, Շահումյան փ.
12/21

ՀՎՀՀ՝ 04235059
Հ/հ՝ 19300250747600
Բանկ՝ «ԿոնվերսԲանկ» ՓԲԸ

Ստորագրող
Յ. Վարդանյան

ԿԱԴԱՆԱԾՈՒ

«Արտաշատի ԷՏՇ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Արարատի
մարզ, գ. Ոստան

ՀՎՀՀ՝ 04201249
Հ/Հ՝ 163098321645
«Հայէկոնստրանկ» ԲԲԸ

Ստորագրող
Ս. Արիստակեսյան

«Նազան» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արմավիրի
մարզ, գ. Մուսալեռ

ՀՎՀՀ՝ 04226789
Հ/հ՝ 77604438760000
Բանկ՝ «Արդշինանկ» ՓԲԸ

Ստորագրող
Կ. Օհանյան



2024թ. դեկտեմբերի 10-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« _____ » _____ 2025թ.
կնքված N _____ համաձայնագրի

«Հավելված 1
2024թ. դեկտեմբերի 10-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						37211423
1	1. Քանդման աշխատանքներ Հատակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	33.40	563	0	563	18804
2	Շրիշակների քանդում կերամիկական սալիկներից	մ2	14.10	563	0	563	7938
3	Տախտակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	163.40	585	0	585	95564
4	Մանրահատակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	375.50	713	0	713	267896
5	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	3.06	19988	0	19988	61164
6	Ներքին աստիճաններից բազալտե սալիկների քանդում	մ2	6.50	3696	0	3696	0
7	Մ/ալ պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	9.68	2635	0	2635	25497
8	Մ/ալ դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	88.00	1531	0	1531	134704
9	10 սմ հաստ. թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	23.10	1072	0	1072	24774
10	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	1243.20	208	0	208	258287
11	Առաստաղներից և հեծաններից հին ներկի մաքրում	մ2	1100.10	208	0	208	228557
12	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	82.30	789	0	789	64933
13	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	235.80	1026	0	1026	241853
14	Մետաղական բազիլիթաճաղերի ապամոնտաժում	տն	0.13	28077	0	28077	3650
15	Ցիլկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի քանդում	մ2	34.80	127	0	127	4428
16	Հարթակներից բազալտե սալիկների քանդում	մ2	44.00	3696	0	3696	162642
17	Աստիճաններից բազալտե սալիկների քանդում	մ2	17.06	3696	0	3696	63061
18	Թասակների քանդում բազալտե սալիկների	մ2	15.00	3696	0	3696	55446
19	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույտի քանդում	մ2	200.00	79	0	79	15780
20	Խճային շերտի քանդում	մ3	20.00	604	0	604	12076
21	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	176.00	1157	0	1157	203660
22	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	4.50	2130	0	2130	9586
23	Շին.աղբի բարձումը անձեքն.	տ	73.00	394	0	394	28798
24	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	73.00	2013	0	2013	146978
25	2. Տանիք 0,5մմ հաստ. ցիլկապատ թիթեղից արմունկների տեղադրում	հատ	29.00	2048	0	2048	59389
26	0,5մմ հաստ. ցիլկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների տեղադրում	զմ	34.00	2450	0	2450	83298
27	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	մ2	1.47	26278	0	26278	38628
28	Տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	12.30	1709	0	1709	21020
29	3. Միջնորմեր Միջնորմերի պատրաստում պենզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	1.44	3982	0	3982	5735
30	Միջնորմերի ամրանավորում	տ	0.01	77743	0	77743	0

31	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	348754	0	348754	0
32	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների քետոնացում ԲՄ200	մ3	0.04	41870	0	41870	1842
33	Միաձուլվ եթետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 քետոնով	մ3	0.07	81125	0	81125	0
34	Ամրալար Փ8 AI	տ	0.01	374406	0	374406	0
35	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.03	348754	0	348754	0
36	4. Հատակներ Հատակների տակ խարամից 35մմ հաստ. շերտի պատրաստում	մ3	5.86	10267	0	10267	60163
37	Մ-100 քետոնից 50 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	226.00	2097	0	2097	473852
38	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյութով 2 շերտ (ոնդ. 3մմ)	մ2	28.40	1929	0	1929	54788
39	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	415.79	1075	0	1075	447041
40	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	25.30	6442	0	6442	162987
41	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով, h=10 սմ	քմ	32.95	956	0	956	31507
42	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիճակային, հաստությունը 2մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	370.50	12491	0	12491	4627786
43	Հատակների իրականացում հետերոգեն սպորտային վիճակային, հաստությունը 4,0մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտը	մ2	163.40	16927	0	16927	2765847
44	h=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	քմ	335.70	1507	0	1507	506044
45	Հատակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	6.00	11701	0	11701	70204
46	Շրիշակների կառուցում 20մմ հաստ. բազալտե սալերով, h=10 սմ	քմ	0.00	1055	0	1055	0
47	Բազալտե հարթակների և աստիճանների իրկում	մ2	26.00	2695	0	2695	70080
48	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	0.68	16809	0	16809	11497
49	Տախտակե հատակների և աստիճանների լավորակ յուղաներկում	մ2	11.90	1397	0	1397	0
50	5. Պատուհաններ և դռներ Դռն մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.00	65736	0	65736	0
51	Դռն ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	0.00	73044	0	73044	0
52	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	1.00	8765	0	8765	0
53	Պատուհան ալյումինե(վիտրաժ) բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	0.00	35607	0	35607	0
54	Դռն սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (նեռարյալ սարքերը)	մ2	4.90	20925	0	20925	102535
55	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	10.33	14771	0	14771	152584
56	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	3.42	38346	0	38346	131144
57	Պատուհան մետաղապատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	1.85	60565	0	60565	0
58	Մ/պլ. ուղորային-հետզգույն ծխնի տեղադրում գոյություն ունեցող պատուհանների վրա	հատ	19.00	11162	0	11162	212083
59	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	11.70	13147	0	13147	153823
60	Մետաղապատե դռների կողպեքի փոխարինում	հատ	0.00	6617	0	6617	0
61	Մետաղապատե դռների բռնակի փոխարինում	հատ	0.00	1704	0	1704	0
62	Մ/պլ. դռն ծխնի փոխարինում	հատ	0.00	1848	0	1848	0
63	Շերտավարագույր գլանաձև, համապատասխան լրակացմով	մ2	86.20	7385	0	7385	636626
64	Թաղանթ անթափանցիչ, սանհանգույցների պատուհանների համար	մ2	6.00	2708	0	2708	0
65	Մետաղապատե պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	20.00	1089	0	1089	21777
66	Մ/պլ. պատուհանի ծխնի փոխարինում	հատ	40.00	1828	0	1828	73130
67	Ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	1.35	11407	0	11407	15376
68	Պատուհանագոգեքի փոխարինում	մ2	26.94	3907	0	3907	105249
69	Պատուհանագոգ պլ. 30 սմ լայն	քմ	89.80	2954	0	2954	265285
70	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 750 մմ, հաշմանդամների համար	հատ	2.00	18464	0	18464	0
71	Պատերում Փ10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի խծուծում	հատ	36.00	516	0	516	18568
72	Պողպ. ուղղանկ. խողովակներից պատուհանների ճաղաշարի մոնտաժում (սպորտդահլիճ)	տն	0.14	93726	0	93726	13150
73	Պողպ. խողովակ 40x40x2,0մմ	քմ	57.30	1219	0	1219	69826

74	Պողպատյունակ 50x50x5,0մմ	զմ	1.80	1391	0	1391	2504
75	Խարիսխ Φ 10մմ	հատ	36.00	185	0	185	6647
76	Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Φ 6մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	28.00	1846	0	1846	51698
77	Պողպատյունակ. խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	9.50	1709	0	1709	16235
78	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերում առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գիպսանիտով	մ2	61.70	3507	0	3507	216355
79	Պատերի և սյուների բսահարթում գիպսանիտով	մ2	345.60	1721	0	1721	594794
80	Առաստաղի և հեծանների բսահարթում գիպսանիտով	մ2	182.00	1882	0	1882	342437
81	Պատերի սվաղ գաջով	մ2	26.20	2554	0	2554	66906
82	Շեփերի սվաղ գաջով	մ2	51.20	6083	0	6083	311457
83	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպսոտվաթյաթից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	6.10	5077	0	5077	30972
84	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	155.60	2132	0	2132	331750
85	Շեփերի ցեմենտ սվաղ	մ2	7.50	4772	0	4772	35792
86	Պատի երեսապատում հախճասալով	մ2	155.00	7292	0	7292	1130331
87	Պատերի սվաղի բերթատում (նատելյա)	մ2	856.10	526	0	526	450296
88	Պատերի նախաներկում (նախաներկ Ceresit CT-17 ծախսը՝ 0.1-0.2 լ/մ2, կամ համարժեք)	մ2	856.10	233	0	233	199571
89	Պատերի, սյուների և շեփերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2008.40	1545	0	1545	3103500
90	Առաստաղի և հեծանների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	1069.00	1880	0	1880	2010222
91	Պատերի և շեփերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	67.00	1848	0	1848	123795
92	Առաստաղի և հեծանների բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	31.20	2183	0	2183	68107
93	Կահույքի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	24.16	8729	0	8729	210882
94	12 սմ. լայնությամբ փայտյա պարակալի տեղադրում	զմ	16.50	2247	0	2247	0
95	Փայտա պարակալի լաբապատում 2 անգամ	մ2	2.00	791	0	791	0
96	Մետաղական պատուհանների և դռների ճաղաշարերի ներկում 2 անգամ	մ2	2.00	1709	0	1709	3418
97	Աստիճանների պլուսինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	0.00	25288	0	25288	0
98	Փայտանածի տեղադրում և բանդում ներսի աշխ. համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) /հորիզ. պրոեկց/	մ2	166.00	1502	0	1502	249261
99	7. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ ճակատների պատերի առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում ցեմ. շաղաղով	մ2	50.00	2982	0	2982	149119
100	Ճակատների դեկորատիվ սվաղ ցեմ. շաղաղով	մ2	50.00	27546	0	27546	1377300
101	Պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	1151.00	1040	0	1040	1196702
102	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	115.15	21337	0	21337	2456856
103	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	115.15	1428	0	1428	164414
104	30մմ հաստ. և 300մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	29.90	13785	0	13785	412157
105	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	13.00	31442	0	31442	408746
106	Փայտանածի տեղադրում և բանդում հարդարման աշխ. համար /ճակատ/	մ2	1250.00	1021	0	1021	1276060
107	8. Ամուսեքեր Դարթթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	34.97	11701	0	11701	409211
108	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	45.40	21337	0	21337	968686
109	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	46.00	1428	0	1428	65682
110	40մմ հաստ. և 550մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	15.00	32414	0	32414	486216
111	Աստիճանների երեսապատում 40մմ հաստ. 320մմ լայնությ. բազալտե սալերով	մ2	8.32	8917	0	8917	0
112	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ. h=110մմ բազալտե սալերով	մ2	2.86	6791	0	6791	19422
113	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով	մ2	12.35	7935	0	7935	97994
114	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ. h=120մմ բազալտե սալերով	մ2	2.00	6791	0	6791	13582
115	9. Թեքահարթակ Զարե գանգվածի կառուցում թեքահարթակի տակ	մ3	9.60	23713	0	23713	227644
116	Մ-150 թեռնից նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	1.50	37532	0	37532	56298

117	Նախապարզաստական շերտի ամրանավորում (ամրանացանց Փ8 A-I p.200x200)	տն	0.06	396882	0	396882	23495
118	Պատեր երկշերտ ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով	մ2	1.80	1051	0	1051	0
119	Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	15.00	11701	0	11701	175510
120	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	4.50	21337	0	21337	96015
121	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, քշիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	4.50	1428	0	1428	6425
122	Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	12.65	25288	0	25288	319894
123	10. Սալվածք Սալվածքի տակ 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	309.80	1329	0	1329	411857
124	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 50մմ հաստ.	մ2	309.80	4474	0	4474	1386073
125	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	170.40	10804	0	10804	1840928
126	150x300մմ չափերի բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	0.90	10301	0	10301	9271
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՀԱՎՈՐՈՒՄ						1555723
1	1. Քանդման աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	120.00	570	0	570	68448
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	45.00	179	0	179	8069
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	48.00	198	0	198	9487
4	2. Մոնտաժային աշխատանքներ 25 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	12.00	3556	0	3556	0
5	32 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	9.00	4044	0	4044	0
6	40 Ա միաֆազ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	8.00	4167	0	4167	0
7	50 Ա եռափուլ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	7245	0	7245	7245
8	63 Ա եռափուլ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00	7811	0	7811	0
9	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	200.00	323	0	323	64610
10	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	149.00	254	0	254	37782
11	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	զմ	131.00	152	0	152	19930
12	Բախշիչ տուփեր	հատ	22.00	148	0	148	3250
13	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	30.00	1924	0	1924	57710
14	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	24.00	2779	0	2779	66699
15	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	51.00	1708	0	1708	87110
16	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	2.00	1831	0	1831	3662
17	Արտաքին տեղադրման համար LED 32W, 3000Lս, 4100K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	108.00	6120	0	6120	661013
18	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lս, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	14.00	3049	0	3049	42683
19	Գրատախտակի լուսավորության համար LED 18W, 2200Lս, 4000K, 1223x76x38մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	10.00	12469	0	12469	124693
20	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6300Lս, 4000-5000K, 1200x250x80մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում	հատ	6.00	32339	0	32339	194033
21	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, դրսի պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	3.00	4643	0	4643	13930
22	Պատերի մեջ խողջերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	21.00	1014	0	1014	21290
23	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների բանդումը	զմ	160.00	400	0	400	64078
3	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՍԱՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐ						921406
1	1. Քանդման աշխատանքներ Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	4.00	650	0	650	2599
2	Չուփարանակոնգի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	804	0	804	1609
3	Անիական զուփարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	6.00	804	0	804	4826
4	Փ 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	13.00	1134	0	1134	14743
5	Փ 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	18.00	1121	0	1121	20171
6	Փ 50 հոսակի ապամոնտաժում	հատ	4.00	332	0	332	1328
7	Միկն. Փ 32մմ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	9.00	445	0	445	4007
8	2. Ջրամատակարարում d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	17.00	3474	0	3474	59065
9	Կցման կոմբ. անց. d=20x1/2" F / Ամերիկական/	հատ	12.00	800	0	800	9601
10	ՊՊՐ երաքաշիկ d=20մմ	հատ	12.00	80	0	80	960
11	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	15.00	53	0	53	794

12	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	12.00	37	0	37	443
13	Ծկուն խողովակ	հատ	3.00	739	0	739	2216
14	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	3.00	3082	0	3082	9246
15	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4" F /Ամերիկական/	հատ	2.00	1132	0	1132	0
16	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=25x25x20մմ	հատ	2.00	102	0	102	204
17	ՊՊՐ անկյուն d=25x90□	հատ	2.00	76	0	76	153
18	ՊՊՐ անցում d=25x20մմ	հատ	2.00	59	0	59	118
19	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	4.00	49	0	49	197
20	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	10.00	4070	0	4070	40705
21	d=20մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	10.00	4341	0	4341	43413
22	3. Կոյուղի d=110x2,8մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	13.00	2225	0	2225	28928
23	ՊՎԷ եռաքաշխիկ d=110x90□	հատ	7.00	759	0	759	5316
24	ՊՎԷ անկյունակ d=110x90□	հատ	3.00	523	0	523	1569
25	ՊՎԷ եռաքաշխիկ d=110x110x50	հատ	8.00	554	0	554	4431
26	ՊՎԷ բառաքաշխիկ d=110մմ	հատ	2.00	1477	0	1477	2954
27	ՊՎԷ անցում d=110x50մմ	հատ	5.00	329	0	329	1643
28	ՊՎԷ ստուգիչ d=110մմ	հատ	4.00	1179	0	1179	4717
29	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	24.00	1574	0	1574	37781
30	ՊՎԷ եռաքաշխիկ d=50x90□	հատ	4.00	271	0	271	1083
31	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90□	հատ	13.00	144	0	144	1872
32	Չուգարանակոնքի տեղադրում	կ-տ	8.00	44716	0	44716	357731
33	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	8.00	19914	0	19914	159309
34	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	8.00	9659	0	9659	77270
35	d=50մմ լծանգուսող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	4.00	5101	0	5101	20404
4	ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒԹՈՒՄ ԵՎ ՕՊՈՒՆԻԹՅՈՒՆ						7737133
1	1. Ջանդաման աշխատանքներ Ջեռուցման թույլտվությունների ապամոնտաժում բարձակներով	հատ	66.00	1265	0	1265	83496
2	Մինչև Φ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	438.00	684	0	684	299494
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տ	5.00	2130	0	2130	10651
4	Շին.աղբի բարձումը ակտիվաց.	տ	5.00	394	0	394	1972
5	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	5.00	2013	0	2013	10067
6	2. Մոնտաժային աշխատանքներ d=50x8,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	112.00	6183	0	6183	692499
7	d=40x6,7մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	32.00	5398	0	5398	172746
8	d=32x5,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	53.00	3438	0	3438	182200
9	d=25x4,2մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	186.00	3498	0	3498	650665
10	d=20x3,4մմ BITHERM, PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	108.00	3831	0	3831	413788
11	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	132.00	800	0	800	105612
12	ՊՊՐ անկյուն d=50x90□	հատ	22.00	640	0	640	14082
13	ՊՊՐ անկյուն d=40x90□	հատ	10.00	320	0	320	3200
14	ՊՊՐ անկյուն d=32x90□	հատ	64.00	160	0	160	10241
15	ՊՊՐ անկյուն d=25x90□	հատ	32.00	74	0	74	2363
16	ՊՊՐ անկյուն d=20x90□	հատ	6.00	49	0	49	295
17	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=50x50x25մմ	հատ	18.00	614	0	614	11056
18	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=40x40x25մմ	հատ	16.00	318	0	318	5081
19	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=32x32x20մմ	հատ	30.00	203	0	203	6093
20	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=25x25x20մմ	հատ	54.00	102	0	102	5517
21	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=25մմ	հատ	4.00	139	0	139	556
22	ՊՊՐ երաքաշխիկ d=20մմ	հատ	4.00	80	0	80	320
23	ՊՊՐ անցում d=50x40մմ	հատ	4.00	247	0	247	990
24	ՊՊՐ անցում d=40x32մմ	հատ	4.00	160	0	160	640
25	ՊՊՐ անցում d=32x25մմ	հատ	4.00	102	0	102	409
26	ՊՊՐ անցում d=25x20մմ	հատ	18.00	59	0	59	1064
27	ՊՊՐ շրջանցուղի d=25մմ	հատ	64.00	80	0	80	5120
28	ՊՊՐ շրջանցուղի d=20մմ	հատ	25.00	57	0	57	1416

29	Ամրակ d=50 մմ	հատ	168.00	185	0	185	31019
30	Ամրակ d=40 մմ	հատ	48.00	123	0	123	5909
31	Ամրակ d=32 մմ	հատ	80.00	98	0	98	7878
32	Կլիպսներ d=25 մմ	հատ	279.00	49	0	49	13737
33	Կլիպսներ d=20 մմ	հատ	216.00	37	0	37	7976
34	d=50մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	4.00	7612	0	7612	30447
35	d=32մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	4.00	4500	0	4500	18000
36	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	66.00	6335	0	6335	418132
37	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	66.00	5548	0	5548	366138
38	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	248.96	859	0	859	213813
39	Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	778.00	4924	0	4924	3830589
40	Մարտ.տեղադրման կտ	կտ	66.00	1329	0	1329	87739
41	1/2" օդահանիչ ավտոմատ փականի մոնտաժում	հատ	2.00	7061	0	7061	14121
42	3. Օդափոխություն 0,5մմ ցինկ. թիթեղից օդատարների մոնտաժում 150x150 մմ	մ2	3.00	6371	0	6371	0
43	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	1.00	3423	0	3423	0
5	ՑԱՇՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						2822394
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք Hikvision DS-PHA64-Kit-WE	հատ	1.00	103690	0	103690	103690
2	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207	հատ	1.00	8412	0	8412	8412
3	Չանգի մոդուլ GSM DS-PM2-G	հատ	1.00	17322	0	17322	17322
4	Ծխի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում	հատ	57.00	7270	0	7270	414365
5	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի J-SAP-HK8010 մոնտաժում	հատ	4.00	6127	0	6127	24507
6	Լուսաձայնային ազդարարիչ Hikvision DS-PS1-R	հատ	4.00	8412	0	8412	33650
7	"ԵԼԶ" վթարափն լուսատուների մոնտաժում	հատ	2.00	4408	0	4408	8815
8	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	500.00	196	0	196	98096
9	Հրդեհակայուն մալուխ KՊՇԻՐ - FRLS 1x2x0.5	զմ	500.00	251	0	251	125554
10	2. Չանգի եւ ժամացույցային համակարգ "Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ապամոնտաժում	կտ	1.00	5523	0	5523	5523
11	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույցի ապամոնտաժում	հատ	1.00	1091	0	1091	1091
12	Չանգ դպրոցական ապամոնտաժում	հատ	1.00	631	0	631	631
13	Մալուխների ապամոնտաժում	զմ	33.00	98	0	98	3237
14	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿՇ-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կտ	1.00	86014	0	86014	86014
15	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	2.00	34287	0	34287	68574
16	Չանգ դպրոցականի 220V M3M-1 մոնտաժում	հատ	3.00	14702	0	14702	44106
17	Մալուխի մոնտաժում	զմ	120.00	196	0	196	23543
18	Մալուխ 2*1,5	զմ	120.00	188	0	188	22599
19	3. Տեսահսկման համակարգ Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I	հատ	6.00	36492	0	36492	218953
20	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	8.00	36117	0	36117	288939
21	Ցանցային սվիչ 18 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0318P-EM(C)	հատ	1.00	64991	0	64991	64991
22	Ցանցային սվիչ Hikvision DS-3E0508D-E	հատ	1.00	18519	0	18519	18519
23	Ցանցային տեսագրող սարք 16 IP մուտք DS-7616NXI-K2	հատ	1.00	70921	0	70921	70921
24	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520	հատ	1.00	34284	0	34284	34284
25	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE	հատ	2.00	100952	0	100952	201903
26	Մալուխի մոնտաժում	զմ	550.00	196	0	196	107906
27	Մալուխ UTP Cat 5E 24AWG	զմ	550.00	301	0	301	165730
28	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	394.00	1157	0	1157	455921
29	Սակառ 40x60 մմ	զմ	2.00	714	0	714	1428
30	Սակառ 40x25 մմ	զմ	16.00	492	0	492	7878
31	Սակառ 40x16 մմ	զմ	60.00	406	0	406	24372
32	Սակառ 25x16 մմ	զմ	21.60	308	0	308	6647
33	Սակառ 16x16 մմ	զմ	173.20	258	0	258	44770
34	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	14.00	1387	0	1387	19411
6	ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ						188228

1	Վահան բասկետբոլի համար օրգանական ապակուց, այդ թվում՝ ամրացման մետաղական հարմարանքը	կ-տ	2.00	94114	0	94114	188228
7	ԿԱՅԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ Տ/ԵՆԹԱԿԱՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ						399210
1	1. Կաթնալատուն Հատակների 20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում	մ2	13.00	1075	0	1075	0
2	Պատերի և շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	53.20	888	0	888	47265
3	Պատվանդանի բարձրորակ ցեմենտե սվաղ	մ2	6.00	2788	0	2788	16731
4	Պատվանդանի դեկորատիվ սվաղ ցեմ. շաղաղով	մ2	6.00	27546	0	27546	165276
5	Ճակատի պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	55.00	1040	0	1040	57184
6	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	7.20	1262	0	1262	9085
7	2. Տ/ենթակայան Ճակատի պատերի և շեփերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	90.00	1040	0	1040	93574
8	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	8.00	1262	0	1262	10095
8	ԶԵՐՄԱՑԻՆ ՈՒՂԴԻ						533836
1	1. Զանդման և հողային աշխատանքներ Ասֆալտբետոնե ծածկույթի բանդում	մ2	46.00	79	0	79	3629
2	Խճային շերտի բանդում	մ3	4.60	604	0	604	2778
3	Զերմային ուղու ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	0.00	6259	0	6259	0
4	Միջև. Փ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	55.00	717	0	717	39453
5	Շին.աղբի բարձումը անկման.	տ	10.00	394	0	394	3945
6	Շին.աղբի տեղափոխում միջև.7կմ	տ	10.00	2013	0	2013	20134
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	31.60	3156	0	3156	99726
8	II կր. գր. ետլիցք ձեռքով	մ3	25.20	1210	0	1210	30486
9	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ Պողպատյա DN 57x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	20.00	3789	0	3789	75785
10	Պողպատյա DN 48x3,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	35.00	3211	0	3211	112375
11	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.01	1043303	0	1043303	5842
12	Պողպատյա ձևավոր մասեր	կգ	5.60	1231	0	1231	6893
13	Պողպատյա անկյունակներից հենարաններ	տն	0.06	55634	0	55634	3394
14	Անկյունակ 50x50x4	զմ	20.00	1157	0	1157	23141
15	Պողպատե խողովակների և անկյունակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	9.50	977	0	977	9284
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում՝ նորաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	0.35	34501	0	34501	12075
17	d=20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	10.00	3474	0	3474	34744
18	d=25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	4.00	3082	0	3082	12329
19	Զերմային ուղու Ռ9-15 1160x2900x120 մմ ծածկի սալերի տեղադրում, միջև. 5մ2	հատ	0.00	57749	0	57749	0
20	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	36.00	1099	0	1099	0
21	Ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	36.00	1051	0	1051	37822
22	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնատակի պատրաստում 10 սմ հաստ. տուփանումով	մ2	46.00	792	0	792	0
23	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտբետոնից 50մմ հաստ.	մ2	46.00	3937	0	3937	0
24	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	46.00	3451	0	3451	0
9	ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՈՒՆԿ						249522
1	1. Զանդման աշխատանքներ Մետաղական դարպասի ապամոնտաժում, կանգնակներով (վերադարձ)	տն	0.12	165009	0	165009	19801
2	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ Պողպ. խողովակներից դարպասի մոնտաժում	հատ	1.00	54171	0	54171	54171
3	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	4.00	4013	0	4013	16051
4	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	20.30	1760	0	1760	35724
5	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	20.50	616	0	616	12620
6	Ծխնի	հատ	6.00	1231	0	1231	7385
7	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1477	0	1477	1477
8	Պողպ. խողովակներից դռնակի մոնտաժում	հատ	1.00	14356	0	14356	14356
9	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	2.00	4013	0	4013	8026
10	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	6.30	1760	0	1760	11089
11	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	7.20	615	0	615	4431
12	Ծխնի	հատ	3.00	1231	0	1231	3693

13	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1477	0	1477	1477
14	Բետոնե հիմքի սարքվածք U-100 բետոնով	մ3	0.05	48793	0	48793	2635
15	80x80x4,0մ պողպ. խողովակների կանգնակների մոնտաժում	տն	0.02	48809	0	48809	913
16	Պողպ. խողովակ 80x80x4,0մ	զմ	2.00	4013	0	4013	8026
17	Պողպ. ուղակ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տն	0.05	93726	0	93726	4555
18	Պողպ. խողովակ 60x40x3,0մ	զմ	8.00	1760	0	1760	14082
19	Պողպ. խողովակ 25x25x2,0մ	զմ	10.20	616	0	616	6279
20	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	13.30	1709	0	1709	22731
10	Ավելացվող աշխատանքներ						7908381
1	1. Զանդան աշխատանքներ Պատվանդանից բազալտե սալիկների բանդում	մ2	115.15	4781	0	4781	550518
2	2. Հատակներ 40 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	144.50	1986	0	1986	286977
3	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	301.90	10816	0	10816	3265350
4	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	143.00	1484	0	1484	212212
5	3. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	9.40	71419	0	71419	0
6	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	57.16	71419	0	71419	0
7	Պատուհան այլումինե բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող (պահակակետ)	մ2	0.48	71911	0	71911	0
8	Պատուհան այլումինե բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող (խոհանոց)	մ2	0.64	71911	0	71911	0
9	4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք	զմ	30.70	33672	0	33672	1033730
10	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից (խոհանոց)	մ2	0.12	17034	0	17034	0
11	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ ցանկապատի տեղադրում 16մմ հաստ. լամինացված ՄՐՖ-ից	մ2	14.58	5971	0	5971	87057
12	Պատերի վրա Ներդիր դետալների ամրացում տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.06	427947	0	427947	0
13	Ամրան Φ 18A500C	տն	0.03	360425	0	360425	0
14	Պողպ.թերթ 100x100x2մմ	մ2	1.00	8856	0	8856	0
15	Մանեկ հեղյուս M12	կգ	9.90	1491	0	1491	0
16	Խարիսխ Φ 10մմ	հատ	70.00	224	0	224	15680
17	Պատերում Φ 10մմ, L=15 սմ խորությամբ անցքերի խճուճում	հատ	70.00	437	0	437	30590
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	2.00	2042	0	2042	0
19	11. ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ RKP 1P+N C25A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	1.00	14350	0	14350	0
20	8 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00	11207	0	11207	0
21	ՎՎԳ 4x6մմ2 կտր. մալուխի մոնտաժում	զմ	6.50	3684	0	3684	23946
22	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ 16Ա 380վ վարդակների տեղադրում պատին	հատ	1.00	7594	0	7594	0
23	12. ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՐԻ Ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	1821	0	1821	1821
24	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	8.00	4802	0	4802	38416
25	Կցամաս կոմբ. d=20x1/2" F	հատ	4.00	388	0	388	1552
26	Խառնիչ-ծորակի տեղադրում (Kaido Eris CN247 ZF 7536-15F, կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	10920	0	10920	0
27	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում (վերատեղադրվող)	հատ	1.00	33027	0	33027	33027
28	Բետոնե հատակներում 80x80 մմ չափերով ակոսների բանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	6.00	2624	0	2624	15744
29	Բետոնե հատակներում 50x50 մմ չափերով ակոսների բանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	12.00	1531	0	1531	18372
30	13. ՋԵՐՄԱՑԻՆ ՈՒՂԴԻ Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքանիզմի	տն	11.50	681	0	681	7832
31	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	5.00	2451	0	2451	12255

32	Զերմային ուղու ե/ք վաթերի և ծածկի սալերի տեղադրում, վաթ- 430x750x3750 մմ, 80 մմ հաստ.- 5 հատ և ծածկի սալ - 750x1875 մմ, 120 մմ հաստ.-10 հատ	մ3	3.86	18341	0	18341	70760
33	Ե/ք վաթ, 430x750x3750 մմ, 80 մմ հաստ. և ծածկի սալ 750x1875 մմ, 120 մմ հաստ.	զմ	18.75	62144	0	62144	1165200
34	14. ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ 1. Քանդման աշխատանքներ Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	36.00	794	0	794	28584
35	2. Ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	1.60	3746	0	3746	5994
36	Բետոնե հիմքի սարքվածք U-100 բետոնով	մ3	1.60	58903	0	58903	94245
37	80x80x4,0մմ պողպ. խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.24	60612	0	60612	14426
38	Պողպ.խողովակ 80x80x4,0մմ	զմ	24.00	4510	0	4510	108240
39	Ամրան Փ16 A-500C	տն	0.01	360426	0	360426	4325
40	Պողպ.թերթ 80x80x3մմ	մ2	0.08	12910	0	12910	1033
41	Պողպ. ուղակ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում	տն	1.11	118640	0	118640	131334
42	Պողպ.խողովակ 60x40x3,0մմ	զմ	192.00	1990	0	1990	382080
43	Պողպ.խողովակ 25x25x2,0մմ	զմ	202.00	655	0	655	132310
44	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	66.00	2042	0	2042	134772
45	3. Անֆալտբետոնե ծածկ Ծածկույթի պատրաստում "Բ " տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	5.00	4187	0	4187	0
11	ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1						6012353
1	1. Պատուհաններ և դռներ: Դուռ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 43մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	17.07	73044	0	73044	1246496
2	Պատուհան այլումինե (վիտրաժ) բլոկով, սպիտակ, 43մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	12.54	35607	0	35607	446547
3	Ներքին ՄՂՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց երեսակալի), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	19.40	68265	0	68265	1324341
4	Ներքին ՄՂՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց երեսակալի), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	39.08	68265	0	68265	2667796
5	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ տեղակայում, 80լ Ariston 3700512 SG1 80 V 1.5KL, (կամ համարժեք)	հատ	1.00	77857	0	77857	77857
6	Պատի հայելիների տեղադրում	հատ	8.00	1464	0	1464	11712
7	Պատի հայելի 60x60, արժեքը	հատ	8.00	2678	0	2678	21424
8	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ: 50մմ հաստ. ծածկի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	180.00	1201	0	1201	216180
Արժեք							65539519
ԱԱՀ							13107904
Ընդամենը՝							78647422

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գաղափարային հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլսեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011054716

Կենտրոնական
գանձարկային

Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդևյան

Աստիճանային

«Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.
Արտաշատ, Շահումյան փ. 12/21
ՀՎՀՀ՝ 04235059

Հ/հ՝ 19300250747600
Բանկ՝ «Կոմվերսբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Հ. Վարդանյան

Աստիճանային

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտաշատի ԷՇՑ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի
մարզ, գ. Ոստան
ՀՎՀՀ՝ 04201249

Հ/Հ՝ 163098321645
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Ս. Արմատեանյան

Աստիճանային

«Նազան» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արմավիրի մարզ,
գ. Մուսալեռ
ՀՎՀՀ՝ 04226789

Հ/հ՝ 77604438760000
Բանկ՝ «Արդշինանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ.Օհանյան

Աստիճանային



ՎՈՌՅԵՆՆԵՐ ԶՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ

վերանորոգման» թիվ ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 պայմանագրի փոփոխություն, որի արդյունքում պայմանագրի նոր արժեքը կազմում է 78,647,422 ՀՀ դրամ՝ 82,115,053ՀՀ դրամի փոխարեն (տարբերությունը կազմում է 3,467,631 ՀՀ դրամ, ուստի պայմանագրային արժեքը նվազել է 4,22%-ով):

Ձեկուցագրին կից ներկայացվում է փոփոխությունները ներառող ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ խնդրում եմ հանձնարարել Իրավաբանական վարչությանը՝ իրականացնել պայմանագրի փոփոխություն հիմք ընդունելով սույն զեկուցագրին կից ներկայացված փաստաթղթերը:

Առդիր՝ 1 փաթեթ:

ԾԻ և ՎՎ-ի պետ

ՇԱՎԲ ղեկավար

Վերահսկող ինժեներ



Է. Իվանյան

Ֆ. Սարգսյան

Մ. Ալեքսանյան

15.10.2025թ.

Ել. 127 /25
03.10.2025թ.

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն
պարոն Սարգիս Բաղինյանին**

**<<ԱՐԱՄԵ>> ՍՊԸ տնօրեն
Արամ Սարգսյանից**

Հարգելի պարոն Բաղինյան.

Ի պատասխան Ձեր 2025-09-26 N Ե/01/3105-25 գրության, Ձեզ ենք ներկայացնում
«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաքերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»
աշխատանքների վերաբերյալ N 3 նախագծային փոփոխությունները և միավորի
արժեքները:

Տնօրեն՝



Ա. Սարգսյան

« ԲՈՆՍՏՐԱՔՇՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ

ՀՀ ք. Արտաշատ, Շահումյան փող. թիվ 12/21

Հեռ. (+374) 99 098 181

Էլ. փոստ: gknarik1977@mail.ru

Nº 018

« 25 » սեպտեմբերի 2025թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

ՏՆՕՐԵՆ ՊԱՐՈՆ՝ Ս. ԲԱՂԻՆՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Բաղինյան

«Քոնստրաքշն Գրուպ» ՍՊԸ Ընկերությունը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ 2024թ. դեկտեմբերի 10- ին կնքված ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇԶԲ-2024/12 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում իրականացնում է «ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքները:

Հայտնում ենք Ձեզ, որ շին. աշխատանքների ընթացքում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ առաջացել են որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտություն.

1. Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի բաժնում՝ էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում (վերատեղադրում) -ի փոխարեն, ըստ տնօրենի տրված տեղեկատվության առաջարկում ենք գնել և տեղադրել նորը, քանի որ առկա էլ. ջրատաքացուցիչը գտնվում է անսարք վիճակում և անգամ վերանորոգման ենթակա չէ:
2. Պատուհաններ դռներ բաժնում՝ պատվիրատուի հետ ընդհանուր քննարկման առոյունքում որոշվել է ՄՂՖ - ից դռների երեսակալ սարքերը չտեղադրել, ավելի ամուր լինելու համար դռները տեղադրել պատի կենտրոնում:
3. Ջերմային ուղի բաժնում - պատվիրատուի հետ ընդհանուր քննարկման առոյունքում որոշվեց ջերմային ուղու ասֆալտի շերտի փոխարեն լցնել խիճ 180քմ, 9 խմ:
4. Պատվիրատուի հետ քննարկման առոյունքում - որոշվել է սանհանգույցներում տեղադրել 8 հատ 60/60 սմ չափսերով հայելիներ՝ ընդհանուր 2.88 քմ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում ենք թույլ տալ կատարել նախատեսված աշխատանքների փոփոխությունը :

Հարգանքով
« Բոնատրաբշն Գրուպ » ՍՊԸ



Յ. Վարդանյան

**Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն
պարոն Սարգիս Բաղինյանին**

**<<ԱՐԱՄԵ>> ՍՊԸ տնօրեն
Արամ Սարգսյանից**

Հարգելի պարոն Բաղինյան

Ի պատասխան Ձեր 2025-07-22 N Ե/01/2336-25 գրության՝ ուսումնասիրելով «ԲՈՆՍԹՐԱԶՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ գրությունը «ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների վերաբերյալ և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրությունում նշված աշխատանքներն արդեն իսկ կատարված են, տեղեկացնում ենք.

1. 1-ին հարկի 9, 10, 14, 15 և 16 սենքերում նախատեսված կերամիկական սալիկներով հատակները հնարավոր է փոխարինել պրեսգրանիտե սալիկներով:

2. Գլխավոր առմուտքի աստիճանները հնարավոր է փոխարինել 30մմ հաստությամբ և 300մմ լայնությամբ բազալտե սալիկներով, քանի որ կողային առմուտքերը նախատեսված են նմանատիպ չափերի սալիկներով:

3. Կաթսայատան հատակի 20մմ հաստությամբ հարթեցնող շերտը հնարավոր է չկատարել, հաշվի առնելով փաստացի վիճակը:

4. Ջերմային ուղղու ծածկի 20մմ հաստությամբ հարթեցնող շերտը հնարավոր է չկատարել, հաշվի առնելով նոր բետոնե վաթի լավ վիճակը և կարանների որակով լցվածքը ցեմենտե շաղախով:

5. Այլումինե դռները նախատեսված են 46մմ հաստությամբ պրոֆիլներով, որի գինը ընդգրկված է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարբերաբար թողարկվող <<Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների>> ցանկում: Առանց ջերմակամուրջի այլումինե դռներ և պատուհաններ այլ չափի պրոֆիլներով այդ ցանկում նախատեսված չեն: Տեղում ուսումնասիրելով դռները և վիտրաժները, հնարավոր ենք համարում ընդունել 43 մմ ոչ պակաս լայնությամբ պրոֆիլներով պատրաստված դռները: 43մմ պակաս պրոֆիլներով պատրաստված դռները և վիտրաժները անհրաժեշտ է փոխել:

Տնօրեն՝

Ա. Սարգսյան



Հասցե՝ ք. Երևան, Ադոնցի փողոց, 2.6, բն. 169

gmail. arameconstructioncompany@gmail.com

Հեռ. 097 977777

« ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ

ՀՀ ք. Արտաշատ, Շահումյան փող. թիվ 12/21

Հեռ. (+374) 99 098 181

Էլ. հասցե : gknarik1977@mail.ru

№ 014

« 15 » հուլիսի 2025թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՏՆՕՐԵՆ ՊԱՐՈՆ՝ Ս. ԲԱՂԻՆՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Բաղինյան

«Քոնստրաքշն Գրուպ > ՍՊ Ընկերությունը Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ 2024թ. դեկտեմբերի 10- ին կնքված ՀՏԶԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում իրականացնում է « ՀՀ Արարատի մարզի Հնաքերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքները:

Հայտնում ենք Ձեզ, որ շին. աշխատանքների ընթացքում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ առաջացել են որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտություն.

Հատակներ բաժնում նախատեսված է հատակներն իրականացնել կերամիկական և պրեսգրանիտե սալիկներով : Հատակների նույնանման տեսք ապահովելու համար առաջարկում ենք ամբողջ հատակներն իրականացնել պրեսգրանիտե սալիկներով , նույնը փոխել կերամոգրանիտե շրիշակները պրեսգրանիտե շրիշակներով :

Առումտքերից մեկի աստիճանների երեսապատում 40մմ հաստությամբ 320մմ լայնությամբ բազալտե սալերով իրականացնելու փոխարեն իրականացնել 30մմ հաստությամբ և 300մմ լայնությամբ բազալտե սալերով , քանի որ նախկին բետոնե աստիճանները պատրաստված են 30մմ հաստությամբ և 300մմ լայնությամբ աստիճաններ տեղադրելու համար : Իսկ բետոնե հիմքով նոր աստիճան պատրաստել նախատեսված չէ :

Կաթսայատան 20մմ հարթեցնող շերտի իրականացում չանել քանի որ կարիք է լինելու կաթսայատան սարքավորումների ապամոնտաժում , այնուհետ մոնտաժման աշխատանքներ , իսկ հարթեցնող շերտը գտնվում է նորմալ վիճակում :

Ջերմային ուղու 20մմ հաստությամբ շերտի իրականացում չի կատարվել քանի որ վաքերը նոր են , քայքայված տեղեր չունեն : Իրականացվել է միայայն վաքերի միացման տեղերի բետոնացում :


Արտաքին հարդարման բաժնում նախատեսված է պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով , սակայն 1151քմ որի 1 քմ- ի համար նախատեսված է 1039.71 դրամ , հաշվի առված չէ որ նախկին դեկորատիվ սվաղը ունի խոշոր ծակոտեղություն , որի պարագայում ներկի գերաժախս ենք ունենում : 15 լիտր շենի ներկի պարագայում ներկվում է 20 քմ: Խնդրում ենք կատարել զնի փոփոխություն արտաքին պատերի ներկման համար :

Պատուհաններ և դռներ բաժնում նախատեսված է տեղադրել 46մմ հաստությամբ պրոֆիլներով
այլումինե դռներ և պատուհաններ: Ներկա պահին 46 մմ հաստությամբ պրոֆիլներ գոյություն
չունի: Խնդրում ենք թույլատրել տեղադրել մինչև 46 մմ հաստությամբ այլումինե պրոֆիլներով
դռներ և պատուհաններ:

Ավելացվող աշխատանքներ բաժնում՝ պատուհաններ այլումինե բլոկով, սպիտակ 46 մմ հաստ.
առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ. պրոֆիլ արտերկիր, բացվող (պահակակետ) -
փոխարեն տեղադրել 38մմ հաստ. պատուհաններ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում ենք թույլ տալ կատարել նախատեսված աշխատանքների
փոփոխությունը:

Հարգանքով
« Քոնստրաքշն Գրուպ » ՍՊԸ - ի
անունից



Հ. Վարդանյան

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12/02
	Ենթաձևագրի անվանում	Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի
	Պայմանագրի N	ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12
	Պայմանագրի անվանում	«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագիր

N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
---	----------------	--------	------------	-------------------	---------------	---------------	----------

Լրացուցիչ ծավալներ							7 517 044.8
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

1	ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
84	Պատերի ցեմենտե սվաղ բարելավված որակի	մ2	145.60000	155.60000	10.00000	2 132.07	21 320.70
86	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	154.20000	155.00000	0.80000	7 292.46	5 833.97
113	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե	մ2	5.64000	12.35000	6.71000	7 934.71	53 241.90
123	10. Սալվածք Սալվածքի տակ 100մմ հաստ. հիմնատակի պատրաստում	մ2	194.50000	309.80000	115.30000	1 329.43	153 283.28
124	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից	մ2	194.50000	309.80000	115.30000	4 474.09	515 862.58
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						
13	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	29.00000	30.00000	1.00000	1 923.66	1 923.66
15	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	44.00000	51.00000	7.00000	1 708.03	11 956.21
3	ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂ						
20	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	9.00000	10.00000	1.00000	4 070.46	4 070.46
21	d=20մմ ՊՊՈ փականի մոնտաժում	հատ	9.00000	10.00000	1.00000	4 341.26	4 341.26
34	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	5.00000	8.00000	3.00000	9 658.79	28 976.37
10	Ավելացվող աշխատանքներ						
3	Հատակների կառուցում պրեսզրանիտե սալիկներով	մ2	239.00000	301.90000	62.90000	10 816.00	680 326.40
9	4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Աստիճանների այլումինե	զմ	30.00000	30.70000	0.70000	33 672.00	23 570.40
11	ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1						
1	1. Պատուհաններ և դռներ: Ղուռ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 43մմ	մ2	0.00000	17.06500	17.06500	73 044.00	1 246 495.86
2	Պատուհան այլումինե (վիտրաժ) բլոկով, սպիտակ, 43մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր.	մ2	0.00000	12.54100	12.54100	35 607.00	446 547.39
3	Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե	մ2	0.00000	19.40000	19.40000	68 265.00	1 324 341.00
4	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց երեսակալի), համաձայնեցնել	մ2	0.00000	39.08000	39.08000	68 265.00	2 667 796.20
5	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 80լ Ariston 3700512	հատ	0.00000	1.00000	1.00000	77 857.00	77 857.00
6	Պատի հայելիների տեղադրում	հատ	0.00000	8.00000	8.00000	1 464.00	11 712.00
7	Պատի հայելի 60x60, արժեքը	հատ	0.00000	8.00000	8.00000	2 678.00	21 424.00
8	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ: 50մմ հաստ. ծածկի պատրաստում բազալտե խճով	մ2	0.00000	180.00000	180.00000	1 201.00	216 180.00

Համադրմամբ հանվող ծավալներ							-10 406 737.1
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

1	ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
2	Շրիշակների քանդում կերամիկական սալիկներից	մ2	14.30000	14.10000	-0.20000	562.99	-112.60
3	Տախտակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	167.50000	163.40000	-4.10000	584.85	-2 397.88
6	Ներքին աստիճաններից բազալտե սալիկների քանդում	մ2	6.50000	0.00000	-6.50000	3 696.40	-24 026.60
7	Մ/ալ պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	16.45000	9.67500	-6.77500	2 635.30	-17 854.16
8	Մ/ալ դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	91.50000	88.00000	-3.50000	1 530.73	-5 357.56
10	Պատերից և շեփերից հին ներկի մաքրում	մ2	1 254.40000	1 243.20000	-11.20000	207.76	-2 326.91
11	Առաստաղներից և հեծաններից հին ներկի մաքրում	մ2	1 111.30000	1 100.10000	-11.20000	207.76	-2 326.91
18	Թասակների քանդում բազալտե սալիկների	մ2	15.40000	15.00000	-0.40000	3 696.40	-1 478.56
21	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	186.00000	176.00000	-10.00000	1 157.16	-11 571.60
25	2. Տանիք	հատ	40.00000	29.00000	-11.00000	2 047.90	-22 526.90
26	0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից 100մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների տեղադրում	զմ	36.00000	34.00000	-2.00000	2 449.93	-4 899.86
27	Ձեղնահարկի լուսամուտների փեխկերի փոխարինում	մ2	2.40000	1.47000	-0.93000	26 277.64	-24 438.21
29	3. Միջնորմեր Միջնորմերի պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	7.80000	1.44000	-6.36000	3 982.37	-25 327.87

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՁԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12/02					
	Ենթաձևագրի անվանում	Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի					
	Պայմանագրի N	ՀՏՁԳ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12					
30	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.01000	0.00000	-0.01000	77 742.57	-777.43
31	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01000	0.00000	-0.01000	348 753.59	-3 487.54
32	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում ԲՄ200	մ3	0.07800	0.04400	-0.03400	41 870.26	-1 423.59
33	Միաձուլվ ե/բետոնե բարավորների կառուցում U-200 բետոնով	մ3	0.07300	0.00000	-0.07300	81 125.14	-5 922.14
34	Ամրալար Փ8 AI	տ	0.00500	0.00000	-0.00500	374 405.75	-1 872.03
35	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.02630	0.00000	-0.02630	348 753.59	-9 172.22
37	Մ-100 բետոնից 50 մմ հաստ. հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	228.80000	226.00000	-2.80000	2 096.69	-5 870.73
38	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	28.80000	28.40000	-0.40000	1 929.16	-771.66
39	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	604.30000	415.79000	-188.51000	1 075.16	-202 678.41
40	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	89.40000	25.30000	-64.10000	6 442.18	-412 943.74
41	Շրիշակների կառուցում կերամիկական սալիկներով, հ=10 սմ	զմ	63.00000	32.95000	-30.05000	956.22	-28 734.41
42	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն վինիլային, հաստությունը 2մմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտով	մ2	375.50000	370.50000	-5.00000	12 490.65	-62 453.25
43	Հատակների իրականացում՝ հետերոգեն սպորտային վինիլային,	մ2	167.50000	163.40000	-4.10000	16 926.85	-69 400.08
44	հ=80 մմ ՄԴՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	361.80000	335.70000	-26.10000	1 507.43	-39 343.92
48	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	6.50000	0.68400	-5.81600	16 809.02	-97 761.26
49	Տախտակե հատակների և աստիճանների լավորակ յուղաներկում	մ2	11.90000	0.00000	-11.90000	1 397.42	-16 629.30
51	Դռն ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց	մ2	11.80000	0.00000	-11.80000	73 043.82	-861 917.08
52	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	8 764.82	-8 764.82
53	Պատուհան ալյումինե(վիտրաժ) բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ.,	մ2	23.37000	0.00000	-23.37000	35 607.09	-832 137.69
57	Պատուհան մետաղապատե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	1.85000	0.00000	-1.85000	60 564.91	-112 045.08
58	Մ/ալ. ոլորնային-հետգցովի ծխիկի տեղադրում գոյություն ունեցող	հատ	26.00000	19.00000	-7.00000	11 162.24	-78 135.68
59	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	30.00000	11.70000	-18.30000	13 147.23	-240 594.31
64	Թաղանթ անթափանցիչ, սանհանգույցների պատուհանների համար	մ2	6.00000	0.00000	-6.00000	2 708.00	-16 248.00
67	Ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	3.60000	1.34800	-2.25200	11 406.69	-25 687.87
68	Պատուհանազգեղի փոխարինում	մ2	32.19000	26.94000	-5.25000	3 906.79	-20 510.65
69	Պատուհանազգ ալ. 30 մմ լայն	զմ	107.30000	89.80000	-17.50000	2 954.18	-51 698.15
70	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 750 մմ,	հատ	2.00000	0.00000	-2.00000	18 463.64	-36 927.28
76	Ցանց պոլիպրոպիլենային պարանից Փ 6մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	32.10000	28.00000	-4.10000	1 846.36	-7 570.08
82	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	51.40000	51.20000	-0.20000	6 083.14	-1 216.63
83	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ. ջրակայուն գիպատովարթողից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	6.50000	6.10000	-0.40000	5 077.31	-2 030.92
85	Շեպերի ցեմենտե սվաղ	մ2	8.56000	7.50000	-1.06000	4 772.26	-5 058.60
89	Պատերի, սյուների և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	2 014.70000	2 008.40000	-6.30000	1 545.26	-9 735.14
90	Առաստաղի և հեծանների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	1 076.90000	1 069.00000	-7.90000	1 880.47	-14 855.71
91	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային	մ2	99.80000	67.00000	-32.80000	1 847.69	-60 604.23
92	Առաստաղի և հեծանների բարձրորակ ներկում ջրակայուն	մ2	34.40000	31.20000	-3.20000	2 182.91	-6 985.31
93	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	26.80000	24.16000	-2.64000	8 728.58	-23 043.45
94	12 սմ. լայնությամբ փայտյա պարակալի տեղադրում	զմ	16.50000	0.00000	-16.50000	2 246.98	-37 075.17
95	Փայտա պարակալի լաքապատում 2 անգամ	մ2	2.00000	0.00000	-2.00000	791.36	-1 582.72
96	Մետաղական պատուհանների և դռների ճաղաշարերի ներկում 2	մ2	13.00000	2.00000	-11.00000	1 708.93	-18 798.23
102	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	121.00000	115.14700	-5.85300	21 336.69	-124 883.65
103	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	121.00000	115.14700	-5.85300	1 427.86	-8 357.26
104	30մմ հաստ. և 300մմ լայն. պատուհանազգեղի տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	34.86000	29.90000	-4.96000	13 784.51	-68 371.17
105	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	17.88000	13.00000	-4.88000	31 441.97	-153 436.81
107	8. Առնուցքեր Հարթակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	44.00000	34.97330	-9.02670	11 700.66	-105 618.35
108	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	46.80000	45.40000	-1.40000	21 336.69	-29 871.37
109	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ (1մ2 - 3,1 կգ)	մ2	46.80000	46.00000	-0.80000	1 427.86	-1 142.29
110	40մմ հաստ. և 550մմ լայն. թասակների տեղադրում բազալտե սալերից	մ2	15.45000	15.00000	-0.45000	32 414.39	-14 586.48
111	Աստիճանների երեսապատում 40մմ հաստ. 320մմ լայնութ. բազալտե սալերով	մ2	8.32000	0.00000	-8.32000	8 916.85	-74 188.19
114	Աստիճանաճակատների երեսապատում 20մմ հաստ. հ=120մմ	մ2	2.26000	2.00000	-0.26000	6 790.95	-1 765.65
118	Պատեր երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	1.80000	0.00000	-1.80000	1 050.61	-1 891.10
122	Աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում H=900մմ,	զմ	13.50000	12.65000	-0.85000	25 288.10	-21 494.88
125	150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	180.50000	170.40000	-10.10000	10 803.57	-109 116.06

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12/02					
	Ենթաձևագրի անվանում	Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի					
	Պայմանագրի N	ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12					
126	150x300մմ չափերի բազալտե աստիճանների տեղադրում	զմ	2.00000	0.90000	-1.10000	10 300.87	-11 330.96
2 ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ							
4	2. Մոնտաժային աշխատանքներ	հատ	12.00000	0.00000	-12.00000	3 556.37	-42 676.44
5	32 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	9.00000	0.00000	-9.00000	4 044.27	-36 398.43
6	40 Ա միաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	8.00000	0.00000	-8.00000	4 167.37	-33 338.96
7	50 Ա եռաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00000	1.00000	-3.00000	7 244.64	-21 733.92
8	63 Ա եռաֆազ ավ. անջատիչի մոնտաժում	հատ	4.00000	0.00000	-4.00000	7 810.86	-31 243.44
9	Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	330.00000	200.00000	-130.00000	323.05	-41 996.50
10	Լար ՊՊՎ 2x2,5մմ2	զմ	170.00000	149.00000	-21.00000	253.57	-5 324.97
11	Լար ՊՊՎ 2x1,5մմ2	զմ	160.00000	131.00000	-29.00000	152.14	-4 412.06
14	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	30.00000	24.00000	-6.00000	2 779.13	-16 674.78
16	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	19.00000	2.00000	-17.00000	1 831.12	-31 129.04
18	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Լս, 4000K, 170x170մմ	հատ	18.00000	14.00000	-4.00000	3 048.81	-12 195.24
23	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	180.00000	160.00000	-20.00000	400.49	-8 009.80
3 ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐ							
13	Ճկուն խողովակ	հատ	10.00000	3.00000	-7.00000	738.54	-5 169.78
15	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4" F /Ամերիկյանկա/	հատ	2.00000	0.00000	-2.00000	1 132.44	-2 264.88
35	d=50մմ չճանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	5.00000	4.00000	-1.00000	5 101.04	-5 101.04
4 ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ							
42	3. Օդափոխություն 0,5մմ ցինկ. թիթեղից օդատարների մոնտաժում 150x150 մմ	մ2	3.00000	0.00000	-3.00000	6 370.54	-19 111.62
43	Օդափոխության ճաղավանդակների տեղադրում 150x150մմ	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	3 423.19	-3 423.19
5 ՑԱՇԻ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ							
4	Ծխի դետեկտորի Hikvision DS-PDSMK-4 մոնտաժում	հատ	67.00000	57.00000	-10.00000	7 269.57	-72 695.70
12	Չանգ դպրոցական ապամոմտաժում	հատ	2.00000	1.00000	-1.00000	631.18	-631.18
13	Սալոնների ապամոմտաժում	զմ	35.00000	33.00000	-2.00000	98.10	-196.20
28	4. Մոնտաժային սակառներ Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	466.00000	394.00000	-72.00000	1 157.16	-83 315.52
29	Սակառ 40x60 մմ	զմ	10.00000	2.00000	-8.00000	713.92	-5 711.36
32	Սակառ 25x16 մմ	զմ	30.00000	21.60000	-8.40000	307.72	-2 584.85
33	Սակառ 16x16 մմ	զմ	350.00000	173.20000	-176.80000	258.49	-45 701.03
34	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	15.00000	14.00000	-1.00000	1 386.53	-1 386.53
7 ԿԱԹԱՆԱՅԱՆ ԵՎ Տ/ԵՆԹԱԿԱՆԱՆԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ							
1	1. Կաթսայատուն Հատակների 20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի	մ2	13.00000	0.00000	-13.00000	1 075.16	-13 977.08
5	Ճակատի պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	66.40000	55.00000	-11.40000	1 039.71	-11 852.69
7	2. Տ/ենթակայան Ճակատի պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	92.90000	90.00000	-2.90000	1 039.71	-3 015.16
8	Մետաղական դռների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	20.00000	8.00000	-12.00000	1 261.85	-15 142.20
8 ՋԵՐԱՄԱՅԻՆ ՈՐՂԻ							
14	Անկյունակ 50x50x4	զմ	51.00000	20.00000	-31.00000	1 157.06	-35 868.86
20	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	36.00000	0.00000	-36.00000	1 099.01	-39 564.36
22	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճիգ հիմնատակի պատրաստում 10	մ2	46.00000	0.00000	-46.00000	791.52	-36 409.92
23	Ներքին շերտի պատրաստում խոշորահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 50մմ հաստ.	մ2	46.00000	0.00000	-46.00000	3 937.36	-181 118.56
24	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից	մ2	46.00000	0.00000	-46.00000	3 450.81	-158 737.26
10 ԱՎԵԼԱԳՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
1	1. Զանդման աշխատանքներ Պատվանդանից բազալտե սալիկների	մ2	121.00000	115.14700	-5.85300	4 781.00	-27 983.19
5	3. Պատուհաններ և դռներ Ներքին ՄՐՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (ներառյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	9.40000	0.00000	-9.40000	71 419.00	-671 338.60
6	Ներքին ՄՐՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե	մ2	57.16000	0.00000	-57.16000	71 419.00	-4 082 310.04
7	Պատուհան ալյումինե բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող (պահակակետ)	մ2	0.48000	0.00000	-0.48000	71 911.00	-34 517.28
8	Պատուհան ալյումինե բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց	մ2	0.64000	0.00000	-0.64000	71 911.00	-46 023.04
10	30մմ հաստ. և 120մմ լայն. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից (խոհանոց)	մ2	0.12000	0.00000	-0.12000	17 034.00	-2 044.08
11	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ ցանկապատի տեղադրում	մ2	15.60000	14.58000	-1.02000	5 971.00	-6 090.42
12	Պատերի վրա ներդիր դետալների ամրացում տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.05560	0.00000	-0.05560	427 947.00	-23 793.85

	Պայմանագրի փոփոխության առաջարկ N	ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12/02					
	Ենթաձևագրի անվանում	Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի					
	Պայմանագրի N	ՀՏՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12					
13	Ամրան Փ18A500C	տն	0.03000	0.00000	-0.03000	360 425.00	-10 812.75
14	Պողպ.թերթ 100x100x2մմ	մ2	1.00000	0.00000	-1.00000	8 856.00	-8 856.00
15	Մանեկ հեղյուս M12	կգ	9 90000	0.00000	-9 90000	1 491.00	-14 760.90
16	Խարիսխ Փ 10մմ	հատ	96.00000	70.00000	-26.00000	224.00	-5 824.00
17	Պատերում Փ10մմ, L=15 սմ խորությամբ անցքերի խծումում	հատ	96.00000	70.00000	-26.00000	437.00	-11 362.00
18	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	2.00000	0.00000	-2.00000	2 042.00	-4 084.00
19	11. ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ RKP 1P+N C25A 30mA 230 B	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	14 350.00	-14 350.00
20	8 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ. տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	11 207.00	-11 207.00
21	ԿՎԳ 4x6մմ2 կտր. մայրիսի մոնտաժում	զմ	20.00000	6.50000	-13.50000	3 684.00	-49 734.00
22	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ 16Ա 380վ վարդակների տեղադրում	հատ	1.00000	0.00000	-1.00000	7 594.00	-7 594.00
26	Խառնիչ-ծորակի տեղադրում (Kaldo Eris CN247 ZF 7536-15F, կամ	կ-տ	2.00000	0.00000	-2.00000	10 920.00	-21 840.00
45	3. Ասֆալտբետոնե ծածկ Ծածկույթի պատրաստում "Բ" տիպի մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից 40մմ հաստ.	մ2	5.00000	0.00000	-5.00000	4 187.00	-20 935.00
				Ընդամենը լրացուցիչ ծավալներ			7 517 044.8
				Ընդամենը հանվող ծավալներ			-10 406 737.1
				Ընդամենը փոփոխություն			-2 889 692.2
				ԱԱՀ			-577 938.4
				Ընդամենը փոփոխություն			-3 467 630.6
				Ներկա արժեք			82 115 053
				Առաջարկվող արժեք			78 647 422
Հնաբերդից ԽՀԽՆԵՐ Վ. Ք. Եղգամյան							
Ծավալները							
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ							
Գները							
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ							
ԻԿ Նախագահ							
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ							
Նախագծի հեղինակ							
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ							
Կապալառու							
անուն, ազգանուն, ստորագրություն, ամսաթիվ							

Պայմանագիր

N ՅՏԶԳ-ՅԵԴ-ՄԱԾԶԲ-2025/2

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում

Միավորի արժեքներ

Կազմված է 2025-08թ. գներով

Ինդեքսավորումը

Աշխատավարձին

2437.49

Մեք. եւ սարք. շահագործմանը

3048.57

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

1.07

NN	Մյուսակիրությունը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Արժեքը հաշվի առած բոլոր ծախսերը /առանց ԱԱՀ/ /հազ. դր./	Այլ թվում									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը			
							Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							հազ. դրամ	հազ. դրամ	x1.02x1.05x	
							ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը						1.07
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		<u>Ի. ՀԱՄԱԵԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>																			
		<u>1. Պատուհաններ և դռներ</u>																			
1	E10-107	Ներքին ՄԴՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (Նեռարյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց երեսակայի), հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	1.00	52.45	68.265	0.67	1.63	0.130	0.40	դռան բլոկ MDF-ից	մ2	1.00	44.00	44.00	52.45	44.00	50.42			
2	E10-107	Ներքին ՄԴՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄԴՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (Նեռարյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց երեսակայի), հաճայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	1.00	52.45	68.265	0.67	1.63	0.130	0.40	դռան բլոկ MDF-ից	մ2	1.00	44.00	44.00	52.45	44.00	50.42			

		II. ԼԵՐԵԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԴԻ																
1	E17-96 կիր	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 80լ Ariston 3700512 SG1 80 V 1.5KL, (կամ համարժեք)	հատ	1	76.71	77.857	5.00	12.19	0.31	0.945	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ 80լ	հատ	1	58.250	58.25	76.71	58.25	63.57
2	P 19-404 կիր	Պատի հայելիների տեղադրում	հատ	1	1.13	1.464	0.450	1.10	0.010	0.03						1.13	0.00	0.00
3	շուկա	Պատի հայելի 60x60, արժեքը	հատ	1	2.06	2.678		0.00		0.00	պատի հայելի 60x60	հատ	1	1.800	1.80	2.06	1.80	2.06
		III. ՏԱՐԱԾԵԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																
1	E27-61 E27-61-1	50մմ հաստ. ծածկի պատրաստում բազալտե խճուղ	մ2	1.0	0.93	1.201	0.0264	0.06	0.1366	0.42	խիճ 20x40 մմ	մ3	0.063	4.00	0.25	0.93	0.39	0.44
											խիճ 10x20 մմ	մ3	0.015	4.00	0.06			
											խիճ 5x10 մմ	մ3	0.010	4.00	0.04			
											խիճ 0x5 մմ	մ3	0.010	3.00	0.03			
											ջուր	մ3	0.03	0.20	0.01			
		Ծանոթություն՝ Գնաային առաջարկումը ընդգրկվել էն հետևյալ տոկոսները																
		Վերադիր ծախսեր 13.3%																
		Շահույթ 11%																
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցվածքներ 0,5%																
		Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0,3%																
		Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր 1,0%																
		Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղափոխում 0,15%																
		Չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր 1,5%																

<<ԱՐԱՄԵ>> ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա.Սարգսյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.12.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 պայմանագրում 15.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 15.10.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 заключенный 10.12.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/12 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития