

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 111

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. դեկտեմբերի 30-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«15» 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լիլանարմ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ն.Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. դեկտեմբերի 30-ին կնքված «ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման կնքված NՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 181,892,370 (հարյուր ութսունմեկ միլիոն ութ հարյուր ինսուններկու հազար երեք հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011062776

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



/Ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»

ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ.,
2 4, բն. 6
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»

ԲԵԸ

Տնօրեն

Լարսեղ Պողոսյան



/Ստորագրություն/

Հավելված

2025թ. դեկտեմբերի 30-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«15» 05 2026թ.
կնքված N 111 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. դեկտեմբերի 30-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Միփանիկի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	ՀԱՄԱԵԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						66069558
1	1. Զանդման աշխատանքներ Ջրիոս խողովակների քանդում թիթեղից (վերադարձ)	գմ	73.00	131	0	131	9594
2	Մանրահատակե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	822.60	688	0	688	566344
3	Լամինատե հատակների քանդում (վերադարձ)	մ2	65.30	563	0	563	36738
4	Հատակներից և շրիշակներից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	214.00	543	0	543	116273
5	Խճանկարային հատակների քանդում	մ3	33.22	19228	0	19228	638742
6	Թեթևբետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ2	46.00	1035	0	1035	47601
7	Բացվածքների բացում թեթևբետոնե բլոկներից 20 սմ հաստ. միջնորմերում	մ2	3.40	1035	0	1035	3518
8	Մետաղապլաստե դռան բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	40.10	1476	0	1476	59194
9	Մետաղապլաստե պատուհանների բլոկների քանդում (վերադարձ)	մ2	44.00	2543	0	2543	111912
10	Մետաղական բազրիքաճաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	գմ	47.00	594	0	594	27918
11	Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	3814.20	201	0	201	765701
12	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	51.00	201	0	201	10238
13	Պատերից և շեպերից սվաղի քանդում	մ2	495.30	991	0	991	490872
14	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	մ2	234.30	762	0	762	178619
15	Առաստաղներից պլաստիկատի քանդում, կմախքով	մ2	150.40	860	0	860	129395
16	Ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի քանդում	մ2	21.00	123	0	123	2579
17	Շին. աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում	տն	10.00	2058	0	2058	20583
18	Շին. աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տն	85.00	381	0	381	32400
19	Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	85.00	1928	0	1928	163852
20	2. Տանիք 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից 150մմ տրամագծով ջրիոս խողովակների կախում	կ-տ	12.00	5496	0	5496	65956
21	Զրթափ ծագաթ	հատ	12.00	2550	0	2550	30600

22	Արմուսկ	հատ	24.00	2132	0	2132	51174
23	Ջրահեռացման խողով. 150մմ	զմ	90.00	3456	0	3456	311046
24	Ջրահեռացման խողով. ամրացում պատին	հատ	96.00	883	0	883	84725
25	Ձևարգելների սարքվածք 0,5մմ հաստ. ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	57.00	5452	0	5452	310755
26	Տանիքի ծածկի ներկում ժանգակալուս ներկով 2 անգամ	մ2	1470.00	967	0	967	1421872
27	Գոյություն ունեցող ջրհորղանի ամրացում 0,5մմ հաստ. ներկ. ցինկապատ թիթեղից դետալների տեղադրմամբ	հատ	300.00	312	0	312	93477
28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	26.46	11226	0	11226	297051
29	Տանիքի փայտե կավարամածի հրապաշտպանում	մ2	1470.00	364	0	364	534977
30	Գոյություն ունեցող տանիքի ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	37.50	1585	0	1585	59437
31	3. Միջնորմներ Միջնորմների պատրաստում պեմզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2	45.00	3759	0	3759	169157
32	Միջնորմների ամրանավորում	տն	0.05	75078	0	75078	3604
33	Ամրալար Ф6А-I	տն	0.02	259862	0	259862	4418
34	Ամրան Ф8 А500С	տն	0.03	338311	0	338311	10488
35	Միջնորմների ամրանավորման հատվածների բետոնացում РУ200	մ3	0.45	38006	0	38006	17103
36	Միածույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում Մ-200 բետոնով	մ3	0.26	76083	0	76083	19477
37	Ամրալար Ф6 АI	տն	0.01	259862	0	259862	1559
38	Ամրան Ф12 А500С	տն	0.02	284378	0	284378	6427
39	4. Հատակներ Մ-200 բետոնից 40 մմ. հաստ. նախապառաստական շերտի իրականացում	մ3	8.77	37124	0	37124	325578
40	Հատակների հիդրոմեկուսացում հանքածյուղով 2 շերտ (ընդ. 3սմ)	մ2	219.20	1852	0	1852	405939
41	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	219.20	894	0	894	195906
42	30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	866.50	1223	0	1223	1059470
43	40 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	830.70	1552	0	1552	1288989
44	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով	մ2	219.20	6179	0	6179	1354446
45	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ2	830.70	8444	0	8444	7014389
46	Շրիշակների կառուցում պրեսգրանիտե սալիկներով, h=10 սմ	զմ	357.00	1146	0	1146	408997
47	Հատակների իրականացում հետերոգեն վիսիլային, հաստությունը 2սմ, նեռարյալ ինքնահարթեցնող շերտով	մ2	866.50	11941	0	11941	10346799
48	h=80 մմ ՄՂՖ-ից լամինացված շրիշակի տեղադրում	զմ	600.00	1443	0	1443	865818
49	Սպորտդահլիճի գծանշում	զմ	87.00	869	0	869	75611
50	Բեմի փայտե կմախքի սարքվածք	մ3	0.36	209151	0	209151	74876
51	Բեմի հատակի կառուցում 50 մմ. հաստ. մշակված հատակի չորսուներով	մ2	15.10	16153	0	16153	243918
52	Տախտակե հատակների հղկատաշում և լաքապատում 2 անգամ	մ2	15.10	1921	0	1921	29005
53	5. Պատուհաններ և դռներ Դռու մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի,	մ2	24.78	65252	0	65252	1616943

	ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր						
54	Դուռ այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	23.43	100374	0	100374	2351759
55	Դուռ այլումինե, վերնափեղջ (չբացվող մաս), սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, ջերմակամուրջով, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	4.40	48878	0	48878	215064
56	Դռան ավտ. փակող մեխանիզմ (շվեյցար)	հատ	2.00	8379	0	8379	16758
57	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" Apecs PB-1700B- Panic-BL/Red (կամ համարժեք)	հատ	2.00	25900	0	25900	51800
58	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, բացվող	մ2	46.02	57894	0	57894	2664286
59	Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ արտերկիր, չբացվող	մ2	41.66	36658	0	36658	1527189
60	Մ/պլաստե ոլորնային-հետզգույի ծխսի	հատ	16.00	8379	0	8379	134065
61	Մ/պլ. ոլորնային-հետզգույի ծխսիի տեղադրում գոյություն ունեցող պատուհանների վրա	հատ	33.00	10684	0	10684	352587
62	Պաշտպանիչ ցանցի (սպիտակ) տեղադրում	մ2	29.40	12569	0	12569	369517
63	Շերտավարագույր գլանածև, համապատասխան լրակազմով	մ2	224.40	7060	0	7060	1584356
64	Թաղանթ անթափանցիչ, պատուհանների համար	մ2	7.80	2589	0	2589	20193
65	Մետաղապլաստե պատուհանների ծխսիների փոխարինում	հատ	30.00	1859	0	1859	55769
66	Մետաղապլաստե պատուհանների բռնակի փոխարինում	հատ	8.00	1046	0	1046	8366
67	Ապակեփաթեթների փոխարինում	մ2	10.60	10920	0	10920	115757
68	Մետաղապլաստե դռների ծխսիների փոխարինում	հատ	24.00	2094	0	2094	50263
69	Մետաղապլաստե դռների կողպեքի փոխարինում, բռնակով	հատ	6.00	6337	0	6337	38023
70	Պատուհանագույրի փոխարինում	մ2	73.04	3774	0	3774	275679
71	Պատուհանագույր պլ. 40 սմ լայն	զմ	182.60	4325	0	4325	789654
72	Դուռ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով (ներառյալ սարքերը)	մ2	14.70	20004	0	20004	294066
73	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելեպատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	50.00	14121	0	14121	706041
74	Բռնածողի տեղադրում, Ս-ձև, նիկելեպատ, L= 800 մմ, H= 850 մմ, հետզգույի, հաշմանդամների համար Mera-Оптима 8848 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	23535	0	23535	23535
75	Բռնածողի տեղադրում, նիկելեպատ, L= 300 մմ, ամրացվող պատիս, հաշմանդամների համար Ortonica Lux 10 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	4942	0	4942	19769
76	Պողպ. էլեմենտներից դռան ճաղաշարի մոնտաժում (Լ2Պ դասարան)	տն	0.12	94485	0	94485	11433
77	Պողպ. խողովակ 100x50x3,0մմ	զմ	6.00	2239	0	2239	13436

78	Պողպ.անկյունակ 50x50x3,0մմ	զմ	5.72	785	0	785	4490
79	Ամրան Փ16 A500C	տն	0.03	284378	0	284378	9214
80	Պողպ.թերթ 2060x960x2,5մմ	մ2	1.97	8962	0	8962	17655
81	Ծխնի	հատ	3.00	941	0	941	2824
82	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1412	0	1412	1412
83	Մետաղական դռների ներկում 2 անգամ	մ2	4.70	1585	0	1585	7449
84	Պատերում Փ10մմ, L=20 սմ խորությամբ անցքերի խծումում	հատ	12.00	498	0	498	5975
85	6. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի սվաղ գաջով	մ2	98.80	2406	0	2406	237704
86	Շեպերի սվաղ գաջով	մ2	77.60	5744	0	5744	445733
87	Պատերի քսահարթում գաջով	մ2	1233.40	1078	0	1078	1329001
88	Առաստաղի քսահարթում գաջով	մ2	31.00	1269	0	1269	39324
89	Պատերի առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	138.90	2312	0	2312	321144
90	Առաստաղների առանձին տեղերի սվաղների վերանորոգում գաջով	մ2	20.00	4828	0	4828	96552
91	Պատերի ցեմենտ սվաղ բարելավված որակի	մ2	468.60	1932	0	1932	905190
92	Շեպերի ցեմենտ սվաղ	մ2	26.70	4296	0	4296	114713
93	Պատի երեսապատում հախճապով	մ2	495.30	6994	0	6994	3463910
94	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	4015.60	1626	0	1626	6531213
95	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով	մ2	113.90	1780	0	1780	202734
96	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	2164.80	1951	0	1951	4222572
97	Առաստաղի բարձրորակ ներկում ջրակայուն լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	58.90	2104	0	2104	123926
98	Կոյուղագծերի կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ.ջրակայուն գիպսոսովարաթյոցից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	14.40	6250	0	6250	90001
99	Ջեռուցման կանգնակների երեսապատում 12,5մմ հաստ.ջրակայուն գիպսոսովարաթյոցից, մետաղական կմախքի վրա	մ2	6.40	6250	0	6250	40001
100	Կախովի առաստաղի սարքվածք գունավոր պլաստիկ պրոֆիլներով, մետաղական կմախքի վրա	մ2	106.60	8239	0	8239	878297
101	Սեյսմիկ կարաններում 12 սմ. լայն LB-3771 3D պրոֆիլների տեղադրում	զմ	36.00	1683	0	1683	60594
102	Փայտամածի տեղադրում և քանդում ներսի աշխ.համար մինչև 6մ բարձր. (սպորտդահլիճ) / հորիզ պրոեկց/	մ2	178.20	1447	0	1447	257921
103	7. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ 30մմ հաստ. պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտ սալերից	մ2	21.91	13075	0	13075	286484
104	Ճակատների փոշեգերծում և լվացում ջրով	մ2	1082.20	423	0	423	458279
105	Փայտամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխ.համար / ճակ./	մ2	123.00	984	0	984	120994
106	Փայտամածի վերատեղադրում և քանդում հարդարման աշխ.համար (առանց կյութերի արժեքի) / ճակ./	մ2	1107.00	655	0	655	725517
107	Հովհարի ծածկի փոխարինում 10 մմ հաստ. պոլիկարբոնատով	մ2	17.00	3007	0	3007	51125

108	8. Աստիճանավանդակներ Աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ	զմ	47.00	18297	0	18297	859982
109	Բազալտե հարթակների, աստիճանների և աստիճանաճակատների հղկում	մ2	56.00	2590	0	2590	145023
110	Այլումինե հավաքովի ասնդուռ բարձ. 3,0 մ, հաճախեցնել պատվիրատուի հետ	հատ	1.00	99664	0	99664	99664
111	Պատերի երեսապատում 16մմ հաստ. լամինացված ՄՂՖ-ից	մ2	2.40	4800	0	4800	11520
2	ՆԵՐՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						7450195
1	1. Քանոման աշխատանքներ Առաստաղի լուսատուների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	342.00	551	0	551	188442
2	Անջատիչների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	65.00	173	0	173	11262
3	Վարդակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	120.00	191	0	191	22916
4	Տարբեր կտրվածքի հաղորդալարերի ապամոնտաժում	զմ	180.00	222	0	222	40009
5	2. Մոնտաժային աշխատանքներ Էլ. լարերի տեղակայում փակ տարբերակով	զմ	600.00	311	0	311	186630
6	Լար ՇՎՎՊ 2x2,5մմ2 երկտակ մեկուս.	զմ	200.00	324	0	324	64724
7	Լար ՇՎՎՊ 2x1,5մմ2 երկտակ մեկուս.	զմ	400.00	182	0	182	72720
8	Բախշիչ տուփեր	հատ	27.00	118	0	118	3177
9	Մեկ ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	53.00	1779	0	1779	94261
10	Երկ. ստեղանի անջատիչների տեղադրում փակ լարերի համար	հատ	29.00	2445	0	2445	70900
11	Միատեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հողանցումով	հատ	133.00	1416	0	1416	188353
12	Երկտեղ վարդակների տեղադրում փակ լարերի համար, հողանցումով	հատ	8.00	1730	0	1730	13843
13	Երկտեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	2.00	1966	0	1966	3931
14	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	198.00	12195	0	12195	2414604
15	Արտաքին տեղադրման համար LED 30W, 6500K, 300x300մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	210.00	6214	0	6214	1304862
16	Ներքին տեղադրման համար LED 12W, 960Lm, 4000K, 170x170մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	56.00	2923	0	2923	163695
17	ДБА 3928 аккумулятор 15ч 12Вt, IEK LDBA0-3928-60-K01 L=38սմ, մարտկոցով վթարային լուսատուների տեղակայում, (կամ համարժեք)	հատ	36.00	20575	0	20575	740687
18	Արտաքին տեղադրման համար LED 18W, 4100K, պատի պլաֆոնների տեղադրում	հատ	6.00	4449	0	4449	26691
19	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	13.00	34442	0	34442	447745
20	Արտաքին տեղադրման համար "СНОРТ-2 ЭКО" LED 200W 32000 Lm 4000-5000k 905 X120 X120մմ պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	6.00	78395	0	78395	470367
21	Պատերի մեջ խորշերի բացում անջատիչների, վարդակների և ճյուղ. տուփերի տեղադրման համար	հատ	248.00	975	0	975	241812

22	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	710.00	385	0	385	273513
23	20 սմ հաստ. պատերում մինչև 25սմ տրամագծով անցքերի խծում	հատ	12.00	2175	0	2175	26094
24	40 սմ հաստ. պատերում մինչև 25սմ տրամագծով անցքերի խծում	հատ	7.00	3044	0	3044	21310
25	Ֆիզիկայի և քիմիայի լաբորատորիա 4 տեղ. ավտոմատների պլաստիկ տուփի մոնտաժում, ներկառուցվող	հատ	2.00	5625	0	5625	11251
26	RKP 1P+N C25A 30mA 230 B դիֆերենցիալ ավ.անջատիչի մոնտաժում	հատ	2.00	11170	0	11170	22341
27	Պոլիէթիլենային, PN 12,5 Ф20x2սմ խողովակների տեղադրում մալուխների անցկացման համար	զմ	150.00	286	0	286	42848
28	Էլ. մալուխի անցկացում խողովակներով	զմ	220.00	167	0	167	36795
29	Չիրկիզվող մալուխ BBGrLS-1000 3x4սմ2 կտր.	զմ	20.00	741	0	741	14811
30	Չիրկիզվող մալուխ BBGrLS-1000 3x2,5սմ2 կտր.	զմ	200.00	450	0	450	90020
31	Միատեղ վարդակների տեղադրում արտաքին տեղադրման համար	հատ	47.00	1808	0	1808	84971
32	Պլաստիկ սակառների մոնտաժում	զմ	40.00	1118	0	1118	44725
33	Սակառ 16x16 մմ	զմ	40.00	247	0	247	9884
3	ՆԵՐՋԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ						4197449
1	1. Զանդան աշխատանքներ Ջրատաքացուցիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	1365	0	1365	1365
2	Լվացարանի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	17.00	628	0	628	10673
3	Չուքարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	5.00	777	0	777	3885
4	Ասիական զուքարանակոնգի ապամոնտաժում	հատ	14.00	777	0	777	10879
5	Խոհանոցակոնգի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	1246	0	1246	1246
6	Ф 20-25սմ ՊՊՈ խողովակների ապամոնտաժում	զմ	95.00	215	0	215	20432
7	Ф 100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	51.00	1096	0	1096	55872
8	Ф 50 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	41.00	1083	0	1083	44390
9	Ծորակների և փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	25.00	60	0	60	1501
10	2. Ջրամատակարարում d=32x5,4սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	7.00	3041	0	3041	21288
11	d=25x4,2սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	30.00	2970	0	2970	89112
12	d=20x3,4սմ պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ սառը ջրամատ.	զմ	103.00	3352	0	3352	345220
13	d=20x3,4սմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	3.00	3655	0	3655	10966
14	Կցման կոմբ. անց. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	50.00	765	0	765	38244
15	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=32սմ	հատ	1.00	182	0	182	182
16	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=25x20x25սմ	հատ	3.00	84	0	84	251
17	ՊՊՈ անցում d=25x20	հատ	4.00	85	0	85	339
18	ՊՊՈ երաբաշխիկ d=20սմ	հատ	48.00	48	0	48	2316
19	ՊՊՈ խաչուկ d=20սմ	հատ	1.00	177	0	177	177

20	ՊՊՈՒ անկյուն d=20x90°	հատ	32.00	66	0	66	2109
21	Ճկուն խողովակ	հատ	52.00	706	0	706	36714
22	1/2" գնդիկավոր փականի (ARKO) մոնտաժում	հատ	50.00	3918	0	3918	195906
23	d=20մմ ՊՊՈՒ փականի մոնտաժում	հատ	9.00	3429	0	3429	30857
24	Միզամանի ջրթափ կոճակավոր փականի մոնտաժ, ATS001 ALCAPLAST (կամ համարժեք)	հատ	6.00	20145	0	20145	120871
25	3. Կոյուղի d=110x2,8մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	82.00	2131	0	2131	174778
26	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x90°	հատ	25.00	753	0	753	18828
27	ՊՎԷ անկյունակ d=110x90°	հատ	16.00	511	0	511	8171
28	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=110x110x50	հատ	2.00	530	0	530	1059
29	ՊՎԷ անցում d=110x50	հատ	6.00	314	0	314	1885
30	ՊՎԷ ստուգիչ d=110մմ	հատ	8.00	1127	0	1127	9018
31	d=50x2,5մմ ՊՎԷ կոյուղու խողովակների անցկացում	զմ	69.00	1515	0	1515	104547
32	ՊՎԷ եռաբաշխիչ d=50x90°	հատ	22.00	260	0	260	5721
33	ՊՎԷ անկյունակ d=50x90°	հատ	25.00	138	0	138	3442
34	Չուգարանակոնքի տեղադրում, O-9003-2 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	20.00	55195	0	55195	1103909
35	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, կախովի, 2247 Jasee (կամ համարժեք)	կ-տ	22.00	32148	0	32148	707255
36	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում, պահարանով, 2-132 Ava (կամ համարժեք)	կ-տ	3.00	93927	0	93927	281780
37	Միզամանի տեղադրում, 218-1 Amaras (կամ համարժեք)	կ-տ	6.00	14274	0	14274	85642
38	d=15մմ սառը ջրի համար լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	24.00	9257	0	9257	222167
39	խառնիչ-ծորակի տեղադրում Kaldo Eris CN247 ZF 7536-15F, (կամ համարժեք)	կ-տ	1.00	8542	0	8542	8542
40	Ցնցուղու կանգնակի տեղադրում, խառնիչ ծորակով Kaldo, Heshan Ula BW 0315, (կամ համարժեք)	կ-տ	2.00	36630	0	36630	73260
41	d=50մմ չժանգոտող մետաղից հոսակի տեղադրում	հատ	6.00	7383	0	7383	44296
42	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 80լ Ariston 3700512 SG1 80 V 1.5KL, (կամ համարժեք)	հատ	3.00	64941	0	64941	194824
43	Պատի հայելիների տեղադրում, 40x60սմ	հատ	22.00	4706	0	4706	103529
4	ՆԵՐՔԻՆ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ						14525544
1	1. Քանոման աշխատանքներ Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում (729 սեկց. վերատեղադրվող)	հատ	71.00	1221	0	1221	86706
2	Փ 76մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	78.00	372	0	372	28991
3	Փ 40-50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	205.00	372	0	372	76194
4	Մինչև Փ 32մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	77.00	215	0	215	16560
5	Փ 50մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	6.00	372	0	372	2234
6	Փ 20մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	48.00	60	0	60	2882
7	խողովակների ջերմամեկուսացման շերտի քանդում	մ3	2.50	4144	0	4144	10359
8	2. Մոնտավային աշխատանքներ Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների սեկցիաների վերախմբավորում	սեկցիա	0.00	1049	0	1049	0
9	Ջեռուցման այլումինե	տեղ	0.00	1792	0	1792	0

	մարտկոցների մացրում և վազում						
10	h=500 մմ ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում (որից 267 հատ Նոր, 729 հատը ապամոնտաժված)	էքմ	248.00	828	0	828	205359
11	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը 580x80x96 մմ (Δt=52° C-119 վտ)	սեկցիա	1280.00	4707	0	4707	6024883
12	Կրոնշտեյների տեղադրում	կ-տ	30.00	970	0	970	29086
13	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	93.00	6083	0	6083	565748
14	Մարտկոցի, վերին, 1/2"փականի մոնտաժում	հատ	93.00	5330	0	5330	495709
15	Պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	76.00	3952	0	3952	300371
16	Φ 259 մմ L=600 մմ օդահավաքիչների մոնտաժում	հատ	2.00	25020	0	25020	50040
17	50x50x3,0մմ պողպ. խողովակներից ընդարձակման բաքի հենարանի մոնտաժում	տն	0.09	91364	0	91364	7876
18	Պողպ.խողովակ 50x50x3,0մմ	զմ	20.00	1560	0	1560	31207
19	1000 և տարողությամբ պոլիէթիլենային ընդարձակման բաքի տեղադրում	հատ	1.00	75059	0	75059	75059
20	Պողպատյա խողովակների, օդահավաքիչների և ընդարձակման բաքի հենարանի հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	19.70	1323	0	1323	26058
21	Ձեղնահարկում խողովակների, օդահավաքիչների և ընդարձակման բաքի ջերմամեկուսացում Նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	3.10	30906	0	30906	95809
22	խողովակի վրա d=50մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	5.00	3095	0	3095	15477
23	խողովակի վրա d=25մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	3.00	2369	0	2369	7107
24	խողովակի վրա d=20մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	3.00	2345	0	2345	7036
25	խողովակի վրա d=15մմ կարծախողովակի մոնտաժում	հատ	3.00	2310	0	2310	6931
26	Φ 100 մմ L=400 մմ բախշիչ սանրիկի մոնտաժում	հատ	2.00	38345	0	38345	76690
27	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.01	1003293	0	1003293	14447
28	Արտուղում Φ 89 մմ	հատ	6.00	1815	0	1815	10887
29	d=63x10,5մմ Kaldoflex(կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	104.00	8580	0	8580	892313
30	d=50x8,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	98.00	6065	0	6065	594394
31	d=40x6,7մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	74.00	5234	0	5234	387301
32	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	73.00	3259	0	3259	237900
33	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	355.00	3208	0	3208	1138876
34	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե	զմ	339.00	3655	0	3655	1239130

	շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.						
35	Կցամաս կոմբ. անջ. d=63x2F /Ամերիկական/	հատ	4.00	7443	0	7443	29771
36	Կցամաս կոմբ. անջ. d=32x1F /Ամերիկական/	հատ	1.00	1569	0	1569	1569
37	Կցամաս կոմբ. անջ. d=25x3/4F /Ամերիկական/	հատ	5.00	1079	0	1079	5395
38	Կցամաս կոմբ. անջ. d=20x1/2" F /Ամերիկական/	հատ	3.00	765	0	765	2295
39	ՊՊՐ կցամաս d=63մմ	հատ	18.00	540	0	540	9722
40	ՊՊՐ կցամաս d=50մմ	հատ	18.00	421	0	421	7583
41	ՊՊՐ կցամաս d=40մմ	հատ	13.00	198	0	198	2570
42	ՊՊՐ կցամաս d=32մմ	հատ	13.00	81	0	81	1055
43	ՊՊՐ կցամաս d=25մմ	հատ	44.00	46	0	46	2019
44	ՊՊՐ կցամաս d=20մմ	հատ	12.00	31	0	31	367
45	ՊՊՐ անցում d=63x50մմ	հատ	4.00	348	0	348	1393
46	ՊՊՐ անցում d=50x40մմ	հատ	4.00	237	0	237	946
47	ՊՊՐ անցում d=40x32մմ	հատ	4.00	188	0	188	753
48	ՊՊՐ անցում d=32x25մմ	հատ	4.00	85	0	85	339
49	ՊՊՐ անցում d=25x20մմ	հատ	4.00	85	0	85	339
50	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=63x25x63մմ	հատ	16.00	804	0	804	12859
51	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=63x20x63մմ	հատ	5.00	804	0	804	4019
52	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=50x25x50մմ	հատ	20.00	553	0	553	11061
53	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=40x25x40մմ	հատ	12.00	304	0	304	3643
54	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=32x25x32մմ	հատ	8.00	134	0	134	1073
55	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x25x20մմ	հատ	146.00	84	0	84	12197
56	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=25x20x20մմ	հատ	162.00	153	0	153	24783
57	ՊՊՐ երաբաշխիկ d=20x25x20մմ	հատ	5.00	153	0	153	765
58	ՊՊՐ անկյուն d=63x90°	հատ	16.00	1506	0	1506	24100
59	ՊՊՐ անկյուն d=50x90°	հատ	2.00	894	0	894	1789
60	ՊՊՐ անկյուն d=40x90°	հատ	2.00	612	0	612	1224
61	ՊՊՐ անկյուն d=32x90°	հատ	16.00	207	0	207	3314
62	ՊՊՐ անկյուն d=25x90°	հատ	240.00	113	0	113	27110
63	ՊՊՐ անկյուն d=25x45°	հատ	30.00	132	0	132	3954
64	ՊՊՐ անկյուն d=20x90°	հատ	176.00	66	0	66	11598
65	ՊՊՐ անկյուն d=20x45°	հատ	176.00	66	0	66	11598
66	d=63մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	4.00	8844	0	8844	35376
67	d=32մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	58.00	3772	0	3772	218788
68	d=25մմ ՊՊՐ փականի մոնտաժում	հատ	6.00	3545	0	3545	21271
69	Պատերում և ծածկերում անցքերի խնուծում	հատ	42.00	2175	0	2175	91330
70	Պատերի և ծածկերի անցքերի լցափակում U-200	մ3	0.10	105968	0	105968	10597
71	Պատերում պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների տեղադրում (պատյան)	զմ	16.00	3952	0	3952	63236
72	Բետոնե հատակներում 100x100 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	176.00	2004	0	2004	352759
73	U-100 բետոնով հատակների ակոսների լցափակում	մ3	0.85	33823	0	33823	28750
74	Պատերում 100x80 մմ չափերով ակոսների քանդում խողովակներ անցկացնելու համար	զմ	435.00	1172	0	1172	509642
75	Պատերի ակոսների լցափակում գետնատե շաղաղով	մ2	43.50	2058	0	2058	89511

76	Հատակների տակ և պատերում խողովակների ջերմամեկուսացում փողորակային մեկուսիչներով	մ3	0.35	21816	0	21816	7636
77	d=63 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	47.00	329	0	329	15486
78	d=50 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	54.00	282	0	282	15251
79	d=40 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	34.00	188	0	188	6401
80	d=32 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	26.00	106	0	106	2754
81	d=25 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	284.00	88	0	88	25063
82	d=20 մմ խող. ջերմամեկուսիչ	զմ	262.00	76	0	76	20038
83	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	76.00	95	0	95	7204
84	Ջեռուցման մարտկոցների տաքացման ստուգում	տեղ	93.00	254	0	254	23633
5	ՑԱՇՐ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ						6165372
1	1. Հրդեհային ահազանգման համակարգ Հսկիչ-ընդունիչ սարք РҮԾԵЖ - 20П R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	480845	0	480845	480845
2	ԱՌՆ միանալու ավտոմատ զանգող սարք Контакт GSM-9 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	74973	0	74973	74973
3	Հասցեային սարք АМП-4 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	71543	0	71543	71543
4	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	45339	0	45339	45339
5	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	8103	0	8103	16207
6	Հասցեային ծխի դետեկտորի РҮԾԵЖ ИП 212/101-64-PR3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	93.00	11062	0	11062	1028742
7	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչի ИПР 513-11-A R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	8.00	9650	0	9650	77197
8	Հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչի ОПОП 124- R3 մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	8.00	23770	0	23770	190164
9	"ԵԼՔ" հասցեային վթարային լուսատուների մոնտաժում РҮԾԵЖ ОПОП 1-R3 (կամ համարժեք)	հատ	21.00	12632	0	12632	265265
10	Հրդեհակայուն մալուխի մոնտաժում	զմ	850.00	190	0	190	161135
11	Հրդեհակայուն մալուխ КПЧР - FRLS 1x2x0.5	զմ	850.00	240	0	240	204051
12	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծուծում	հատ	65.00	2175	0	2175	141344
13	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	750.00	385	0	385	288923
14	2. Չինանցի ազդանշանային համակարգ Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	28880	0	28880	28880
15	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	16945	0	16945	16945
16	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2А (կամ համարժեք)	հատ	1.00	6355	0	6355	6355
17	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E (կամ համարժեք)	հատ	1.00	26006	0	26006	26006
18	Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР (կամ համարժեք)	հատ	1.00	45339	0	45339	45339
19	Մարտկոց Battery Optimus AP-1207 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	8103	0	8103	16207
20	3. Չանգի ԵՆ ժամացույցային համակարգ "Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ЧС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	179126	0	179126	179126
21	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված	հատ	7.00	58772	0	58772	411406

	քերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում						
22	Չանգ դայրոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	7.00	10676	0	10676	74732
23	Մալուխի մոնտաժում	զմ	270.00	190	0	190	51184
24	Մալուխ 2*0,75	զմ	270.00	150	0	150	40508
25	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	5.00	1335	0	1335	6673
26	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	135.00	385	0	385	52006
27	4. Տեսահսկման համակարգ Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք Hikvision DS-7600NI-K / DS-7632NI-K2 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	95082	0	95082	190163
28	Ցանցային սվիչ 24 մուտք Hikvision POE Switch (Un managed) / DS-3E0326P-E/M© (կամ համարժեք)	հատ	1.00	72840	0	72840	72840
29	Կոշտ սկավառակ 4SP ST4000VX000-520 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	32987	0	32987	32987
30	Մոնիտոր LED 32" Hikvision DS-D5032QE (կամ համարժեք)	հատ	2.00	97131	0	97131	194262
31	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I (կամ համարժեք)	հատ	10.00	41738	0	41738	417375
32	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I-I (կամ համարժեք)	հատ	7.00	41255	0	41255	288785
33	Մալուխի մոնտաժում	զմ	800.00	190	0	190	151656
34	Մալուխ UTP Cat 5E 24AWG	զմ	800.00	288	0	288	230456
35	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	17.00	1335	0	1335	22690
36	Պատերում մինչև 25մմ տրամագծով անցքերի խծովում	հատ	14.00	2175	0	2175	30443
37	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	255.00	385	0	385	98234
38	5. Ռադիոազդարարման ձայնային համակարգ Ձայնի ուժեղացուցիչ DS-QAE0A240G1-VB6 240W (կամ համարժեք)	հատ	1.00	98322	0	98322	98322
39	Խոսակող DS-QAE0MG0G1 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	22456	0	22456	22456
40	Բարձրախոս DS-QAE0120G1R 20W (կամ համարժեք)	հատ	8.00	27571	0	27571	220566
41	Մալուխի մոնտաժում	զմ	150.00	190	0	190	28436
42	Լար ՇՎՎՊ 2x1,5մմ2 երկտակ մեկուս.	զմ	150.00	182	0	182	27270
43	Պլաստմասե հերմետիկ միացման տուփ 100x100մմ	հատ	2.00	1335	0	1335	2669
44	Պատերում լարերի անցկացման համար ակոսների քանդումը	զմ	90.00	385	0	385	34671
6	ԿԱԹՍԱՑԱՏԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						264254
1	1. Քանոման աշխատանքներ Պատերից և շեպերից հին ներկի մաքրում	մ2	65.00	201	0	201	13049
2	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ2	24.10	201	0	201	4838
3	2. Հատակներ 30 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	24.10	1223	0	1223	29467
4	3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	65.00	1158	0	1158	75244
5	Առաստաղի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	24.10	1314	0	1314	31678

6	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան բլոկի լուղաներկում 2 անգամ	մ2	9.80	1153	0	1153	11299
7	Նախկինում ներկված փայտյա պատուհանների բլոկների ներկում 2 անգամ՝ հին ներկի մասնակի մաքրումով	մ2	3.00	1475	0	1475	4426
8	4. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ Պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով	մ2	94.60	996	0	996	94253
7	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ						5967667
1	1. Զանդման աշխատանքներ Ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	29700	0	29700	59401
2	Շրջանառու պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	2.00	4659	0	4659	9317
3	Սնուցող պոմպերի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	1.00	4659	0	4659	4659
4	Փ 50մմ փականների, հակադարձ փականի և զտիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	8.00	372	0	372	2979
5	Փ 25մմ փականների, հակադարձ փականի և զտիչի ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	6.00	60	0	60	360
6	Փ 15-20մմ փականների ապամոնտաժում (վերադարձ)	հատ	6.00	60	0	60	360
7	Փ 200մմ գազանցքի պողպ. խողովակի ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	4.00	1811	0	1811	7244
8	Փ 250մմ կաթսաների ծխակեղ խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	8.50	1811	0	1811	15393
9	Փ 50մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	8.00	661	0	661	5286
10	Փ 76մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	զմ	16.00	1023	0	1023	16371
11	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ 200կվտ գազի ջեռուցիչ կաթսայի մոնտաժում "Ar&Ar", (կամ համարժեք), գազի զարելկաի հետ	հատ	2.00	1437706	0	1437706	2875412
12	N=2,2կվտ, Q=12,5 մ3/ժ, H=20մ KM50-32-125-c շրջանառու պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	222654	0	222654	445309
13	N=0,37 կվտ, 2900 պտ/ր, Q=5-40 լ/ր Leo APm37 սնուցող պոմպերի մոնտաժում (կամ համարժեք)	հատ	2.00	35084	0	35084	70169
14	Փ80 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	3.00	30801	0	30801	92402
15	Փ80 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	8.00	7667	0	7667	61339
16	Փ50 մմ սողնակի տեղադրում	հատ	9.00	23382	0	23382	210434
17	Փ50 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	23877	0	23877	47754
18	Փ50 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	18180	0	18180	36360
19	Փ50 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում	հատ	1.00	24577	0	24577	24577
20	Փ50 մմ կցաշուրթերի եռակցում	հատ	19.00	6005	0	6005	114094
21	Փ32 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	13473	0	13473	26946
22	Փ32 մմ ապահովիչ կափույրի տեղադրում կաթսայի վրա	հատ	4.00	13987	0	13987	55947
23	Փ25 մմ հակադարձ փականի տեղադրում	հատ	2.00	11610	0	11610	23221
24	Փ25 մմ զտիչի տեղադրում	հատ	2.00	4545	0	4545	9089
25	Թերմոմետրերի տեղադրում	հատ	4.00	3685	0	3685	14742
26	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	7.00	8483	0	8483	59383
27	Եռանցք ծորակի տեղադրում մանոմետրերի համար	հատ	7.00	5824	0	5824	40771
28	Փ 219 մմ L=500 մմ	հատ	1.00	22667	0	22667	22667

	օդահավաքիչների մոնտաժում						
29	100/300 մմ L=600 մմ կետսահավաքի մոնտաժում հետադարձ խողովակի վրա	հատ	1.00	62545	0	62545	62545
30	Φ 100 մմ L=1000 մմ բախշիչ սանրիկի մոնտաժում	հատ	2.00	50112	0	50112	100225
31	Φ25 մմ փականի տեղադրում	հատ	8.00	6315	0	6315	50521
32	Φ20 մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00	5236	0	5236	20944
33	Φ15 մմ փականի տեղադրում	հատ	4.00	4648	0	4648	18591
34	Պողպատյա Dy 219x6,0 մմ խողովակների մոնտաժում (զազանք)	զմ	8.00	15979	0	15979	127836
35	Զազանքի վրա ասբեստից, 200x200մմ չափերի, պայթուցանային կափույրի տեղադրում	հատ	2.00	18677	0	18677	37355
36	Պողպատյա D 89x4,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	24.00	4777	0	4777	114651
37	Պողպատյա D 57x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	14.00	2699	0	2699	37790
38	Պողպատյա Dy 32x2,5 մմ խողովակների մոնտաժում	զմ	2.00	1231	0	1231	2461
39	խողովակի վրա d=200մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	2.00	7920	0	7920	15840
40	խողովակի վրա d=50մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	11.00	2517	0	2517	27688
41	խողովակի վրա d=32մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	6.00	2428	0	2428	14567
42	խողովակի վրա d=25մմ կարճախողովակի մոնտաժում	հատ	15.00	2369	0	2369	35535
43	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.14	1003293	0	1003293	137953
44	Արտուղում Φ 200 մմ	հատ	3.00	14121	0	14121	42362
45	Արտուղում Φ 89 մմ	հատ	10.00	1815	0	1815	18145
46	Արտուղում Φ 57 մմ	հատ	14.00	883	0	883	12356
47	Արտուղում Φ 32 մմ	հատ	6.00	686	0	686	4116
48	Արտուղում Φ 25 մմ	հատ	6.00	638	0	638	3827
49	Պողպատյա խողովակների ներկում 2 անգամ	մ2	16.00	1153	0	1153	18448
50	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	40.00	95	0	95	3792
51	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	13.00	3259	0	3259	42366
52	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	10.00	3208	0	3208	32081
53	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում՝ տաք ջրամատ.	զմ	14.00	3655	0	3655	51174
54	Կցամաս կոմբ. անց. d=32x1F /Ամերիկյանկա/	հատ	5.00	1569	0	1569	7843
55	Կցամաս կոմբ. անց. d=25x3/4F /Ամերիկյանկա/	հատ	9.00	1079	0	1079	9712
56	Կցամաս կոմբ. անց. d=20x1/2" F /Ամերիկյանկա/	հատ	3.00	765	0	765	2295
57	ՊՊՈ կցամաս d=32մմ	հատ	3.00	81	0	81	244
58	ՊՊՈ կցամաս d=20մմ	հատ	2.00	31	0	31	61
59	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	8.00	207	0	207	1657
60	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	12.00	113	0	113	1356
61	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	6.00	66	0	66	395
62	Պատերում անցքերի խնուծում ծխակեղ խողովակի անցկացման համար (2 հատ)	մ3	0.08	23616	0	23616	1889
63	Պատերի անցքերի լցափակում Մ-200	մ3	0.04	135393	0	135393	5416

64	Միաձուլվել է բետոնե հենարանների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով կաթսաների և պոմպերի համար	մ3	0.46	51082	0	51082	23498
65	N 16 շվեյների տեղադրում բետոնե հենարանի մեջ	կգ	14.20	52	0	52	737
66	N 16 պողպատե շվեյեր	գմ	1.00	4854	0	4854	4854
67	III-րդ կարգի գրունտների մշակում ձեռքով ծխակեղ խողովակի և ձգիչ ճոպանի հիմքերի համար	մ3	1.35	2795	0	2795	3774
68	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-200 բետոնով	մ3	1.35	40422	0	40422	54570
69	Ներդիր դետալների տեղադրում	տն	0.10	35687	0	35687	3622
70	Պողպ.թերթ 1000x1000x10մմ	մ2	1.00	31902	0	31902	31902
71	Պողպ.թերթ 300x300x10մմ - 1/2	մ2	0.18	31902	0	31902	5742
72	Ամրան Ф16 А500С	տն	0.01	284378	0	284378	2531
73	Ծխակեղ Ф325x8,0մմ պողպ. խողովակից	տն	0.63	196838	0	196838	123024
74	Պողպ.խողովակ Ф325x8,0մմ	գմ	10.00	26018	0	26018	260176
75	Պողպ. ճապան Ф8,3մմ	գմ	30.00	610	0	610	18286
76	Ծխակեղ խողովակի ներկում 2 անգամ	մ2	10.20	1153	0	1153	11761
77	Ծխակեղ խողովակի վրա 200x150մմ չափերի դնակով դիտանցքի տեղադրում	հատ	1.00	7172	0	7172	7172
8	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ						1248454
1	Լուսավորության հենասյան կանգնակի տաղադրում, պողպատե խողովակ Ф102x3 մմ, L=7,0մ	հատ	14.00	16859	0	16859	236024
2	Պողպատե խողովակ Ф102x3 մմ	գմ	98.00	2739	0	2739	268465
3	Մետաղական բարձակ լոսարձակների ամրեցման համար, պողպատե խողովակ Ф32x2,5 մմ, L=1,0մ	հատ	14.00	14612	0	14612	204568
4	Պողպատե խողովակ Ф32x2,5 մմ	գմ	14.00	665	0	665	9308
5	Մետաղական հենասյուների ներկում 2 անգամ	մ2	33.60	1153	0	1153	38740
6	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ, LED 90 Վտ արևային, CTORCH ID 0627 (կամ համարժեք)	հատ	14.00	31234	0	31234	437279
7	Բետոնե հիմքերի պատրաստում U-150 բետոնով	մ3	1.40	38622	0	38622	54070
9	ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՈՐԴՆԻ						1423437
1	1. Զանդման և հողային աշխատանքներ III-րդ կարգի գրունտի քանդում 0.25 խմ շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, կողիցք	մ3	27.30	756	0	756	20648
2	III-րդ կարգի գրունտների վերամշակում ձեռքով	մ3	2.70	3354	0	3354	9057
3	II-րդ կարգի գրունտների ետլիցք ձեռքով	մ3	2.70	1169	0	1169	3156
4	II-րդ կարգի գրունտի հետլիցք 59 կՎտ հզոր.բուլդոզերով մինչև 5մ տեղափոխումով	մ3	27.30	65	0	65	1781
5	Ջերմային ուղու ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	10.00	6005	0	6005	60046
6	խողովակների ջերմամեկուսացման շերտի քանդում	մ3	1.20	4144	0	4144	4972
7	Ф 76մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում (վերադարձ)	գմ	60.00	1023	0	1023	61391
8	Շին.աղբի բարձումը ա/մեքեն.	տն	6.00	381	0	381	2287
9	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	6.00	1928	0	1928	11566
10	2. Մոնտաժային և շինարարական աշխատանքներ Պողպատյա DN 89x3,0 մմ խողովակների մոնտաժում	գմ	60.00	4075	0	4075	244475

11	Պողպատյա ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.02	1003293	0	1003293	24079
12	Արտոնություն Փ 89մմ	հատ	10.00	1815	0	1815	18145
13	d=32x5,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	60.00	3259	0	3259	195535
14	d=25x4,2մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	30.00	3208	0	3208	96243
15	d=20x3,4մմ BITHERM (կամ համարժեք), PN 20, պոլիպրոպիլենային, այլումինե շերտով, խողովակների անցկացում տաք ջրամատ.	զմ	30.00	3655	0	3655	109658
16	ՊՊՈ կցամաս d=32մմ	հատ	14.00	81	0	81	1137
17	ՊՊՈ կցամաս d=25մմ	հատ	7.00	46	0	46	321
18	ՊՊՈ կցամաս d=20մմ	հատ	7.00	31	0	31	214
19	ՊՊՈ անկյուն d=32x90°	հատ	10.00	207	0	207	2071
20	ՊՊՈ անկյուն d=25x90°	հատ	5.00	113	0	113	565
21	ՊՊՈ անկյուն d=20x90°	հատ	5.00	66	0	66	330
22	Պողպատե խողովակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	16.80	1323	0	1323	22222
23	խողովակների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով ապակե բամբակով	մ3	1.44	30906	0	30906	44505
24	Համակարգի պողպատյա խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	60.00	95	0	95	5687
25	50x50x5 մմ անկյունակներից հենարաններ խողովակների տակ	տն	0.05	53609	0	53609	2412
26	Անկյունակ 50x50x5 մմ	զմ	12.00	1337	0	1337	16041
27	Պողպատե անկյունակների հակակորոզիոն ներկում 2 անգամ	մ2	2.40	1323	0	1323	3175
28	Ջերմային ուղղ. 800x3000x120 մմ ծածկի սալերի տեղադրում, մինչև 5մ2	հատ	10.00	41549	0	41549	415487
29	20 մմ հաստ. ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում	մ2	24.00	917	0	917	21999
30	Ծածկի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	մ2	24.00	1010	0	1010	24233
10	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						36380239
1	1. Զանդման աշխատանքներ Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	200.00	1118	0	1118	223624
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույտի քանդում	մ2	260.00	76	0	76	19822
3	Շին.աղբի բարձուն ելքավատորով ա/մեքենա	մ3	16.00	875	0	875	14007
4	Շին.աղբի բարձունը ա/մեքեն. ձեռքով	տն	5.00	381	0	381	1906
5	Շին.աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տն	30.00	1928	0	1928	57830
6	2. Տարածքի ցանկապատ Գոյություն ունեցող ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	227.00	1585	0	1585	359793
7	3. Տարածքների ծածկեր ա.) երթևեկելի մաս Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից "Բ" տիպի 40մմ հաստ., գոյություն ունեցող հիմքի վրա	մ2	1180.00	3300	0	3300	3893670
8	բ.) Սալվածք Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտբետոնից "Դ" տիպի	մ2	230.00	2713	0	2713	623880

	30մմ հաստ.						
9	գ.) Մայթեր Գրունտի տողանում օդանշական ձեռքի տողանիչով	մ3	19.00	323	0	323	6137
10	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	76.00	1244	0	1244	94508
11	Մ-200 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	7.60	37124	0	37124	282143
12	Բետոնե սալի ամրանավորում (A-I d=6,0մմ, բջիջը 250x250մմ)	տն	0.14	21676	0	21676	2926
13	Ամրալար A-I d=6,0մմ	տն	0.14	259862	0	259862	35081
14	Ցեմենտ-ավազե չոր խարսկորի շերտ 30մմ հաստ.	մ3	2.28	19913	0	19913	45403
15	Մայթերի երեսապատում 60 մմ հաստ. բետոնե, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր սալիկներով	մ2	76.00	6350	0	6350	482569
16	դ.) Եզրաքարեր 100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	372.00	7805	0	7805	2903613
17	ե.) Կանաչապատում Պահուստում սևահողի և շեկահողի մշակում 0.5մ3 շերտի տարողությամբ եքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա	մ3	51.00	547	0	547	27877
18	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա	տն	61.20	2892	0	2892	176960
19	Սևահողի և շեկահողի փռում և հարթեցում ձեռքով 15 սմ հաստ.	մ2	340.00	465	0	465	158110
20	Խոտածածկի սերմի ցանում ձեռքով	մ2	340.00	184	0	184	62519
21	4. Ֆուտբոլի դաշտ ա.) Ցածկ Բնահողի խտացում թրթռազդրումով մեկ անցումով	մ3	266.25	151	0	151	40119
22	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 120մմ հաստ.	մ2	1065.00	1244	0	1244	1324349
23	Մ-250 բետոնից 10 սմ հաստ. նախապատրաստ. շերտի կառուցում	մ3	106.50	39525	0	39525	4209373
24	Բետոնե սալի ամրանավորում (A-I d=6,0մմ, բջիջը 200x200մմ)	տն	2.36	21676	0	21676	51243
25	Ամրալար A-I d=6,0մմ	տն	2.36	259862	0	259862	614313
26	Ցեմենտյա շերտի երկայնացում	մ2	1065.00	229	0	229	244279
27	Ռետինե խողովակ Φ13 մմ (խցող թուղ)	զմ	451.30	47	0	47	21243
28	Բիտումային մածիկ	կգ	139.90	207	0	207	28966
29	Պոլիուրետանային գրունտ (1մ2- 250 գ)	կգ	266.30	2000	0	2000	532720
30	Միածույլ ռետինե հատակ (պոլիուրետանային սոսնձով և ռետինե 2-4 մմ հատիկներով) 15 մմ հաստությամբ, տարբեր գունային սխեմայով	մ2	1065.00	11579	0	11579	12331710
31	Սպորտհրապարակի գծանշում	զմ	207.00	869	0	869	179902
32	100x200մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	138.00	7805	0	7805	1077147
33	բ.) Ցանկապատ III-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	մ3	32.50	2795	0	2795	90847
34	Գրունտի բարձում ավտոմեքենայով	տն	58.50	508	0	508	29732
35	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա	տն	58.50	1928	0	1928	112769
36	Հիմնատակի իրականացում խճից, 10սմ հաստությամբ	մ3	8.80	7745	0	7745	68158
37	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	14.00	43269	0	43269	605763
38	Ե/բետոնե գոտիների կառուցում Մ-200 բետոնից	մ3	9.70	59004	0	59004	572340
39	Ամրալար Φ6 A1	տն	0.19	259862	0	259862	49426

40	Ամրան Φ12 A500C	տն	0.50	284378	0	284378	141421
41	Պողպ. ուղղանկյուն խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	3.26	46862	0	46862	152750
42	Պողպ. խողովակ 80x80x3,5մմ	զմ	384.00	3282	0	3282	1260261
43	Ամրան Φ16 A500C	տն	0.13	284378	0	284378	35888
44	Պողպ. խողովակներից ցանկապատի մոնտաժում դռան հետ միասին	տն	5.63	70689	0	70689	397944
45	Պողպ. խողովակ 40x30x2,0մմ	զմ	1145.60	645	0	645	738740
46	Պողպ. խողովակ 20x20x2,0մմ	զմ	3072.00	374	0	374	1149542
47	Ծխնի	հատ	6.00	1177	0	1177	7062
48	Կողպեք կախովի	հատ	1.00	1412	0	1412	1412
49	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	մ2	529.00	1585	0	1585	838444
11	Լրացուցիչ աշխատանքներ 1						7884806
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	172.00	1083	0	1083	186276
2	100x200մմ չափերի ապամոնտաժված բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	108.00	3020	0	3020	326160
3	Հիմնատակային և հարեցման շերտի պատրաստում ավազակոպճային խառնուրդից	մ3	674.00	3543	0	3543	2387982
4	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսաստվարաթղթե սալերից 9,5մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	883.60	5641	0	5641	4984388
Արժեք							151576975
ԱԱՀ							30315395
Ընդամենը՝							181892370

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011062776

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»

ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ.,
2 4, բն. 6
ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/հ՝ 220613330251000

Բաժնի «ԱՎԱԿԱ ԲԱՆԿ»

ԲԲԸ

Տնօրեն

Նարեկ Պողոթյան

ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի միջնակարգ դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 30.12.2025 թ. կնքված № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 պայմանագրում 15.05.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 15.05.2026 года в договор № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 заключенный 30.12.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/46 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития