

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մարտի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրում 2024 թվականի ապրիլի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 07.03.2024թ. N 344-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

22.04.2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու) ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով է ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

<< 5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 362 220 094 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր վաթսուներկու միլիոն երկու հարյուր քսան հազար ինսուսնչորս) ՀՀ դրամ, որից 227 036 682.3 (երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն երեսուվեց հազար վեց հարյուր ութսուներկու ամբողջ երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 221 380 618 (երկու հարյուր քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսուսն հազար վեց հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամ, որից 36 896 769.7 (երեսուսնվեց միլիոն ութ հարյուր ինսուսնվեց հազար յոթ հարյուր վաթսուսնինը ամբողջ յոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,
- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 239 787 315 (երկու հարյուր երեսուսնինը միլիոն յոթ հարյուր ութսուսնյոթ հազար երեք հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ, որից 39 964 552.5 (երեսուսնինը միլիոն ինը հարյուր վաթսուսնչորս հազար հինգ հարյուր հիսուսներկու ամբողջ հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,
- ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N 1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 165 723 414 (մեկ հարյուր վաթսուսնհինգ միլիոն յոթ հարյուր քսաներեք հազար չորս հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, որից 27 620 569 (քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր վաթսուսնինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:
- ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 202 988 613 (երկու հարյուր երկու միլիոն ինը հարյուր ութսուսնուօթ հազար վեց հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, որից 33 831 435.5 (երեսուսներեք միլիոն ութ հարյուր երեսուսնեկ հազար չորս հարյուր երեսուսնհինգ ամբողջ հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,
- ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 210 586 283 (երկու հարյուր տաս միլիոն հինգ հարյուր ութսուսնվեց հազար երկու հարյուր ութսուսներեք) ՀՀ դրամ, որից 35 097 713.8 (երեսուսնհինգ միլիոն ինսուսնյոթ հազար յոթ հարյուր տասներեք ամբողջ ութ) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն,
- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար – 82 216 560 (ուսուսներկու միլիոն երկու հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր վաթսուսն) ՀՀ դրամ, որից 13 702 760 (տասներեք միլիոն յոթ հարյուր երկու հազար յոթ հարյուր վաթսուսն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,
- ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների համար – 239 537 291 (երկու հարյուր երեսուսնինը միլիոն հինգ հարյուր երեսուսնյոթ հազար երկու հարյուր ինսուսնեկ) ՀՀ դրամ, որից 39 922 881.8 (երեսուսնինը միլիոն ինը հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր ութսուսնեկ ամբողջ ութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի N 1-ի:

1.1.3 Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.4 Համաձայնագրով նախատեսված գումարի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացնել Պայմանագրի N 2 հավելվածով հաստատված օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան:

2 Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված են երկուական էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 102 (մեկ հարյուր երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փափագյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Հ. Սուքիասյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
 07.03.2022թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի
 22.04.2024թ. կնքված N 10 համաձայնագրի
 <<Հավելված N 1
 07.03.2022թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԱՇՁԲ-21/17 գնման ստանդարտի

Ճապավաթերդ - նախահաշիվ

ՀՀ Լոռու մարզի «Կանաչադրոշ» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադաշտի խառուցման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Վ/մ	Պայմանագրի տվյալներ			Ավելացում			Պակասեցում			Ընդամենը	
			ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /ՀՀԴրամ/	ծավալը	Ընդամենը /ՀՀԴրամ/	ծավալը	Ընդամենը /ՀՀԴրամ/	ծավալը	Ընդամենը /ՀՀԴրամ/	Ընդամենը	ՀՀԴրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Շիմանառարական աշխատանքներ												
	Քանդումն աշխատանքներ, քանդված հատվածների վերականգնում և հողային աշխատանքներ												
	Քանդումն և հողային աշխատանքներ												
1	Կոյու տարանքի քանդում /տրուստա/	մ ³	9,560	951.31	9,094.50					9,560	9,094.503		
2	քետոն եղաքարերի պահուստում	զմ	10,250	951.31	9,750.91					10,250	9,750.906		
3	բացվածքի իրականացում	մ ³	0,820	951.31	780.07					0,820	780.072		
4	փայտ պատուհանի ապահովում	մ ³	3,200	951.31	3,044.19					3,200	3,044.185		
5	Ասֆալտաբեռոնե ծածկույթի քանդում 112.53	մ ³	5,627	951.31	5,352.53					5,627	5,352.534		
6	խճի շերտի քանդում 112.53	մ ³	16,880	951.31	16,057.60					16,880	16,057.601		
7	քեռուցման մետրոնցի ապահովում	հատ	1,000	951.31	951.31					1,000	951.308		
8	չին աղբի բարձում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	62,589	951.31	59,541.18					62,589	59,541.179		
	Իրականացվող բացվածքում դրան տեղադրում												
	քանդված հատվածների վերականգնում												
9	դրո 1800x2200 /ապիտակ մետոլայատ / 1հատ	մ ²	4,002	28,539.12	114,213.56			0.772	22,032.20	3,230	92,181.356		
10	Նեղին պատերի բ/դրակ ց/ավազե սկալ	մ ²	8,650	2,853.91	24,686.36					8,650	24,686.355		
11	50սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	0,950	2,853.91	2,711.22					0,950	2,711.218		
12	վերահիվանդ հատակի վերականգնում	մ ²	0,950	10,781.45	10,242.37					0,950	10,242.375		
13	Պատերի բ/դրակ ցազե սկալ	մ ²	8,650	2,853.91	24,686.36					8,650	24,686.355		
14	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	8,650	2,092.87	18,103.30					8,650	18,103.305		
15	մետոլայատ տեղափոխված գոյություն ունեցող քեռուցման համակարգը ապահովում/բաց հետո վերականգնելու համար	զմ	12,300	2,536.81	31,202.82					12,300	31,202.818		
	Հողային աշխատանքներ												
16	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երկաթատրոլ, բարձելով ա/ինքնաթիռների վրա	մ ³	1192.80	951.31	1,134,720.01					1192.800	1,134,720.010		
17	բնահողի տեղափոխում 7լմ	տն	2266.32	951.31	2,155,968.02					2266.320	2,155,968.019		
18	4-րդ կարգի բնահողի մշակում երկաթատրոլ կողմից	մ ³	1431.40	951.31	1,361,698.26					1431.396	1,361,698.259		
19	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	71.664	951.31	68,174.53					71.664	68,174.526		
20	բնահողի հետ կից բուրդոցեղով	մ ³	1431.40	951.31	1,361,698.26					1431.396	1,361,698.259		
21	բնահողի ետ կից ձեռքով	մ ³	71.664	951.31	68,174.53					71.664	68,174.526		
22	բնահողի տվյալներում տն.մտոփանիչներով	մ ³	1503.06	951.31	1,429,872.79					1503.060	1,429,872.785		
	Ընդամենը քանդումն և հողային աշխատանքներ				7,910,724.65				22,032.20		7,888,692.45		
	Ճարտարապետաշինարարական մաս												
	Հատակներ												
23	Զերմամեկույից խարտաթեթոն 100 սմ B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	48,300	52,040.48	2,513,555.25					48,300	2,513,555.246		
24	տողմանած խիճ 150 սմ	մ ³	72,500	6,438.00	466,754.99					72,500	466,754.991		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ցրանկային շերտ / Իզոգամ/	մ ²	465.500	1,448.55	674,299.34		-	0.1	144.85	465.400	674,154.481
3	30սմ հատադրամ ց/ակաճ հարթեցնող շերտ	մ ²	181.067	2,414.25	437,139.75		-	10.067	24,304.23	171.000	412,835.524
3	45սմ հատադրամ ց/ակաճ հարթեցնող շերտ	մ ²	298.889	3,219.00	962,123.32		-	3.889	12,518.69	295.000	949,604.625
	Անդամներ՝ Հատակներ				5,053,872.64				36,967.78		5,016,904.87
	Արտաքին պատեր										
3	15 սմ հատադրամ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրանակիրում 27.82մ ²	մ ³	4.173	44,429.06	185,402.47		-	1.073	47,672.38	3.100	137,730.085
3	Շարվածքի ամրանակիրում ԱԵ-1	տն	0.063	577,577.80	48,204.64		-	0.023	13,284.29	0.060	34,920.353
30	30 սմ հատադրամ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրանակիրում 319,11մ ²	մ ³	95.733	44,429.06	4,253,327.17		-		-	95.733	4,253,327.170
31	Շարվածքի ամրանակիրում ԱԵ-1	տն	1.915	577,577.80	1,105,865.10		-		-	1.915	1,105,865.101
3	Միատույն երբ բարդավորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագծի ներքևի հատվածում /	մ ³	2.264	97,743.93	221,292.26		-	0.464	45,353.19	1.800	175,939.080
33	Ամրանի արձեղ ֓14սմ A500Ե դասի	տն	0.185	577,577.80	106,898.10		-		-	0.185	106,898.098
34	Ամրանի արձեղ ֓8սմ ԱԵ-1 դասի	տն	0.103	577,577.80	59,259.48		-		-	0.103	59,259.482
3	20 սմ հատադրամ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրանակիրում 92.8մ ² /պարպանտ/	մ ³	18.560	44,429.06	824,603.35		-	4.36	193,710.70	14.200	630,892.647
3	Շարվածքի ամրանակիրում ԱԵ-1	տն	0.371	577,577.80	214,396.88		-	0.087	50,249.27	0.284	164,147.609
3	30 սմ հատադրամ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրանակիրում 75.7մ ² /պարպանտ/	մ ³	22.710	44,429.06	1,008,983.95		-	10.71	475,835.23	12.000	533,148.716
3	Շարվածքի ամրանակիրում ԱԵ-1	տն	0.454	577,577.80	262,335.83		-	0.214	123,601.65	0.240	138,734.186
3	Պատերի ջերմամեղման 100 սմ հաստ երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 սմ, 205 կգ/սմ հատադրամ, ստորինը՝ 70 սմ հատադրամ, 120 կգ/սմ խտությամբ) չայլով բազալտ հիմնաքամանակ պատեր 636.14մ ²	մ ³	63.614	9,774.40	621,788.38		-	63.614	621,788.38	0.000	-
Լ	Պատերի ջերմամեղման 100 սմ հաստ երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 սմ, 170 կգ/սմ խտությամբ, ստորինը՝ 70 սմ հատադրամ, 80 կգ/սմ խտությամբ) չայլով բազալտ հիմնաքամանակ պատեր 467մ ²	մ ³		116,000.00	-	46.7	5,417,200.00			46.700	5,417,200.000
3	ցրկային հատվածի ջերմամեղման 50 սմ / 145.64մ ²	մ ³	7.282	53,314.87	388,238.91		-	1.532	81,678.39	5.750	306,560.523
41	Պատերի քրամելուրացում 2 շերտ հզորալից ցրկային հատվածի բազալտ երեքատուր / բազալտ՝ 30սմ , ց/ա շարախ՝ 30 սմ/ , սայնի խառնուրդում տվելու համար	մ ²	209.000	3,554.33	742,854.04		-		-	209.000	742,854.040
3	30 սմ, սայնի խառնուրդում	մ ²	115.460	32,877.50	3,796,036.34		-	0.46	15,123.65	115.000	3,780,912.689
3	30 սմ, սայնի խառնուրդում	մ ²	175.460	32,877.50	5,768,686.44		-	89.26	2,934,645.80	86.200	2,834,040.641
3	Արտաքին պատերի բ/դրակ ց/ակաճ սկալ	մ ²	497.500	3,998.61	1,989,309.17		-	30	119,958.34	467.500	1,869,350.829
45	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատում	մ ²	497.500	2,932.32	1,458,828.97	99.06	290,475.57			596.560	1,749,304.548
	Կոմպլեքսային պանելի / ԵՊՈՒԾՈՒԿ / ՌԵԿՐՈՒՄԻՆՏ										
	հատված										
3	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելեմենտներից	տն	1.244	395,418.64	491,998.61	1.364	539,351.02			2.608	1,031,349.639
3	80x60x3սմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	24.460	13,328.72	326,020.51	185	2,465,813.35			209.460	2,791,833.860
3	40x40x3սմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	253.750	7,552.94	1,916,557.75	138	1,042,305.30			391.750	2,958,863.050
49	Մետաղական լեռնո	տն	0.240	1,066,297.46	256,167.30		-		-	0.240	256,167.302
3	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	49.449	3,554.33	175,757.13	71.631	254,599.89			121.080	430,357.027
51	Կոմպլեքսային պանել /ԵՊՈՒԾՈՒԿ /	մ ²	321.400	35,543.25	11,423,599.20		-			321.400	11,423,599.201
	Անդամներ՝ Արտաքին պատեր				37,646,411.99		10,009,745.14		4,722,901.26		42,933,255.88
	Ղեկորառով թեղեր, տանիք										
52	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելեմենտներից	տն	2.768	165,714.78	458,721.71		-			2.768	458,721.705
53	40x40x3սմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	668.95	2,420.55	1,619,228.35		-			668.950	1,619,228.354
54	50x40x3սմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	55.650	3,165.34	176,151.07		-			55.650	176,151.069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	40x30x3 մմ մետաղական խողովակի արձեղք	զմ	32,560	2,420.55	78,813.18	-	-	-	-	32,560	78,813.178
56	Մետաղական թել	տն	0.135	446,871.31	60,390.19	-	-	-	-	0.135	60,390.189
57	Մետաղական մասերի 22-երտ ներկում	լ ²	124.607	1,489.57	185,611.70	-	-	-	-	124.607	185,611.699
Հ	Դատերի երեսապատում 10 մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտ սայելով /գունապոլ/	լ ²	362.540	17,502.46	6,345,340.73	-	-	156.8	2,744,385.24	205.740	3,600,955.486
	տանիք										
Հ	Տանիքածածկության պատրաստում 100 մմ հաստ սեղուիչ պանելներով	լ ²	267.50	15,081.90	4,034,409.53	13.3	200,589.33	-	-	280.800	4,234,998.861
Հ	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկության պատրաստում գունավոր 0.5 մմ հաստությամբ	լ ²	229.316	4,468.72	1,024,745.87	156	697,119.71	-	-	385.316	1,721,865.583
61	քիտորդանի ջերմամեղմացում / հանքային բաժանակ /	մ ³	9.650	35,377.31	341,391.06	-	-	-	-	9.650	341,391.058
62	քրատար խողովակի ջերմամեղմացում / հանքային բաժանակ /	մ ³	2.400	37,239.27	89,374.25	-	-	-	-	2.400	89,374.253
63	քրատար խողովակ 150 մմ տրիտացույն ներկված	զմ	39.600	10,240.80	405,535.70	-	-	-	-	39.600	405,535.700
64	քրատար խողովակ 100 մմ	զմ	20.150	6,516.87	131,314.94	-	-	-	-	20.150	131,314.939
65	խողովակ Ս-170 մմ / կլոր տառանցի / տրոստա / սեք /	զմ	8.400	10,240.80	86,022.72	-	-	-	-	8.400	86,022.724
Հ	գիպտոսպարություն 12.5 մմ հաստությամբ / սերքին հատվածում քիտորդանի քրտակում /	լ ²	1.500	3,351.53	5,027.30	27.3	91,496.83	-	-	28.800	96,524.129
67	ցնկապատ թիթեղյա դետալ SՅՂ-14 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	12.600	4,468.72	56,305.82	-	-	-	-	12.600	56,305.823
68	Պիսի արձեղք 700 մմ	զմ	18.000	4,468.72	80,436.89	-	-	-	-	18.000	80,436.890
69	ցնկապատ թիթեղյա դետալ SՅՂ-15 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	4.125	4,468.72	18,433.45	-	-	-	-	4.125	18,433.454
70	Պիսի արձեղք 250 մմ	զմ	16.500	4,468.72	73,733.82	-	-	-	-	16.500	73,733.816
71	ցնկապատ թիթեղյա դետալ SՅՂ-16 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	6.660	4,468.72	29,761.65	-	-	-	-	6.660	29,761.649
72	Պիսի արձեղք 370 մմ	զմ	18.000	3,351.53	60,327.58	-	-	-	-	18.000	60,327.580
73	քիտորդանի տաքացույց մարտի	զմ	80.45	3,351.53	269,630.77	-	-	-	-	80.450	269,630.769
	Հանձնձևային տանիք										
74	Ֆինկապատ արտփիլ թիթեղից ծածկության պատրաստում գունավոր 0.5 մմ հաստությամբ KP-21-0.5 մմ	լ ²	161.250	5,399.70	870,701.01	-	-	-	-	161.250	870,701.015
75	ցնկապատ թիթեղյա դետալ SՅՂ-14 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	17.815	4,468.72	79,610.18	-	-	-	-	17.815	79,610.178
76	Պիսի արձեղք 700 մմ	զմ	25.450	4,468.72	113,728.83	-	-	-	-	25.450	113,728.825
77	ցնկապատ թիթեղյա դետալ SՅՂ-15 / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	5.863	4,468.72	26,197.85	-	-	-	-	5.863	26,197.848
78	Պիսի արձեղք 250 մմ	զմ	23.450	4,468.72	104,791.39	-	-	-	-	23.450	104,791.393
79	քրատար խողովակ 150 մմ տրիտացույն ներկված	զմ	22.350	4,468.72	99,875.81	-	-	-	-	22.350	99,875.805
80	քրատար խողովակ 100 մմ	զմ	6.550	4,468.72	29,270.09	-	-	-	-	6.550	29,270.091
81	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկության պատրաստում գունավոր 0.5 մմ հաստությամբ	լ ²	68.815	4,468.72	307,514.70	-	-	-	-	68.815	307,514.699
82	ցնկապատ թիթեղյա դետալ / 0.55 մմ հաստ. /	զմ	25.500	3,351.53	85,464.07	-	-	-	-	25.500	85,464.072
Լ	գուրոշմեղույն 2-երտ իզոպլամ	լ ²		780.00		154	120,120.00	-	-	154.000	120,120.000
Լ	հարամի 2-երտ 15 մմ	լ ³		11,200.00		15.4	172,480.00	-	-	15.400	172,480.000
	սիջանցքի տանիք										
83	Ֆինկապատ արտփիլ թիթեղից ծածկության պատրաստում գունավոր 0.5 մմ հաստությամբ KP-21-0.5 մմ	լ ²	19.650	5,399.70	106,104.03	-	-	-	-	19.650	106,104.031
84	Մետաղական կապտամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.375	165,714.78	62,144.69	-	-	-	-	0.375	62,144.692
85	100x100x3 մմ մետաղական խողովակի արձեղք	զմ	21.560	4,468.72	96,345.52	-	-	-	-	21.560	96,345.519
86	40x30x3 մմ մետաղական խողովակի արձեղք	զմ	62.500	2,420.55	151,284.51	-	-	-	-	62.500	151,284.509
87	Մետաղական մասերի 2-երտ ներկում	լ ²	17.374	1,489.57	25,879.82	-	-	-	-	17.374	25,879.825
88	քրատար խողովակ 150 մմ տրիտացույն ներկված	զմ	7.500	5,399.70	40,497.72	-	-	-	-	7.500	40,497.722
89	խողովակ Ս-170 մմ / կլոր տառանցի / տրոստա / սեք /	զմ	2.500	10,240.80	25,602.00	-	-	-	-	2.500	25,602.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Անդրու լեռնաշղթա	տն	0.020	558,589.14	11,225.41					0.020	11,225.407
91	ցիլիկապատ թիթեղյա դեղալ / / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	9.568	5,399.70	51,661.59					9.568	51,661.594
92	Պլաստիկ արձեղ 445մմ	գմ	21.500	2,979.14	64,051.60					21.500	64,051.598
93	ցիլիկապատ թիթեղյա դեղալ / / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	2.635	3,351.53	8,831.29					2.635	8,831.287
94	Պլաստիկ արձեղ 340մմ	գմ	7.750	3,351.53	25,974.37					7.750	25,974.375
95	ցիլիկապատ թիթեղյա դեղալ մաշակել / / 0.55 մմ հաստ. /	լ ²	5.270	3,351.53	17,662.57					5.270	17,662.575
96	Պլաստիկ արձեղ 680մմ	գմ	7.750	3,351.53	25,974.37					7.750	25,974.375
97	տախից բարձրագույն աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.272	165,714.78	45,065.14					0.272	45,065.140
98	89x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	35.650	3,165.34	112,844.31					35.650	112,844.305
99	40x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	գմ	16.500	3,165.34	52,228.08					16.500	52,228.080
100	Մետաղական մանրի 2ըրտ ներկում	լ ²	12.035	1,489.57	17,927.22					12.035	17,927.221
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ ԴՆԵՐՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ				18,289,166.45				2,744,385.24		16,826,587.09
	ԴՆԵՐՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ										
Հ	մուգ մոխրագույն կլորաձև արտաքին դուռ , լայն պորձիլ 60 սմ, ջերմային կալիբրավորված , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	լ ²	18.080	99,853.18	1,805,345.45			2.88	287,577.15	15.200	1,517,768.295
102	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	լ ²	4.845	37,444.94	181,420.74					4.845	181,420.741
103	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	լ ²	97.991	37,444.94	3,669,267.26					97.991	3,669,267.261
104	Պատուհանագծի ցիլիկապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 72,04գմ	լ ²	24.494	6,656.88	163,050.93					24.494	163,050.935
105	Պատուհանագծերի տեղադրում պլաստման կլորից	լ ²	9.950	6,656.88	66,235.95					9.950	66,235.947
106	Պատուհանագծի արձեղ B=17սմ	գմ	39.800	4,160.55	165,589.72					39.800	165,589.724
107	պատուհանագծի սնվում ց/ա շրջանակ	լ ³	2.388	58,247.69	139,095.48					2.388	139,095.484
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ ԴՆԵՐՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆ				6,190,005.54				287,577.15		5,902,428.39
	ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՒՐԱԿՈՒՄ										
108	10սմ հաստությամբ պլ/ միջնորմների շարվածք ամրամատուցում և թեղումներ	լ ²	11.280	7,062.40	79,663.85					11.280	79,663.849
109	Շարվածքի ամրամատուցում Ac-1	տն	0.023	510,062.04	11,507.00					0.023	11,507.000
Հ	20 սմ հաստությամբ պլ/միջնորմների շարվածք , անցքերի թեղումներ և ամրամատուցում 180,73սմ	լ ³	36.146	39,235.55	1,418,208.06			2.656	104,209.61	33.490	1,313,998.447
Հ	Շարվածքի ամրամատուցում Ac-1	տն	0.723	510,062.04	368,734.05			0.103	52,536.39	0.620	316,197.662
Հ	Հ1 դպրոցը մարզադահլիճին կապող միջանցք	լ ²	61.350	3,531.20	216,639.06			40.91	144,461.35	20.440	72,177.707
Հ	Պատերի բիրտակ գաջե սվաղ	լ ²	61.350	2,589.55	158,866.68			40.91	105,938.35	20.440	52,930.332
Հ	մեծակապատում	լ ²	35.800	3,531.20	126,416.92			18.48	65,256.56	17.320	61,160.366
Հ	Սրատաղի բիրտակ գաջե սվաղ	լ ²	35.800	2,589.55	92,705.77			18.48	47,854.82	17.320	44,850.946
Հ	Պլ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12սմ/	լ ²	35.800	13,340.08	477,574.89			18.48	246,524.69	17.320	231,050.198
Հ	պլեքսգլասի շրիշակ H - 100 մմ 28.35գմ	լ ²	2.835	13,340.08	37,819.13			0.335	4,468.93	2.500	33,350.202
118	Պատերի բիրտակ գաջե սվաղ	լ ²	108.500	3,531.20	383,135.09					108.500	383,135.089
119	Պատերի բիրտակ լատեքսային ներկում համատարած մածակատում	լ ²	108.500	2,589.55	280,965.80					108.500	280,965.802
Հ	Սրատաղի բիրտակ գաջե սվաղ	լ ²	35.800	3,531.20	126,416.92			1.17	4,131.50	34.630	122,285.421
Հ	Սրատաղի բիրտակ լատեքսային ներկում համատարած մածակատում	լ ²	35.800	2,589.55	92,705.77			1.17	3,029.77	34.630	89,675.997
Հ	Պլ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12սմ/	լ ²	35.800	13,340.08	477,574.89			1.17	15,607.89	34.630	461,966.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Պատանան կախոցի արտատրի պատրաստում ցնկակատ պրոֆիլներով	մ ²	10.000	7,062.40	70,623.98					10.000	70,623.980
159	Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /12մ/	մ ²	10.000	13,340.08	133,400.81					10.000	133,400.807
Հ	Դ10 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ										
	Պատերի բլրոյի գաջե սվաղ	մ ²	55.490	3,531.20	195,946.23			5.99	21,151.88	49.500	174,794.349
	Պատերի բլրոյի լատեքսային ներկում հաստարան	մ ²	55.490	2,589.55	143,693.94			5.99	15,511.38	49.500	128,182.555
	Մանկապատումով	մ ²	17.300	3,531.20	61,089.74					17.300	61,089.742
162	Սրատարի բլրոյի գաջե սվաղ	մ ²	17.300	2,589.55	44,799.16					17.300	44,799.156
163	Սրատարի բլրոյի լատեքսային ներկում համադարան մանկապատումով	մ ²	17.300	13,732.44	237,571.18						
164	Ինտերյորն սպորտային ՊՎԵ ծածկույթ 4.5 մ հաստությամբ՝ 1 մ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մ հաստությամբ շրիշակներով	մ ²	421.460	3,531.20	1,488,259.12			13.46	47,529.94	408.000	1,440,729.183
Հ	Դ11 Մարզադահլիճ										
	Պատերի բլրոյի գաջե սվաղ	մ ²	421.460	2,589.55	1,091,390.29			13.46	34,855.30	408.000	1,056,534.997
	Մանկապատումով	մ ²	253.440	13,732.44	3,480,349.17	29.6	406,480.17			283.040	3,886,829.340
Հ	Ինտերյորն սպորտային ՊՎԵ ծածկույթ 4.5 մ հաստությամբ՝ 1 մ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մ հաստությամբ շրիշակներով	մ ²	68.10	6,277.68	414,954.83	113.9	715,028.07			180.000	1,129,982.898
Հ	Սրատարի բլրոյի գաջե սվաղ	մ ²	253.44	6,277.68	1,591,015.92	29.6	185,819.41			283.040	1,776,835.330
Հ	Սրատարի բլրոյի լատեքսային ներկում համադարան մանկապատումով	մ ²	15.750	27,464.88	432,571.81	15.75	589,757.83		432,571.81	0.000	
Ն	Սանհանգուցի լամինատե միջուկների										
	Սանհանգուցի սետարկատե միջուկներ / սիրտագույն / բազալտ մաս	մ ²	0.294	941,653.01	276,849.28					0.294	276,849.279
171	Մարտկոցների սետարկատե բողարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	143.600	3,923.56	563,422.72					143.600	563,422.724
172	Ներկված մակուսակ 30x30x3 / փոշոնդրված / մուգ մոխրագույն /	զմ	26.750	3,923.56	104,955.14					26.750	104,955.138
173	Ոլորտ ցանց 2.77մ, 25X25մ / փոշնեղկված / մուգ մոխրագույն /	մ ²	30.140	35,311.99	1,064,303.37					30.140	1,064,303.372
174	Սետարկատե ղռներ / սիրտագույն /	զմ	2.800	2,746.48	7,690.15					2.800	7,690.155
175	Բաժանորդի սետարկատե նիկելապատ խողովակներից Մ 30մ x 3մ	կ-տ	2.000	207,948.37	415,896.74					2.000	415,896.745
176	Բաստկեթարի գոյեային վահաններ /կահան,գաբայուր,ցանց/ Մ 30մ x 3մ	կ-տ			21,575,437.66		1,897,085.48		1,813,291.71		21,659,231.43
	Ընդհանուր՝ ներքին հարդարան աշխատանքներ										
	Մտնաքին բաղնեարան										
Հ	Բազալտե կողբաղ 300 x 150 բետոնե ճիւղով	զմ	125.460	11,516.04	1,444,803.00			6.76	77,848.46	118.700	1,366,954.541
Հ	Բաստկեթարի պատրաստում 30մ հաստությամբ անվանոն /կտրուկով/ բազալտե ասեղով/բոնչա/	մ ²	168.560	10,582.30	1,783,753.30	10	105,823.05			178.560	1,889,576.347
179	Խճի շերտի պատրաստում 15մ հաստությամբ	մ ³	25.284	7,469.86	188,868.03					25.284	188,868.025
180	Միանույլ երբ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	16.856	60,381.42	1,017,789.16					16.856	1,017,789.156
181	Միանույլ առեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.607	404,617.72	245,522.03					0.607	245,522.031
182	B-12,5 դասի բետոնով բուտարետոնե գանգվածի պատրաստում պարիսպների տակ	մ ³	4.280	59,136.44	253,103.95					4.280	253,103.946
183	Միանույլ երբետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.635	60,381.42	38,342.20					0.635	38,342.199
184	Միանույլ առեքը Փ8մ Ac-1 դասի	տն	0.011	404,617.72	4,588.36					0.011	4,588.365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	6.130	24,899.55	152,634.25					6.130	152,634.248
186	Աստիճանաստվածների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	լ ²	1.350	23,032.09	31,093.32					1.350	31,093.321
187	Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խորտախումով	լ ²	3.160	23,032.09	72,781.40					3.160	72,781.404
188	Բ-12.5 դասի բետոնով բուտարեբեռնե գանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	լ ³	7.250	60,381.42	437,765.27					7.250	437,765.269
189	Միաձույլ երկ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	1.952	60,381.42	117,864.52					1.952	117,864.525
190	Ամրանի արձեքը Փ8մմ Ac-1 դասի թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	տն	0.070	404,617.72	28,432.49					19.520	546,794.092
191	Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խորտախումով	լ ²	5.760	23,032.09	132,664.84					5.760	132,664.838
192	մետաղական բազրիք Մ 40մմ x 3մմ /կողմններկան / մուգ	զմ	44.830	15,562.22	697,654.19					44.830	697,654.186
193	մետաղական բազրիք Մ 16մմ x 3մմ /կողմններկան / մուգ	զմ	8.500	15,562.22	132,278.84					8.500	132,278.844
194	մետաղական բազրիք Մ 16մմ x 3մմ /կողմններկան / մուգ	լ ²	23.560	6,224.89	146,658.47					23.560	146,658.469
195	Սանդահատիկ սաֆայտաբեռնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ³	20.543	4,357.42	89,514.52					20.543	89,514.518
196	Սանդահատիկ սաֆայտաբեռնե ծածկույթի պատրաստում 19սմ հաստությամբ	լ ²	205.430	2,178.71	447,572.59					205.430	447,572.591
197	Բիտումի տարածում /40մմ շերտի համար/ 4,12տն-1000ՍՉ-ու համար	տն	0.846	161,847.09	136,982.78					0.846	136,982.781
199	Սանդահատիկ սաֆայտաբեռնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	205.430	6,224.89	1,279,779.68					205.430	1,278,779.684
	Ընդհանուր՝ արտաքին բարեկարգում, նոր կառուցվող ճանապարհ				9,426,241.29		105,823.05		77,848.46		9,454,215.87
200	Բուտարեբեռնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	լ ³	12.380	58,988.19	730,273.74					12.380	730,273.740
201	Բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	6.120	63,576.16	389,086.08					6.120	389,086.079
202	Միաձույլ երկ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	52.600	72,096.67	3,792,284.92					52.600	3,792,284.921
203	Ամրանի արձեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	2.300	426,025.80	979,659.10					2.300	979,659.098
204	Ամրանի արձեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.544	426,025.80	657,728.45					1.544	657,728.445
205	Բուտարեբեռնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	լ ³	148.000	58,988.19	8,730,251.49					148.000	8,730,251.494
206	Միաձույլ երկ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	19.200	72,096.67	1,384,256.09					19.200	1,384,256.093
207	Ամրանի արձեքը Փ12մմ A500c դասի	տն	0.209	426,025.80	89,205.54					0.209	89,205.541
208	Ամրանի արձեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.028	426,025.80	12,116.17					0.028	12,116.174
209	Միաձույլ երկ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /- 0.05լիշ/	լ ³	67.200	72,096.67	4,844,896.32					67.200	4,844,896.325
210	Ամրանի արձեքը Փ10մմ A500c դասի	տն	5.769	426,025.80	2,457,593.71					5.769	2,457,593.707
211	Ամրանի արձեքը Փ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.670	426,025.80	285,539.53					0.670	285,539.529
212	Միաձույլ երկ սլույների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	28.530	72,096.67	2,056,918.04					28.530	2,056,918.038
213	Ամրանի արձեքը Փ16մմ A500c դասի	տն	0.949	426,025.80	404,298.48					0.949	404,298.480
214	Ամրանի արձեքը Փ18մմ A500c դասի	տն	0.295	426,025.80	125,549.80					0.295	125,549.802
215	Ամրանի արձեքը Փ20մմ A500c դասի	տն	1.761	426,025.80	750,231.43					1.761	750,231.426
216	Ամրանի արձեքը Փ25մմ A500c դասի	տն	2.069	426,025.80	881,447.37					2.069	881,447.372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	1.723	426,025.80	734,229.90					1.723	734,229.898
218	Միաձույլ երբ պարզուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	40.700	72,096.67	2,934,334.53					40.700	2,934,334.530
219	Ամրանի արժեքը ֆ14մ Ա500c դասի	տն	0.166	426,025.80	70,814.01					0.166	70,814.008
220	Ամրանի արժեքը ֆ18մ Ա500c դասի	տն	1.179	426,025.80	502,275.89					1.179	502,275.893
221	Ամրանի արժեքը ֆ20մ Ա500c դասի	տն	3.721	426,025.80	1,585,109.92					3.721	1,585,109.918
222	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	1.856	426,025.80	790,495.12					1.856	790,495.124
223	Միաձույլ երբ ծածկի ամրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	25.690	72,096.67	1,852,163.49					25.690	1,852,163.491
224	Ամրանի արժեքը ֆ12մ Ա500c դասի	տն	2.996	426,025.80	1,276,373.28					2.996	1,276,373.284
225	Ամրանի արժեքը ֆ18մ Ա500c դասի	տն	0.228	426,025.80	97,006.07					0.228	97,006.074
226	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	0.309	426,025.80	131,514.16					0.309	131,514.163
227	Միաձույլ երբ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	2.540	72,096.67	183,125.55					2.540	183,125.546
228	Ամրանի արժեքը ֆ10մ Ա500c դասի	տն	0.033	426,025.80	13,879.92					0.033	13,879.920
229	Ամրանի արժեքը ֆ12մ Ա500c դասի	տն	0.124	426,025.80	52,661.05					0.124	52,661.049
230	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	0.102	426,025.80	43,348.12					0.102	43,348.125
231	Միաձույլ երբ գուրիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	4.900	72,096.67	353,273.69					4.900	353,273.690
232	Ամրանի արժեքը ֆ10մ Ա500c դասի	տն	0.294	426,025.80	125,226.02					0.294	125,226.022
233	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	0.248	426,025.80	105,518.07					0.248	105,518.069
234	Միաձույլ երբ բարակիրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	2.050	72,096.67	147,798.18					2.050	147,798.177
235	Ամրանի արժեքը ֆ14մ Ա500c դասի	տն	0.194	426,025.80	82,649.00					0.194	82,649.004
236	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	0.082	426,025.80	34,721.10					0.082	34,721.102
Հ	Միաձույլ երբ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ ³	36.200	72,096.67	2,609,899.51					36.200	2,609,899.508
Հ	Ամրանի արժեքը ֆ10մ Ա500c դասի	տն	2.500	426,025.80	1,065,064.49					2.500	1,065,064.490
Հ	Ամրանի արժեքը ֆ8մ Աc-1 դասի	տն	0.067	426,025.80	28,543.73					0.067	28,543.728
Հ	տողանամ իյիճ 100 մ	մ ³	54.300	6,436.00	349,583.39					54.300	349,583.394
Հ	Գույքային տարտակամանի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական/ (Սեղջի աշխատանքներ 6մ բարձրությամբ)	մ ²	364.000	1,600.00	582,400.00	154	246,400.00			518.000	828,800.000
Հ	Գույքային տարտակամանի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/	մ ²		1,100.00		90	99,000.00			90.000	99,000.000
Հ	Գույքային տարտակամանի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական/ (Սեղջի աշխատանքներ 8մ բարձրությամբ)	մ ²		2,100.00		364	764,400.00			364.000	764,400.000
					44,323,344.47		1,109,800.00				45,433,144.47
237	Շտապային կոնստրուկտիվ մաս										
237	Դալիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք										
237	Դալիճի մետաղական տանիք	տն	0.873	175,579.61	153,261.68					0.873	153,261.683
238	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.873	591,841.38	516,612.42					0.873	516,612.422
239	Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.42	175,579.61	776,272.35					4.421	776,272.347
240	120x120x6մ խորովակի արժեքը	գմ	197.71	10,850.43	2,145,238.46					197.710	2,145,238.459
241	100x100x6մ խորովակի արժեքը	գմ	11.07	9,074.90	100,459.18					11.070	100,459.183
242	80x80x4մ խորովակի արժեքը	գմ	7.85	5,129.30	40,264.97					7.850	40,264.969
243	Մետաղական թեղ	տն	0.007	473,473.11	3,503.70					0.007	3,503.701
244	Մետաղական կալանասանձի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	175,579.61	541,094.21					3.082	541,094.209
245	N22 շվեյների արժեքը	գմ	145.600	9,864.03	1,436,202.08					145.600	1,436,202.077
246	Մետաղական թեղ	տն	0.024	473,473.11	11,439.11					0.024	11,439.110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Ներդրվող ելանշաններ	տՆ	0.025	473,473.11	11,817.89					0.025	11,817.889
248	M-28 հերթուս	տՆ	0.013	473,473.11	6,098.33					0.013	6,098.334
249	Մետաղական մանրէնտուսները 2 շերտ տուտաներում	տՆ	8.414	23,673.66	199,182.80					0.000	199,182.797
250	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք	տՆ	1.112	165,715.58	184,339.89					1.112	184,339.885
251	Մետաղական կարկասի պարորատում մետաղական ելանշաններն	զվ	86.980	9,074.90	789,335.12					86.980	789,335.117
252	100x100x4մմ մետաղական խորովակի պոմբեր	տՆ	0.082	473,473.11	38,999.98					0.082	38,999.980
253	Մետաղական կապտամանի պարորատում և տեղադրում	տՆ	1.404	165,715.58	232,662.70					1.404	232,662.705
254	40x40x2մմ մետաղական խորովակի պոմբեր	զվ	602.570	1,380.96	832,125.33					602.570	832,125.330
255	Մետաղական մանրէնտուսները 2 շերտ տուտաներում	տՆ	2.516	23,673.66	59,571.81					2.516	59,571.809
1	Ըսդիանենց՝ դահիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				8,078,482.00						8,078,482.00
2	Ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց										
3	Ներքին ջրամատակարարման ցանց	զվ	16.000	2,618.83	41,901.32					16.000	41,901.320
4	ՓՏՍՍՍ պողպատե խորովակաշարի անցկացում /կացում քյուրացում/	զվ	16.000	1,745.89	27,934.26					16.000	27,934.265
5	Պողպատե խորովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զվ	3.000	1,745.89	5,237.87					3.000	5,237.875
6	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով ՓՏՍՍՍ պողպատե խորովակաշարի մուտածում /կացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զվ	27.000	1,745.89	47,139.07					27.000	47,139.072
7	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով ՓՏՍՍՍ պողպատե խորովակաշարի մուտածում /կացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զվ	45.000	1,745.89	78,565.12					45.000	78,565.119
8	Փայման տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	2,036.87	2,036.87					1.000	2,036.872
9	Փայման տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	2,036.87	4,073.74					2.000	4,073.744
10	Փայմանների տեղադրում Փ20մմ	կ-տ	2.000	72,890.87	145,781.74					2.000	145,781.736
11	Հավաիրոլիտային փայլակի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մ/լսատե արկով/ D50մմ փականով, 20ս ճկախորովակով /	հատ	7.0	10,329.84	72,308.88					7.000	72,308.878
12	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	3.0	7,420.03	22,260.08					3.000	22,260.081
13	Ցնցուրի ծորակ խառնիչ	հատ	19.000	7,420.03	140,980.51					19.000	140,980.512
14	Մեկուսային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19.000	2,036.87	38,700.57					19.000	38,700.565
15	Ճնակող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	150.00	494.66	74,199.69					150.000	74,199.688
16	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ									0.000	-
17	Ներքին կոյուղու ցանց										
18	Պոլիէթիլենի Փ110x3.2մմ խորովակների մուտածում (հիդրավիկ փորձարկում)	զվ	35.000	3,637.27	127,304.56					35.000	127,304.563
19	Պոլիէթիլենի Փ50x3.0մմ խորովակների մուտածում (հիդրավիկ փորձարկում)	զվ	20.000	3,637.27	72,745.46					20.000	72,745.465
20	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.000	13,821.62	96,751.36					7.000	96,751.360
21	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	5.000	13,821.62	69,108.11					5.000	69,108.114
22	Գրանիտի տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.000	8,001.99	40,009.94					5.000	40,009.938
23	Զևալոյի մասեր Փ110մմ	հատ	25.000	1,076.63	26,915.87					25.000	26,915.872
24	Չևալոյի մասեր Փ50մմ	հատ	23.000	1,076.63	24,762.60					23.000	24,762.603
25	Ստուգիչ մաքրիչ Փ100մմ	հատ	1.000	1,076.63	1,076.63					1.000	1,076.635
26	Սաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.000	4,219.23	8,438.47					2.000	8,438.468
27	Ընդհանուր ներքին ջրահեռացման և կոյուղու ցանց				1,168,232.54						1,168,232.54
28	Ջեռուցում										
29	Ջեռուցման երկկետուղանի զագի կաթսա BAXI 45կվտ. Բջրուղեյանք	ի-զվ	2.00	598,510.05	1,197,020.11					2.000	1,197,020.109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Երջանաժու պրոպ TOP-S 30/15 N=390.լն. G=5Ա/Յ/ժ. H=15Ա	հատ	1.00	323,638.77	323,638.77					1.000	323,638.767
2	Այլումին քեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500Ա /222x0,28=Էլժ	Էլժ	62.16	6,206.77	385,813.00					62.160	385,813.003
3	Այլումին քեռուցման մարտկոցների առմեր	սնկ.	222.00	6,206.77	1,377,903.58					222.000	1,377,903.584
4	Փ50Ան այրումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մետատաժում/վացումով, հիրոպալիկ փորձարկումով, ամրացումով	զվ	5.000	6,206.77	31,033.86					5.000	31,033.864
5	Փ40Ան այրումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մետատաժում/վացումով, հիրոպալիկ փորձարկումով, ամրացումով	զվ	100.000	5,320.09	532,008.97					100.000	532,008.967
6	Փ32Ան այրումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մետատաժում/վացումով, հիրոպալիկ փորձարկումով, ամրացումով	զվ	10.000	3,546.72	35,467.23					10.000	35,467.232
7	Փ25Ան այրումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մետատաժում/վացումով, հիրոպալիկ փորձարկումով, ամրացումով	զվ	16.000	3,103.39	49,654.18					16.000	49,654.183
8	Փ20Ան այրումին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մետատաժում/վացումով, հիրոպալիկ փորձարկումով, ամրացումով	զվ	56.00	3,103.39	173,789.64					56.000	173,789.641
9	Ձևալոր մասեր /Ֆիտիլներ/	հատ	240.000	1,064.02	255,363.84					240.000	255,363.839
10	Փակամետրի տեղադրում Փ32Ան	հատ	4.00	5,763.43	23,053.71					4.000	23,053.706
11	Փակամետրի տեղադրում Փ40Ան	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85					2.000	11,526.853
12	Քետարար փականների տեղադրում Փ40Ան	հատ	1.00	5,763.43	5,763.43					1.000	5,763.426
13	Քետարար փականների տեղադրում Փ20Ան	հատ	2.00	5,763.43	11,526.85					2.000	11,526.853
14	Ղատակյան փականների տեղադրում Փ15Ան	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.676
15	Ֆերմակարգավորիչ փական Փ15Ան	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.676
16	Փակչ կախուր /գլոխիկային/ Փ15Ան	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.676
17	Մետաղյան մետատաժային կոնկրետ	հատ	18.00	5,763.43	103,741.68					18.000	103,741.676
18	Կաթասների կաղաքեղում և փորձարկում	1.00		5,763.43	4,730,552.48					1.000	5,763.426
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ Զեռուցում				4,730,552.48						4,730,552.48
	Օդափոխություն, ներքին զազամատակարարում										
	Օդափոխություն										
1	Ղեկավարող Փ500Ան	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35					1.000	11,772.345
2	Արտանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240Ա/Յ/ժ N=33լն. H=167Պա.	հատ	1.00	80,497.37	80,497.37					1.000	80,497.370
3	Օդափոխիչ Punto Fio MF 100/4 L=75Ա/Յ/ժ N=15լն.	հատ	1.00	11,772.35	11,772.35					1.000	11,772.345
4	Պլաստման օդատար Փ100Ան	զվ	9.00	10,658.74	95,928.70					9.000	95,928.701
5	Պլաստման օդատար Փ125Ան	զվ	14.00	10,658.74	149,222.42					14.000	149,222.423
6	Գլխանոց Փ100Ան	հատ	1.000	3,181.71	3,181.71					1.000	3,181.715
7	Գլխանոց Փ125Ան	հատ	2.000	3,181.71	6,363.43					2.000	6,363.429
8	Պլաստման ցանց 100Ան	հատ	11.00	1,272.69	13,999.57					11.000	13,999.566
9	Արտանման օդատարի ամրացման հանգույց թիթեյա ծածկ սեք	հատ	1.00	1,272.69	1,272.69					1.000	1,272.688
10	Մետաղյան կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	254.54	2,545.38					10.000	2,545.376
11	Օդատարների ջերմանկարացում ֆոլայապատ հանքային բամբակով b=30Ան	մ ²	3.30	190.90	629.97					3.300	629.972
	Ներքին զազամատակարարում										
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար	զվ	1.00	509.08	509.08					1.000	509.075
2	խողովակներից Փ20Ան	զվ	1.50	509.08	763.61					1.500	763.613
3	խողովակներից Փ20Ան	հատ	2.000	318.17	636.35					2.000	636.349
4	Գազի աղբամանային սաղք Փ25Ան պաշտպանիչ կափուրով տեղադրում	հատ	1	1,686.31	1,686.31					1.000	1,686.313
5	Գազի խցանային փականի տեղադրում Փ25Ան	հատ	2.00	509.08	1,018.15					2.000	1,018.150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Համակարգի անամատին փորձարկում	գՄ	2.50	254.54	636.34					2.500	636.344
7	Խողովակների յուղասերտում 2 անգամ	լՄ	0.40	254.54	101.82					0.400	101.815
	Շնդհամեղ՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				382,537.59						382,537.59
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդեցանում										
1	Էլեկտրատեխնիկական մաս	հատ	1.000	8,452.46	8,452.46					1.000	8,452.462
2	Կորպորալ լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.000	7,826.36	7,826.36					1.000	7,826.359
3	Սևտոնատ անբառիչ 3Մ տափազ	հատ	6.00	7,826.36	46,958.16					6.000	46,958.156
4	Ավտոմատ անբառիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /V30, 25Ա, 30mA/	հատ	2.000	41,010.10	82,020.21					2.000	82,020.208
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունկնեղացայ սնուցատանիձ)	հատ	16.000	22,226.85	355,629.65					16.000	355,629.654
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունկնեղացայ սնուցատանիձ)	հատ	8.000	22,226.85	177,814.83					8.000	177,814.827
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	15.000	22,226.85	333,402.80					15.000	333,402.800
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-C0-00180-10000-5401840	հատ	6.000	15,965.77	95,794.62					6.000	95,794.619
9	LED Լուսատու 10-տ, կախիլի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.000	12,835.23	256,704.56					20.000	256,704.561
10	LED Լուսատու պատի 10-տ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3.000	15,965.77	47,897.31					3.000	47,897.309
11	Խցակի վերադրվող երկբևեռ 10Ա, 220V հորանցիչով	հատ	6.000	1,878.33	11,269.96					6.000	11,269.962
12	Անջատիչ երկպոտենսի	հատ	9.000	1,878.33	16,904.94					9.000	16,904.943
13	Անջատիչ մեկպոտենսի	հատ	4.000	1,878.33	7,513.31					4.000	7,513.308
14	Անջատիչ մեկպոտենսի հերմետիկ	հատ	3.000	1,878.33	5,634.98					3.000	5,634.981
15	Ծխոխաղորդման տուփ վարդայինների համար	հատ	19.000	1,878.33	35,688.21					19.000	35,688.213
16	Ծխոխաղորդման տուփ	հատ	65.000	1,878.33	122,091.25					65.000	122,091.255
17	Լուսադիտարին լուսատու պատի 8-տ, 1P65, ներարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵՎԻ», լուսային հոսքը 300լմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44					4.000	31,305.437
18	Լուսադիտարին լուսատու վթարային պատի 8-տ, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներարքված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	4.000	7,826.36	31,305.44					4.000	31,305.437
19	Հարդարատ անձե ջրեղով 3x2.5մմ2 ՈՌԻ-380	գՄ	560.000	1,252.21	701,240.27					560.000	701,240.272
20	Խողովակ պողմնակալություն զ=20 ՌԻԽ	գՄ	400.000	1,252.21	500,885.91					400.000	500,885.909
21	Սնուցատանի սմախակներ K142	հատ	800.000	187.83	150,264.61					800.000	150,264.610
22	88ԴԻ 5x6մմ ² հատվածով պրձե ջրեղով մալուխի անցկացում	գՄ	35.00	4,069.71	142,439.68					35.000	142,439.684
23	Մալուխի սավառ 50x50 մմ	գՄ	35.000	1,565.28	54,784.65					35.000	54,784.650
24	Ծալուխի պրձե 6մմ ²	հատ	2.00	4,069.71	8,139.41					2.000	8,139.411
	Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, անումաֆիկացում										
	Տեսահսկում										
1	Տեսահսկման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	97,046.82	97,046.82					1.000	97,046.824
2	ՌԻԽ Խողովակ Փ 25 մմ	գՄ	80	469.58	37,566.54					80.000	37,566.540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Տեսահսկի կամ	հատ	3.0	43,827.59	131,482.78					3,000	131,482,783
3	Սարխ 4x0.5-ըմմ CCTV	զմ	100.0	2,504.43	250,442.95	200	500,885.91			300,000	751,328,863
5	Կադրաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	15,026.61	15,026.61					1,000	15,026,606
6	Համակարգիչ	կ-տ	1,000	159,657.67	159,657.67					1,000	159,657,669
7	ԶԱՆՊԱՅԻՆ ԵՎ ՓԱՍՏԿՈՐՄԱՆ ՑԱՆՔ									0,000	-
7	Փաստաթղթերի կայան ԿԸ-2-065	կ-տ	1.00	78,263.56	78,263.56					1,000	78,263,564
8	Ձանգ M3M-1	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17					1,000	12,522,167
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	12,522.17	12,522.17					1,000	12,522,167
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1,000	12,522.17	12,522.17					1,000	12,522,167
11	ՈՒՈՑ 2x1.5 հարողդայար ՈՒՈՑ 2x1.5 հատուղառատ	զմ	220,000	1,064.38	234,164.48					220,000	234,164,482
	Զայնաֆիկացում									0,000	-
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1,000	25,044.34	25,044.34					1,000	25,044,344
13	Ումբոնատառ 180v AM4160	հատ	1,000	97,046.82	97,046.82					1,000	97,046,824
14	Խոտախող FTP	հատ	1,000	18,783.25	18,783.25					1,000	18,783,251
15	C/S 240 տեսակի մարտիչ	զմ	50.0	1,878.33	93,916.35					50,000	93,916,350
	Հավանորոշիչային ազդեցանում									0,000	-
1	20 ՄՈՒՏԵՄԱԻ ՋՍԿԻՉ ՊՍԵԼ յԱՏԵՆԱԾԱԿՈՂԿ ՕՒՄԻԱԼ 20M	հատ	1.0	78,263.56	78,263.56					1,000	78,263,564
2	ԲԶԶԱՅԻՐ ՀԵՆՈՒՄՈՒՆԱՎԱՍՏԱՐԻՑ ԱԿՏՈՒՄԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳԻ	հատ	1,000	43,827.59	43,827.59					1,000	43,827,594
3	ՍՈՐԵ ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	43,827.59	43,827.59					1,000	43,827,594
3	ԱՎՏՈՒՄ ՍՈՒՐԵՄԱՆ ԲԼՈԿ ԽՅՅՈՐ-30/5	հատ	1	43,827.59	43,827.59					1,000	43,827,594
4	ՄՈՐՏԿՈՑ ԵՐԻ 12/5 7 A*4	հատ	3	7,200.25	21,600.74					3,000	21,600,741
5	ՏԱԳԱՄՈՐ ԿՈՃԿ	հատ	3	7,200.25	21,600.74					3,000	21,600,741
6	ՕՍԱՅԻՐ ՏԿԻՉ	հատ	15	12,522.17	187,832.51					15,000	187,832,506
7	ՕՍԱՅԻՐ ԳՁԱՅԻՐ ԶՈՒՅՂՎՈՐԿՎՈՑ ՏԿԻՉ	հատ	4	12,522.17	50,088.67					4,000	50,088,666
8	ԼՈՒՐԱՅԱԶԱՅԱՅԻՐ ԸՅԱԿ	հատ	1	12,522.17	12,522.17					1,000	12,522,167
9	ՄԱՍՈՒՄ ՇՎԱՍ	զմ	160.00	1,252.21	200,354.36					160,000	200,354,363
10	ՄԱՍՈՒՄ ՊՐՆԵ ԶԻՂԵՐՈՂ, ՍԵԿՈՒՍԱՅՎՈՑ ՀԱՏՎԱԾԸ	զմ	20.00	1,252.21	25,044.30					20,000	25,044,295
11	3x100W/2 BPF	զմ	120	187.83	22,539.69					120,000	22,539,692
12	ՊՈՒՐԻՏԻՆԱՅԻՐ ԳՈՇԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 15մմ	տեղ	3,000	12,522.17	37,566.50					3,000	37,566,501
12	ՄԻՋՆՈՒՄ ՍԵՋ ԱՍՏԵՔ ԲԱՅՈՒՄ	հատ	3,000	939.16	2,817.49					3,000	2,817,490
13	Անցքերի մատամ	հատ	3,000	939.16	2,817.49					3,000	2,817,490
14	ԱՎՈՒՆԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄ ԱՄՈՒՄ ԵՐՈՒՄԱՆ ՀԱՍՏՈՐ	զմ	100,000	313.05	31,305.13					100,000	31,305,127
15	400ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹԱՆ ՊԱՏԻ ՍԵՋ ԱՍՏԵՔ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	1,000	12,522.17	12,522.17					1,000	12,522,167
15	Անցքերի կապակ	հատ	1,000	9,391.63	9,391.63					1,000	9,391,625
16	ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՆՆԻՍԿԱԿԱՆ ՄԱՍ, ՏԵԱԽՍԿՈՒՄ, ԳԱՆՎԱԿԻՆ և ԺԱՄԱԿՐՈՍՆ ԳԱՆՑ, ՃԱԿԱՖԻԿԱԳՈՒՄ, ՀԱԿԱԽՈՒՆԵՎԱԿԱՆ ԱԶԵՆԱՆՈՒՄ				5,331,309.41		500,885.91				5,832,195.32
	ԱՐՈՒՄԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿԵՆՏՐԱԿԱՅԻՆ ԿՈՂՈՒԿ, ԱՐՈՒՄԻՆ ԳԱԳԱՆԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ										
	ԱՐՈՒՄԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿԵՆՏՐԱԿԱՅԻՆ ԿՈՂՈՒԿ, ԱՐՈՒՄԻՆ ԳԱԳԱՆԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ										
1	Անֆալտաբեռն ծածկույթի քանդում ներառյալ	մ ³	5.5	558.29	3,070.60					5,500	3,070,604
2	Տախաշերտերի h = 25սմ, 22.0մ ²	տն	12.100	558.29	6,755.33					12,100	6,755,330
3	Բազալտե լճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	2,233.18	49,129.88					22,000	49,129,884
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբեռն հատմուղից 5սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	3,721.95	81,883.00					22,000	81,882,998
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբեռն հատմուղից 3սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	2,791.47	61,412.30					22,000	61,412,302
6	4-րդ կարգի բնախող նշակում ձեռքով	մ ³	18.00	558.29	10,049.25					18,000	10,049,251
7	Ակազի նախապատրաստական շերտ	մ ³	1.200	558.29	669.95					1,200	669,950
8	Խրամախող հեղուկ ձեռքով տրոխախող	մ ³	13.00	558.29	7,257.79					13,000	7,257,792

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
9	տն	9.50	558.29	5,303.77					9.500	5,303.771
10	զմ	20.00	5,396.84	107,936.79					20.000	107,936.786
11	զմ	20.00	5,396.84	107,936.79					20.000	107,936.786
12	կլ	0.020	446,634.84	8,932.70					0.020	8,932.697
13	հատ	1.000	26,053.70	26,053.70					1.000	26,053.701
14	հատ	1.000	11,165.87	11,165.87					1.000	11,165.873
14	Փակամի տեղադրում Փ25մ	1.000	14,887.83	14,887.83			1	14,887.83	0.000	-
15	Ջրաչափի տեղադրում Փ25մ	1.000	7,443.92	7,443.92					1.000	7,443.919
16	Չտնի տեղադրում Փ25մ	1.000	7,443.92	7,443.92					1.000	7,443.919
17	Միացում գործող ցանցին Փ32մ	3.000	4,466.35	13,399.06					3.000	13,399.059
18	խորովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով									
19	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. ստոց կապարիչով	հատ	1.000	145,156.32	145,156.32		1	145,156.32	0.000	-
20	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	լժ	0.450	36,102.98	16,246.34		0.45	16,246.34	0.000	-
Ե	ՓՏՆ 12 սնյա պոլիպրոպիլենահի խորովակի տեղադրում խրատորում փացում գործող ջրազփն/գոյություն ունեցող ջրազփն տեղադրում	զմ		8,280.00		83		687,240.00	83.000	687,240.000
									0.000	-
1	Կենցաղային կյուրոսի սնֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ	մ ³	15.00	558.29	8,374.38				15.000	8,374.376
2	Շին.աղբի բարձրում էքսկավատորով արհեստաբանի վրա	մ ³	15.000	558.29	8,374.38				15.000	8,374.376
3	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	33.000	558.29	18,423.63				33.000	18,423.627
4	Քաղախտ խճի շերտի վերականգնում 17մ հաստությամբ	մ ²	60.0	1,674.88	100,493.09				60.000	100,493.090
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5մ հաստությամբ	լժ	60.0	3,721.95	223,317.27				60.000	223,317.267
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3մ հաստությամբ	լժ	60.0	3,163.66	189,819.76				60.000	189,819.764
7	4-րդ կարգի բնահորի նշակում ձեռքով կողմից	լժ	9.00	558.29	5,024.63				9.000	5,024.625
8	4-րդ կարգի բնահորի նշակում էքսկավատորով կողմից	լժ	7.00	558.29	3,908.04				7.000	3,908.042
9	4-րդ կարգի բնահորի նշակում էքսկավատորով բարձելով արհեստաբանի վրա	լժ	29.00	558.29	16,190.46				29.000	16,190.460
10	Շին.աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	55.100	558.29	30,761.87				55.100	30,761.874
11	Սկզբի նարխապատրաստական շերտ	մ ³	4.000	4,466.35	17,865.41				4.000	17,865.412
12	խրատորում հեռուցք ձեռքով տպիմանով	լժ	16.00	558.29	8,932.67				16.000	8,932.667
3	Պոլիմերային Փ160մ խորովակների տեղադրում խրատորում (տեղափոխություն)	զմ	55.000	2,791.47	153,530.75	7.5	20,936.01		62.500	174,466.766
14	Պոլիմերային բետոնե առակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.60	111,658.71	66,995.23				0.600	66,995.227
15	խորովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	մ ³	10.000	4,466.35	44,663.53				10.000	44,663.531
16	Միացում գործող ցանցին Փ160մ	տեղ	1.00	7,443.92	7,443.92				1.000	7,443.919
17	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. ստոց կապարիչով	հատ	3.000	148,878.28	446,634.85				3.000	446,634.854
18	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	լժ	1.350	41,685.92	56,275.99				1.350	56,275.988
	Մրտաքին գազամատակարարում								0.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	խողովակաչարի անցկացում արդպատան խողովակներից . Փ25մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	10	3,349.76	33,497.60					10.000	33,497.600
2	Լեռնիսցում գոյություն ունեցող Բ=25 ցածր ճշշման վերծետկա գազատարուն	վիաց.	1,000	5,582.94	5,582.94					1,000	5,582.937
3	խողովակների գործարարների ձեռնարկային ստուգում Քննարանների տեղադրում արդպատան խողովակներից	տեղ	1,000	5,582.94	5,582.94					1,000	5,582.937
4	Փ50x3.0մմ, L=3.5մ.	տ	0.0604	558,293.56	33,693.02					0.060	33,693.016
5	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	17.0000	5,582.94	94,909.92					17.000	94,909.921
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0.2x0.4x0.3h)	մ ³	0.09	36,102.98	3,249.27					0.090	3,249.268
7	Կիրառվող խողովակների մոնտաժում հենարանների վրա Փ50x3.0մմ, L=10սմ.	տ	0.0011	567,598.45	604.49					0.001	604.492
8	Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.3000	4,466.35	1,339.91					0.300	1,339.906
9	4-րդ կարգի բնափոր չնայած փորձարկվելու	մ ³	1.000	558.29	558.29					1.000	558.292
10	Ավելորդ բնափորի բարձում ա/իսթնաթափերի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	1.900	558.29	1,060.75					1.900	1,060.754
11	Հասակաբաժի փնանցում	զմ	10.000	1,116.58	11,165.83					10.000	11,165.834
12	Պողպատե ձեկավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003	446,634.84	1,339.90					0.003	1,339.905
13	Պողպատե ձեկավոր յուրանդակում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,860.98	1,860.98					1.000	1,860.982
Ն	Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D108x4.0մմ, կտրծարկումով	զմ		7,500.00	7,500.00	1.0	7,500.00			1.0	7,500.000
Ն	Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D25x3մմ, կտրծարկումով	զմ		2,740.00	2,740.00	12.0	32,880.00			12.0	32,880.000
Ն	Մուկ պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D20x2.5մմ, կտրծարկումով	զմ		2,330.00	2,330.00	12.0	27,960.00			12.0	27,960.000
Ն	Պողպատյա վերգետնյա գազատարի անցկացում D40x3.0մմ, կտրծարկումով	զմ		3,180.00	3,180.00	6.0	19,080.00			6.0	19,080.000
Ն	Մեխրամային, գազի, էլեկտրոմային ճշտիչով G25A	կ-տ		414,400.00	414,400.00	1.0	414,400.00			1.0	414,400.000
Ն	Պրլնե 2.5մմ2 կտրվածքով մարդիկ անցկացում	զմ		670.00	670.00	8.0	5,360.00			8.0	5,360.000
Ն	Ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ		67,190.00	67,190.00	1.0	67,190.00			1.0	67,190.000
Ն	Գոյություն ունեցող գազախաշվիչ ապամոնտաժում G-6	կ-տ		26,050.00	26,050.00	2.0	52,100.00			2.0	52,100.000
Ն	խցանային փականների տեղադրում 100մմ	հատ		66,580.00	66,580.00	2.0	133,160.00			2.0	133,160.000
Ն	խցանային փականների տեղադրում 40մմ	հատ		25,840.00	25,840.00	1.0	25,840.00			1.0	25,840.000
Ն	խցանային փականների տեղադրում 25մմ	հատ		16,050.00	16,050.00	1.0	16,050.00			1.0	16,050.000
Ն	Պողպատե արմուկը 20մմ	հատ		6,570.00	6,570.00	4.0	26,280.00			4.0	26,280.000
Ն	Պողպատե արմուկը 25մմ	հատ		8,060.00	8,060.00	4.0	32,240.00			4.0	32,240.000
Ն	Պողպատե արմուկը 40մմ	հատ		14,640.00	14,640.00	3.0	43,920.00			3.0	43,920.000
Ն	Մետաղական շիկաթներ ամրացման համար	կգ		870.00	870.00	7.0	6,090.00			7.0	6,090.000
Ն	Մետաղական խողովակների շշերու յուղալեկում	մ2		1,660.00	1,660.00	2.6	4,316.00			2.6	4,316.000
Ն	Գազատար խողովակների փչանաքում	զմ		950.00	950.00	31.0	29,450.00			31.0	29,450.000
Ն	Լեռնիսցման կետ	տեղ		34,760.00	34,760.00	1.0	34,760.00			1.0	34,760.000
	Ընդամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կյուրի, արտաքին գազամատակարարում			2,293,610.81	1,686,752.01		1,686,752.01	176,290.49			3,804,072.33
	Ընդամենը	1.5%		172,399,930	16,591,897		16,591,897	9,881,294			179,110,533
	Չնախատեսված ծախսեր/3%			5,171,998	497,757		497,757	296,439			5,373,316
	Ընդամենը			177,571,927	17,089,654		17,089,654	10,177,733			184,483,849
	ՍԱՀ	20%		35,514,385	3,417,931		3,417,931	2,035,547			36,896,770
	Ընդամենը			213,086,313	20,507,585		20,507,585	12,213,280			221,380,618

Շտաբայթերը - նախահաշիվ
 ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Շտաբայթ Բաժնյա ՍՊԸ»-ի 23 հիմնական դպրոցի «ՊՈՒՄ»-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

NN	Աշխատանքների անվանումը	ՅՄ			Պայմանագրի տվյալներ			Ավելացրել ծավալներ			Ընդամենը		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												
	Ճարտարապետաշինարարական մաս												
	Քանդակման և հողային աշխատանքներ												
	Քանդակման աշխատանքներ												
1	Կողմ տարածքի քանդում /с/т/о/с/т/а/	մ ³	13.50	944.30	12,748.00	-	-	-	-	13.50	-	-	12,748.00
2	Մետաղական կանգնակի ապամոնտաժում	տն	0.15	944.30	141.64	-	-	-	-	0.15	-	-	141.64
3	Մետաղական հովիտի ապամոնտաժում	մ ²	4.35	944.30	4,107.69	-	-	-	-	4.35	-	-	4,107.69
4	Ենտուն եղաքարերի ասանտաժում	զմ	113.50	944.30	107,177.63	-	-	-	-	113.50	-	-	107,177.63
5	Բացակեցի իրականացում	մ ³	0.82	944.30	774.32	-	-	-	0.82	-	-	-	-
6	Կայտն պատուհանի ապամոնտաժում	մ ²	3.20	944.30	3,021.75	-	-	-	3.20	-	-	-	-
7	Անֆայտաբեռունե ծածկույթի քանդում 195,3ս/2	մ ³	19.53	944.30	18,442.11	-	-	-	-	19.53	-	-	18,442.11
8	Խճի շերտի քանդում 195,3ս/2	մ ³	48.83	944.30	46,105.27	-	-	-	-	48.83	-	-	46,105.27
9	Կոյուրու մտոցի ապամոնտաժում	հատ	1.00	944.30	944.30	-	-	-	-	1.00	-	-	944.30
10	Ենտուն աստիճանների քանդում	մ ³	5.46	62.96	343.74	-	-	-	-	5.46	-	-	343.74
11	Մետաղապատե պատուհանի պամոնտաժում	մ ²	1.22	944.30	1,152.04	-	-	-	1.22	-	-	-	-
12	Կատուռնի բզկածի իրականացում	մ ³	1.16	944.30	1,095.38	-	-	-	1.16	-	-	-	-
13	Շին աղբի բաժնում աղիքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	179.85	944.30	169,835.92	-	-	-	-	179.85	-	-	169,835.92
	Իրականացվող բացվածքում քանդված իրականացվող վերականգնում												
14	20 սմ հատուությամբ պիրոլե պատերի շարվածք և անցքերի բեռնասցնաբ և անրանավորումով 4,8ս/2	մ ³	0.96	37,771.92	36,261.04	-	-	-	0.96	-	-	-	36,261.04
15	Շարվածքի ամրանալորում Ас-1	տն	0.02	409,195.83	7,856.56	-	-	-	0.02	-	-	-	7,856.56
16	Լեռքին պատերի բորակ ց/պլազե սկալ	մ ²	5.40	2,832.90	15,297.65	-	-	-	5.40	-	-	-	15,297.65
17	Պատերի երեսպատում հայտնաբերված	մ ²	0.45	10,702.04	4,815.92	-	-	-	0.45	-	-	-	4,815.92
18	Պատերի բորակ գաջե սկալ	մ ²	5.65	2,832.90	16,005.88	-	-	-	5.65	-	-	-	16,005.88
19	Պատերի բորակ լատեքսային ներկում համատարած մեծակապատումով	մ ²	5.65	2,077.45	11,737.60	-	-	-	5.65	-	-	-	11,737.60
20	Գոյություն ունեցող տանիքի ձևափոխում / ցիկնապատ թեթեւ /	մ ²	2.15	7,554.38	16,241.92	-	-	-	2.15	-	-	-	16,241.92
21	Խորունկ U 150 /	զմ	5.15	4,091.96	21,073.58	-	-	-	5.15	-	-	-	21,073.58
22	Հողային աշխատանքներ												
22	4-րդ կարգի բնափողի վնասում Էքսպլատուրով, բարձրով և/իսթեպապահերի վրա	մ ³	1,404.48	944.30	1,326,241.47	-	-	-	-	1,404.48	-	-	1,326,241.47
23	Բնափողի տեղափոխում 7կմ	տն	2,668.50	944.30	2,519,858.80	-	-	-	-	2,668.50	-	-	2,519,858.80
24	4-րդ կարգի բնափողի վնասում Էքսպլատուրով կողմից	մ ³	1,876.84	944.30	1,772,292.10	-	-	-	-	1,876.84	-	-	1,772,292.10
25	4-րդ կարգի բնափողի վնասում ձեռքով	մ ³	98.78	944.30	93,278.53	-	-	-	-	98.78	-	-	93,278.53
26	Բնափողի հետ լիցք բուլդոզերով	մ ³	1,876.84	944.30	1,772,292.10	-	-	-	-	1,876.84	-	-	1,772,292.10
27	Բնափողի ետիցք ձեռքով	մ ³	98.78	944.30	93,278.53	-	-	-	-	98.78	-	-	93,278.53
28	Բնափողի տրոփանում տնամուտի անխնայներով	մ ³	1,975.62	944.30	1,865,570.63	-	-	-	-	1,975.62	-	-	1,865,570.63
	Ընդամենը՝ քանդման և հողային աշխատանքներ												
	Ճարտարապետաշինարարական մաս												
	Հատակներ												
					9,937,992.12				135,333.65				9,802,658.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Մետաղական կարկաթի պատրաստում մետաղական ելանմաններով	տն	3.55	320,187.80	1,138,254.19	-	-	1.55	496,291.09	2.00	641,963.10
53	Մետաղական խորովակ 102x3 մմ / միջուկային	գլմ	485.65	8,634.28	4,193,235.80	-	-	-	-	485.65	4,193,235.80
54	Մետաղական խորովակ 102x3 մմ / միջուկային	տն	0.40	863,427.77	342,461.36	-	-	-	-	0.40	342,461.36
55	Մետաղական մանրիչ 2շերտ ներկում	մ ²	161.54	2,878.10	464,938.93	-	-	48.04	138,263.68	113.50	326,675.24
56	Կրակաբեշտային պանել / առանցքային /	մ ²	83.45	28,780.92	2,401,767.85	31.55	908,038.05	-	-	115.00	3,309,805.90
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր		-	-	39,133,316.05	-	12,452,530.79	-	12,661,357.64	-	38,924,489.21
	Տանիք										
57	Տանիքի ճեղքվածքային պատրաստում 100սմ հաստ սնունդիչ պանելներով	մ ²	352.15	21,258.79	7,486,281.69	1.55	32,951.12	-	-	353.70	7,519,232.80
58	Ցիլկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գուլասիով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	243.44	6,298.90	1,533,378.88	-	-	28.44	179,140.63	215.00	1,354,238.26
59	Ցիլկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում / հանքային բամբակ /	մ ³	12.86	23,620.87	303,764.43	-	-	-	-	12.86	303,764.43
60	Ցիլկապատ խորովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ ³	2.40	23,620.87	56,690.09	-	-	-	-	2.40	56,690.09
61	Ցիլկապատ խորովակ 150 սմ միջուկային ներկված	գլմ	41.60	7,873.62	327,542.64	-	-	-	-	26.53	208,901.34
62	Ցիլկապատ խորովակ 100 սմ	գլմ	4.50	4,461.72	20,077.73	-	-	-	-	4.50	20,077.73
63	Ցիլկապատ խորովակ 170 սմ / կտրու տարածքի / օրոտոս / մեք /	գլմ	11.25	13,910.07	156,488.33	-	-	15.07	118,641.30	11.25	156,488.33
64	Ցիլկապատ խորովակից ծածկույթի պատրաստում / սերքին	մ ²	1.50	4,724.17	7,086.26	36.26	171,298.50	-	-	37.76	178,384.76
65	Հատվածում ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / հատվածում ցիլկապատ թիթեղային թողարկում /	մ ²	16.80	4,199.26	70,547.64	-	-	-	-	16.80	70,547.64
66	Պիպի արժեքը 700սմ	գլմ	24.00	4,199.26	100,782.35	-	-	-	-	24.00	100,782.35
67	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում /	մ ²	5.63	4,199.26	23,620.86	-	-	-	-	5.63	23,620.86
68	Պիպի արժեքը 250սմ	գլմ	22.50	4,199.26	94,483.45	-	-	-	-	22.50	94,483.45
69	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում /	մ ²	8.88	4,199.26	37,289.47	-	-	-	-	8.88	37,289.47
70	Պիպի արժեքը 370սմ	գլմ	24.00	4,199.26	100,782.35	-	-	-	-	24.00	100,782.35
71	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում /	գլմ	104.45	4,199.26	438,613.18	45.55	191,276.50	-	-	150.00	629,889.68
	Համադրված թիթեղային տանիք										
72	Ցիլկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գուլասիով 0.5սմ հաստությամբ K17-21-0.5սմ	մ ²	161.25	7,873.62	1,269,621.39	-	-	16.95	133,457.88	144.30	1,136,163.52
73	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 700 սմ / կիպ /	մ ²	17.82	4,461.72	79,485.52	-	-	-	-	17.82	79,485.52
74	Պիպի արժեքը 700սմ	գլմ	25.45	4,461.72	113,550.74	-	-	-	-	25.45	113,550.74
75	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 250 սմ / կիպ /	մ ²	5.86	4,461.72	26,156.83	-	-	-	-	5.86	26,156.83
76	Պիպի արժեքը 250սմ	գլմ	23.45	4,461.72	104,627.30	-	-	-	-	23.45	104,627.30
77	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 460 սմ / կիպ /	գլմ	22.35	4,461.72	99,719.41	-	-	22.35	99,719.41	-	-
78	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 460 սմ / կիպ /	գլմ	6.55	4,461.72	29,224.26	-	-	-	-	6.55	29,224.26
79	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 460 սմ / կիպ /	մ ²	94.69	4,461.72	422,500.21	-	-	56.37	251,507.08	38.32	170,993.13
80	Ցիլկապատ թիթեղային թողարկում / L - 460 սմ / կիպ /	գլմ	25.50	4,461.72	113,773.82	-	-	25.50	113,773.82	-	-
	մեջանցքի տանիք										
81	Ցիլկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գուլասիով 0.5սմ հաստությամբ K17-21-0.5սմ	մ ²	39.65	7,066.26	280,970.17	-	-	3.85	27,282.10	35.80	253,688.07
82	Ցիլկապատ խորովակ 150 սմ միջուկային ներկված	գլմ	9.86	4,724.17	46,580.34	-	-	9.86	46,580.34	-	18,188.06
83	Ցիլկապատ խորովակ 170 սմ / կտրու տարածքի / օրոտոս / մեք /	գլմ	3.85	4,724.17	18,188.06	-	-	-	-	3.85	18,188.06
84	Ցիլկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գուլասիով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	39.04	6,298.90	245,921.53	-	-	3.54	22,298.09	35.50	223,623.44
	տանիք բարձրացող աստիճաններ										
85	Տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում L տեսքով	տն	0.32	176,894.10	57,407.09	-	-	0.16	29,104.03	0.16	28,303.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	89x3սմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	41.85	4,461.72	186,722.92		-	41.85	186,722.92	-	95,034.61
87	40x3սմ մետաղական խորովակի արժեքը	գմ	21.30	4,461.72	95,034.61		-		-	21.30	5,606.02
88	մետաղական մանրի շքերտ ներկում	լ ²	14.37	2,099.63	30,173.15		-	11.70	24,567.13	2.67	13,139,818.09
	Ընդհանուր՝ տանիք		-	13,977,086.70			395,526.12		1,232,794.73		
	Դռներ, պատուհաններ										
89	մուգ մոխրագույն կլորաձև պարտաքին դուռ, լայն պորֆիլի 60 սմ, ջերմային կամրջակով, ջերմային ապամեկատուով / 4 + 4 սմ /	լ ²	45.60	91,421.45	4,168,818.27		-	19.30	1,764,434.05	26.30	2,404,384.22
90	մուգ մոխրագույն կլորաձև պատուհան, լայն պորֆիլի 60 սմ, ջերմային կամրջակով, ջերմային ապամեկատուով / 4 + 4 սմ /	լ ²	33.00	91,421.45	3,016,907.96		-		-	33.00	3,016,907.96
91	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	լ ²	3.42	34,283.04	117,246.00		-		-	3.42	117,246.00
92	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	լ ²	94.12	34,283.04	3,226,719.85	1.49	51,061.73		-	95.61	3,277,801.58
93	Պատուհանագծի ցիկլապատ թիթեղ L - 340 սմ / 0.55սմ հաստ, 72.56գմ	լ ²	24.67	6,094.76	150,360.29		-		-	24.67	150,360.29
94	Պատուհանագծի տեղադրում պլաստմանե կոլեկցի	լ ²	7.15	6,094.76	43,577.57	2.00	12,189.53		-	9.15	55,767.10
95	Պատուհանագծի արժեքը B=17սմ	գմ	28.60	6,094.76	174,310.27	1.60	9,751.62		-	30.20	184,061.90
96	պատուհանագծի կապակույթի ցիկլապատ ցիկլապատ	լ ³	1.86	49,519.96	92,107.12		-		-	1.86	92,107.12
	Ընդհանուր՝ դռներ, պատուհաններ			10,990,049.33	73,022.89				1,764,434.05		9,298,638.17
	Ներքին հարդարում										
97	10սմ հատույթով պլա միջնորմերի շարվածք	լ ²	17.84	43,846.30	782,218.02		-		-	17.84	782,218.02
98	Ծաղկաբեր աղյուսակներում Ac-1	տն	0.04	475,001.57	16,948.06		-		-	0.04	16,948.06
99	20 սմ հատույթով պլա միջնորմերի շարվածք	լ ³	31.89	43,846.30	1,398,258.55		-		-	31.89	1,398,258.55
100	Ծաղկաբեր աղյուսակներում Ac-1	տն	0.64	475,001.57	302,956.00	48.70	118,858.86		-	0.64	302,956.00
Հ	Ծեփերի սկարում՝ գաջ շարվածք	մ ²	-	2,440.63	-	720.00	158,400.00		-	48.70	118,858.86
Ն1	Ցիկլապատ աղյուսակների տեղադրում	գծմ	-	220.00	-	7.75	421,915.91		-	7.75	421,915.91
Հ	Բետոնե շարվածք աղյուսակներում անցքերի մեջ B12.5 դասի բետոնից	լ ³	-	54,427.33	-		-		-		
	Հ1 դպրոցի մարզադահլիճի կապող միջանցք										
101	Պատերի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	85.65	3,288.48	281,658.05		-		-	85.65	281,658.05
102	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	85.65	2,411.55	206,549.07		-		-	85.65	206,549.07
103	Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	39.65	3,288.48	130,388.11		-		-	39.65	130,388.11
104	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	39.65	2,411.55	95,617.87		-		-	39.65	95,617.87
105	Պլ/դրակի հատվածների պատրաստում /120սմ/	լ ²	39.65	12,423.12	482,576.67		-		-	39.65	482,576.67
106	կրեթագրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 19.65գմ	լ ²	1.97	12,423.12	24,411.43		-		-	1.97	24,411.43
	Հ2 միջանցք										
107	Պատերի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	84.71	3,288.48	278,566.88		-		-	84.71	278,566.88
108	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	84.71	2,411.55	204,282.22		-		-	84.71	204,282.22
109	Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	30.93	3,288.48	101,712.59		-		-	30.93	101,712.59
110	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	30.93	2,411.55	74,589.17		-		-	30.93	74,589.17
111	Պլ/դրակի հատվածների պատրաստում /120սմ/	լ ²	30.93	12,423.12	384,247.07		-		-	30.93	384,247.07
112	կրեթագրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 25.3գմ	լ ²	2.53	12,423.12	31,430.49		-		-	2.53	31,430.49
	Հ3 մուտքի սենյակ										
113	Պատերի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	33.11	3,288.48	108,881.47		-		-	33.11	108,881.47
114	Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	33.11	2,411.55	79,846.35		-		-	33.11	79,846.35
115	Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկալ	լ ²	8.23	3,288.48	27,064.17		-		-	8.23	27,064.17
116	Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մանվապատումով	լ ²	8.23	2,411.55	19,847.04		-		-	8.23	19,847.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	8,23	12,423.12	102,242.27	-	-	-	-	8,23	102,242.27
118	Կրեցքամիստ շրջակ H - 100 մմ 9.6գմ	Մ ²	0,96	12,423.12	11,926.19	-	-	-	-	0,96	11,926.19
119	Հ4 Օժանդակ սենյակ / կաթնալսատու /	Մ ²	27,50	3,288.48	90,433.12	-	-	-	-	27,50	90,433.12
120	Պատերի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	27,50	2,411.55	66,317.57	-	-	-	-	27,50	66,317.57
121	Մասատաղի բիրակ գաջե սվաղ	Մ ²	4,24	3,288.48	13,943.14	-	-	-	-	4,24	13,943.14
122	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	4,24	2,411.55	10,224.96	-	-	-	-	4,24	10,224.96
123	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	4,24	12,423.12	52,674.02	-	-	-	-	4,24	52,674.02
124	Կրեցքամիստ շրջակ H - 100 մմ 8.61գմ	Մ ²	0,86	12,423.12	10,696.31	-	-	-	-	0,86	10,696.31
125	Հ5 հաշմանդուլթում ունեցող անձայն ս/հ	Մ ²	35,45	3,288.48	116,576.51	-	-	-	-	35,45	116,576.51
126	Ներքին պատերի բիրակ գ/ալսված սվաղ	Մ ²	35,45	12,423.12	440,399.57	-	-	-	-	35,45	440,399.57
127	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	7,50	8,769.26	65,769.47	-	-	-	-	7,50	65,769.47
128	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	7,50	12,423.12	93,173.39	-	-	-	-	7,50	93,173.39
129	Հ6 Հանդերձարան	Մ ²	54,64	3,288.48	179,682.38	-	-	-	-	54,64	179,682.38
130	Պատերի բիրակ գաջե սվաղ	Մ ²	54,64	2,411.55	131,766.97	-	-	-	-	54,64	131,766.97
131	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	22,03	3,288.48	72,445.15	-	-	-	-	22,03	72,445.15
132	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	22,03	2,411.55	53,126.40	-	-	-	-	22,03	53,126.40
133	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	22,03	12,423.12	273,681.31	-	-	-	-	22,03	273,681.31
134	Կրեցքամիստ շրջակ H - 100 մմ 13.6գմ	Մ ²	1,36	12,423.12	16,895.44	-	-	-	-	1,36	16,895.44
135	Ներքին պատերի բիրակ գ/ալսված սվաղ	Մ ²	46,75	3,288.48	153,736.30	-	-	-	-	46,75	153,736.30
136	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	46,75	12,423.12	580,780.81	-	-	-	-	46,75	580,780.81
137	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	12,22	8,769.26	107,160.38	-	-	-	-	12,22	107,160.38
138	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	12,22	12,423.12	151,810.51	-	-	-	-	12,22	151,810.51
139	Հ8 Հանդերձարան	Մ ²	61,59	3,288.48	202,537.30	-	-	-	-	61,59	202,537.30
140	Պատերի բիրակ գաջե սվաղ	Մ ²	61,59	2,411.55	148,527.23	-	-	-	-	61,59	148,527.23
141	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	24,32	3,288.48	79,975.76	-	-	-	-	24,32	79,975.76
142	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	24,32	2,411.55	58,648.84	-	-	-	-	24,32	58,648.84
143	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	24,32	12,423.12	302,130.25	-	-	-	-	24,32	302,130.25
144	Կրեցքամիստ շրջակ H - 100 մմ 17.65գմ	Մ ²	1,77	12,423.12	21,926.81	-	-	-	-	1,77	21,926.81
145	Ներքին պատերի բիրակ գ/ալսված սվաղ	Մ ²	65,95	3,288.48	216,875.06	-	-	-	-	65,95	216,875.06
146	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	65,95	12,423.12	819,304.70	-	-	-	21,80	270,823.99	548,480.71
147	Պատերի երեսպատում հախճապաղ	Մ ²	13,88	8,769.26	121,717.36	-	-	-	2,18	19,116.99	102,600.37
148	Պղբամիստ հատվածների պարտատու /12ԱՄ/	Մ ²	13,88	12,423.12	172,432.89	-	-	-	2,18	27,082.40	145,350.49
149	Հ10 Սարգսյան պարագաների պահեստային սենյակ	Մ ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Պատերի բիրակ գաջե սվաղ	Մ ²	55,35	3,288.48	182,017.20	-	-	-	-	55,35	182,017.20
151	Պատերի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	55,35	2,411.55	133,479.17	-	-	-	-	55,35	133,479.17
152	Մասատաղի բիրակ գաջե սվաղ	Մ ²	15,18	3,288.48	49,919.08	-	-	-	-	15,18	49,919.08
153	Մասատաղի բիրակ լստեքային ներկում համատարած մանկապատումով	Մ ²	15,18	2,411.55	36,607.30	-	-	-	-	15,18	36,607.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Ինտերդեմ սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ * 1 մմ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով , դասը * 34/43 , 1քմ քաշը * 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոշոնակներով	մ ²	15.18	12,788.51	194,129.56					15.18	194,129.56
154	Պատերի բիրոակ գաբե պվաղ	մ ²	493.46	3,288.48	1,622,731.85	16.84	55,377.95			510.30	1,678,109.80
155	Պատերի բիրոակ լստեքսային մերկում համատարած մանկապատումով	մ ²	493.46	2,411.55	1,190,002.39	16.84	40,610.47			510.30	1,230,612.86
156	Ինտերդեմ սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ * 1 մմ հորիզոն պաշտպանիչ շերտով , դասը * 34/43 , 1քմ քաշը * 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շոշոնակներով	մ ²	340.00	12,788.51	4,348,092.92	3.42	43,736.70			343.42	4,391,829.62
157	Պատուհանները թորարկող ցանց 4մմ հաստության կարտանի իրուպանքից	մ ²	156.45	2,923.09	457,317.02	174.00	508,617.21			330.45	965,934.23
158	Արտատաղի թորարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի իրուպանքից	մ ²	340.00	2,923.09	993,849.72				45,216.49	340.00	993,849.72
159	Սանիտացիոն ամրանալի միջուկների	մ ²	15.75	27,403.94	431,611.99			1.65		14.10	386,395.50
160	Մարտկոցների մետաղական թորարկիչների	տն	0.42	1,096,157.48	460,280.04			0.13	139,105.89	0.29	321,174.14
161	Կերպակ Սմյունակ 30x30x3 / փոշոնորկան / մուգ	զմ	215.20	7,307.71	1,572,619.98			54.20	396,078.08	161.00	1,176,541.90
162	Որոք ցանց 2.77մմ , 25X25մմ / կոշեներկված / մուգ	մ ²	34.48	7,307.71	251,969.97			9.48	69,277.13	25.00	182,692.84
163	Մետաղական ունեղ / միտաղույն /	մ ²	29.92	33,980.88	1,016,707.93					29.92	1,016,707.93
164	Թանաձորի մետաղական կրկնապատ խորովակներից Մ 30մմ x 3մմ	զմ	2.80	26,673.17	74,684.87					2.80	74,684.87
165	Բաստկերտի գույքային վախճաններ /կլան, գամբուտ, ցանց/	կ-տ	2.00	186,346.78	372,693.55					2.00	372,693.55
166	Ընդհանուր ներքին հարդարման աշխատանքներ	-	-	-	23,370,302.21		1,347,517.10		966,700.98		23,751,118.33
167	Միտաղույն բարեկարգում, սոր կառուցվող ճանապարհ	-	-	-	-		-		-		-
168	Արտաքին բարեկարգում	զմ	130.29	10,302.32	1,342,288.84	31.15	320,917.17			161.44	1,663,206.01
169	Բազայտե կողքադ 300 x 150 բետոնե ինքով	մ ²	223.45	9,466.99	2,115,398.75			19.27	182,428.88	204.18	1,932,969.87
170	Բազայտե կողքադ 30մմ հաստությամբ	մ ³	33.52	6,682.58	224,000.10			3.52	23,522.68	30.00	200,477.42
171	Միտաղույն երկաթաբարձի 15մմ հաստությամբ	մ ³	13.03	54,017.55	703,848.63		431,060.02			21.01	1,134,908.65
172	Միտաղույն երկաթաբարձի 40մմ հաստությամբ	տն	0.80	361,973.23	291,178.50					0.80	291,178.50
173	Միտաղույն երկաթաբարձի 20մմ հաստությամբ	մ ³	1.63	52,903.78	86,233.17					1.63	86,233.17
174	Միտաղույն երկաթաբարձի 40մմ հաստությամբ	տն	0.02	361,973.23	6,678.41					0.02	6,678.41
175	Միտաղույն երկաթաբարձի 20մմ հաստությամբ	մ ²	5.25	22,275.28	116,945.21					5.25	116,945.21
176	Միտաղույն երկաթաբարձի 30մմ հաստությամբ	մ ²	0.83	20,604.63	17,101.85					0.83	17,101.85
177	Միտաղույն երկաթաբարձի 40մմ հաստությամբ	մ ²	0.80	20,604.63	16,483.71					0.80	16,483.71
178	Միտաղույն երկաթաբարձի 20մմ հաստությամբ	մ ³	31.60	54,017.55	1,706,954.47					31.60	1,706,954.47
179	Միտաղույն երկաթաբարձի 40մմ հաստությամբ	տն	0.28	361,973.23	101,953.38					0.28	101,953.38
180	Միտաղույն երկաթաբարձի 20մմ հաստությամբ	մ ²	24.43	25,059.69	612,208.16					24.43	612,208.16
181	Միտաղույն երկաթաբարձի 30մմ հաստությամբ	մ ²	8.53	23,389.04	199,508.53	21.36	499,589.94			29.89	699,098.47
182	Միտաղույն երկաթաբարձի 40մմ հաստությամբ	մ ³	1.63	54,017.55	88,048.60					1.63	88,048.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Միանույլ երեւոյն աստիճանների և թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	8.79	54,017.55	474,976.29	-	-	-	-	8.79	474,976.29
181	Միանույլ արմեքը ֆ12մ/ Ac-1 դասի	տն	0.16	361,973.23	56,612.61	-	-	-	-	0.16	56,612.61
182	Միանույլ արմեքը ֆ8մ/ Ac-1 դասի	տն	0.22	361,973.23	80,032.28	-	-	-	-	0.22	80,032.28
183	Միանույլ արմեքը ֆ8մ/ Ac-1 դասի	լ ²	8.96	22,275.28	199,586.50	5.67	126,300.83	-	-	14.63	325,887.33
184	Միանույլ արմեքը ֆ8մ/ Ac-1 դասի	լ ²	3.15	20,604.63	64,904.60	2.83	58,311.11	-	-	5.98	123,215.71
185	Միանույլ արմեքը ֆ8մ/ Ac-1 դասի	լ ²	51.43	22,275.28	1,145,617.58	-	-	-	-	51.43	1,145,617.58
186	Միանույլ արմեքը ֆ8մ/ Ac-1 դասի	լ ²	24.63	20,604.63	507,492.12	-	-	-	-	24.63	507,492.12
187	30նմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի թեքահարթակների երեսապատում 40նմ հաստությամբ	լ ²	91.40	19,490.87	1,781,465.52	-	-	23.04	449,069.64	68.36	1,332,395.87
188	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	զմ	16.80	19,490.87	327,446.62	-	-	16.80	327,446.62	-	-
189	Մետաղական բազիլից U 16նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	զմ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Նոր կառուցվող ճանապարհ	լ ³	19.35	6,682.58	129,274.52	-	-	-	-	19.35	129,274.52
191	Կառուցվող ճանապարհ	լ ²	193.45	2,505.97	484,780.40	-	-	-	-	193.45	484,780.40
192	Կառուցվող ճանապարհ	տն	0.80	144,789.29	115,399.09	-	-	-	-	0.80	115,399.09
193	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ²	193.45	5,568.82	1,077,287.69	-	-	-	-	193.45	1,077,287.69
194	Մետաղական բազիլից U 16նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ²	1.00	222,752.76	222,752.76	-	-	-	-	1.00	222,752.76
195	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ²	-	-	14,296,458.87	-	1,436,179.07	-	982,467.83	-	14,750,170.11
196	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	15.30	59,171.54	905,324.59	-	-	-	-	15.30	905,324.59
197	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	13.40	72,320.78	969,098.40	-	-	-	-	13.40	969,098.40
198	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.98	427,350.04	417,815.86	-	-	-	-	0.98	417,815.86
199	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.37	427,350.04	157,128.06	-	-	-	-	0.37	157,128.06
200	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	62.20	59,171.54	3,680,469.90	-	-	-	-	62.20	3,680,469.90
201	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	68.50	72,320.78	4,953,973.19	-	-	-	-	68.50	4,953,973.19
202	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	2.87	427,350.04	1,225,298.02	-	-	-	-	2.87	1,225,298.02
203	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.60	427,350.04	681,952.37	-	-	-	-	1.60	681,952.37
204	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	36.00	72,320.78	2,603,547.95	-	-	-	-	36.00	2,603,547.95
205	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.52	427,350.04	647,563.51	-	-	-	-	1.52	647,563.51
206	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.10	427,350.04	42,820.47	-	-	-	-	0.10	42,820.47
207	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	83.20	69,033.47	5,743,584.32	-	-	-	-	83.20	5,743,584.32
208	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	3.74	427,350.04	1,597,690.85	-	-	-	-	3.74	1,597,690.85
209	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	37.84	72,320.78	2,736,618.18	-	-	-	-	37.84	2,736,618.18
210	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.76	427,350.04	752,136.06	-	-	-	-	1.76	752,136.06
211	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.67	427,350.04	712,606.19	-	-	-	-	1.67	712,606.19
212	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.39	427,350.04	596,067.83	-	-	-	-	1.39	596,067.83
213	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	1.58	427,350.04	673,076.31	-	-	-	-	1.58	673,076.31
214	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	լ ³	54.19	72,320.78	3,919,062.88	-	-	-	-	54.19	3,919,062.88
215	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.09	427,350.04	38,994.84	-	-	-	-	0.09	38,994.84
216	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.02	427,350.04	8,912.81	-	-	-	-	0.02	8,912.81
217	Մետաղական բազիլից U 40նմ x 3նմ /հորշենեկած / մուգ մոխրագույն	տն	0.19	427,350.04	82,051.21	-	-	-	-	0.19	82,051.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	Մետաղական մանրերկույթների 2 շերտ յուրաներկում	տն	7.96	1,645.32	13,099.67			1.92	3,167.19	6.04	9,932.48
	Համընդարձակ հատվածի մետաղական տանիք										
258	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելուններով	տն	1.76	162,704.03	286,032.42					1.76	286,032.42
259	120x120x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	45.73	8,775.05	401,263.16					45.73	401,263.16
260	120x60x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	139.70	8,409.42	1,174,796.00					139.70	1,174,796.00
261	Մետաղական կապտասանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.97	162,704.03	157,036.08					0.97	157,036.08
262	40x30x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	431.30	2,376.57	1,025,015.55					431.30	1,025,015.55
263	Փիթեռ 12մ	տն	0.04	438,752.44	17,330.72					0.04	17,330.72
264	35x35x5մ մետաղական անկյունային արժեքը	գմ	21.10	2,376.57	50,145.67					2.72	59,739.56
265	Մետաղական մանրերկույթների 2 շերտ յուրաներկում	տն	2.72	21,937.62	59,739.56						
	Միջանցիկ տանիք										
266	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական ելուններով	տն	0.29	153,563.35	44,512.55					0.29	44,512.55
267	100x100x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	32.15	9,140.68	293,872.71					32.15	293,872.71
268	Մետաղական կապտասանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.24	153,563.35	36,572.34					0.24	36,572.34
269	40x30x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	117.90	2,376.57	280,197.85					117.90	280,197.85
270	Մետաղական մանրերկույթների 2 շերտ յուրաներկում	տն	0.53	21,937.62	11,583.55					0.53	11,583.55
	Ընդհանուր` Ղախիճի, հատերձարանի և տանիքի հատվածի մետաղական տանիք				11,006,968.03		191,679.96		3,167.19		11,195,480.80
	Լողոցին քրահեռացման և կուտուր գանգ										
	Լողոցին քրահեռացման գանգ										
1	Փ50մ պողպատե խողովակաշարի անցկացում	գմ	8.00	3,500.06	28,000.49					8.00	28,000.49
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	գմ	8.00	603.46	4,827.66					8.00	4,827.66
3	Սևաղ և տաք ջրի այրումիչ շերտով Փ32մ պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	գմ	8.00	2,172.45	17,379.60					8.00	17,379.60
4	Սևաղ և տաք ջրի այրումիչ շերտով Փ25մ պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	գմ	30.00	1,206.92	36,207.46					30.00	36,207.46
5	Սևաղ և տաք ջրի այրումիչ շերտով Փ20մ պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	գմ	45.00	1,206.92	54,311.20					45.00	54,311.20
6	Փայման տեղադրում Փ50մ	հատ	1.00	9,655.33	9,655.33					1.00	9,655.33
7	Փայման տեղադրում Փ20մ	հատ	2.00	4,103.52	8,207.04					2.00	8,207.04
8	Հավաիրիային փականի տեղադրում /814x814x195մ չափերի մկաստե արկով, D50մմ փականով, 20ս ճակատային/	կ-տ	2.00	61,562.74	123,105.48					2.00	123,105.48
9	Լվացարանի ծոցակ խառնիչ	հատ	7.00	11,465.71	80,259.95					7.00	80,259.95
10	Ցնուղի ծոցակ խառնիչ	հատ	3.00	11,465.71	34,397.12					3.00	34,397.12
11	Սնկյունային փականների տեղադրում Փ20մ	հատ	19.00	1,810.37	34,397.09					19.00	34,397.09
12	Ճակատի Փ15մ, L-500մ	հատ	19.00	16,293.37	309,574.01					150.00	50,690.04
13	Ֆիտինգներ Փ32մ, Փ25, Փ20մ	հատ	150.00	337.93	50,690.04						
	Լողոցին կուտուր գանգ										
1	Պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում (փորձարկում)	գմ	35.00	2,172.45	76,035.74					35.00	76,035.74
2	Պողպատե խողովակաշարի մոնտաժում (փորձարկում)	գմ	20.00	2,172.45	43,449.00					20.00	43,449.00
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7.00	12,069.16	84,484.15					7.00	84,484.15
4	Կերամիկական զուգարանային տեղադրում	հատ	5.00	12,069.16	60,345.82					5.00	60,345.82
5	Կրասնեղի տեղադրում Փ50մ	հատ	5.00	7,241.50	36,207.51					5.00	36,207.51
6	Ձևավոր մասեր Փ110մ	հատ	25.00	2,172.45	54,311.25					25.00	54,311.25
7	Ձևավոր մասեր Փ60մ	հատ	23.00	2,172.45	49,966.35					23.00	49,966.35
8	Մտուրիչ մացրիչ Փ100մ	հատ	1.00	2,172.45	2,172.45					1.00	2,172.45
9	Մացրիչ Փ100մ	հատ	2.00	2,172.45	4,344.90					2.00	4,344.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Շտրիամենը՝ տրոբին քրահեռացման և կոյուղու ցանց				1,202,329.63							1,202,329.63
	Ջեռուցում											
1	Ջեռուցման երկվորատուրանի գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Հզորությամբ	լի-զվ	2.00	529,681.05	1,059,362.11					2.00		1,059,362.11
2	Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5ս/ժ, H=15լ	հատ	1.00	286,420.13	286,420.13					1.00		286,420.13
3	Այուրմին ջրուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ /271x0,28=էլմ	կվմ	75.88	5,492.99	416,807.92	8.40	46,141.10			84.28		462,949.02
4	Այուրմին ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սնկց.	271.00	5,492.99	1,488,599.72	30.00	164,789.64			301.00		1,653,389.35
5	Փ50սմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով	զմ	5.00	5,492.99	27,464.94					5.00		27,464.94
6	Փ40սմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով	զմ	94.00	5,492.99	516,340.86					94.00		516,340.86
7	Փ32սմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով	զմ	24.00	5,492.99	131,831.71					24.00		131,831.71
8	Փ25սմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով	զմ	24.00	5,492.99	131,831.71	12.00	65,915.85			36.00		197,747.56
9	Փ20սմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /վացումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով	զմ	82.00	5,492.99	450,425.01	6.00	32,957.93			88.00		483,382.93
10	Ձևավոր մասեր /Ֆիտինգներ/ Փ32սմ	հատ	250.00	1,098.60	274,649.39					250.00		274,649.39
11	Փայլանների տեղադրում Փ32սմ	հատ	4.00	5,492.99	21,971.95					4.00		21,971.95
12	Փայլանների տեղադրում Փ40սմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98					2.00		10,985.98
13	Ջետարար փայլանների տեղադրում Փ40սմ	հատ	1.00	5,492.99	5,492.99					1.00		5,492.99
14	Դատարկման փայլանների տեղադրում Փ20սմ	հատ	2.00	5,492.99	10,985.98					2.00		10,985.98
15	Ջեռումակաղապողի փայլան Փ15սմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65	2.00	10,985.98			31.00		170,282.62
16	Փայլք կապիտոլ /գոլիկային/ Փ15սմ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65	2.00	10,985.98			31.00		170,282.62
17	Մարտկոցների տնտածում/կոմպլեկտ	հատ	29.00	5,492.99	159,296.65	2.00	10,985.98			31.00		170,282.62
18	Կարթամների կարգաբեղում և փորձարկում		1.00	5,492.99	5,492.99					1.00		5,492.99
	Շտրիամենը՝ ջեռուցում				5,316,563.31		342,762.44					5,659,315.76
	Օդափոխություն, սերոնի գազամատակարարում											
	Օդափոխություն											
1	Դեֆլեկտոր Փ400սմ	հատ	2.00	25,770.92	51,541.84					2.00		51,541.84
2	Կլուսանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo. L=2400/ժ N=33կտ. H=167Դս.	հատ	2.00	83,411.22	166,822.45					2.00		166,822.45
3	Օդափոխիչ Punto Fio MF 100/4 L=750/ժ N=15կտ.	հատ	1.00	47,410.62	47,410.62					1.00		47,410.62
4	Պլաստման օդատար Փ100սմ	զմ	9.00	3,541.04	31,869.37					9.00		31,869.37
5	Պլաստման օդատար Փ125սմ	զմ	14.00	3,541.04	49,574.57					14.00		49,574.57
6	Գլխանոց Փ100սմ	հատ	1.00	2,754.14	2,754.14					1.00		2,754.14
7	Գլխանոց Փ125սմ	հատ	2.00	2,754.14	5,508.29					2.00		5,508.29
8	Պլաստման ցանց 100մմ	հատ	11.00	2,754.14	30,295.59	2.00	5,508.29			13.00		35,803.88
9	Արտանման օդատարի ամրացման հանգրայ թիշեղյալ ԵձՆԻՍ մեք	հատ	3.00	6,885.36	20,656.09					3.00		20,656.09
10	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և օդափոխիչներ ամրացման համար	կգ	10.00	1,495.11	14,951.06					10.00		14,951.06
11	Օդատարների ջերմամեղմացում ֆոլգալապատ հանցային բամբակով b=30սմ	մ²	3.30	786.90	2,596.76					3.30		2,596.76
	Օդափոխություն											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար խողովակներով Փ25սմ	զմ	1.00	3,541.04	3,541.04					1.00		3,541.04
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե զազատար խողովակներով Փ20սմ	զմ	1.50	3,541.04	5,311.56					1.50		5,311.56
3	Մետաղական ձվախորովակ Փ=20, L=0.6մ	հատ	2.00	3,541.04	7,082.08					2.00		7,082.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Գազի ազդանշանային սարք Փ25մմ պաշտպանիչ կախույժ տեղադրում	հատ	1.00	3,541.04	3,541.04					1.00	3,541.04
4	Գազի նշանային փակված տեղադրում Փ25մմ	հատ	2.00	10,819.85	21,639.70					2.00	21,639.70
5	Գազի նշանային փակված տեղադրում Փ25մմ	զմ	2.50	1,573.80	3,934.50					2.50	3,934.50
6	Համակարգի անձնատիպ փոփոխում	մ ²	0.40	1,573.80	629.52					0.40	629.52
7	Խողովակների լուղաներում 2 անգամ ընդհանուր օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում			469,660.22			5,508.29				475,168.51
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամավորան ցանց, ձայնափիկացում, հակահրդեհային ազդանշան										
1	Էլեկտրատեխնիկական մաս	հատ	1.00	46,726.47	46,726.47					1.00	46,726.47
2	Կորդոն լուսավորության խմբային վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1.00	11,347.86	11,347.86					1.00	11,347.86
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռափազ	հատ	6.00	7,676.49	46,058.96					6.00	46,058.96
3	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	2.00	7,676.49	15,352.99					2.00	15,352.99
4	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով 7/30 25Ա, 30mA	հատ	18.00	23,696.99	426,545.89					18.00	426,545.89
5	Լուսատու առատարային LED54, 6500K, 6600լմ, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մադելային մոդելային)	հատ	10.00	23,696.99	236,969.94					10.00	236,969.94
6	Լուսատու առատարային LED54, ներարքված մարտկոցներով, 6500K, 6600լմ, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մադելային)	հատ	14.00	23,696.99	331,757.91					14.00	331,757.91
7	Լուսատու առատարային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470լմ, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	9.00	23,696.99	213,272.94					9.00	213,272.94
8	Լուսատու առատարային LED18, 1400լմ, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	20.00	23,696.99	473,939.87					20.00	473,939.87
9	LED Լուսատու 10-վտ, կախյալ առատարում տեղադրող, IP65, 700լմ, 6500K	հատ	3.00	23,696.99	71,090.98					3.00	71,090.98
10	LED Լուսատու պատի 10-վտ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000լմ	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95					7.00	14,017.95
11	Խցակի վաղույակ երկվեռ 10Ա, 220-Վ հողակցիչով	հատ	7.00	2,002.56	14,017.95					7.00	14,017.95
12	Անջատիչ երկփուլային	հատ	6.00	2,002.56	12,015.39					6.00	12,015.39
13	Անջատիչ մեկփուլային	հատ	3.00	2,002.56	6,007.69					3.00	6,007.69
14	Անջատիչ մեկփուլային հերմետիկ	հատ	24.00	2,002.56	48,061.56					24.00	48,061.56
15	Ելուղավորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	66.00	2,002.56	132,169.28			28.00	56,071.62	38.00	76,097.47
16	Ելուղավորման տուփ	հատ	6.00	8,344.02	50,064.09					6.00	50,064.09
17	Լուսադիտային լուսատու պատի 8-վտ, IP65, ներարքված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «Ե.Ք», լուսային հասք 3000լմ	հատ	5.00	8,344.02	41,720.08					5.00	41,720.08
18	Լուսադիտային լուսատու վերային պատի 8-վտ, IP65, Ձևը ուղղանկյուն ներարքված մարտկոցով լուսային հասք 80լմ	հատ	640.00	1,335.04	854,427.69					640.00	854,427.69
19	Հարդարային պանել ջրերով 3x2.5մմ2 ուռ-380	զմ	500.00	567.39	283,696.94					500.00	283,696.94
20	Խողովակ պողպատե/պլաստիկ d=20 ուռ	հատ	1,000.00	166.88	166,882.84					1,000.00	166,882.84
21	Մարկային ամրակներ K142	զմ	40.00	4,372.26	174,890.34	25.00	109,306.46			65.00	284,196.80
22	88Իր 5x6մմ ² հաստացրած պլանե ջրերով մալուխի անվազում	զմ	40.00	2,369.70	94,788.13					40.00	94,788.13
23	Մարկային սակառ 50x50 մմ	հատ	2.00	2,002.56	4,005.13					2.00	4,005.13
24	Ծախսերի պլանե 6մմ ²	հատ	2.00	2,002.56	4,005.13					2.00	4,005.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Երև. արդի բաժնու վերականգնողական արհեստագործական	ՄՅ	20.00	527.35	10,546.93			20.00	10,546.93	-	-
2	վրա	տն	44.00	527.35	23,203.25			44.00	23,203.25	-	-
3	Երև. արդի տեղադրված 7 կմ	ՄՇ	80.00	2,109.39	168,750.93			80.00	168,750.93	-	-
4	Բազայի խճի շերտի վերականգնում 17 սմ հաստությամբ	ՄՇ	80.00	3,515.64	281,251.55			80.00	281,251.55	-	-
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խամուրով 5սմ հաստությամբ	ՄՇ	80.00	2,988.30	239,063.82			80.00	239,063.82	-	-
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խամուրով 3սմ հաստությամբ	ՄՇ	9.20	527.35	4,851.59			8.00	4,218.77	1.20	632.82
7	4-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով կողմից	ՄՇ	36.80	527.35	19,406.36			32.00	16,875.09	4.80	2,531.26
8	4-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսկավատորով բարձրով արհեստագործական	ՄՇ	14.00	527.35	7,382.85			12.20	6,433.63	1.80	949.22
9	Երև. արդի տեղադրված 7 կմ	տն	26.60	527.35	14,027.42			26.60	14,027.42	-	-
10	Ավազի նարխայատրաստական շերտ	ՄՇ	4.00	4,218.77	16,875.09			3.00	12,656.32	1.00	4,218.77
11	Խրամուրու ինտիցե ձեռքով տեղադրում	ՄՇ	46.00	527.35	24,257.95			43.00	22,675.91	3.00	1,582.04
12	Փճոսն պողպատյա խողովակների տեղադրում	զմ	90.00	2,812.52	253,126.39			90.00	253,126.39	-	-
13	Փճոսն պողպատյա խողովակների ուժեղացված խրամուրու	զմ	90.00	2,812.52	253,126.39			90.00	253,126.39	-	-
14	Փճոսն պողպատյա խողովակների ուժեղացված խրամուրու	կմ	0.09	23,379.05	2,104.11			0.09	2,104.11	1.00	29,883.00
15	Կարգապահում	հատ	1.00	29,883.00	29,883.00			1.00	12,304.77	-	-
16	Փամանի տեղադրում Փ250ն	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77			1.00	12,304.77	-	-
17	Փամանի տեղադրում Փ25ն	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77			1.00	12,304.77	-	-
18	Տրայանի տեղադրում Փ25ն	հատ	1.00	12,304.77	12,304.77			1.00	12,304.77	-	-
19	Չորիչի տեղադրում Փ25ն	տեղ	1.00	12,304.77	12,304.77			1.00	12,304.77	-	-
20	Միացում գործող ցանցին Փ32ն	ՄՇ	8.00	4,218.77	33,750.19			8.00	33,750.19	-	-
21	Խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86			-	-	1.00	140,625.86
22	Դողմեն ավազային կտր հավաքում դիտարկողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1.2մ. D=1000մմ. մոտց կախարիչով	ՄՅ	0.45	34,101.77	15,345.80			-	-	0.45	15,345.80
23	Դողմեն ավազային դիտարկողի պատերի արացում բետոնով B15 դասի բետոնով	ՄՅ	1.25	527.35	659.18			-	-	1.25	659.18
1	Կենցաղային կտրուկ	ՄՇ	1.25	527.35	659.18			-	-	1.25	659.18
2	Անփայտաբետոնե ծածկույթի բակրում ներսույս կախարչությունը h = 25սմ, 5.0մ ²	տն	2.75	527.35	1,450.20			-	-	2.75	1,450.20
3	Երև. արդի բաժնու վերականգնողական արհեստագործական	ՄՇ	5.00	527.35	2,636.73			-	-	5.00	2,636.73
4	Բազայի խճի շերտի վերականգնում 17 սմ հաստությամբ	ՄՇ	5.00	3,515.64	17,578.22			-	-	5.00	17,578.22
5	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խամուրով 5սմ հաստությամբ	ՄՇ	5.00	2,988.30	14,941.49			-	-	5.00	14,941.49
6	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խամուրով 3սմ հաստությամբ	ՄՇ	4.00	527.35	2,109.39			-	-	4.00	2,109.39
7	4-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով	ՄՇ	0.20	4,746.12	949.22			-	-	0.20	949.22
8	Ավազի նարխայատրաստական շերտ	ՄՇ	3.00	527.35	1,582.04			-	-	3.00	1,582.04
9	Խրամուրու ինտիցե ձեռքով տեղադրում	տն	1.90	527.35	1,001.96			-	-	1.90	1,001.96
10	Ավազի նարխայատրաստական շերտ	զմ	4.00	2,285.17	9,140.68			-	-	4.00	9,140.68
11	Խրամուրու (նիդրային խողովակում)	ՄՇ	0.20	34,101.77	6,820.35			-	-	0.20	6,820.35
12	Խրամուրու (նիդրային խողովակում)	ՄՇ	0.60	4,218.77	2,531.26			-	-	0.60	2,531.26
13	Միացում գործող դիտարկողին Փ110ն	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47			-	-	1.00	5,273.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Պողոսեթ ավազային վրո հավաքույն դիտարկողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մեծը կապարիչով	հատ	1.00	140,625.86	140,625.86		-			1.00	140,625.86
15	Պողոսեթ ավազային դիտարկողի պատերի արացում բետոնով B15 դասի բետոնով	լժ	0.45	34,101.77	15,345.80		-			0.45	15,345.80
1	Արտաքին գազամատակարարում										
1	խողովակաշարի անցվացում արդյառես խողովակներից	գմ	10.00	3,164.08	31,640.80	30.00	94,922.40			40.00	126,563.20
2	Ներքին ավազային գոյություն ունեցող օ=20ցածր ճշգրտան վերջնական ազատարին	միաց.	1.00	7,031.29	7,031.29		-			1.00	7,031.29
3	Ներքին ավազային գոյություն ունեցող օ=20ցածր ճշգրտան վերջնական ազատարին	տեղ	1.00	5,273.47	5,273.47		-			1.00	5,273.47
4	Հիմնարանների տեղադրում արդյառես խողովակներից	տ	0.06	527,347.00	31,825.39		-	0.06	31,825.39	-	-
5	Փ50x3.0մմ L=3.5մ.	գմ	17.00	2,812.52	47,812.76		-	17.00	47,812.76		-
6	Բետոնե հենարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից (0.2x0.4x0.3h)	մ ³	0.09	34,101.77	3,069.16		-	0.09	3,069.16		-
7	Կիսախողովակների մուտքում հենարանների վրա	տ	0.00	421,877.60	449.30		-	0.001	449.30		-
8	Փ50x3.0մմ L=10մ.	գմ	0.30	2,285.17	685.55		-	0.30	685.55		-
9	Պողոսեթ խողովակի արձեղը	մ ³	1.00	527.35	527.35		-	1.00	527.35		-
10	Պողոսեթ խողովակի արձեղը	տն	1.90	4,042.99	7,681.68		-	1.90	7,681.68		-
11	Մկերորդ բնահողի մշակում փոստակներում	գմ	10.00	5,273.47	52,734.67	30.00	158,204.00			40.00	210,938.66
12	Պողոսեթ ճեպակիր մասերի տեղադրում	տ	0.00	5,273.47	15.82	0.01	47.46			0.01	63.28
13	Խողովակաշարի յուրամերկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,406.26	1,406.26	4.00	5,625.03			5.00	7,031.29
Լ	Պողոսեթ վերջնական գազատարի անցվացում	գմ		3,170.00		6.0	19,020.00			6.00	19,020.00
Լ	Պողոսեթ վերջնական գազատարի անցվացում	գմ		7,500.00		1.0	7,500.00			1.00	7,500.00
Լ	Պողոսեթ վերջնական գազատարի անցվացում	գմ		3,100.00		18.0	55,800.00			18.00	55,800.00
Լ	Պողոսեթ վերջնական գազատարի անցվացում	գմ		1,390.00		33.0	45,870.00			33.00	45,870.00
Լ	Սեյս պողոսեթ վերջնական գազատարի անցվացում	գմ				1.0	1,170,500.00			1.00	1,170,500.00
Լ	Գոյություն ունեցող կայանի փոխարկում՝ պահպանային գազակարգավորի կայանով՝ գազակաշարի հանուցուց, էլեկտրոսային ճշտիչով ՊԳԿԿ G-40	կ-տ		1,170,500.00							
Լ	Գոյություն ունեցող գազակաշարի ասամուտում G-6	կ-տ		25,870.00		4.0	103,480.00			4.00	103,480.00
Լ	Խցանային փակմաների տեղադրում 40մմ	հատ		25,600.00		1.0	25,600.00			1.00	25,600.00
Լ	Պողոսեթ արմուկը 40մմ	հատ		14,450.00		2.0	28,900.00			2.00	28,900.00
Լ	Պողոսեթ արմուկը 32մմ	հատ		10,780.00		1.0	10,780.00			1.00	10,780.00
Լ	Խցանային 32մմ	հատ		10,780.00		2.0	21,560.00			2.00	21,560.00
Լ	Մետաղական շիկաքնետ ամրացման համար	կց		860.00		8.0	6,880.00			8.00	6,880.00
Լ	Մետաղական խողովակների 2ջերտ թուղթեղում	կց		1,630.00		2.9	4,729.22			2.90	4,729.22
Լ	Գազատար խողովակների պահանջում	գմ		930.00		58.0	53,940.00			58.00	53,940.00
Լ	Ներմիացման նետ	տեղ		32,000.00		1.0	32,000.00			1.00	32,000.00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ՝ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				2,010,144.83		1,845,358.10		1,493,627.90		2,361,875.03
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ				194,895,088		18,817,849		19,710,255		194,002,682
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ	1.5%			5,846,853		564,535		591,308		5,820,080
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ				200,741,940		19,382,385		20,301,563		199,822,762
	ՍԱԿ	20%			40,148,388		3,876,477		4,060,313		39,964,552
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ				240,890,328		23,258,862		24,361,875		239,787,315

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	Ըստ տարի			Ավելացում			Պակասեցում			Փաստացի	
			Ցավում	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը	Ցավում	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12		
	Ճարտարապետաշինարարական մաս												
	Քանդակ և հողային աշխատանքներ												
1	Քանդակի մեծադաս ընդհանուր առաջնությունում 2 հատ	տն	0.160	29,745.25	4,759.24					0.160	4,759.24		
2	Քանդակի մեծադաս թրջային ապահովում	հատ	1.000	8,923.57	8,923.57					1.000	8,923.57		
3	Շին աղբի բարձրում անհետաքրքիր վրա և տեղադրում 7վմ	տն	0.250	1,784.71	446.18					0.250	446.18		
	Հողային աշխատանքներ												
4	4-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսկավատոր, բարձրով արհեստագործի վրա	մ ³	619.670	892.36	552,967.08					619.670	552,967.08		
5	Բնափորի տեղադրում 7վմ	տն	1177.37	892.36	1,050,637.46					1177.373	1,050,637.46		
6	4-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսկավատոր կողմից	մ ³	726.30	892.36	648,122.27					726.304	648,122.27		
7	4-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով	մ ³	38.227	892.36	34,111.70					38.227	34,111.70		
8	Բնափորի հետ լիցք բարձրություն	մ ³	726.30	892.36	648,122.27					726.304	648,122.27		
9	Բնափորի երկրից ձեռքով	մ ³	38.227	892.36	34,111.70					38.227	34,111.70		
10	Բնափորի տրվանում տնամուկակններով	մ ³	764.53	892.36	682,233.97					764.530	682,233.97		
	Ընդամենը՝ Քանդակ և հողային աշխատանքներ				3,664,435.43						3,664,435.43		
	աշխատանքներ												
	Ճարտարապետաշինարարական մաս												
	Հատակներ												
11	Ջերմամեկուսիչ խարամաբեռում 100 մմ B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	42.300	53,483.17	2,262,337.95					42.300	2,262,337.95		
12	Սոսնախառն խիճ 150 մմ	մ ³	59.600	6,616.48	394,342.15					59.600	394,342.15		
13	Գրանիտային շերտ / Դեզոզամ	մ ²	417.000	1,488.71	620,791.05					417.000	620,791.05		
14	30մմ հաստությամբ ց/ավազի հարթեցնող շերտ	մ ²	141.667	2,481.18	351,499.94					141.667	351,499.94		
15	45մմ հաստությամբ ց/ավազի հարթեցնող շերտ	մ ²	291.111	2,756.86	802,553.24					291.111	802,553.24		
	Ընդամենը՝ Հատակներ				4,431,524.34						4,431,524.34		
	արտաքին պատեր												
16	15 սմ հաստությամբ պլինթե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացումը և ամրամակրումով 33,75մ2	մ ³	5.063	44,695.74	226,272.19					1.063	47,489.22		
17	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.101	484,203.90	49,025.85					0.021	10,289.33		
18	30 սմ հաստությամբ պլինթե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացումը և ամրամակրումով 321,65մ2	մ ³	96.495	44,695.74	4,312,915.48					29.149	1,302,850.96		
19	Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.930	484,203.90	934,465.11					0.550	266,263.73		
20	Միաձուլ երբ բարձրորակ պատրաստում B-25 դասի բետոնից (պատահանագողի ներքին հատվածում /	մ ³	2.830	81,942.20	231,896.43					2.830	231,896.43		
21	Անրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.206	484,203.90	99,552.32					0.206	99,552.32		
22	Անրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.125	484,203.90	60,525.49					0.125	60,525.49		
23	20 սմ հաստությամբ պլինթե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացումը և ամրամակրումով 195,6մ2 (պարտաճեղ)	մ ³	39.120	44,695.74	1,748,497.37					39.120	1,748,497.37		
24	Ըարձակների ամրամակրում Ac-1	տն	0.782	484,203.90	378,841.13					0.782	378,841.13		

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
25	Պատերի ջերմամեկուսացում՝ 100 մմ հաստ երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ խտությամբ) չափով բազալտե հանցարամբալե սալերով 553,45մ ²	մ ³	55,345	85,666.85	4,741,231.57	-	-	2,345	200,888.75	53,000	4,540,342.82
26	ցուրդային հարվածի ջերմամեկուսացում/պետուլեթ 50 մմ / 85,69մ ²	մ ³	4,285	52,145.04	223,415.42	-	-	1,785	93,052.82	2,500	130,362.60
27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իրզոպանից	մ ²	116,000	2,979.72	345,647.28	-	-	-	-	116,000	345,647.28
28	ցուրդային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտե ՝ 30մմ , գ/ա շարվել ՝ 30 մմ, սալերի հարսիտումով	մ ²	43,890	27,562.38	1,209,712.82	-	-	-	-	43,890	1,209,712.82
29	Մտուսքին պատերի բրդակ ց/ալեպե սվառ	մ ²	530,610	3,352.18	1,778,701.03	-	-	-	-	530,610	1,778,701.03
30	Պատերի ճակատային ներկում, մանկպատուհով	մ ²	500,400	2,458.26	1,230,114.92	-	-	-	-	500,400	1,230,114.92
31	Բազալտի գրգռոցի իրամանցում	գ/մ	78,000	5,150.00	401,700.00	-	-	-	-	78,000	401,700.00
32	Ինսուլատայն L=250մմ	հատ	2000,000	70.00	140,000.00	-	-	-	-	2000,000	140,000.00
33	Բուտադեմոնի պատերի պարտառում B-15րահ	մ ³	31,180	48,000.00	1,496,640.00	-	-	-	-	31,180	1,496,640.00
34	Ֆնտային հատվածի մետաղական ցանցը Bt-3 150x150մմ	մ ²	47,890	650.00	31,128.50	-	-	-	-	47,890	31,128.50
35	Ց/ալտի համառ մետաղական ցանց 50x 50x1,5մմ	մ ²	530,610	660.00	350,202.60	-	-	-	-	530,610	350,202.60
	ԸՆդհաննեղ՝ Արտաքին պատեր				19,990,485.31				1,920,834.83		18,069,650.48
	Կոմպոզիտային պանելի / առօրեոգ / դեկորատիվ հատված										
31	Մետաղական կարկառի պարտառում մետաղական էլեմենտներից	տն	5,218	231,341.04	1,207,167.62	-	-	-	-	5,218	1,207,167.62
32	40x40x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գ/մ	1425.63	2,599.33	3,705,688.78	320,000	831,786.94	-	-	1745,630	4,537,475.71
33	50x40x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գ/մ	34,500	2,859.27	98,644.70	-	-	-	-	34,500	98,644.70
34	40x30x3մմ մետաղական խորովակի արժեքը	գ/մ	22,360	2,599.33	58,121.11	-	-	-	-	22,360	58,121.11
35	Մետաղական թեղ	տն	0,091	779,801.26	71,164.66	-	-	-	-	0,091	71,164.66
36	Մետաղական մանրի 2շերտ ներկում	մ ²	240,441	2,079.47	499,990.09	-	-	-	-	240,441	499,990.09
37	Պատերի երեսպատում 10մմ հաստությամբ ֆլեյթոցմենտ սալերով /գլ.նավեր/	մ ²	225,650	24,433.78	5,513,481.54	-	-	-	-	225,650	5,513,481.54
38	Կոմպոզիտային պանել/առօրեոգ /	մ ²	262,860	20,794.70	5,466,095.45	-	-	-	-	262,860	5,466,095.45
39	Ֆինկպատա թիթեղներից ճանկայի պարտառում գլ.նավով 0.5մմ հաստությամբ	մ ²	74,694	7,538.08	563,049.33	22,000	165,837.75	-	-	96,694	728,887.08
40	Ֆինկպատա պրոֆիլ թիթեղից ճանկայի պարտառում գլ.նավով 0.5մմ հաստությամբ KN-2-10.5մմ	մ ²	36,750	8,057.94	296,129.46	-	-	6,750	54,391.13	30,000	241,738.34
	ԸՆդհաննեղ՝ Կոմպոզիտային պանելի / առօրեոգ / դեկորատիվ հատված				17,479,532.73		997,625		54,391.13		18,422,766.30
41	Տանիք Տանիքաճանկայի պարտառում 100մմ հաստ սեղմվիչ ասանեթերով	մ ²	267,50	20,280.77	5,425,106.71	-	-	-	-	267,500	5,425,106.71
42	Ֆինկպատա թիթեղներից ճանկայի պարտառում գլ.նավով 0.5մմ հաստությամբ	մ ²	262,423	6,009.12	1,576,927.17	-	-	-	-	262,423	1,576,927.17
43	ցրորդային ջերմամեկուսացում / հանքային քամրակ /	մ ³	9,650	35,053.18	338,263.17	-	-	-	-	9,650	338,263.17
44	քրատար խորովակի ջերմամեկուսացում / հանքային քամրակ /	մ ³	2,400	15,022.79	36,054.59	-	-	-	-	2,400	36,054.59
45	քրատար խորովակ 150 մմ միջնազույս ներկված	գ/մ	39,600	13,520.52	535,412.40	-	-	-	-	39,600	535,412.40
46	խորովակ Ս 170 մմ / կրպ. տարածքի / օրոտոա / մեք /	գ/մ	8,400	13,270.13	111,469.10	-	-	-	-	8,400	111,469.10
47	գիպտոպիտաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ / Ներքին հատվածում քրտորակ բարակում /	մ ²	1,500	4,506.84	6,760.26	-	-	-	-	1,500	6,760.26
48	ցինկպատա թիթեղա դետալ L - 700 մմ /պիպ /կոնեկ/ՏԻՐ - 14 / 0.55 մմ հատ. /	մ ²	12,600	4,256.46	53,631.37	-	-	-	-	12,600	53,631.37
49	Պլան արժեքը 700մմ	գ/մ	18,000	4,256.46	76,616.24	-	-	-	-	18,000	76,616.24
50	ցինկպատա թիթեղա դետալ L - 250 մմ /պիպ /կոնեկ/ՏԻՐ - 15 / 0.55 մմ հատ. /	մ ²	4,125	4,256.46	17,557.89	-	-	-	-	4,125	17,557.89
51	Պլանի արժեքը 250մմ	գ/մ	16,500	4,256.46	70,231.55	-	-	-	-	16,500	70,231.55

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
52	ցրկվապատ թիթեղա դետալ L - 370 սմ /պիպ /коше//SՏՐ - 16 / 0.55 սմ հաստ. /	լ ²	6,660	4,256.46	28,348.01	-	-	6,660	-	-	28,348.01
53	Պիտի արմեղ 370սմ	զմ	18,000	4,256.46	76,615.24	-	-	18,000	-	-	76,615.24
54	Զրիտրոնի տաքացվող մալուխ	զմ	80.45	4,256.46	342,432.03	646,981.58	-	232,450	-	-	989,413.61
55	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք										
55	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	120,700	7,261.02	876,404.59	-	-	120,700	-	-	876,404.59
56	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	8,920	4,506.84	40,201.03	-	-	8,920	-	-	40,201.03
57	Պիտի արմեղ 700սմ	զմ	22,300	4,506.84	100,502.57	-	-	22,300	-	-	100,502.57
58	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²		4,506.84	-	-	-		-	-	-
59	Պիտի արմեղ 250սմ	զմ	25,300	4,506.84	114,023.09	40,561.57	-	34,300	-	-	154,584.67
60	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	զմ	6,200	4,506.84	27,942.42	-	-	6,200	-	-	27,942.42
61	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	32,649	4,506.84	147,144.32	-	-	32,649	-	-	147,144.32
62	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	զմ	33,670	4,506.84	151,745.36	-	-	33,670	-	-	151,745.36
63	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	մ ²	121,400	1,300.00	157,820.00	-	-	121,400	-	-	157,820.00
64	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	մ ³	16,200	9,100.00	147,420.00	-	-	16,200	-	-	147,420.00
65	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	տն	0.277	222,838.09	61,714.56	-	-	0.277	-	-	61,714.56
66	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	զմ	37,600	4,256.46	160,042.81	-	-	37,600	-	-	160,042.81
67	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	զմ	13,800	4,256.46	58,739.12	-	-	13,800	-	-	58,739.12
68	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	12,241	2,003.04	24,519.19	687,543.15	-	12,241	-	-	24,519.19
69	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք				10,763,845.88	-	-		-	-	11,451,189.04
70	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	10,400	102,147.23	1,062,331.19	-	-	10,400	-	-	1,062,331.19
71	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	5,700	38,305.21	218,339.70	-	-	5,700	-	-	218,339.70
72	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	57,000	38,305.21	2,183,396.97	-	-	57,000	-	-	2,183,396.97
73	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	21,352	6,809.81	145,403.11	-	-	21,352	-	-	145,403.11
74	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	4,000	6,809.81	27,239.25	-	-	4,000	-	-	27,239.25
75	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	զմ	16,000	8,512.27	136,196.32	-	-	16,000	-	-	136,196.32
76	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	մ ³	1,450	55,329.75	80,228.14	0.250	-	1,200	13,832.44	-	66,395.70
77	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք				3,853,134.67	-	-		13,832.44	-	3,839,302.24
78	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	12,840	43,385.66	557,071.91	-	-	12,840	-	-	557,071.91
79	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	տն	0.025	470,011.38	11,731.48	-	-	0.025	-	-	11,731.48
80	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ³	20,460	43,385.66	887,670.65	-	-	20,460	-	-	887,670.65
81	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	տն	0.409	470,011.38	192,140.65	-	-	0.409	-	-	192,140.65
82	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	22,800	3,253.92	74,189.38	-	-	22,800	-	-	74,189.38
83	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	22,800	2,386.21	54,405.69	-	-	22,800	-	-	54,405.69
84	Զրիտրոնի տաքացվող տանիք	լ ²	3,960	3,253.92	12,885.52	-	-	3,960	-	-	12,885.52

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
82	Առատարի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	3,960	2,386.21	9,449.39	-	-	0.960	2,290.76	3,000	7,158.63
83	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	3,960	12,292.61	48,678.72	-	-	-	-	3,960	48,678.72
84	Կրեմլային հատակների շրջակա H - 100 մմ 2,85գ	լ ²	0,280	12,292.61	3,441.93	-	-	-	-	0,280	3,441.93
85	Պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	66,940	3,253.92	217,817.43	-	-	-	-	66,940	217,817.43
86	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	66,940	2,386.21	159,732.91	-	-	-	-	66,940	159,732.91
87	Առատարի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	17,280	3,253.92	56,227.74	-	-	-	-	17,280	56,227.74
88	Առատարի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	17,280	2,386.21	41,233.71	-	-	-	-	17,280	41,233.71
89	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	17,280	12,292.61	212,416.25	-	-	-	-	17,280	212,416.25
90	Կրեմլային հատակների շրջակա H - 100 մմ 16,85գ	լ ²	1,685	12,292.61	20,713.04	-	-	-	-	1,685	20,713.04
91	Պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	58,280	3,253.92	189,638.48	-	-	6.930	22,549.67	51,350	187,088.81
92	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	58,280	2,386.21	139,068.33	-	-	6.930	16,536.44	51,350	122,531.89
93	Առատարի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	20,410	3,253.92	66,412.51	-	-	0.810	2,635.68	19,600	63,776.84
94	Առատարի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	20,410	2,386.21	48,702.55	-	-	0.810	1,932.83	19,600	46,769.72
95	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	20,410	9,761.77	199,237.74	-	-	0.810	7,907.03	19,600	191,330.71
96	Կրեմլային հատակների շրջակա H - 100 մմ 16,5գ	լ ²	1,650	9,761.77	16,106.92	-	-	-	-	1,650	16,106.92
97	Պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	24,320	3,253.92	79,135.34	-	-	0.320	1,041.25	24,000	78,094.09
98	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	24,320	2,386.21	58,032.63	-	-	12.320	29,398.11	12,000	28,634.52
99	Առատարի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	3,150	3,253.92	10,249.85	-	-	0.550	1,769.66	2,600	8,460.19
100	Առատարի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	3,150	2,386.21	7,516.56	-	-	0.550	1,312.42	2,600	6,204.15
101	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	3,150	12,292.61	38,721.71	-	-	0.890	10,940.42	2,260	27,781.29
102	Կրեմլային հատակների շրջակա H - 100 մմ 8,43գ	լ ²	0,843	12,292.61	10,362.67	-	-	0.843	10,362.67	-	-
103	Լեզքի պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	42,160	3,253.92	137,185.28	-	-	5.010	16,302.14	37,150	120,883.14
104	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	42,160	12,292.61	518,256.32	-	-	5.010	61,585.96	37,150	456,670.36
105	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	8,430	8,677.13	73,148.21	-	-	-	-	8,430	73,148.21
106	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	8,430	12,292.61	103,626.68	-	-	-	-	8,430	103,626.68
107	Պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	50,720	3,253.92	165,038.84	-	-	-	-	50,720	165,038.84
108	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	50,720	2,386.21	121,028.58	-	-	-	-	50,720	121,028.58
109	Առատարի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	16,360	3,253.92	53,234.14	-	-	-	-	16,360	53,234.14
110	Առատարի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	16,360	2,386.21	39,038.40	-	-	-	-	16,360	39,038.40
111	Պ/գրամիտե հատակների պատրաստում /12մ/	լ ²	16,360	12,292.61	201,107.05	-	-	-	-	16,360	201,107.05
112	Կրեմլային հատակների շրջակա H - 100 մմ 16,6գ	լ ²	1,660	12,292.61	20,405.73	-	-	-	-	1,660	20,405.73
113	Լեզքի պատերի բ/րոպայի գաջե սվաղ	լ ²	45,260	3,253.92	147,272.43	-	-	-	-	45,260	147,272.43
114	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	45,260	12,292.61	556,363.40	-	-	-	-	45,260	556,363.40
115	Պատերի բ/րոպայի լաւերային ներկում համատարած մանկապատումով	լ ²	6,450	8,677.13	55,967.49	-	-	-	-	6,450	55,967.49

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
116	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12մ/	մ ²	6.450	12,292.61	79,287.32	-	-	-	-	6.450	79,287.32
117	ՔՑ Ջանդեղարան	մ ²	50.720	3,253.92	165,038.84	-	-	-	-	50.720	165,038.84
118	Պատերի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	50.720	2,386.21	121,028.58	-	-	-	-	50.720	121,028.58
119	Ստաստաղի բրդակ գաջե սվաղ	մ ²	16.360	3,253.92	53,234.14	-	-	-	-	16.360	53,234.14
120	Ստաստաղի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	16.360	2,386.21	39,038.40	-	-	-	-	16.360	39,038.40
121	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12մ/	մ ²	16.360	12,292.61	201,107.05	-	-	-	-	16.360	201,107.05
122	Կրեպանիտ շրջակա H - 100 մմ 16,6գմ	մ ²	1.660	12,292.61	20,405.73	-	-	-	-	1.660	20,405.73
123	Ներքին պատերի բրդակ ց/պլաթե սվաղ	մ ²	45.260	3,253.92	147,272.43	-	-	-	-	45.260	147,272.43
124	Պատերի երեսպատում հիմնասալով	մ ²	45.260	12,292.61	556,363.40	-	-	-	-	45.260	556,363.40
125	Պլաստման կախիցի առատատարի պատրաստում ցրնկապատ պրոֆիլներով	մ ²	6.450	8,677.13	55,967.49	-	-	-	-	6.450	55,967.49
126	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12մ/	մ ²	6.450	12,292.61	79,287.32	-	-	-	-	6.450	79,287.32
127	Պատերի բրդակ գաջե սվաղ	մ ²	44.020	3,253.92	143,237.57	-	-	-	-	44.020	143,237.57
128	Պատերի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	44.020	2,386.21	105,040.97	-	6.610	-	15,772.85	37.410	89,268.12
129	Ստաստաղի բրդակ գաջե սվաղ	մ ²	12.600	3,253.92	40,999.40	-	-	-	-	11.600	37,745.48
130	Ստաստաղի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	12.600	2,386.21	30,066.25	-	-	-	-	11.600	27,680.04
131	Խետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հունդեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1քմ բաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրջաններով	մ ²	12.600	12,654.15	159,442.34	-	-	-	-	12.600	159,442.34
132	Պատերի բրդակ գաջե սվաղ	մ ²	28.520	3,253.92	92,801.81	-	-	-	-	23.070	75,067.94
133	Պատերի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	28.520	2,386.21	68,054.71	-	-	-	-	23.670	56,481.59
134	Ստաստաղի բրդակ գաջե սվաղ	մ ²	3.770	3,253.92	12,267.28	-	-	-	-	3.200	10,412.55
135	Ստաստաղի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3.770	2,386.21	8,996.01	-	-	-	-	3.200	7,635.87
136	Պ/գրանիտ հատակների պատրաստում /12մ/	մ ²	3.770	12,292.61	46,343.13	-	-	-	-	3.200	39,336.34
137	Կրեպանիտ շրջակա H - 100 մմ 8,3գմ	մ ²	0.830	12,292.61	10,202.86	-	-	-	-	0.830	10,202.86
138	Պատերի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	433.600	3,253.92	1,410,899.86	-	-	-	-	431.500	1,404,066.63
139	Պատերի բրդակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	433.600	2,386.21	1,034,660.73	-	-	-	-	431.500	1,029,649.69
140	Խետերոգեն սպորտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հունդեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, 1քմ բաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շրջաններով	մ ²	253.450	12,654.15	3,207,195.32	11.100	140,461.11	-	-	264.550	3,347,656.43
141	Պատուհանները թողարկող ցանց 4U հաստության պարսի հյուսվածք	մ ²	103.25	3,253.92	335,967.28	-	-	-	-	103.250	335,967.28
142	Միաստաղի թողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարսի հյուսվածք	մ ²	253.45	3,253.92	824,706.11	-	-	-	-	253.450	824,706.11
143	Մարտկոցների մետաղական քողարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.357	1,102,719.02	393,956.41	-	-	-	-	0.357	393,956.41
144	Ներկված մեյուրնակ 30x30x3 / կողմերով և / մուգ տիտադոյն /	գմ	175.460	5,061.66	888,119.48	-	-	-	-	175.460	888,119.48
145	Ղոպ ցանց 2.77մ, 25X25մ / փոշեներկված / սուգ տիտադոյն /	մ ²	32.150	6,146.30	197,603.66	-	-	-	-	32.150	197,603.66

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
146	մետաղալպատե ռոնշեր / մոխրագույն/	մ ²	29.480	47,001.14	1,385,593.58	-	-	-	-	29.480	1,385,593.58
147	բոնաձողեր մետաղական երկնալպատա խոտրվակներից 1/30մ x 3մ	զմ	2.800	18,077.36	50,616.62	-	-	-	-	2.800	50,616.62
148	բաստիկների գույքային վահաններ /վահան,գամբյուր,գանց/	կտ	2.000	180,773.61	361,547.23	-	140,461.11	-	303,363.95	2.000	361,547.23
	Ընդհանուր` ներքին հարդարման աշխատանքներ										
	Մյուսաշին բարեկարգում										
149	բազալտե կորսքար 300 x 150 բետոնե հիմքով	զմ	58.080	10,948.08	635,864.65	-	-	3.980	43,573.37	54.100	592,291.28
150	Հատակների պատրաստում 30մ հաստությամբ անվանոն /կտրուկված/ բազալտե սալերով /բրեկա/	մ ²	74.580	9,795.65	730,363.55	20.700	202,769.92	-	-	95.260	933,133.48
151	խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ ³	11.184	6,914.58	77,332.63	-	-	-	-	11.184	77,332.63
152	Միաձույլ երբ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	7.456	55,892.84	416,737.01	-	-	-	-	7.456	416,737.01
153	Ամրանի արձեղք ֆեմ A-1 դասի	տն	0.268	374,539.68	100,376.63	-	-	-	-	0.268	100,376.63
154	B-12.5 դասի բետոնով ըրուարբետոնե գանգակների պատրաստում աստիճանների տակ	մ ³	4.250	55,892.84	237,544.57	-	-	-	-	4.250	237,544.57
155	Միաձույլ երբետոն աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.200	55,892.84	67,071.41	-	-	-	-	1.200	67,071.41
156	Ամրանի արձեղք ֆեմ A-1 դասի	տն	0.033	374,539.68	12,209.99	-	-	-	-	0.033	12,209.99
157	Աստիճանների երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	8.200	23,048.60	188,998.52	-	-	-	-	8.200	188,998.52
158	Աստիճանատների երեսպատում 20սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	2.150	21,319.95	45,837.90	-	-	-	-	2.150	45,837.90
159	Կողային հատակի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարխուղումով	մ ²	0.500	21,319.95	10,659.98	-	-	-	-	0.500	10,659.98
160	B-12.5 դասի բետոնով ըրուարբետոնե գանգակների պատրաստում թեքահարթակների տակ	մ ³	9.150	55,892.84	511,419.48	-	-	-	-	9.150	511,419.48
161	Միաձույլ երբ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.060	55,892.84	115,139.25	-	-	-	-	2.060	115,139.25
162	Ամրանի արձեղք ֆեմ A-1 դասի	տն	0.074	374,539.68	27,734.66	-	-	-	-	0.074	27,734.66
163	Թեքահարթակների երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	20.570	23,048.60	474,109.70	-	-	-	-	20.570	474,109.70
164	Թեքահարթակների կողային հատակի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարխուղումով	մ ²	5.050	21,319.95	107,665.76	-	-	-	-	5.050	107,665.76
165	մետաղական բազիլից 1/ 40սմ x 3սմ /կողշեներկան / մուգ, մոխրագույն	զմ	46.580	20,167.52	939,403.04	-	-	-	-	46.580	939,403.04
166	մետաղական բազիլից 1/ 16սմ x 3սմ /կողշեներկան / մուգ, մոխրագույն/	զմ	6.400	20,167.52	129,072.12	-	-	49.580	285,572.27	6.400	129,072.12
167	Մանրահատիկ սահալուրբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	49.580	5,762.15	285,572.27	-	-	-	-	49.580	285,572.27
Ը	բետոնե եզրագույրերի տեղադրում 300 x 150 բետոնե հիմքով	զմ		9,000.00		24.500	220,500.0000			24.500	220,500.00
	Ընդհանուր` արտաքին բարեկարգում										
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
168	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	21.500	60,288.00	1,296,191.94	-	-	-	-	21.500	1,296,191.94
169	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³		64,977.07		-	-	-	-		
170	Միաձույլ երբ հիմնային հեծանների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	մ ³	31.300	79,685.33	2,306,350.97	-	-	-	-	31.300	2,306,350.97
171	Ամրանի արձեղք ֆեմ A500c դասի	տն	1.895	435,413.34	824,890.57	-	-	-	-	1.895	824,890.57
172	Ամրանի արձեղք ֆեմ A-1 դասի	տն	1.381	435,413.34	601,236.15	-	-	-	-	1.381	601,236.15
173	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	8.800	60,288.00	530,534.38	-	-	1.600	96,460.80	7.200	434,073.58

1	2	3	4	5	6	5	12	6	7	12
174	Միաձույլ ե/բ կետային հինգերի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	38,400	73,685.33	2,829,516.84	-	-	38,400	-	2,829,516.84
175	Ամրանի արձեղ Փ12ԱՍ A500c դասի	տն	1,538	435,413.34	669,630.88	-	-	1,538	-	669,630.88
176	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից /-0.05սլոշ/	լ ³	34,000	73,685.33	2,505,301.37	-	-	34,000	-	2,505,301.37
177	Ամրանի արձեղ Փ10ԱՍ A500c դասի	տն	3,404	435,413.34	1,482,059.92	-	-	24,800	0,269	117,039.11
178	Միաձույլ ե/բ սլոնների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	24,800	73,685.33	1,827,396.29	-	-	0,269	-	347,459.84
179	Ամրանի արձեղ Փ16ԱՍ A500c դասի	տն	0,269	435,413.34	117,039.11	-	-	0,798	-	511,001.09
180	Ամրանի արձեղ Փ20ԱՍ A500c դասի	տն	0,798	435,413.34	347,459.84	-	-	1,174	-	407,546.88
181	Ամրանի արձեղ Փ22ԱՍ A500c դասի	տն	1,174	435,413.34	511,001.09	-	-	0,936	-	603,099.72
182	Ամրանի արձեղ Փ25ԱՍ A500c դասի	տն	0,936	435,413.34	407,546.88	-	-	1,385	-	2,858,990.98
183	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	1,385	435,413.34	603,099.72	-	-	36,800	-	56,366.87
184	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	38,800	73,685.33	2,858,990.98	-	-	0,129	-	131,407.75
185	Ամրանի արձեղ Փ10ԱՍ A500c դասի	տն	0,129	435,413.34	56,366.87	-	-	0,302	-	1,355,485.26
186	Ամրանի արձեղ Փ12ԱՍ A500c դասի	տն	0,302	435,413.34	131,407.75	-	-	3,113	-	630,300.86
187	Ամրանի արձեղ Փ22ԱՍ A500c դասի	տն	3,113	435,413.34	1,355,485.26	-	-	1,448	-	1,237,913.62
188	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	1,448	435,413.34	630,300.86	-	-	16,800	-	583,672.89
189	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	16,800	73,685.33	1,237,913.62	-	-	1,341	-	87,779.33
190	Ամրանի արձեղ Փ12ԱՍ A500c դասի	տն	1,341	435,413.34	583,672.89	-	-	0,202	-	26,333.80
191	Ամրանի արձեղ Փ16ԱՍ A500c դասի	տն	0,202	435,413.34	87,779.33	-	-	0,060	-	903,382.20
192	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	0,060	435,413.34	26,333.80	-	-	12,260	-	594,861.70
193	Միաձույլ ե/բ պարապետի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	12,260	73,685.33	903,382.20	-	-	1,366	-	18,809.86
194	Ամրանի արձեղ Փ12ԱՍ A500c դասի	տն	1,366	435,413.34	594,861.70	-	-	0,043	-	219,582.30
195	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	0,043	435,413.34	18,809.86	-	-	2,980	-	142,954.91
196	Միաձույլ ե/բ սլոնների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	2,980	73,685.33	219,582.30	-	-	0,328	-	65,372.96
197	Ամրանի արձեղ Փ16ԱՍ A500c դասի	տն	0,328	435,413.34	142,954.91	-	-	0,150	-	271,162.03
198	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	0,150	435,413.34	65,372.96	-	-	3,680	-	92,810.97
199	Միաձույլ ե/բ գոտիների պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	3,680	73,685.33	271,162.03	-	-	2,094	-	547,482.03
200	Ամրանի արձեղ Փ10ԱՍ A500c դասի	տն	0,213	435,413.34	92,810.97	-	-	7,430	-	24,566.02
201	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	2,094	435,413.34	911,598.78	-	-	0,056	-	30,043.52
202	Միաձույլ ե/բ բարակորի պատրաստում B-22.5 դասի բետոնից	լ ³	7,430	73,685.33	547,482.03	-	-	0,069	-	211,200.00
203	Ամրանի արձեղ Փ10ԱՍ A500c դասի	տն	0,056	435,413.34	24,566.02	-	-	12,800	-	27,861,334.60
204	Ամրանի արձեղ Փ8ԱՍ Ac-1 դասի	տն	0,069	435,413.34	30,043.52	-	-	-	-	-
	իսկ նախապատրաստական շերտի պատրաստում 100նմ	մ3	12,800	16,500.00	211,200.00	-	-	96,460.80	-	27,861,334.60
	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտիվ մաս									
	Դահլիճի և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք									
	դահլիճի մետաղական տանիք									
205	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	1,746	154,620.55	269,933.46	-	-	1,746	-	269,933.46
206	Մետաղական ֆերմայի արձեղ	տն	1,746	416,954.29	727,910.46	-	-	1,746	-	727,910.46
207	Ուղղահիվ և հորիզոնական կապերի տնտեսում մետաղական էլեմենտներից	տն	4,42	154,620.55	683,606.17	-	-	4,421	-	683,606.17
208	120x120x6նմ խորվանի արձեղ	զմ	197.71	9,728.93	1,923,507.43	-	-	197.710	-	1,923,507.43
209	100x100x6նմ խորվանի արձեղ	զմ	11.07	7,991.62	88,467.28	-	-	11.070	-	88,467.28
210	80x80x4նմ խորվանի արձեղ	զմ	7.85	1,111.88	8,728.25	-	-	7.850	-	8,728.25
211	Մետաղական թերթ	տն	0.007	416,954.29	3,085.46	-	-	0.007	-	3,085.46
212	Մետաղական կապամանածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	154,620.55	476,503.41	-	-	3.082	-	476,503.41
213	N22 շվեյկի արձեղ	զմ	145.600	9,034.01	1,315,352.40	-	-	145.600	-	1,315,352.40
214	Մետաղական թերթ	տն	0.024	416,954.29	10,073.62	-	-	0.024	-	10,073.62
215	Սերտիկ էլեմենտներ	տն	0.025	416,954.29	10,407.18	-	-	0.025	-	10,407.18
216	M-28 հեղույս	տն	0.013	416,954.29	5,370.37	-	-	0.013	-	5,370.37

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
217	Մետաղական մակերևութային 2 շերտ յուրաներկում	տն	9.284	20,847.72	193,543.71	-	-	-	-	9.284	193,543.71
	Ջրառար մասերի մետաղական խողովակ 40x40x3մ	զմ	113.200	2,000.00	226,400.00	-	-	-	-	113.200	226,400.00
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք										
218	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.101	154,620.55	170,171.29	-	-	-	-	1.101	170,171.29
219	100x100x4մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	85.990	7,644.16	657,321.73	-	-	-	-	85.990	657,321.73
220	Ձիթեղ 12մ	տն	0.082	416,954.29	34,307.00	-	-	-	-	0.082	34,307.00
221	Մետաղական կալանամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.368	416,954.29	570,369.70	-	-	-	-	1.368	570,369.70
222	40x40x2մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	587.100	2,258.50	1,325,967.37	-	-	-	-	587.100	1,325,967.37
223	Մետաղական մակերևութային 2 շերտ յուրաներկում	տն	2.469	20,847.72	51,462.93	-	-	-	-	2.469	51,462.93
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ՝ ԴԱՏԻՈՒԾ և հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք				8,752,491.23						8,752,491.23
	Ներքին ցրահեռացման և կոյուղու ցանց										
	Ներքին ցրահեռացման ցանց										
1	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /վացում քլորմարկում/ PPR PN10	զմ	12.000	2,576.04	30,912.43	-	-	-	-	12.000	30,912.43
2	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	12.000	364.94	4,379.26	-	-	-	-	12.000	4,379.26
3	Սառչ և տաք ջրի այլուսիճ շերտով Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	2.000	1,073.35	2,146.70	-	-	-	-	2.000	2,146.70
4	Սառչ և տաք ջրի այլուսիճ շերտով Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	16.000	858.66	13,738.91	-	-	-	-	16.000	13,738.91
5	Սառչ և տաք ջրի այլուսիճ շերտով Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վացում և հիդրավիկ փորձարկում/ PPR PN10	զմ	40.000	858.66	34,347.27	-	-	-	-	40.000	34,347.27
6	Փայլան տեղադրում Փ50մմ	հատ	1.00	14,490.18	14,490.18	-	-	-	-	1.000	14,490.18
7	Փայլանների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2.00	8,050.10	16,100.20	-	-	-	-	2.000	16,100.20
8	Հավաիրիչի փակային տեղադրում /Յ14x814x195մմ չափերի մկլպատե արկղով D50մմ վազանով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	2.000	54,740.67	109,481.35	-	-	-	-	2.000	109,481.35
9	Լվացարանի ծրայի խառնիչ	հատ	5.00	10,733.47	53,667.33	-	-	-	-	5.000	53,667.33
10	Ցնցարանի ծրայի խառնիչ	հատ	3.00	10,733.47	32,200.40	-	-	-	-	3.000	32,200.40
11	Սնկյունային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	13.000	10,733.47	139,535.05	-	-	-	-	13.000	139,535.05
12	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	13.000	858.68	11,162.86	-	-	-	-	13.000	11,162.86
13	Ֆիտինգներ Փ32մմ, Փ25, Փ20մմ	հատ	120.000	364.94	43,792.60	-	-	-	-	120.000	43,792.60
	Ներքին կոյուղու ցանց										
1	Պոլիէթիլենի Փ110x3.2մ խողովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	զմ	25.000	1,932.02	48,300.49	-	-	-	-	25.000	48,300.49
2	Պոլիէթիլենի Փ50x3.0մ խողովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փորձարկում)	զմ	20.000	1,717.35	34,347.08	-	-	-	-	20.000	34,347.08
3	Կերամիկական վազարանի տեղադրում	հատ	3.00	15,026.86	45,080.57	2,000	30,053.71	-	-	5.000	75,134.28
4	Կերամիկական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.00	15,026.86	30,053.71	1,000	15,026.86	-	-	3.000	45,080.57
5	Հոսանքի տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.00	15,026.86	75,134.28	-	-	-	-	5.000	75,134.28
6	Չևափոր մասեր Փ110մմ	հատ	20.000	2,468.70	49,373.97	-	-	-	-	20.000	49,373.97
7	Չևափոր մասեր Փ50մմ	հատ	18.000	2,468.70	44,436.57	-	-	-	-	18.000	44,436.57
8	Ստազիչ մագրիչ Փ100մմ	հատ	1.00	2,468.70	2,468.70	-	-	-	-	1.000	2,468.70
9	Սափիչ Փ100մմ	հատ	2.00	2,468.70	4,937.40	-	-	-	-	2.000	4,937.40
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ՝ Ներքին ցրահեռացման և կոյուղու ցանց				840,087.30		45,080.57				885,167.86
	Զեռուցում										
1	Ջեռուցման երկվաշերտային գազի կաթսա BAXI 45կվտ. Դոդոնոլյանը	լի-զմ	2.00	409,513.06	819,026.13	-	-	-	-	2.000	819,026.13

1	2	3	4	5	6	5	12	6	12	7	12
1	Չափի Տերուցում կաթաս փակ այրման խցիկով, 2 ջերմափոխանակիչով L=1P850-HA1 MERCURY wall HUNG GAS BOILER	լի-զմ		543,360.00		2,000	1,086,720.00			2,000	1,086,720.00
2	Շրջանառու արմկ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5.13/ժ, H=15լ	հատ	1.00	227,507.26	227,507.26					1,000	227,507.26
3	Այուրմին ջերուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /235x0.28=էլվ	էլվ	66.08	4,246.80	280,628.75	1,680		1,680	7,134.63	64,400	273,494.12
4	Այուրմին ջերուցման մարտկոցների արմեջ	սեղ.	235.00	4,246.80	1,002,245.55	6,000		6,000	25,480.82	230,000	976,764.73
5	Փ50.մմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մուտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	5.00	5,460.17	27,300.86					5,000	27,300.86
5	Փ40.մմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մուտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	80.00	5,460.17	436,813.71					80,000	436,813.71
7	Փ32.մմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մուտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	37.00	5,460.17	202,026.34					37,000	202,026.34
8	Փ25.մմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մուտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	22.00	5,460.17	120,123.77					22,000	120,123.77
9	Փ20.մմ այուրմին շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մուտածում /կացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	50.00	3,640.11	182,005.71					50,000	182,005.71
10	Ձևայր մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	250.00	1,031.37	257,841.59					250,000	257,841.59
11	Փականների տեղադրում Փ32.մմ	հատ	4.00	18,200.58	72,802.32					4,000	72,802.32
12	Փականների տեղադրում Փ40.մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16					2,000	36,401.16
13	Հետադարձ փականների տեղադրում Փ40.մմ	հատ	1.00	18,200.58	18,200.58					1,000	18,200.58
14	Դատարկման փականների տեղադրում Փ20.մմ	հատ	2.00	18,200.58	36,401.16					2,000	36,401.16
15	Տերմոպրոպիլի փական Փ15.մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62					20,000	364,011.62
16	Փակի կապիտ /զոլիկայի/ Փ15.մմ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62					20,000	364,011.62
17	Տերմոպրոպիլի մուտածային կոնակետ	հատ	20.00	18,200.58	364,011.62					20,000	364,011.62
18	Կաթասների կարգաբերում և փորձարկում	հատ	1.00	18,200.58	18,200.58					1,000	18,200.58
	Լոգարանի միացվող ռետալ պատի մեջ	հատ	6.00	590.00	3,540.00					6,000	3,540.00
	Անմիանգուցի միացվող ռետալ Փ20	հատ	3.00	590.00	1,770.00					3,000	1,770.00
	Լվացարանի միացման ռետալ Փ20	հատ	10.00	590.00	5,900.00					10,000	5,900.00
	Մետաղական անացում Փ50-20	հատ	2.00	3,650.00	7,300.00					2,000	7,300.00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆՆՆՆ ԶԵՐՈՒՑՈՒՄ				4,848,070.32		1,086,720.00		32,615.45		5,902,174.87
	ՕՐԳԱՆԻԿԱԿԱՅՈՒՄ, ՆԵՐՑԻՆ ԳԱՅՈՒՄԱՎԱԿԱՐԱՐՈՒՄ										
	ՕՐԳԱՆԻԿԱԿԱՅՈՒՄ										
1	Դեֆլեկտոր Փ500.մմ	հատ	1.00	49,765.41	49,765.41					1,000	49,765.41
2	Արտանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240x3/ժ N=33կտ. H=167Պա.	հատ	1.00	206,717.86	206,717.86					1,000	206,717.86
3	Օդափոխիչ Punto Frio MF 100/4 L=75x3/ժ N=15կտ.	հատ	1.00	12,632.75	12,632.75					1,000	12,632.75
4	Պլաստման օդատար Փ125.մմ	զմ	15.00	2,296.86	34,452.93					15,000	34,452.93
5	Գլխանոց Փ125.մմ	հատ	1.00	9,570.27	9,570.27					1,000	9,570.27
6	Գլխանոց Փ100.մմ	հատ	1.00	3,062.49	3,062.49					1,000	3,062.49
7	Պլաստման ցանց 100.մմ	հատ	8.00	3,062.49	24,499.88					8,000	24,499.88
8	Արտանման օդատարի ամրացման հանուց թիթեյա ծածկ մեջ	հատ	2.00	3,062.49	6,124.97					2,000	6,124.97
9	Մետաղական կրետուր/կցիներ օդատարների և օդափոխիչեր ամրացման համար	կգ	10.00	267.97	2,679.68					10,000	2,679.68
10	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆրիզայապատ հանային բախարկով b=30.մմ	մ ²	3.30	229.69	757.97					3,300	757.97
	ՆԵՐՑԻՆ ԳԱՅՈՒՄԱՎԱԿԱՐԱՐՈՒՄ										
1	Խողովակաշարի անցկացում պրոպան գազատար խողովակներից Փ25.մմ	զմ	1.00	689.06	689.06					1,000	689.06
2	Խողովակաշարի անցկացում պրոպան գազատար խողովակներից Փ20.մմ	զմ	1.50	689.06	1,033.59					1,500	1,033.59

1	2	3	4	5	6	5	6	6	12	7	12
3	Մետաղական ճկարողովակ $\phi=20$, L=0,6մ	հատ	2,00	1,339.84	2,679.68	-	-	-	-	2,000	2,679.68
4	Գազի ազդանշանային սարք $\phi 25$ մմ պաշտպանիչ կանխողով	հատ	1	2,105.46	2,105.46	-	-	-	-	1,000	2,105.46
5	Գազի խցանային տակափ տեղադրում $\phi 25$ մմ	հատ	2,00	1,110.15	2,220.31	-	-	-	-	2,000	2,220.31
6	Համախառն պնեմատիկ կոմբայնդում	զմ	2,50	306.25	765.62	-	-	-	-	2,500	765.62
7	Խողովակների յուղաներում 2 անգամ	լ ²	0,40	306.25	122.50	-	-	-	-	0,400	122.50
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում				359,880.44	-	-	-	-		359,880.44
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, զանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, Հակահրդեհային ազդեցանում					-	-	-	-		-
	Էլեկտրատեխնիկական մաս					-	-	-	-		-
1	Կողպատ յուսակողություն խնային կահույանի կոնսյեկցավորման համար 12 տեղանոց	հատ	1,00	47,414.09	47,414.09	-	-	-	-	1,000	47,414.09
2	Ավտոմատ անջարիչ 32Ա եռափազ	հատ	1,00	7,349.18	7,349.18	-	-	-	-	1,000	7,349.18
3	Ավտոմատ անջարիչ միափազ 16Ա	հատ	6,00	3,081.92	18,491.52	-	-	-	-	6,000	18,491.52
4	Ավտոմատ անջարիչ 25Ա պաշտպանիչ անջատման սարքով /Y30 25Ա, 30mA/	հատ	2,00	5,926.76	11,853.52	-	-	-	-	2,000	11,853.52
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Չևզ ուղղակյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ռ.նիկերուսով մարզադահլիճ)	հատ	16,00	16,832.00	269,311.95	-	-	-	-	16,000	269,311.95
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներդարված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Չևզ ուղղակյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ռ.նիկերուսով մարզադահլիճ)	հատ	8,00	16,832.00	134,655.98	-	-	-	-	8,000	134,655.98
7	Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Չևզ ուղղակյուն (1198x160x19մմ) Gauss 860125336	հատ	13,00	16,832.00	218,815.96	-	-	-	-	13,000	218,815.96
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Չևզ ուղղակյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	7,00	16,832.00	117,823.98	-	-	-	-	7,000	117,823.98
9	LED Լուսատու 10-տ, կախված առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	18,00	16,832.00	302,975.95	-	-	-	-	18,000	302,975.95
10	LED Լուսատու պատի 10-տ, հերմետիկ IP65, Չևզ կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	3,00	16,832.00	50,495.99	-	-	-	-	3,000	50,495.99
11	Լուսատու առաստաղային LED7, IP65, 5000K,700Lm	հատ	1,00	16,832.00	16,832.00	-	-	-	-	1,000	16,832.00
12	Խցանի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	6,00	1,422.43	8,534.56	-	-	-	-	6,000	8,534.56
13	Անջարիչ երկստեղանի	հատ	9,00	1,422.43	12,801.83	-	-	-	-	9,000	12,801.83
14	Անջարիչ մեկստեղանի	հատ	4,00	1,422.43	5,689.70	-	-	-	-	4,000	5,689.70
15	Անջարիչ մեկստեղանի հերմետիկ	հատ	3,00	1,422.43	4,267.28	-	-	-	-	3,000	4,267.28
16	Ելուղավորման տուսն վարդակների և անջարիչների համար	հատ	21,00	1,422.43	29,870.95	-	-	-	-	21,000	29,870.95
17	Ելուղավորման տուսն	հատ	65,00	1,422.43	92,457.70	-	-	-	-	65,000	92,457.70
18	Լուսափոխարկի լուսատու պատի 8-տ, IP65, ներարքված լուսափոխարկի լուսատու «ՆԼԲ», լուսային հաղորդ 300Lm	հատ	5,00	7,349.18	36,745.89	-	-	-	-	5,000	36,745.89
19	Լուսափոխարկի լուսատու վթարային պատի 8-տ, IP65, Չևզ ուղղակյուն ներարքված մարտկոցով լուսային հաղորդ 80լմ	հատ	2,00	7,349.18	14,698.36	-	-	-	-	2,000	14,698.36
20	ՌՌԵ-380 - 5x2, 50Ա2 հատվածքով պղնձե շՆԵՐՈՎ հազորողավոր անցկացում	զմ	570.00	1,422.43	810,782.87	-	-	-	-	570.000	810,782.87
21	Խողովակ արվիլինիլիդիդիտ d=20 ՌԻՃ	զմ	250.00	189.65	47,413.08	-	-	-	-	250.000	47,413.08
22	Մարտխային ստիպաներ K142	հատ	800.00	71.12	56,894.73	-	-	-	-	800.000	56,894.73
23	Հողային աշխատանքներ	լ ³	6.00	711.21	4,267.28	-	-	-	6,000	4,267.28	
24	Խրտանուղու նշավում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	լ ³	4.20	711.21	2,987.09	-	-	-	4,200	2,987.09	
25	Անկերող բնահողի բարձում ամրացնողների վրա և տեղադրում 7լմ /1,8սմ/	տն	3.420	711.21	2,432.35	-	-	-	3,420	2,432.35	

1	2	3	4	5	6	5	6	12	6	7	12
1	Ամֆատաբետոնե ծածկույթի ցանրում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 10լ ²	մ ³	2.50	711.21	1,778.03	-	2,500	1,778.03	-	-	-
26	Շին. աղբի բարձրում արհեստագիտական վրա և տեղափոխում 7լմ ²	տն	5.50	711.21	3,911.67	-	5,500	3,911.67	-	-	-
27	Բազալտե խմբ. շերտի վերականգնում 17մ հաստությամբ	մ ²	10.00	2,133.63	21,336.29	-	10,000	21,336.29	-	-	-
28	Ծածկույթի պարտաատում խոջորհատարիկ առփայտաբեռում	լ ²	10.00	4,741.40	47,414.04	-	10,000	47,414.04	-	-	-
29	Ծածկույթի պարտաատում խոջորհատարիկ առփայտաբեռում	լ ²	10.00	4,030.20	40,302.01	-	10,000	40,302.01	-	-	-
30	Ծածկույթի պարտաատում խոջորհատարիկ առփայտաբեռում	լ ²	10.00	4,741.40	47,414.04	-	10,000	47,414.04	-	-	-
31	ԱՅՏ-0,66- 5x10մ ² հատվածքով այրարինե ցրերով մարտիկ անցուցում	զմ	40.00	189,656.17	189,656.17	-	40,000	189,656.17	-	-	189,656.17
32	Մարտիկ ծայրային ամրացիչ ՌԿՅ-1	հատ	2.00	3,081.92	6,163.84	-	2,000	6,163.84	-	-	6,163.84
33	Մարտիկ ամրաց 50x50 սմ	զմ	20.000	3,081.92	61,638.40	-	20,000	61,638.40	-	-	61,638.40
34	Մետաղական խողովակ d=100մմ	զմ	10.000	1,185.35	11,853.49	-	10,000	11,853.49	-	-	11,853.49
35	Ավազի նախապարտադրական շերտի մարտիկ պաշտպանության համար	մ ³	1.200	5,689.69	6,827.63	-	1,200	6,827.63	-	-	-
	Խողովակ պոլիէթիլենի դ=10 ՌԿ	զմ	30.000	2,430.00	72,900.00	-	30,000	72,900.00	-	-	72,900.00
	Խողովակ պոլիէթիլենի դ=25 ՌԿ	զմ	150.000	4,500.00	675,000.00	-	150,000	675,000.00	-	-	675,000.00
	Տեսահիղում, զանգային և ժամակրորան ցանց, ձայնաֆիկացում										
	Տեսահիղում										
1	Տեսահիղման ղեկավարման սարք DVR	հատ	1.0	64,009.02	64,009.02	-	1,000	64,009.02	-	-	64,009.02
2	ՌԿ խողովակ ϕ 25 սմ	զմ	80	284.48	22,758.66	-	80,000	22,758.66	-	-	22,758.66
3	Տեսահիղի ԿԸՄ	հատ	3.0	30,819.15	92,457.48	-	3,000	92,457.48	-	-	92,457.48
4	Մարտիկ 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100.0	1,422.43	142,242.61	-	100,000	142,242.61	-	-	142,242.61
5	Կարգաբերում և երազրի ապահովում	լ-տ	1.0	14,224.22	14,224.22	-	1,000	14,224.22	-	-	14,224.22
6	Քանակարգիչ	լ-տ	1.000	118,535.22	118,535.22	-	1,000	118,535.22	-	-	118,535.22
	ԶԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱԿՐՈՐԱՆ ՑԱՆՑ										
7	Ժամանակային կայան ԿՇ-2-065	լ-տ	1.00	37,931.27	37,931.27	-	1,000	37,931.27	-	-	37,931.27
8	Զանգ ՄՅՄ-1	հատ	1.00	23,707.04	23,707.04	-	1,000	23,707.04	-	-	23,707.04
9	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	1.00	11,853.52	11,853.52	-	1,000	11,853.52	-	-	11,853.52
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.000	11,853.52	11,853.52	-	1,000	11,853.52	-	-	11,853.52
11	ՌՌՑ 2x1.5 հարողապար	զմ	220.000	948.28	208,621.79	-	220,000	208,621.79	-	-	208,621.79
	Ձայնաֆիկացում										
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.000	18,965.64	18,965.64	-	1,000	18,965.64	-	-	18,965.64
13	Ուլտրասաղ 180v AM4+60	հատ	1.000	14,224.22	14,224.22	-	1,000	14,224.22	-	-	14,224.22
14	Խտասալիով FTP	հատ	1.000	120,905.93	120,905.93	-	1,000	120,905.93	-	-	120,905.93
15	ՇԼՏ 240 տեսակի մարտիկ	զմ	50.0	18,965.64	948,281.81	-	50,000	948,281.81	-	-	948,281.81
	Պակահորդիային ազդեցում										
1	20 ՄՈՒՏՏՆԱԻ ՋՆԻԿ ԴՆՏԵ, ՍՏԵՐՈՆԱՐՈՒԿ ՇՈՒՄԱԼ 20Մ	հատ	1.0	47,414.09	47,414.09	-	1,000	47,414.09	-	-	47,414.09
2	ԲԶՋԱՅԻՆ ՀԵՐՈՒՄՈՒՏԱՆԱՐԻԿ ԿՎՏՈՍԱՍ ԱՎԱՅԱՆՈՒ ՍԱՐԲ	հատ	1.000	33,189.86	33,189.86	-	1,000	33,189.86	-	-	33,189.86
3	ԷԼԼՊՏՏԱ ՍՆՈՒՑԱՄ ՓԼՈՒԿ ԻՅՅՈՒՐ-30/5	հատ	1.00	33,189.86	33,189.86	-	1,000	33,189.86	-	-	33,189.86
4	ՄՍՐՏԿԻՑ ԵՐՈ 12/5 7 A ⁴	հատ	1	33,189.86	33,189.86	-	1,000	33,189.86	-	-	33,189.86
5	ՏԱԳԱՄՈՒ ԿՈՏԱԿ	հատ	2	33,189.86	66,379.72	-	2,000	66,379.72	-	-	66,379.72
6	ԾԽԱՅԻՆ ՏՎԻՉ	հատ	15	9,482.82	142,242.27	-	15,000	142,242.27	-	-	142,242.27
7	ԾԽԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ԶՈՒՅՊՈՒՐՎԱԾ ՏՎԻՉ	հատ	4	33,189.86	132,759.43	-	4,000	132,759.43	-	-	132,759.43
8	ԼՈՒՑԱՆԱՅՆԱՅԻՆ ԵՇԱԿ	հատ	1	33,189.86	33,189.86	-	1,000	33,189.86	-	-	33,189.86
9	ՄԱՍՈՒՍ CV4U	զմ	150.00	948.28	151,724.93	-	150,000	151,724.93	-	-	151,724.93
10	ՄԱՍՈՒՍ, ՊՐՈՇԵ ԶԻՂԵՐԻԿ, ՍԵԿՈՒՍԱՅՎԱԾ ՋԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 3x150V/ 8P	զմ	20.00	948.28	18,965.62	-	20,000	18,965.62	-	-	18,965.62
11	ՊՐՈԴԵԿՏԱՅԻՆ ԳՈՒՅԻՆ ԵՆՈՒՐՎԱԿ 150Վ	զմ	120	948.28	113,793.70	-	120,000	113,793.70	-	-	113,793.70

1	2	3	4	5	6	5	12	6	7	12
8	Խրտանուր. հետվիցք ձեռքով տրվածումով	մ ³	19.50	568.76	11,090.90	-	-	-	19.500	11,090.90
9	Ավելորդ բնափորի բարձուն արխնաթափերի վրա և տեղափոխում 7վմ. 7.5վ3/	տն	14.25	568.76	8,104.89	-	-	-	14.250	8,104.89
10	Պողվիկիցորդի ֆ160ն խողովակների տեղադրում խրտանուրում (փորվակի փորձարկում)	զվմ	69.000	4,170.92	287,793.15	-	-	-	69.000	287,793.15
11	Պլտահորների բետոն առկայի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.40	36,779.92	14,711.97	-	-	-	0.400	14,711.97
12	խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ ³	5.000	4,550.09	22,750.47	-	-	-	5.000	22,750.47
13	Միացում գործող ցանցին ֆ160ն	տեղ	1.00	5,687.61	5,687.61	-	-	-	1.000	5,687.61
14	Պղինձը ավազային վրա հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոն շերտի վրա h=1.0մ. D=1000մմ. ստաց կապարիչով	հատ	2.000	151,669.75	303,339.51	-	-	-	2.000	303,339.51
15	Պղինձը ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15 դասի բետոնով	մ ³	0.900	36,779.92	33,101.93	-	-	-	0.900	33,101.93
	Արտաքին գազամատակարարում									
1	խողովակաշարի անցկացում արդյապատ խողովակներից . ֆ20ն ամ ամենամտիկ փորձարկումով	զմ	10	3,412.57	34,125.66	-	10.000	34,125.66	-	-
2	խողովակաշարի անցկացում արդյապատ խողովակներից . ֆ50ն ամ ամենամտիկ փորձարկումով	զմ	1.000	3,770.00	169,650.00	45.000	-	-	45.000	169,650.00
3	Ներմիացում գոլոթյուն ունեցող ֆ20ցանի ճեշման վերջնական գազատարին	միաց.	1.000	18,958.72	18,958.72	-	-	-	1.000	18,958.72
4	խողովակների գողպարիերի գերծակային ստուգում	տեղ	1.00	18,958.72	18,958.72	-	-	-	1.000	18,958.72
5	Հեմարամների տեղադրում արդյապատ խողովակներից ֆ50x3.0մմ.L=3.5մ.	տ	0.0604	455,009.27	27,459.81	-	-	-	0.060	27,459.81
6	Պողպատ խողովակի արձեցք	զմ	17.0000	4,550.09	77,351.61	-	-	-	17.000	77,351.61
7	Բետոն հեևարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.09	36,779.92	3,310.19	-	-	-	0.090	3,310.19
8	Կիսախողովակների մտնաումում հեևարանների վրա ֆ50x3.0մմ.L=10մ.	տ	0.0011	455,009.27	484.58	-	-	-	0.001	484.58
9	Պողպատ խողովակի արձեցք	զմ	0.3000	4,550.09	1,365.03	-	-	-	0.300	1,365.03
10	3-րդ կարգի բնափորի մշակում փորտակներում	մ ³	1.000	568.76	568.76	-	-	-	1.000	568.76
11	Ավելորդ բնափորի բարձուն արխնաթափերի վրա և տեղափոխում 7վմ	տն	1.900	568.76	1,080.65	-	-	-	1.900	1,080.65
12	Զամակարգի փամացում	զմ	10.000	1,137.52	11,375.19	35.000	39,813.16	-	45.000	51,188.35
13	Պողպատ ձևավորող մասերի տեղադրում	տ	0.003	568,761.59	1,706.28	-	-	-	0.003	1,706.28
	Խողովակաշարի յուղամերկում 2 անգամ	մ ²	1.00	1,516.70	1,516.70	1.200	1,820.04	-	2.200	3,336.74
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ									
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ Արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կյուրի, արտաքին գազամատակարարում				1,823,048.00		211,283.20	588,156.35		1,446,174.85
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ				133,977,472		3,591,983	3,489,023		134,080,432
	Զնախառնված ծախսեր /1.5%/	3%			4,019,324		107,759	4,022,413		4,022,413
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ				137,996,796		3,699,742	3,593,693		138,102,845
	ԱԱՀ	20%			27,599,359		739,948	718,739		27,620,569
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ				165,596,156		4,439,691	4,312,432		165,723,414

NN	Աշխատանքների անվանում	Ջ/մ	Փոփոխված ճակատերի ըստ նախառաջիկ 2023թ			Ավելացում			Պակասեցում			Թատաղի	
			Ցուցանիշ	Միավորի արժեքը	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ	Ցուցանիշ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ծառատաղի-նախառաջիկ												
	Զանդան և հողային աշխատանքներ												
1	Զանդան աշխատանքներ	մ ²	28.56	979.26	27,967.67					28.560			27,967.67
2	Կտր ստաբիլի բարդում /տրոստի/	զմ	16.25	979.26	15,912.98					16.250			15,912.98
3	Բնակարանի տարածքի պահպանում	մ ²	8.56	979.26	8,382.47					8.560			8,382.47
4	Հին աղբի բարձրում անվանաբանի վրա և տեղադրում	տն	58.22	979.26	57,015.86					58.223			57,015.86
	Հողային աշխատանքներ												
5	4-րդ կարգի բնակարանի մշակում երկաթաբլուր, բարձրել	մ ²	1,363.39	979.26	1,335,108.70			0.105	102.82	1,363.280			1,335,005.87
6	Բնակարանի տեղադրում 7կմ	տն	2,564.00	979.26	2,510,823.21			30.075	29,451.25	2,564.000			2,510,823.21
7	4-րդ կարգի բնակարանի մշակում երկաթաբլուր կողմից	մ ²	1,553.39	979.26	1,521,168.14			0.035	34.27	1,523.310			1,491,716.89
8	4-րդ կարգի բնակարանի մշակում ձեռքով	մ ²	80.42	979.26	78,747.21			0.035	34.27	80.380			78,712.94
9	Բնակարանի հետ լիցք բույրացում	մ ²	1,533.99	979.26	1,502,170.49			0.035	34.27	1,533.950			1,502,136.22
10	Բնակարանի խողովակ ձեռքով	մ ²	82.62	979.26	80,901.58					82.615			80,901.58
11	Բնակարանի տեղադրում տնկատնակային	մ ²	1,652.29	979.26	1,618,018.93					1,652.287			1,618,018.93
	Ցուցանիշներ՝ Զանդան աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ				8,756,217.23				29,622.62				8,726,594.61
	Ծառատաղի-նախառաջիկ												
	Զատաղիներ												
12	Ջերմամուղի խորանարթում 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ ²	46.55	53,572.74	2,493,811.06			1.850	99,109.57	44.700			2,394,701.49
13	տուփառ խիճ 150 մմ	մ ²	69.92	6,767.08	472,477.62					69.820			472,477.62
14	ցրտակույտի շերտ /իզոլացի/	մ ²	465.50	1,991.77	787,519.09			12.500	21,147.13	453.000			766,371.96
15	30մմ հատալույսի ց/ակառից հարթեցում շերտ	մ ²	181.07	2,537.66	459,485.71			3.967	10,066.05	177.100			449,419.65
16	45մմ հատալույսի ց/ակառից հարթեցում շերտ	մ ²	298.89	2,537.66	756,478.49			1.489	3,776.29	297.400			754,702.20
					4,971,771.97				134,101.05				4,837,670.92
	Արտաղի պատեր												
17	15 մմ հատալույսի պիրոն պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացում և ամրանալույսով 27,82մ	մ ²	4.17	37,710.08	157,364.18					4.173			157,364.18
18	Շարվածքի ամրանալույսով Ac-1	տն	0.08	490,231.12	40,914.69					0.083			40,914.69
19	30 մմ հատալույսի պիրոն պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացում և ամրանալույսով 319,11մ	մ ²	75.13	35,824.58	2,691,608.25			0.041	1,484.21	75.092			2,690,124.05
20	Շարվածքի ամրանալույսով Ac-1	տն	1.91	490,231.12	938,625.92			0.250	122,557.78	1.665			816,068.14
21	Միստիկ երկաթաբլուրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ²	2.26	82,962.19	187,826.39					2.264			187,826.39
22	Կատարահամադրի ներքին հատվածում /	տն	0.19	490,231.12	90,731.98					0.185			90,731.98
23	Ամրանի արժեքը 0-14մմ A5000 դասի	տն	0.10	490,231.12	50,297.71					0.103			50,297.71
24	20 մմ հատալույսի պիրոն պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացում և ամրանալույսով 92,8մ	մ ²	6.15	45,252.10	278,300.44					6.150			278,300.44
25	Շարվածքի ամրանալույսով Ac-1	տն	0.12	490,231.12	58,925.78					0.120			58,925.78
26	30 մմ հատալույսի պիրոն պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացում և ամրանալույսով 75,7մ	մ ²	22.71	52,794.13	1,198,954.58					22.710			1,198,954.58
27	Շարվածքի ամրանալույսով Ac-1	տն	0.45	490,231.12	222,662.97					0.454			222,662.97
28	Պատերի ջրամեկուսացում 100 մմ հատալույսի (կերև շերտ 30 մմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, առողիճ՝ 70 մմ հատալույսի, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չափով բազալտե հանքաքարային ասեղով 636,14մ	մ ²		90,504.21									
29	ց/ակառից հարթեցում 50 մմ / 255,36մ	մ ²	6.77	30,188.07	204,177.52			3.170	95,632.79	3.598			108,544.73
30	Պատերի ցրտակույսով բազալտե տեղադրում / բազալտ 30մմ ց/ակառից հարթեցում 50 մմ / 255,36մ	մ ²	171.96	2,030.34	350,166.87			20.960	42,661.79	151.000			307,468.08
31	ց/ակառից հարթեցում 50 մմ / 255,36մ	մ ²	154.80	27,905.46	4,319,765.20			65.900	1,838,969.81	88.900			2,480,795.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	տվերորեն երեքատուր / տրաբերուն 30 սմ, ց/ա շարքին, 30 սմ, սպեյի խորությամբ	մ ²	175.46	27,905.46	4,896,292.00	-	-	53,560	1,494,616.43	121,900	3,401,675.56
33	Մատերի պատերի ընդամենը ց/ա-ն առաջին և երկրորդ հարկերի համար	մ ²	497.50	3,393.90	1,688,467.70	-	-	33,319	113,080.16	484,181	1,575,387.54
34	Մատերի ճակատային սերվուն, մանվակատումով	մ ²	497.50	2,488.66	1,238,208.67	-	-	33,320	82,928.67	484,180	1,155,279.80
	Պատերի ջրամուղային համակարգի 100 սմ հաստ երկբերտ վերին շերտը՝ 30 սմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, ստորինը՝ 70 սմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ՝ չարկով բազալտե հատարանում ամրացված 636,14/12	մ ³	63.61	90,604.21	5,756,972.74	-	-	-	-	83,610	5,756,972.74
	Պատերի ց/ա սպեյի ցանցով	մ ²	497.00	4,100.00	2,037,700.00	-	-	-	-	497,000	2,037,700.00
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատեր				26,407,566.59				3,791,951.84		22,616,014.76
	Կառուցվածքի պատերի / առօրեային / ճեղքատարի										
	Մետաղական կարկառի պատրաստում մետաղական հատված	տն	1.24	391,594.45	487,240.38	-	-	-	-	1,244	487,240.38
35	Էլեմենտներ	մ ²	24.46	7,479.89	182,958.20	-	-	-	-	24,460	182,958.20
36	180x60x3 սմ մետաղական խորանարդ արձեղծ	մ ²	253.74	4,399.94	1,116,484.43	1,182,000	5,200,727.45	-	-	1,435,750	6,317,211.88
37	40x40x3 սմ մետաղական խորանարդ արձեղծ	տն	0.24	1,055,985.04	253,689.85	-	-	-	-	0,240	253,689.85
38	Մետաղական թեթև	մ ²	49.45	3,519.95	174,057.44	-	-	-	-	49,449	174,057.44
39	Մետաղական մանրի 2շերտ սերվուն	մ ²	321.40	35,199.50	11,313,119.05	55,000	1,935,972.46	-	-	376,400	13,249,091.51
40	Կառուցվածքային պատեր / առօրեային /	մ ²		3,638.80		183,000	665,900.40	-	-	183,000	665,900.40
41	Ֆիկսապատ թիթեղների ծածկույթի պատրաստում գրունտով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²		4,581.72		132,000	604,787.04	-	-	132,000	604,787.04
42	Ֆիկսապատ պրոֆիլի թիթեղի ծածկույթի պատրաստում գրունտով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²		13,527,549.34			8,407,387.35	-	-		21,924,936.69
	Ընդամենը՝ կոնստրուկցիայի պատերի / առօրեային / ճեղքատարի / ճեղքատարի հատված										
	Ռեկորատիվ թեթև, տանիք										
	Ռեկորատիվ թեթև	տն	2.77	179,918.13	498,038.56	-	-	-	-	2,768	498,038.56
41	Մետաղական կարկառի պատրաստում մետաղական էլեմենտներով	մ ²	668.95	2,021.55	1,352,318.65	-	-	-	-	668,950	1,352,318.65
42	40x40x3 սմ մետաղական խորանարդ արձեղծ	մ ²	55.65	2,628.01	146,248.96	-	-	-	-	55,650	146,248.96
43	50x40x3 սմ մետաղական խորանարդ արձեղծ	մ ²	32.56	2,021.55	65,821.80	-	-	-	-	32,560	65,821.80
44	40x30x3 սմ մետաղական խորանարդ արձեղծ	տն	0.14	485,172.47	65,566.21	-	-	-	-	0,135	65,566.21
45	Մետաղական թեթև	մ ²	124.61	1,641.50	204,542.97	-	-	-	-	124,507	204,542.97
46	Մետաղական մանրի 2շերտ սերվուն	մ ²	362.54	19,002.59	6,889,200.24	-	-	172,540	3,276,707.48	190,000	3,610,492.76
47	Պատերի երեքատուր 10սմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սերվուն / գրունտով /										
	Տանիք										
	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում 100սմ հաստ սննդիկ պատերով	մ ²	267.50	16,374.57	4,380,197.51	-	-	-	-	267,500	4,380,197.51
48	Ֆիկսապատ թիթեղների ծածկույթի պատրաստում գրունտով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	222.21	4,851.72	1,078,116.68	-	-	0,008	39.48	222,205	1,078,077.18
49	Ֆիկսապատ թիթեղների ծածկույթի պատրաստում գրունտով 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	9.65	24,258.62	234,095.69	-	-	3,650	88,543.97	6,000	145,551.72
50	Ջրորոտի ջրամուղային ծածկույթի / հանքային բանրակ /	մ ³	2.40	28,301.73	67,924.15	-	-	1,200	33,962.07	1,200	33,962.07
51	Ջրատար խորանարդ 150 սմ ստորագրուն սերվուն	մ ²	39.60	3,638.80	144,096.30	-	-	-	-	39,600	144,096.30
52	Ջրատար խորանարդ 100 սմ	մ ²	20.15	3,638.80	73,321.73	-	-	20,150	73,321.73	-	-
53	Ջրատար խորանարդ 170 սմ / կոյր տարածքի / առօրեային / սերվուն	մ ²	8.40	3,638.80	30,565.88	-	-	8,400	30,565.88	-	-
54	Ջրատար խորանարդ 12.5սմ հաստությամբ / սերվուն	մ ²	1.50	3,638.80	5,458.19	-	-	-	-	1,500	5,458.19
55	Կառուցվածքի ծածկույթի ծածկույթի պատրաստում /	մ ²	12.60	3,638.80	45,848.82	-	-	-	-	12,600	45,848.82
56	Ֆիկսապատ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 14 / 0.55 սմ հաստությամբ	մ ²	18.00	3,638.80	65,498.32	-	-	-	-	18,000	65,498.32
57	Պիպի արձեղծ 700սմ	մ ²	4.13	3,638.80	15,010.03	-	-	-	-	4,125	15,010.03
58	Ֆիկսապատ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 16 / 0.55 սմ հաստությամբ	մ ²	16.50	3,638.80	60,040.13	-	-	-	-	16,500	60,040.13
59	Պիպի արձեղծ 250սմ	մ ²	6.66	3,638.80	24,234.38	-	-	-	-	6,660	24,234.38
60	Ֆիկսապատ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 16 / 0.55 սմ հաստությամբ	մ ²	18.00	3,638.80	65,498.32	-	-	-	-	18,000	65,498.32
61	Պիպի արձեղծ 370սմ	մ ²	80.45	3,638.80	292,741.10	-	-	-	-	80,450	292,741.10
62	Ջրատարի տարաչափով սերվուն										
	Հանդիմանի տանիք										
63	Ֆիկսապատ պրոֆիլի թիթեղի ծածկույթի պատրաստում տանիքի 0.5սմ հաստությամբ	մ ²	181.25	4,851.72	782,340.52	-	-	4,250	20,619.83	157,000	761,720.69
64	Ֆիկսապատ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 14 / 0.55 սմ հաստությամբ	մ ²	17.82	3,638.80	64,825.14	-	-	1,315	4,735.02	16,500	60,040.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Պլակ արձեղ 700x1	զվ	25.45	3,638.80	92,607.35	-	-	1,879	6,835.74	23,571	85,171.61
66	ցնկապատ թիթեղյա դեռալ L - 250 մմ /սպի /հոնեմ/	լժ	5.86	3,638.80	21,332.44	-	-	-	-	5,863	21,332.44
67	SՃԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ /	լժ	23.45	3,638.80	85,329.76	-	-	-	-	23,450	85,329.76
68	Պլակ արձեղ 250x1	զվ	22.35	3,638.80	81,327.08	14,000	-	-	-	33,359	132,270.22
69	Պլակ արձեղ 250x1	զվ	6.55	3,638.80	23,834.11	-	50,943.14	6,550	23,834.11	-	-
70	քիսառայ խողովակ 100 մմ	լժ	88.82	3,638.80	250,403.71	-	-	-	-	88,815	250,403.71
71	Ֆիկլապատ թիթեղյա ճանկային պատրաստում գրանալի 0.5մմ հաստությամբ	զվ	25.50	3,638.80	92,789.29	-	-	-	-	25,500	92,789.29
72	ցնկապատ թիթեղյա դեռալ L-460 մմ SՃԴ - 23 / ձևարձեղ / / 0.55 մմ հաստ /	լժ	13.80	9,100.00	125,580.00	-	-	-	-	13,800	125,580.00
73	Ջերմամեկուսիչ խաղաղ 100 մմ	լժ	138.39	1,300.00	179,790.00	-	-	-	-	138,300	179,790.00
74	Իջրապակ գորշամալուր A դրակ	լժ	19.65	4,851.72	95,336.38	-	-	-	-	19,650	95,336.38
75	Միջանցքի տանիք	տն	0.38	179,918.13	67,471.09	-	-	-	-	0,375	67,471.09
76	Ֆիկլապատ պրոֆիլ թիթեղի ճանկային պատրաստում գրանալի 0.5մմ հաստությամբ 4Ռ-21-0.5մմ	զվ	21.56	4,851.72	104,603.17	-	-	-	-	21,560	104,603.17
77	Մետաղական կալանամանի պատրաստում և սերտադրում	զվ	62.50	1,415.06	88,442.81	-	-	-	-	62,500	88,442.81
78	40x30x3մմ մետաղական խողովակի արձեղ	լժ	17.37	1,617.24	28,097.95	-	-	-	-	17,374	28,097.95
79	Մետաղական մանրի 2շերտ ներկված	զվ	7.50	3,638.80	27,290.97	-	-	7,500	27,290.97	-	-
80	Քիսառայ խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զվ	2.50	3,638.80	9,096.99	-	-	2,500	9,096.99	-	-
81	Քիսառայ խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	տն	0.02	24,258.62	487.50	-	-	0,020	487.50	-	-
82	Սերտիչ էլեմենտներ	լժ	9.57	5,862.50	56,089.43	-	-	9,568	56,089.43	-	-
83	ցնկապատ թիթեղյա դեռալ L-445 մմ SՃԴ - 23 / ձևարձեղ / / 0.55 մմ հաստ /	զվ	21.50	3,638.80	78,234.10	-	-	-	-	21,500	78,234.10
84	ցնկապատ թիթեղյա դեռալ L-340 մմ SՃԴ - 24 / ձևարձեղ / / 0.55 մմ հաստ /	լժ	2.64	3,638.80	9,588.23	-	-	2,636	9,588.23	-	-
85	ցնկապատ թիթեղյա դեռալ L-735-640 մմ SՃԴ - 26 / ձևարձեղ / / 0.55 մմ հաստ /	զվ	7.75	3,638.80	28,200.67	-	-	7,750	28,200.67	-	-
86	Պլակ արձեղ 680x1	լժ	5.27	3,638.80	19,176.45	-	-	5,270	19,176.45	-	-
87	Պլակ արձեղ 680x1	զվ	7.75	3,638.80	28,200.67	-	-	-	-	7,750	28,200.67
88	տանիք բարձրացր առիթմանների պատրաստում և սերտադրում մետաղական խողովակներով	տն	0.27	616,573.35	167,673.42	-	-	-	-	0,272	167,673.42
89	89x3x1մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զվ	35.65	4,851.72	172,963.97	-	-	-	-	35,650	172,963.97
90	40x3x1մմ մետաղական խողովակի արձեղ	զվ	16.50	2,628.01	43,362.22	-	-	-	-	16,500	43,362.22
91	Մետաղական մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
92	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
93	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
94	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
95	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
96	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
97	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
98	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
99	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
100	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
101	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
102	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
103	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
104	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	12.04	1,617.24	19,463.74	-	-	-	-	12,035	19,463.74
90	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	15.20	99,498.31	1,512,374.25	-	-	-	-	15,200	1,512,374.25
91	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	25.30	37,311.86	943,990.18	-	-	-	-	25,300	943,990.18
92	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	65.75	37,311.86	2,453,255.11	5,850	218,274.41	-	-	71,500	2,671,529.52
93	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	24.49	6,633.22	162,471.53	-	-	8,943,800	59,324.90	15,550	103,146.63
94	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	9.95	4,145.77	41,250.37	-	-	7,050,000	29,227.65	2,900	12,022.72
95	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	39.80	6,633.22	264,002.30	-	-	27,800,000	184,403.62	12,000	79,598.68
96	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
97	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
98	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
99	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
100	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
101	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
102	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
103	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
104	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	2.39	45,603.39	108,900.89	-	-	-	-	2,388	108,900.89
97	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	5.88	7,753.97	45,593.32	-	-	0,080	620.32	5,800	44,973.00
98	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	տն	0.01	560,008.64	5,353.68	-	-	0,009	4,793.67	0,001	580.01
99	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	32.56	51,653.11	1,662,920.79	-	-	6,296	325,459.80	26,260	1,357,460.99
100	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	տն	0.63	560,008.64	354,440.67	-	-	0,093	52,036.00	0,540	302,404.67
101	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	83.45	3,876.98	323,533.83	-	-	-	-	83,450	323,533.83
102	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	83.45	2,843.12	237,258.19	-	-	-	-	83,450	237,258.19
103	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	24.56	3,876.98	95,218.55	-	-	-	-	24,560	95,218.55
104	Սերտադրման մանրի 2շերտ ներկված	լժ	24.56	2,843.12	69,826.98	-	-	-	-	24,560	69,826.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	19.52	14,646.38	285,897.41	-	-	-	-	19,520	285,897.41
106	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	1.84	14,646.38	26,876.11	-	-	-	-	1,835	26,876.11
107	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	94.24	3,876.98	365,366.42	-	-	19,240	74,593.06	75,000	290,773.36
108	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	94.24	2,843.12	267,935.44	-	-	19,240	54,701.59	75,000	213,233.85
109	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	28.75	3,876.98	111,463.12	-	-	3,750	14,538.67	25,000	96,924.45
110	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	28.75	2,843.12	81,739.64	-	-	3,750	10,661.69	25,000	71,077.95
111	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	28.75	14,646.38	421,083.53	-	-	3,750	54,923.94	25,000	366,159.59
112	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	2.52	14,646.38	36,835.65	-	-	-	-	2,515	36,835.65
113	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	55.16	3,876.98	213,931.65	-	-	7,200	27,914.24	47,980	166,017.41
114	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	55.16	2,843.12	156,883.25	-	-	7,200	20,470.45	47,980	136,412.80
115	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	19.50	3,876.98	75,601.07	-	-	0,400	1,550.79	19,100	74,050.28
116	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	19.50	2,843.12	55,440.80	-	-	0,400	1,137.25	19,100	54,303.55
117	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	19.50	14,646.38	285,604.48	-	-	0,400	5,858.55	19,100	279,745.93
118	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	1.78	14,646.38	26,070.56	-	-	0,580	8,494.90	1,200	17,575.66
119	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	34.10	3,876.98	132,204.96	-	-	-	-	34,100	132,204.96
120	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	34.10	2,843.12	96,950.32	-	-	-	-	34,100	96,950.32
121	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	6.24	3,876.98	24,192.34	-	-	0,740	2,868.96	5,500	21,323.38
122	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	6.24	2,843.12	17,741.06	-	-	0,740	2,103.91	5,500	15,637.15
123	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	6.24	14,646.38	91,393.43	-	-	-	-	9,240	81,393.43
124	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	1.10	14,646.38	16,111.02	-	-	-	-	1,100	15,111.02
125	Սերբի ապարների բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	38.75	3,876.98	150,232.90	-	-	-	-	38,750	150,232.90
126	Պատերի երեսապատում հարձակապատով	մ ²	38.75	14,646.38	567,547.36	-	-	5,850	85,681.34	32,900	481,866.02
127	Պատերի երեսապատում հարձակապատով	մ ²	8.91	7,753.97	69,087.84	-	-	-	-	8,910	69,087.84
128	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	8.91	14,646.38	130,499.28	-	-	-	-	8,910	130,499.28
129	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	72.23	3,876.98	280,034.13	-	-	-	-	72,230	280,034.13
130	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	72.23	2,843.12	205,368.41	-	-	-	-	72,230	205,368.41
131	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	21.86	3,876.98	84,750.74	-	-	0,760	2,945.50	21,100	81,804.24
132	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	21.86	2,843.12	62,160.56	-	-	0,760	2,160.77	21,100	59,989.79
133	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	21.86	14,646.38	320,169.95	-	-	-	-	21,860	320,169.95
134	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	2.33	14,646.38	34,126.07	-	-	-	-	2,330	34,126.07
135	Սերբի պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	46.19	3,876.98	179,077.62	-	-	-	-	46,190	179,077.62
136	Պատերի երեսապատում հարձակապատով	մ ²	46.19	12,061.73	557,131.23	-	-	3,600	43,422.22	42,590	513,709.01
137	Պատերի երեսապատում հարձակապատով	մ ²	11.56	7,753.97	89,635.85	-	-	-	-	11,560	89,635.85
138	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	11.56	14,646.38	169,312.19	-	-	-	-	11,560	169,312.19
139	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	69.75	3,876.98	270,419.23	-	-	-	-	69,750	270,419.23
140	Պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	69.75	2,843.12	196,307.46	-	-	-	-	69,750	196,307.46
141	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	20.29	3,876.98	78,653.89	-	-	-	-	20,290	78,653.89
142	Մուսատարի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	20.29	2,843.12	57,686.86	-	-	-	-	20,290	57,686.86
143	Պ/զբախման հատվածների պատրաստում /12և/	մ ²	20.29	14,646.38	297,175.12	-	-	-	-	20,290	297,175.12
144	Կրեմլային շինարարական աշխատանքներ	մ ²	2.25	14,646.38	32,954.36	-	-	0,350	5,126.23	1,900	27,828.13
145	Սերբի պատերի բիրտագցի փայտե սկալ	մ ²	41.23	3,876.98	156,847.81	-	-	-	-	41,000	156,956.10
146	Պատերի երեսապատում հարձակապատով	մ ²	41.23	14,646.38	603,870.40	-	-	3,200	46,868.43	38,030	557,001.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Պատվան կախոցի առատարի պարտատու ցնկապատ պրոբիլներով	մ ²	10.00	7,753.97	77,539.66	-	-	-	-	10,000	77,539.66
148	Պրոբանիտ հատվածի պարտատու 112մ ²	մ ²	10.00	14,646.38	146,463.84	-	-	-	-	10,000	146,463.84
	Գ10 Մարզական պարագաների պահեստային սննյակ										
149	Պատերի բիրամ զաջե սկալ	մ ²	55.49	3,876.98	215,133.52	-	-	-	-	55,490	215,133.52
150	Պատերի բիրակ լանջեային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	55.49	2,843.12	157,764.62	-	-	-	-	55,490	157,764.62
151	Մտատարի բիրամ զաջե սկալ	մ ²	17.30	2,326.19	40,243.13	-	-	-	-	17,300	40,243.13
152	Մտատարի բիրակ լանջեային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	17.30	2,843.12	49,185.94	-	-	-	-	17,300	49,185.94
153	Խնդրոցն սպրտային ՊՎԵ ծածկոյթ 4.5 մ հաստությամբ՝ 1 մ հունիզն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10սմ հաստությամբ շրջանկերով	մ ²	17.30	15,077.16	260,834.83	-	-	-	-	17,300	260,834.83
	Գ11 Մարզարարիմե										
154	Պատերի բիրամ զաջե սկալ	մ ²	421.46	3,876.98	1,633,981.21	-	-	31,460	121,969.73	390,000	1,512,021.48
155	Պատերի բիրակ լանջեային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	421.46	2,843.12	1,198,260.50	-	-	31,460	89,444.49	390,000	1,108,816.01
156	Խնդրոցն սպրտային ՊՎԵ ծածկոյթ 4.5 մ հաստությամբ՝ 1 մ հունիզն պաշտպանիչ շերտով , դասը՝ 34/43 , 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10սմ հաստությամբ շրջանկերով	մ ²	270.00	15,077.16	4,070,832.62	-	-	-	-	270,000	4,070,832.62
157	Պատահանները բորբոքող ցանց 4 մ հաստության պարամի հյուսվածքից	մ ²	66.10	2,153.88	142,371.54	-	-	-	-	66,100	142,371.54
158	Մտատարի բորպոլո ցանց 4 մ հաստության պարամի հյուսվածքից	մ ²	270.00	2,153.88	581,547.89	-	-	-	-	270,000	581,547.89
159	Սանիտարների լանիստե սինջերներ	մ ²	15.75	30,154.32	474,930.47	-	-	-	-	15,750	474,930.47
160	Մարտիկների մետաղական բորպոլոյների պարտատու և սեղարտում	տն	0.29	1,033,862.10	303,959.08	-	-	-	-	0.294	303,959.08
161	Մոխրաբլուխ / մուգ	զմ	143.60	5,600.08	804,172.20	-	-	-	-	143,600	804,172.20
162	դրոք ցանց 2.77մ, 25X25մ / կոշտերկված / մուգ	մ ²	26.75	7,323.19	195,895.38	-	-	-	-	26,750	195,895.38
163	մետաղալատե որներ / կոշտերկված / մուգ	մ ²	30.14	3,015.43	90,885.05	-	-	-	-	30,140	90,885.05
164	բնամտրեր մետաղական կրկնապատա խորովակներից և 30սմ x 3սմ	զմ	2.89	30,154.32	84,432.08	-	-	-	-	2,800	84,432.08
165	Բաստվերորի գուլթային վահաններ վահան, զամբյուղ, ցանց/ Ընդհանուր ներքին հարդարման աշխատանքներ	կ-տ	2.00	215,387.94	430,775.89	-	-	-	-	2,000	430,775.89
					21,160,727.06	-	-	-	1,061,239.23	-	20,099,487.82
166	Քալալան կոբալտ 300 x 150 բետոնե ինքով	զմ	115.87	10,935.87	1,232,355.60	-	6,870	-	73,067.08	109,000	1,159,288.52
167	Հատակների պարտատու՝ 30սմ հաստությամբ սնվանոն Ալյուրոլան/ թափալտե սալերով /բրեկա/	մ ²	168.66	9,773.32	1,647,390.27	-	-	-	-	168,560	1,647,390.27
168	Խճի շերտի պարտատու՝ 15սմ հաստությամբ	մ ³	25.28	6,898.81	174,429.60	-	-	-	-	25,284	174,429.60
169	Միանոյլ երկ հատակի պարտատու B-15 դասի բետոնից	մ ³	16.86	55,765.42	939,981.86	-	-	-	-	16,856	939,981.86
170	Սլոնանի արմբոց ԲՑՆ/ ԱԵ-1 դասի	տն	0.61	373,665.81	226,752.55	-	-	-	-	0.607	226,752.55
171	B-12.5 դասի բետոնով բուստբետոնե զանգվածի պարտատու աստիճանների տակ	մ ³	11.85	54,615.62	647,195.09	-	-	-	-	11,850	647,195.09
172	Միանոյլ երկտուն աստիճանների և հարթակների պարտատու B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.99	55,765.42	54,928.94	-	-	-	-	0.985	54,928.94
173	Սլոնանի արմբոց ԲՑՆ/ ԱԵ-1 դասի	տն	0.03	373,665.81	12,469.90	-	-	-	-	0.033	12,469.90
174	Ստիճանների երեսպատում 40սմ հաստությամբ թափալտե սալերով	մ ²	7.27	22,996.05	167,181.25	2,200	50,591.30	-	-	9,470	217,772.55
175	Ստիճանատանների երեսպատում 20սմ հաստությամբ թափալտե սալերով	մ ²	3.25	21,271.35	69,131.88	0.350	7,444.97	-	-	3,600	76,576.86
176	Կողմին հատվածի երեսպատում 30սմ հաստությամբ թափալտե սալերով	մ ²	5.25	21,271.35	111,674.58	-	-	-	-	5,250	111,674.58
177	B-12.5 դասի բետոնով բուստբետոնե զանգվածի պարտատու թեքահարթակների տակ	մ ³	34.85	55,765.42	1,943,424.77	-	-	23,650	1,318,852.10	11,200	624,572.67
178	Միանոյլ երկ թեքահարթակների պարտատու B-15 դասի բետոնից	մ ³	5.12	55,765.42	285,518.93	-	-	2,860	159,489.09	2,260	126,029.84
179	Սլոնանի արմբոց ԲՑՆ/ ԱԵ-1 դասի	տն	0.17	373,665.81	63,052.01	-	-	-	-	0.169	63,052.01
180	Թեքահարթակների երեսպատում 40սմ հաստությամբ թափալտե սալերով	մ ²	46.87	21,271.35	996,988.13	-	-	22,470	477,967.21	24,400	519,020.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտների	տն	1,745	170,731.27	298,086.80	-	-	-	-	1,746	298,096.80
222	Մետաղական ֆերմայի արձեղ	տն	1,746	460,398.93	803,856.54	-	-	-	-	1,746	803,856.54
223	Մետաղական ֆերմայի արձեղ	տն	4.48	170,731.27	764,876.09	-	-	-	-	4.480	764,876.09
224	120x120x6մ խորրվածի արձեղ	գլ	200.00	10,742.64	2,148,528.34	-	-	-	-	200.000	2,148,528.34
225	100x100x6մ խորրվածի արձեղ	գլ	11.20	8,824.31	98,832.28	-	-	-	-	11.200	98,832.28
226	80x80x4մ խորրվածի արձեղ	գլ	7.85	4,603.99	36,141.29	-	-	-	-	7.850	36,141.29
227	Մետաղական թեղք	տն	0.007	460,398.93	3,406.95	-	-	-	-	0.007	3,406.95
228	Մետաղական կամուրանների պատրաստում և տեղադրում	տն	3.082	170,731.27	526,152.80	-	-	-	-	3.082	526,152.80
229	N22 շինվածի արձեղ	գլ	145.600	9,591.65	1,396,543.52	-	-	-	-	145.600	1,396,543.52
230	Մետաղական թեղք	տն	0.024	460,398.93	11,123.24	-	-	-	-	0.024	11,123.24
231	Մետաղական թեղք	տն	0.025	460,398.93	11,491.56	-	-	-	-	0.025	11,491.56
232	M-28 եզրույթ	տն	0.013	460,398.93	5,929.94	-	-	-	-	0.013	5,929.94
233	Մետաղական ամրակաշիվների 2 շերտ յուրանդրում	տն	9.348	23,019.94	215,213.44	-	-	-	-	9.348	215,213.44
	Տրատարների համար մետաղական խորրվածի մուտք 40x40x3մ	տն	0.17	99,000.00	15,830.00	-	-	-	-	0.170	16,830.00
	Տրատարների համար մետաղական խորրվածի 40x40x3մ մետաղական թեղք	գլ	50.50	2,000.00	101,000.00	-	-	-	-	50.500	101,000.00
	Մետաղական թեղք	տն	0.10	460,398.93	46,039.89	-	-	-	-	0.100	46,039.89
	Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք էլեմենտներ	տն	1.11	170,731.27	189,919.27	-	-	-	-	1.112	189,919.27
234	Մետաղական կարկանդակի պատրաստում մետաղական էլեմենտներ	գլ	86.98	7,673.31	667,424.86	-	-	-	-	86.980	667,424.86
235	100x100x4մ մետաղական խորրվածի արձեղ	տն	0.08	460,398.93	37,923.06	-	-	-	-	0.082	37,923.06
236	Թիթեղ 12մ	տն	1.40	460,398.93	646,394.62	-	-	-	-	1.404	646,394.62
237	Մետաղական կապտանների պատրաստում և տեղադրում	գլ	602.57	1,342.83	809,147.73	-	-	-	-	602.570	809,147.73
238	40x40x2մ մետաղական խորրվածի արձեղ	տն	2.52	23,250.15	58,506.10	-	-	-	-	2.516	58,506.10
239	Մետաղական ամրակաշիվների 2 շերտ յուրանդրում	գլ	53.60	390.00	20,904.00	-	-	-	-	53.600	20,904.00
	Տրատարների համար մետաղական խորրվածի 40x40x3մ մետաղական տանիք	գլ			8,914,282.33	-	-	-	-		8,914,282.33
	Մետաղական տանիք	գլ				-	-	-	-		
	Ներքին ցրտեռացման և կյուրոլ: ցանց	գլ				-	-	-	-		
1	Բժժան պողպատե խորրվածի անցկացում /վկացում բլոկառում/	գլ	10.00	4,545.02	45,450.19	-	-	-	-	10.000	45,450.19
2	Պողպատե խորրվածի շերտով փորված	գլ	10.00	441.52	4,415.19	-	-	-	-	10.000	4,415.19
3	Սառը և տաք ջրի պարսիս շերտով փոշուր /վկացում/ և հիդրամիկս փորվածի պատրաստում /վկացում/	գլ	9.00	1,818.00	16,362.03	-	-	-	-	9.000	16,362.03
4	Սառը և տաք ջրի պարսիս շերտով փոշուր /վկացում/ և հիդրամիկս փորվածի պատրաստում /վկացում/	գլ	30.00	1,818.00	54,540.11	-	-	-	-	30.000	54,540.11
5	Սառը և տաք ջրի պարսիս շերտով փոշուր /վկացում/ և հիդրամիկս փորվածի պատրաստում /վկացում/	գլ	45.00	1,818.00	81,810.16	-	-	-	-	45.000	81,810.16
6	Փայտե տեղադրում ֆոսֆ	հատ	1.00	1,818.00	1,818.00	-	-	-	-	1.000	1,818.00
7	Փայտե տեղադրում ֆոսֆ	հատ	2.00	1,818.00	3,636.01	-	-	-	-	2.000	3,636.01
8	Փայտե տեղադրում ֆոսֆ	կ-տ	2.00	65,058.64	130,117.29	-	-	-	-	2.000	130,117.29
9	Փայտե տեղադրում ֆոսֆ	հատ	7.00	11,817.04	82,719.30	-	-	-	-	7.000	82,719.30
10	Սպիրտի ծղակի խառնիչ	հատ	3.00	11,817.04	35,451.13	-	-	-	-	3.000	35,451.13
11	Ալյումինի փայլածի տեղադրում ֆոսֆ	հատ	19.00	6,622.73	125,831.92	-	-	-	-	19.000	125,831.92
12	Ճվաղող ֆ15մ, L-5000մ	հատ	19.00	1,818.00	34,542.07	-	-	-	-	19.000	34,542.07
13	Ֆլուորիտ ֆ32մ, ֆ25, ֆ20մ	հատ	150.00	441.52	66,227.81	-	-	-	-	150.000	66,227.81
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	3.00	590.00	1,770.00	-	-	-	-	3.000	1,770.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	6.00	590.00	3,540.00	-	-	-	-	6.000	3,540.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	10.00	590.00	5,900.00	-	-	-	-	10.000	5,900.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	1,400.00	2,800.00	-	-	-	-	2.000	2,800.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	2,600.00	5,200.00	-	-	-	-	2.000	5,200.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	2,150.00	4,300.00	-	-	-	-	2.000	4,300.00
	Չուգունային փորվածի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1.00	1,450.00	1,450.00	-	-	-	-	1.000	1,450.00
1	Պողպատե տեղադրում ֆ110x3.2մ խորրվածի տեղադրում (կիրառված փորվածի տեղադրում)	գլ	55.00	2,337.43	81,810.21	-	-	-	-	35.000	81,810.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	խորդակաշարի անցկացում պողպատե գազատար	գլ	1.00	632.03	632.03					1.000	632.03
2	խորդակաշարի անցկացում պողպատե գազատար	գլ	1.50	632.03	948.05					1.500	948.05
3	Մետաղական ճանաչողական d=20, L=0.6M	հատ	2.00	528.69	1,053.38					2.000	1,053.38
4	Գազի աղբյուրային սարք ՓՇ25մմ պաշտպանիչ կապույրով	հատ	1.00	632.03	632.03					1.000	632.03
5	Գազի նշանային փախանի տեղադրում ՓՇ25մմ	հատ	2.00	632.03	1,264.07					2.000	1,264.07
6	Համակարգի պնեմատիկ վերահսկում	գլ	2.50	632.03	1,580.08					2.500	1,580.08
7	խորդակաշարի իրադարձություն 2 անգամ	մ ²	0.40	632.03	252.81					0.400	252.81
	Շահմանը՝ օրգանիզմի, սերքին զգացմանամպարում				454,337.13						454,337.13
	Էլեկտրատեխնիկական մաս, Տեսահսկում, գանգային և ժամադրման ցանց, ճայնափիկացում, Հավաիրոնիային ազդեչանում										
1	Կողրակ լուսավորության խնայիչ վահանակի կոմպլեկտավորման համար 12 տնտեսաց	հատ	1.00	11,798.83	11,798.83					1.000	11,798.83
2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռափազ	հատ	1.00	5,783.74	5,783.74					1.000	5,783.74
3	Ավտոմատ անջատիչ միափազ 16Ա	հատ	6.00	5,783.74	34,702.42					6.000	34,702.42
4	ՊՅՕ 25Ա, 30մA	հատ	2.00	5,783.74	11,567.47					2.000	11,567.47
5	Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ռմխիկերալի մարգագաղիով)	հատ	16.00	16,425.82	262,813.06					16.000	262,813.06
6	Լուսատու առաստաղային LED54, ներառյալան մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ռմխիկերալի մարգագաղիով)	հատ	8.00	16,425.82	131,406.53					8.000	131,406.53
7	Լուսատու առաստաղային LED2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x190մմ) Gauss 860125336	հատ	13.00	16,425.82	213,535.61					13.000	213,535.61
8	Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (995x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401340	հատ	7.00	16,425.82	114,980.71					7.000	114,980.71
9	LED Լուսատու 10-սմ, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20.00	16,425.82	328,516.32					20.000	328,516.32
10	LED Լուսատու պատի 10-սմ, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ), 5000K, 1000Lm	հատ	1.00	16,425.82	16,425.82					1.000	16,425.82
11	Կլոր(185x70մմ), 5000K, 1000Lm, Ձևը ուղղանկյուն	հատ	6.00	1,388.10	8,328.58					6.000	8,328.58
12	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	8.00	1,388.10	11,104.78					8.000	11,104.78
13	Անջատիչ երկտեղանի	հատ	5.00	1,388.10	6,940.48					5.000	6,940.48
14	Անջատիչ մեկտեղանի	հատ	1.00	1,388.10	1,388.10					1.000	1,388.10
15	Զրուարդման տուփ կարգավորիչ և անջատիչների համար	հատ	19.00	1,388.10	26,373.84					19.000	26,373.84
16	Ճուրայնման տուփ	հատ	65.00	1,388.10	90,226.30					65.000	90,226.30
17	Լուսադրոտային լուսատու պատի 8-սմ, 1P85, ներառյալան մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼ», լուսային հույզ 300Lm	հատ	4.00	5,783.74	23,134.94					4.000	23,134.94
18	Լուսադրոտային լուսատու մարտկոցով լուսային հույզ 80լմ	հատ	4.00	5,783.74	23,134.94					4.000	23,134.94
19	Հարդարատ անձե ջրերով 3x2.5սմ2 ռոն-380	գլ	560.00	925.40	518,224.70					560.000	518,224.70
20	խորդակաշարի անցկացում d=20 թեք	գլ	400.00	925.40	370,160.50					400.000	370,160.50
21	Սալոնիային ամրամուկ K142	հատ	800.00	647.78	518,223.92					800.000	518,223.92
22	88ԻԻ 5x6մ ² հատվածով կղևե ջրերով մարտկոցի անցկացում	գլ	115.00	3,100.09	356,510.21					115.000	356,510.21
23	Սալոնիային ամրամուկ 50x50 մմ	գլ	115.00	1,249.29	143,667.93					115.000	143,667.93
24	Սալոնիային ամրամուկ 60x60	հատ	2.00	1,711.98	3,423.96					2.000	3,423.96
	Տեսահսկում, գանգային և ժամադրման ցանց, ճայնափիկացում										
1	Տեսահսկում	հատ	1.00	60,150.90	60,150.90					1.000	60,150.90
2	Տեսահսկում ք 25 մմ	գլ	80.00	138.81	11,104.85					80.000	11,104.85
3	Տեսահսկում կճՄ	հատ	3.00	31,232.20	93,696.59					3.000	93,696.59
4	Սալոնի 4x0.5 ք մմ CCTV	գլ	100.00	1,388.10	138,809.70					100.000	138,809.70
5	Կարգավորում և Երազի ամրամուկ	գլ	1.00	8,097.23	8,097.23					1.000	8,097.23
6	Հանակաղա	կտ	1.00	117,988.29	117,988.29					1.000	117,988.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
	ՀԱՆՎԱՅՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՈՐԱՆԱԾ ՑԱՆԵՍ										
7	ժամանակային կայան ԿՇ-2-065	կ-տ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1,000	37,015.93
8	Զանգ M3M-1	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1,000	37,015.93
9	Էլեկտրային ժամացույց	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1,000	37,015.93
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1.00	37,015.93	37,015.93	-	-	-	-	1,000	37,015.93
11	ոռն 2x1.5 հարդորայալ	զվ	220.00	138.81	30,538.35	-	-	-	-	220,000	30,538.35
	2այնաֆիկացում										
12	Պատի բարձրախոս 8	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1,000	32,388.95
13	Ուժեղախոս 180w AM4180	հատ	1.00	13,880.98	13,880.98	-	-	-	-	1,000	13,880.98
14	Խոտախող FTP	հատ	1.00	13,880.98	13,880.98	-	-	-	-	1,000	13,880.98
15	CLS 240 տեսակի մաղվա	զվ	50.00	2,313.50	115,674.91	-	-	-	-	50,000	115,674.91
	Հավաքողիային ազդեցանում										
1	20 ՄՈՒՏՏՔՄԱՒ ԴՍԿԻՉ ՊՍՆԵԼ ԱՍԵՆՆԱԿԱՐԿ ՇՈՒՄԱԼ 20M	հատ	1.00	60,150.90	60,150.90	-	-	-	-	1,000	60,150.90
2	ԲԶՅԱՅՐԻ ԴԵՐՄԱՏՄԱՐԱՐԱՐՈՒՄ ԱՎՏՈՍԱՆ ԱՐԱՋԱՆԳԻ ՄԱՐԴ	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1,000	32,388.95
3	ELLIPSGA GSM Dialer	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1,000	32,388.95
4	ԱՎՏՈՍԱՆ ՄԱՐԴՈՒՄՆ ԲԼՈՎ ՊՅՈՒՐ-30/5	հատ	1.00	32,388.95	32,388.95	-	-	-	-	1,000	32,388.95
5	ՄԱՐՏԿՈՅ ԵՐՈՒ 12/5 7 AՎ	հատ	3.00	32,388.95	97,166.84	-	-	-	-	3,000	97,166.84
6	ՏԱԳԱՐՈՒՄ ԿՐՏԱԿ	հատ	14.00	9,253.98	129,555.77	-	-	-	-	14,000	129,555.77
7	ԾԱՄՅՐԻ ԳՈՒՄՅՐԻ ՅՈՒՐԳՎԱԿՈՐԱՎԸ ՏԿԻՉ	հատ	4.00	9,253.98	37,015.93	-	-	-	-	4,000	37,015.93
8	ԱՌՅԱՆԱՅՈՒՄՅՐԻ ԸՆԾԱԿ	հատ	1.00	9,253.98	9,253.98	-	-	-	-	1,000	9,253.98
9	ՄԱՆՈՒՄ ԿՎԱՍ	զվ	160.00	3,007.54	481,206.70	-	-	-	-	160,000	481,206.70
10	ՄԱՆՈՒՄ ՊՐՆՉԵ ՅՐԴԵՐՈՎ, ՍԵՆՈՒՄԱՆՎԸ ԴԱՏԱՎՈՅՈՒ	զվ	20.00	3,007.54	60,150.84	-	-	-	-	20,000	60,150.84
11	ՊՈՒԼԻՏԵԼՆԵՄԻՆ ԳՈՒՅՐԵ ԽՈՐՈՎԻԿ 15ճ	զվ	120.00	3,007.54	360,905.02	-	-	-	-	120,000	360,905.02
12	ՄԻՋՄՈՐԱՒ ՍԵՅ ՍԵՑԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	3.00	13,880.98	41,642.94	-	-	-	-	3,000	41,642.94
13	Սլացքերի մալուխ	հատ	3.00	3,007.54	9,022.63	-	-	-	-	3,000	9,022.63
14	ԱՎՏՈՍԱՆԻ ԲԱՅՈՒՄ ԱՄՈՒՆԻ ՏԵՂՈՐԱՄԱՆ ԶԱՄՄ	զվ	100.00	3,470.25	347,024.74	-	-	-	-	100,000	347,024.74
15	4000Մ ՂԱՏՈՒՄՅԱՆ ՊՍԻՒ ՍԵՅ ՍԵՑԻ ԲԱՅՈՒՄ	տեղ	1.00	2,776.19	2,776.19	-	-	-	-	1,000	2,776.19
16	Սլացքերի փալուխ	հատ	1.00	3,285.16	3,285.16	-	-	-	-	1,000	3,285.16
	ՇՆՈՒՄԱՆԵՂ՝ ԵՆԿՆՈՒՄԱՆԻՎԱԿԱՆ ՄԱՍ, ՏԵՏԱԿԱՐԱՐ, ԳԱՆՎԱԿԱՅԻ և ԺԱՆԱԿԱՐԱՆԱՆ ԳԱՆՑ, ՏԱՅԱՖԻԿԱՑՈՒՄ, ՀԱՎԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐԿՆԵՐՈՒՄ, ԿԵՆՏՐԱԿԱՐԿՈՒՄ, ԿԵՆՏՐԱԿԱՐԿՈՒՄ, ԿԵՆՏՐԱԿԱՐԿՈՒՄ և ԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱՎԱՏԱՎԱԿԱՐԿՈՒՄ										
	Մուտքային քրամավարարում										
1	Ստաբիլիզատորն Նանկոյի քրամավարարում	լճ	25.00	647.76	16,194.01	-	-	-	-	25,000	16,194.01
2	Նիս-արդի բարձրում էրպիկատորով արիթմոսթաբիլիզատոր և լավաշնաշարժիչ h =25մմ, 100մճ	լճ	25.00	647.76	16,194.01	-	-	-	-	25,000	16,194.01
3	ՇՆՈՒՄՆԻ ՍՏԵՂԱԿԻՆՈՒՄ 7լվ	տն	55.00	647.76	35,626.82	-	-	-	-	55,000	35,626.82
4	Բազալտե խմբի շերտի վերականգնում 17մ հաստությամբ	լճ	100.00	1,943.27	194,327.14	-	-	100,000	194,327.14	-	-
5	Ծածկույթի պարարատում խոշորահատիկ արիթմոսթաբիլիզատորն և խամոնոլոյց 5մ հաստությամբ	լճ	100.00	4,318.39	431,838.97	-	-	100,000	431,838.97	-	-
6	Խամոնոլոյց 3մ հաստությամբ	լճ	100.00	2,806.96	280,695.52	-	-	100,000	280,695.52	-	-
7	4-րդ կարգի բնառողի սնվում ձեռքով կողմից	լճ	10.60	647.76	6,866.26	-	-	-	-	10,600	6,866.26
8	4-րդ կարգի բնառողի սնվում էրպիկատորով կողմից	լճ	42.40	647.76	27,465.04	-	-	-	-	42,400	27,465.04
9	4-րդ կարգի բնառողի սնվում էրպիկատորով բարձրով	լճ	18.00	647.76	11,659.69	-	-	-	-	18,000	11,659.69
10	ՇՆՈՒՄՆԻ ՍՏԵՂԱԿԻՆՈՒՄ 7լվ	տն	34.20	647.76	22,153.41	-	-	-	-	34,200	22,153.41
11	Արկաղի արիթմոսթաբիլիզատորն 2բոտ	լճ	6.00	5,182.05	31,092.38	-	-	-	-	6,000	31,092.38
12	Խրամուխու ԽՈՒՄԻՑ ԺՅՈՐԿ ԺՅՈՐԿ ԵՐՈՒՄԻՆՈՒԿ	լճ	53.00	647.76	34,331.30	-	-	-	-	53,000	34,331.30
13	ԲՏՈՆԱՆ արդարապես խորվածակների տեղադրում խրամուխու	զվ	95.00	2,806.95	266,660.75	-	-	-	-	95,000	266,660.75
14	ԲՏՈՆԱՆ արդարապես խորվածակների տեղադրում խրամուխու	զվ	95.00	2,806.96	266,660.75	-	-	-	-	95,000	266,660.75
15	ԲՏՈՆԱՆ արդարապես խորվածակների տեղադրում խրամուխու	լվ	0.10	29,149.10	2,769.16	-	-	-	-	0,095	2,769.16
16	Փակակի տեղադրում ԲՏՈՆԱՆ	հատ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1,000	6,261.66
17	Փակակի տեղադրում ԲՏՈՆԱՆ	հատ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1,000	6,261.66
18	Ցրապակի տեղադրում ԲՏՈՆԱՆ	հատ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1,000	6,261.66
19	Շտրիկ տեղադրում ԲՏՈՆԱՆ	հատ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1,000	6,261.66
20	Միացում գործող ցանցին ԲՏՈՆԱՆ	տեղ	1.00	6,261.66	6,261.66	-	-	-	-	1,000	6,261.66
	5,752,973.65										5,752,973.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	խորդակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	Մ	12.00	6,261.66	75,139.95					12,000	75,139.93
22	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի կապրատատում բեռուն շերտի վրա h=1.2Ա. D=1000սմ. ստոց կտրապլեյտով	խատ	1.00	151,143.50	151,143.50					1,000	151,143.50
23	Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արագում բեռնով B15 դասի բեռնով	Մ	0.45	41,888.34	18,849.75					0.450	18,849.75
1	Լսնախաղաչառուն ծածկույթի քանդում/ներդրված կենցաղային կյուրի	Մ	2.50	647.76	1,619.40					2,500	1,619.40
2	Մահաշերտերը h=25սմ. 10.0մ ² Ընկ. աղբի բարձրում արհեստաթափերի վրա և տեղափոխում 7վմ	տն	5.50	647.76	3,562.68					5,500	3,562.68
3	Բազալտի լսնի շերտի վերականգնում 17մ հաստությամբ	Մ	10.00	1,727.35	17,273.58			10,000	17,273.58		
4	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ապֆալտբեռնուն խամուրովից Տսճ հաստությամբ	Մ	10.00	4,318.39	43,183.90			10,000	43,183.90		
5	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ապֆալտբեռնուն խամուրովից Յսճ հաստությամբ	Մ	10.00	2,806.96	28,069.55			10,000	28,069.55		
6	4-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով	Մ	8.00	647.76	5,182.08					8,000	5,182.08
7	Անգիծի նախապատրաստական շերտ	Մ	15.40	647.76	9,975.51					15,400	9,975.51
8	Խրամուրու հետիցք ձեռքով տրամադրված	Մ	6.00	647.76	3,886.56					6,000	3,886.56
9	Ավերոր բնահորի բարձրում արհեստաթափերի վրա և տեղափոխում 7վմ./2.0մ ³	տն	3.80	647.76	2,461.49					3,800	2,461.49
10	Պոլիմերիցորիտե ֆ160սմ խորդակների տեղադրում խրամուրում (դիտահորի վերնաբարձրում)	զմ	8.00	3,670.63	29,365.03					8,000	29,365.03
11	Պոլիմերի բեռուն ապֆալտ արհեստաթուս B15 դասի բեռնով	Մ	0.20	41,888.34	8,377.67					0.200	8,377.67
12	Խորդակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	Մ	1.20	5,182.06	6,218.48					1,200	6,218.48
13	Խորդակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	տեղ	1.00	12,955.16	12,955.16					1,000	12,955.16
14	Միացում գործող դիտահորին ֆ110սմ	խատ	1.00	172,735.43	172,735.43					1,000	172,735.43
15	Պոլիմեր ավազային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բեռուն շերտի վրա h=1.0Ա. D=1000սմ. ստոց կապարկելով B15 դասի բեռնով	Մ	0.45	43,183.86	19,432.74					0.450	19,432.74
	Գնված խորդակ ֆ200սմ	զմ	65.00	8,200.00	533,000.00					65,000	533,000.00
	Գնված խորդակ ֆ200սմ										
1	Խորդակաշարի անցացում պողպատե խորդակներով ֆ200սմ ամենամեկ կողմերում	զմ	10.00	4,750.23	47,502.27					10,000	47,502.27
2	Լճիկացում գործողում ունեցող Գ=20ցածր ճլշխան վերջնական գագաթադրին	վիսց	1.00	12,955.16	12,955.16					1,000	12,955.16
3	Խորդակների գործարարի գերախային ստուգում	տեղ	1.00	10,795.96	10,795.96					1,000	10,795.96
4	Դնմարանների տեղադրում պողպատե խորդակներից ֆ50x3.0սմ./L=3.5ժ.	տ	0.06	518,206.28	31,273.75					0.060	31,273.75
5	Պողպատե խորդակի արմըք	զմ	17.00	1,079.60	18,353.16					17,000	18,353.16
6	Բեռուն հենարանների պատրաստում B15 դասի բեռնով (0.2x0.4x0.3h)	ՆՅ	0.09	41,888.34	3,769.95					0.090	3,769.95
7	Կլորախորդակների մուտանում հենարանների վրա ֆ50x3.0սմ./L=10սմ.	տ	0.0011	518,206.28	551.89					0.001	551.89
8	Պողպատե խորդակի արմըք	զմ	0.30	10,795.96	3,238.79					0.300	3,238.79
9	4-րդ կարգի բնահորի մշակում գորտապակերում	ՆՅ	1.00	647.76	647.76					1,000	647.76
10	Ավերոր բնահորի բարձրում արհեստաթափերի վրա և տեղափոխում 7վմ	տն	1.90	647.76	1,230.74					1,900	1,230.74
11	Համակարգի փխակցում	զմ	10.00	518.20	5,182.02					10,000	5,182.02
12	Պողպատե ձեկվան ձամայի տեղադրում	տ	0.0030	518,206.28	1,554.62					0.003	1,554.62
13	Խորդակաշարի յուրանկերում 2 անգամ	ՍՅ	1.00	11,443.72	11,443.72					1,000	11,443.72
	Ընդհանուր՝ Արտաքին քրամատակարարում, կենցաղային կյուրի, արտաքին գագաթապակարարում				2,966,775.76				995,388.66		1,971,387.10
	Ընդամենը				166,329.931		10,096,290		12,195,951		164,230,269
	Չարխատելան ծախսեր (1.5%)		3.0%		4,989.898		302,868.69		365,878.54		4,926,908.08
	Ընդամենը				171,319.829		10,399,178.36		12,561,829.92		169,157,177.27
	ԱԱԲ		20%		34,263.966		2,079,835.67		2,512,365.98		33,831,435.45
	Ընդամենը				205,583.795		12,479,014		15,074,196		202,988,613

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբուրգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցում

NN	Սշխատանքների անվանումը	չ/մ	Փոփոխված ծավալաթերթը ըստ նախահաշիվ 2023թ.		Ավելացում		Պակասեցում		Փաստացի	
			ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/	ծավալ	Ընդամենը /հազ դրամ/	ծավալ	Ընդամենը /հազ դրամ/	ծավալ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Շին.վերանորոգման աշխատանքներ									
	Քանդման աշխատանքներ									
1	Քարից 400մմ հաստ, կողմ պատերով, երբ հիմնականացրվել և մետաղական ֆերմայով ծածկվող շենքի քանդում	մ ³	1510	1,355.53	2,046,856.62	-	-	-	1,510.00	2,046,856.62
2	Օժանդակ շինության քանդում	մ ³	260	1,355.53	352,438.89	-	-	-	260.00	352,438.89
3	Շին աղբի բարձրում էքսպլատորով և/հսքնաթափերի վրա	մ ³	1770	1,355.53	2,399,295.51	-	-	-	1,770.00	2,399,295.51
4	Շին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3186	1,355.53	4,318,731.91	-	-	-	3,186.00	4,318,731.91
Ն	Գոյություն ունեցող կոյուղագծերի ապահովում-1,0 կիշում հատվածների տակ	գմ	30	600.00	18,000.00	-	-	-	30.00	18,000.00
Ն	Գոյություն ունեցող ջրաղբերի ապահովում Փ50մմ	գմ	100	600.00	60,000.00	-	-	-	100.00	60,000.00
Ն	Բետոնի հատակի ասեղի քանդում 10-15սմ	մ ²	280	680.00	190,400.00	-	-	-	280.00	190,400.00
Ն	Գոյություն ունեցող իրն երբ կետային ինքնի քանդում /2,2x1,2x1,8մ/	հատ	12	87,500.00	1,050,000.00	-	-	-	12.00	1,050,000.00
Ն	Գնորդման խորվակների ապահովում կայքայտանքների	գմ	130	600.00	78,000.00	-	-	-	130.00	78,000.00
Ն	Զուգումի քննության մարդկանցի ապահովում	հատ	15	1,000.00	15,000.00	-	-	-	15.00	15,000.00
	Ընդամենը քանդման աշխատանքներ				10,528,722.93					10,528,722.93
	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 1									
	Մասնաշենք 1									
	Երբ միաձույլ հիմնային հեծան -1,300 կիշ									
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով կողմից	մ ³	116	907.12	105,226.12	-	-	-	116.00	105,226.12
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողմից	մ ³	10	907.12	9,071.22	-	-	-	10.00	9,071.22
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսպլատորով, բարձրով և/հսքնաթափերի վրա	մ ³	57	907.12	51,705.94	-	-	-	57.00	51,705.94
4	Բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	102.6	907.12	93,070.69	-	-	-	102.60	93,070.69
5	Հեղուկ կողմից բնահողի ձեռքով,տոփանտնով	մ ³	10	907.12	9,071.22	-	-	-	10.00	9,071.22
6	Հեղուկ կողմից բնահողի բուրդղորով	մ ³	50	907.12	45,356.09	-	-	-	50.00	45,356.09
7	Գրանկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	2.3	2,418.99	5,563.67	-	-	-	2.30	5,563.67
8	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	6.2	7,256.97	44,993.24	-	-	-	6.20	44,993.24
9	Բետոնե լայնաշենքի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	6.2	54,427.33	337,449.46	-	-	-	6.20	337,449.46
10	Բետոնե լայնաշենքի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	21.7	58,660.57	1,272,934.45	-	-	-	21.70	1,272,934.45
11	Միաձույլ երբ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	35.8	60,474.82	2,164,998.46	-	5.70	344,706.46	30.10	1,820,292.00
12	Ամրան Փ18A500C անոցը	տ	1,442	393,086.31	566,830.46	-	-	-	1.44	566,830.46
13	Ամրան Փ8A240c անոցը	տ	0.9338	393,086.31	367,063.99	-	-	-	0.93	367,063.99
14	Նեղոն պողպատե թեղից	տն	0.0644	907,122.25	58,418.67	-	-	-	0.06	58,418.67
	Երբ բետոնե միաձույլ հատակի սալ -0,05 կիշ									
1	B-15 դասի բետոնով բուտաբետոնե ինքնի պատրաստում	մ ³	2.5	58,660.57	146,651.43	-	-	-	2.50	146,651.43
2	Խճի շերտի պատրաստում տոփանտնով	մ ²	15.8	9,071.23	143,325.39	-	2.50	22,678.07	13.30	120,647.32
3	Բետոնե լայնաշենքի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.25	54,427.33	13,606.83	-	-	-	0.25	13,606.83
4	Միաձույլ երբ հատակի սալի պատրաստում	մ ³	13	57,451.07	746,863.97	-	-	-	13.00	746,863.97
5	Փ5Br 150x150մմ ցանց արժեքը	տ	0.2821	725,697.80	204,719.35	-	-	-	0.28	204,719.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Բ.Դ առանցքով		0								
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից B-	մ ³	5.9	66,522.30	392,481.58					5.90	392,481.58
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 25 դասի բետոնից	մ ³	7.4	66,522.30	492,265.03					7.40	492,265.03
3	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տև	0.4737	393,086.31	186,204.98					0.47	186,204.98
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տև	0.6186	393,086.31	243,163.19					0.62	243,163.19
5	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տև	0.5255	393,086.31	206,566.85					0.53	206,566.85
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տև	0.0563	725,697.80	40,856.79					0.06	40,856.79
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ Զ առանցքով		0								
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից B-	մ ³	1.2	66,522.30	79,826.76					1.20	79,826.76
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 25 դասի բետոնից	մ ³	1.1	66,522.30	73,174.53					1.10	73,174.53
3	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տև	0.0948	393,086.31	37,264.58					0.09	37,264.58
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տև	0.0864	393,086.31	33,962.66					0.09	33,962.66
5	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տև	0.2569	393,086.31	100,983.87					0.26	100,983.87
6	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տև	0.1812	725,697.80	131,496.44					0.18	131,496.44
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 6.7 առանցքով		0								
1	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 25 դասի բետոնից	մ ³	4.5	66,522.30	299,350.36					4.50	299,350.36
2	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տև	0.4422	393,086.31	173,822.77					0.44	173,822.77
3	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տև	0.1751	393,086.31	68,829.41					0.18	68,829.41
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տև	0.0161	725,697.80	11,683.73					0.02	11,683.73
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ 3.4,5 առանցքով		0								
1	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 25 դասի բետոնից	մ ³	4.7	66,522.30	312,654.82					4.70	312,654.82
2	Ամրան Փ20A500c արժեքը	տև	0.456	393,086.31	179,247.36					0.46	179,247.36
3	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տև	0.1664	393,086.31	65,409.56					0.17	65,409.56
4	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տև	0.0242	725,697.80	17,561.89					0.02	17,561.89
	Ե/բետոնե ճածկի սայլ +3,180 կիշում		0								
1	Միաձույլ ե/բետոնե ճածկի սայլ պատրաստում B25դասի բետոնից	մ ³	23.04	66,522.30	1,532,673.84					23.04	1,532,673.84
2	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.9269	393,086.31	364,351.70					0.93	364,351.70
3	Ամրան Փ8A500C արժեքը	տ	0.5934	393,086.31	233,257.41					0.59	233,257.41
4	Ամրան Փ8Acl արժեքը	տև	0.1155	393,086.31	45,401.47					0.12	45,401.47
	Սրտաքին պատ		0								
1	Պատի շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկերով /117L ²	մ ³	23.4	30,237.40	707,555.25			7.50	226,780.53	15.90	480,774.72
2	Անցքերի ցցում B7,5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	3.33	54,427.33	181,243.02			0.26	14,151.11	3.07	167,091.91
3	Շարվածքի ամրանակերում	տև	0.2114	15,118.70	3,196.09			0.09	1,381.85	0.12	1,814.24
4	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.1101	393,086.31	43,278.80			0.05	19,693.62	0.06	23,585.18
5	Ամրան Փ12A500c արժեքը	տև	0.1013	393,086.31	39,819.64			0.04	16,234.46	0.06	23,585.18
6	Փրկարպաստի տեղադրում 20սմ հաստ	մ ²	1.517	27,213.67	41,283.14					1.52	41,283.14
7	Փրկարպաստի արժեքը	մ ²	75.85	907.12	68,805.18					75.85	68,805.18
8	Միաձույլ ե/բ բարակորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.9	58,660.57	52,794.52					0.90	52,794.52
9	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.028	393,086.31	11,006.42					0.03	11,006.42
10	Ամրան Փ6A-1c արժեքը	տ	0.02313	393,086.31	9,092.09					0.02	9,092.09
	Պատի բացվածքի ավելացում										
1	Զտե պատերի քանդում	մ ³	1.419	907.12	1,287.21					1.42	1,287.21
2	Հին աղբի դուրս բերում բարձրում ա/իլնցնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տև	2.554	907.12	2,316.79			7.00	63,498.59	-	-
3	Անցքերի շտրպում պատերում Փ20, մլ=400մմ	հատ	7	9,071.23	63,498.59			0.14	37,352.87	-	-
4	Սետարական շրջանակի սնտարժում	տև	0.1388	269,112.93	37,352.87			0.06	42,961.31	-	-
5	Անկյունակ 75x 75x7մմ արժեքը	տև	0.0592	725,697.80	42,961.31					-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	տն	0.0468	725,697.80	33,962.66	-	0.05	33,962.66	-	-
6	Տարածված հեծան N12 արժեքը	լգ	2.6	393.09	1,022.03	-	2.60	1,022.03	-	-
7	Անրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.0302	725,697.80	21,916.07	-	0.03	21,916.07	-	-
8	Դրուպատե բիբեղ 8x100ան արժեքը	հատ	24	15,118.70	362,848.85	-	24.00	362,848.85	-	-
9	Խարսխային հեղույս M12x50	տն	0.1388	39,308.63	5,456.04	-	0.14	5,456.04	-	-
10	Միտարակյան սակերույթների ներկում երկաթեղու իսպալանոցի ու ներկում	տն	0.1388	39,308.63	5,456.04	-	0.14	5,456.04	-	-
	բացվածքի փայտում									
1	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ բարից 40սմ հաստությամբ	մ ³	0.8	51,403.59	41,122.87	-	-	-	0.80	41,122.87
2	Անցքերի շարվածք Փ8մմ.L=150մմ	հատ	6	9,071.23	54,427.36	-	-	-	6.00	54,427.36
3	Շարվածքի ամրանակրում	տն	0.0038	15,118.70	57.45	-	-	-	0.00	57.45
4	Ցանց Փ6A-ic արժեքը	լգ	3.8	393.09	1,493.74	-	-	-	3.80	1,493.74
	Պատերի և միջնորմների լավորակ զաջե սլաղ	մ ²	44.5	2,440.63	108,608.20	-	-	-	44.50	108,608.20
	Պատերի ցեմենտ սկաբե սլաղ ցանցով Br-3 150x150մմ	մ ²	44.5	2,440.63	108,608.20	-	-	-	44.50	108,608.20
	Պատերի և միջնորմների լավորակ լանտքային ներկում համապատասխան սանվակատումով	մ ²	44.5	1,730.00	76,985.00	-	-	-	44.50	76,985.00
	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	9	30,237.40	272,136.63	-	-	-	9.00	272,136.63
	Անցքերի ցանցով B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	3.24590164	40,000.00	129,836.07	-	-	-	3.25	129,836.07
	Շարվածքի ամրանակրում	տն	0.12817623	15,118.70	1,937.86	-	-	-	0.13	1,937.86
	Անրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.03983607	393,086.31	15,659.01	-	-	-	0.04	15,659.01
	Անրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.08834016	393,086.31	34,725.31	-	-	-	0.09	34,725.31
	Միջնորմներ									
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	24.4	30,237.40	737,792.65	-	-	-	24.40	737,792.65
2	Անցքերի ցանցով B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	8.8	54,427.33	478,960.53	-	-	-	8.80	478,960.53
3	Շարվածքի ամրանակրում	տն	0.3475	15,118.70	5,253.75	-	-	-	0.35	5,253.75
4	Անրան Փ10A500C արժեքը	տն	0.108	393,086.31	42,453.32	-	-	-	0.11	42,453.32
5	Անրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.2395	393,086.31	94,144.17	-	-	-	0.24	94,144.17
6	Միստույլ երբ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.6	60,474.82	36,284.89	-	-	-	0.60	36,284.89
7	Անրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.0224	393,086.31	8,805.13	-	-	-	0.02	8,805.13
8	Անրան Փ6A-ic արժեքը	տ	0.1655	393,086.31	6,505.58	-	-	-	0.02	6,505.58
9	Դյուբել Փ6	հատ	358	151.19	54,125.51	-	358.00	54,125.51	-	-
10	Լեռնի պրոպատե թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.08234	907,122.25	74,692.45	-	0.08	74,692.45	-	-
11	Փրփրակալատի տեղադրում 20սմ հաստ	մ ³	0.4	27,213.67	10,885.47	-	-	-	0.40	10,885.47
12	Փրփրակալատի արժեքը	մ ²	20	907.12	18,142.43	-	-	-	20.00	18,142.43
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ՄԱՍ, ՄԱՍՆԱԶՆՆԵՐ 1									
2	Կոնստրուկտիվ մաս՝ մասնաշենք 2				15,853,752.38	-	-	1,343,462.48	-	14,510,289.90
	Ե/Ք Միստույլ ելիմալին հեծան -1.300 կնշ									
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատով կողմից	մ ³	270	686.86	185,451.10	-	70.00	48,079.92	200.00	137,371.19
2	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողմից	մ ³	16	686.86	10,989.70	-	6.00	4,121.14	10.00	6,868.56
3	3-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կողմից	մ ³	19	686.86	13,050.26	-	-	-	19.00	13,050.26
4	Բնափողի տեղափոխում 7կմ	տն	34.2	686.86	23,490.47	-	-	-	34.20	23,490.47
5	Բետոնից կողմից բնափողի ձեռքով մշակում	մ ³	16	686.86	10,989.70	-	10.00	6,868.56	6.00	4,121.14
6	Բետոնից կողմից բնափողի բուլդոզերով	մ ³	270	686.86	185,451.10	-	100.00	68,685.59	170.00	116,765.51
7	Տրամվոլտացում 2 շերտ բիտումի ցուրկով	մ ²	234.9	1,831.60	430,243.51	-	4.90	8,974.85	230.00	421,268.66
8	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	10.3	5,494.82	56,596.63	-	-	-	10.30	56,596.63
9	Բետոնե ապխաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	10.3	41,211.12	424,474.56	-	-	-	10.30	424,474.56
10	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	21.8	44,416.44	968,278.34	-	-	-	21.80	968,278.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Միաձուլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	26	45,790.14	1,190,543.63	-	-	-	-	26.00	1,190,543.63
12	Անրան Փ18A500C արժեքը	տ	2,322	297,635.91	694,146.47	-	-	-	-	2.33	694,146.47
13	Անրան Փ8A240c արժեքը	տ	1,3615	297,635.91	405,231.29	-	-	-	-	1.36	405,231.29
14	Ներդրող պողպատե թիթեղից 80x80x10մմ	տն	0.0644	549,481.68	35,386.62	-	-	-	-	0.06	35,386.62
15	Միաձուլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում	լ ³	18	45,790.14	824,222.51	-	-	-	-	18.00	824,222.51
16	B-20 դասի բետոնից	տ	1,5046	297,635.91	447,822.59	-	-	-	-	1.50	447,822.99
	Հիմնային դետալ										
1	Ներդրող պողպատե թեղից	տն	0.6594	698,299.64	460,458.78	-	-	-	-	0.66	460,458.78
2	Խաղաղային հերդույ M30x100	հատ	96	114.47	10,989.38	-	-	-	-	96.00	10,989.38
3	Մանեկ M30	հատ	192	114.47	21,978.77	-	-	-	-	192.00	21,978.77
4	Sահորայկ M30	հատ	384	114.47	43,957.53	-	-	-	-	384.00	43,957.53
	Երբեմնե միաձուլ հատակի սալ -0,05 միշ										
1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանով	լ ³	29.9	5,494.82	164,295.07	-	-	-	-	29.90	164,295.07
2	Միաձուլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	լ ³	29.9	43,500.64	1,300,669.02	-	-	-	-	29.90	1,300,669.02
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.6018	549,481.68	330,678.08	-	-	-	-	0.60	330,678.08
	Մետաղական շրջանակ Ա.Ը առանցքով										
1	Մետաղական շրջանակի մուտամուր	տն	4.717	203,766.13	961,164.83	-	-	-	-	4.72	961,164.83
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37	-	-	-	-	2.59	1,424,421.37
3	Երկտալի N20 արժեքը	տ	0.4788	549,481.68	263,091.83	-	-	-	-	0.48	263,091.83
4	Պողպատե թեղի արժեքը	տն	0.2252	549,481.68	123,743.28	-	-	-	-	0.23	123,743.28
5	Անյուրնակ 110x110x7մմ արժեքը	տն	1.421	549,481.68	780,813.47	-	-	-	-	1.42	780,813.47
6	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակառուցում ներկով	տն	4.717	32,053.10	151,194.47	-	-	-	-	4.72	151,194.47
	Մետաղական շրջանակ 1,2 առանցքով										
1	Մետաղական շրջանակի մուտամուր	տն	5.573	203,766.13	1,135,588.64	-	-	-	-	5.57	1,135,588.64
2	Մետաղական խողովակ 300x300x8 մմ արժեքը	տ	2.5923	549,481.68	1,424,421.37	-	-	-	-	2.59	1,424,421.37
3	Երկտալի N20 արժեքը	տ	0.9576	549,481.68	526,183.66	-	-	-	-	0.96	526,183.66
4	Պողպատե թեղի արժեքը	տն	0.3242	549,481.68	178,141.96	-	-	-	-	0.32	178,141.96
5	Անյուրնակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.6989	549,481.68	933,514.43	-	-	-	-	1.70	933,514.43
6	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակառուցում ներկով	տն	5.573	27,474.08	153,113.06	-	-	-	-	5.57	153,113.06
	Մետաղական ֆերմա										
1	Հորիզական կայերի մուտամուր	տն	1.8868	203,766.13	384,465.93	-	-	-	-	1.89	384,465.93
2	Պողպատե թեղի արժեքը	տն	0.4784	549,481.68	262,872.04	-	-	-	-	0.48	262,872.04
3	Անյուրնակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	0.3732	549,481.68	205,066.56	-	-	-	-	0.37	205,066.56
4	Անյուրնակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	1.0352	549,481.68	568,823.44	-	-	-	-	1.04	568,823.44
5	N12 տաշտանձ հեծանվեղջ	տն	2.6269	203,766.13	535,273.25	-	-	-	-	2.63	535,273.25
6	Անյուրնակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.0685	549,481.68	37,639.50	-	-	-	-	0.07	37,639.50
7	N12 տաշտանձ հեծանվեղջ	տն	2.5584	549,481.68	1,405,793.94	-	-	-	-	2.56	1,405,793.94
8	Հեղույկ M18	հատ	40	686.86	27,474.24	-	-	-	-	40.00	27,474.24
9	Մանեկ M18	հատ	80	686.86	54,948.48	-	-	-	-	80.00	54,948.48
10	Sահորայկ M18	հատ	160	686.86	109,896.95	-	-	-	-	160.00	109,896.95
11	Մետաղական ֆերմաների մուտամուր	տն	3.6155	203,766.13	736,716.44	-	-	-	-	3.62	736,716.44
12	Պողպատե թեղի արժեքը	տն	0.84	549,481.68	461,564.62	-	-	-	-	0.84	461,564.62
13	Անյուրնակ 75x 75x5մմ արժեքը	տն	0.8845	549,481.68	486,016.55	-	-	-	-	0.88	486,016.55
14	Անյուրնակ 90x 90x6մմ արժեքը	տն	1.891	549,481.68	1,039,069.87	-	-	-	-	1.89	1,039,069.87
15	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավակառուցում ներկով	տն	16.2584	27,474.08	446,684.61	-	-	-	-	16.26	446,684.61
Σ	Մետաղական խողովակ 100x50x3 մմ արժեքը	գմ	216	3,000.00	648,000.00	-	-	-	-	216.00	648,000.00
Σ	Մետաղական խողովակ 50x30x2.5 մմ արժեքը	գմ	48	1,900.00	91,200.00	-	-	-	-	48.00	91,200.00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Մետաղական մակերևութների ներկում երկշերտ հավաքածուները	տն	27,474.08	54,948.16					2.00	54,948.16
	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտի մաս, մասնաշենք 2			23,851,242.48				136,730.06		23,714,512.42
	Կոնստրուկտի մաս՝ մասնաշենք 3									
	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծան									
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում՝ էքսկավատող կողմից	լ ³	913.41	27,402.44					30.00	27,402.44
2	3-րդ կարգի բնափողի մշակում՝ էքսկավատող, բարձելով ա/հիմնաթափների վրա	լ ³	913.41	15,528.05			2.00	1,826.83	15.00	13,701.22
3	Բնափողի տեղափոխում 7լմ	տն	913.41	27,950.49			0.60	548.05	30.00	27,402.44
4	Հետիցք կողմից բնափողով բույրոգեղով	լ ³	913.41	23,748.78					26.00	23,748.78
5	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քուլով	լ ²	2,435.78	81,598.71					33.50	81,598.71
6	Խճի շերտի պատրաստում	լ ³	7,307.35	16,076.16					2.20	16,076.16
7	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	լ ³	54,805.12	120,571.26					2.20	120,571.26
8	Բուտարետոնե ժայռալեռային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	59,067.74	525,702.89					8.90	525,702.89
9	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	լ ³	60,894.58	359,278.02					5.90	359,278.02
10	Ամրան Փ14A500C արձեքը	տ	395,814.74	92,383.16			0.23	92,383.16		
11	Ամրան Փ8Ae1 արձեքը	տ	395,814.74	100,893.18			0.25	100,893.18		
12	Ներքին պողպատե թիթեղից 80x80x10մմ	տն	913,418.65	29,412.08					0.03	29,412.08
13	Խճի շերտի պատրաստում տոպիակունով	լ ³	7,307.35	30,690.86					4.20	30,690.86
14	Միաձույլ ե/բ հատակի սալի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	լ ³	57,849.84	187,433.50					3.24	187,433.50
15	Փ58r 150x150սմ ցանց արձեքը	տ	730,734.92	52,320.82			0.002	1,169.18	0.07	51,151.44
	Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ									
1	Լիտանոյլ ե/բ կունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	լ ³	66,984.03	160,761.67					2.40	160,761.67
2	Միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 25 դասի բետոնից	լ ³	66,984.03	321,523.35					4.80	321,523.35
3	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	լ ³	66,984.03	328,221.75			1.30	87,079.24	3.60	241,142.51
4	Ամրան Փ18A500c արձեքը	տն	395,814.74	223,437.42					0.56	223,437.42
5	Ամրան Փ8A500c արձեքը	տն	395,814.74	115,617.49					0.29	115,617.49
6	Ամրան Փ8Ae1 արձեքը	տն	395,814.74	172,337.74					0.44	172,337.74
7	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արձեքը	տն	730,734.92	35,294.50					0.05	35,294.50
	Արտաքին պատ									
1	Պատերի շարվածք կամրակալով ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	լ ³	36,536.75	668,622.45			18.30	668,622.45		
2	Նարկածի անհրամայություն	տն	15,223.65	1,306.19			0.09	1,306.19		
3	Ցանց Փ6A-1c արձեքը	լլ	730.73	62,696.79			85.80	62,696.79		
4	Ընդհանուր՝ կոնստրուկտի մաս, մասնաշենք 3			3,780,809.56				1,016,525.06		2,764,284.50
	Ճարտ.շին. մաս									
	Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան									
	Տանիք									
1	Տանիքի սննդիչ պանել 120սմ հաստությամբ, քերամեկուսիչ կլոշե՝ հսկայաբարձր 120լ/զ/Մ3 գունավոր թիթեղով 0.45սմ հաստությամբ	լ ²	334.28	9,072,413.21					334.28	9,072,413.21
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5սմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից /կալվարածածի, տախտակածածի, քիլակվար պատրաստում/	լ ²	190.8	1,534,323.46					190.80	1,534,323.46
3	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.5սմ հաստ. այդ թվում՝ զագաթի թիթեղ, մոտաժային թիթեղ, ամրացման թիթեղ, ցվիկի թիթեղ, եզրակալի թիթեղ	լ ²	163.3	1,313,181.45					163.30	1,313,181.45

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Զրահագնան խողովակների տեղադրում ներառյալ ցրիս ձագարները Φ 150 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ	կ-տ	11	46,908.93	515,998.18				11.00	515,998.18
5	Զրհորդամների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկավապտ թիթեղից 0.55 մմ	զմ	35.3	5,361.02	189,243.95				35.30	189,243.95
6	Ձևաղբե գունավոր L=2000մմ	հատ	50	5,361.02	268,050.92				50.00	268,050.92
7	Փայտյա կոտորուկիաների տեղադրում,	մ ³	6.4194	167,531.89	1,075,454.20		1.90	318,310.59	4.52	757,143.61
8	Ընտրեն իրիներ պատրաստում պատրաստում B-15 դասի	մ ³	0.12	65,002.37	7,800.28				0.12	7,800.28
9	Գորշամեյուլիչ շերտիզոսպան B կամ համարժեք	մ ²	127.2	1,005.19	127,860.13				127.20	127,860.13
10	Զրհամեյուլիչ շերտ պատրաստում հանքաբավակից 15-25կգ/կմ ³ 100մմ հաստությամբ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84կգ ջերմամիտանման գործակիցը 0.036 կտ/ մ ³ C	մ ²	127.4	6,031.15	768,368.27		0.40	2,412.46	127.00	765,955.81
11	Զրհամեյուլիչ գորշաթող իջրապան AM կամ համարժեք 12մմ հաստ նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	մ ²	127.4	1,139.21	145,135.83		0.40	455.69	127.00	144,680.14
12	Փայտյա 160x80մմ չորուցներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	մ ³	0	177,583.80	-				-	-
14	40x40x4 մմ այրումիս անկուռակներից եղրակների տեղադրում L=100մմ,բ.600մմ	կգ	0	2,345.45	-				-	-
15	Չերնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2	43,558.29	87,116.57				2.00	87,116.57
16	Փղբը մասեր գունավոր հարթ ցինկավապտ թիթեղից 0.5մմ հատու /Չերնահարկի պատուհան/	մ ²	5.68	8,041.53	45,675.88	30.00		241,245.83	35.68	286,921.70
17	Փայտյա կոտորուկիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	6.42	17,758.38	114,008.83		1.90	33,740.93	4.52	80,267.90
18	Կավարամածի, քիզվախիտի տախտակամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	60.75	402.07	24,425.87				60.75	24,425.87
19	Կավարամածի, քիզվախիտի տախտակամածի հակամեկիչ նյութով	մ ²	60.75	402.07	24,425.87				60.75	24,425.87
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	1,005,191.31	85,441.26				0.09	85,441.26
2	Մակրոնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	7.6	5,696.09	43,290.27				7.60	43,290.27
3	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	5.4	5,696.09	30,758.88				5.40	30,758.88
4	Մետաղական մակրոնակների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.085	40,207.66	3,417.65				0.09	3,417.65
5	Տանիք բարձրացող մետաղական որակի մոնտաժում	տն	0.02661	1,005,191.31	26,748.14				0.03	26,748.14
6	Մակրոնակ 63x 63x5մմ արժեքը	զմ	3.36	5,696.09	19,138.86				3.36	19,138.86
7	Գրիկավապտ հարթ թիթեղի 0.7մմ հաստ.արժեքը 1x2-5,77կգ	մ ²	1	8,041.53	8,041.53				1.00	8,041.53
8	Ղոտն միայնա երեսապատում	մ ²	0.026	167,531.89	4,355.83				0.03	4,355.83
9	Ղոտն մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	40,207.66	1,069.93				0.03	1,069.93
10	Ղոտն միայնա մասերի յուրաներկում	մ ²	0.31337314	40,207.66	12,600.00				0.31	12,600.00
5	Ընդհանուր՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան			15,548,345.23	241,245.83			354,919.66		15,434,671.40
Բացվածքներ										
1	Պատուհան այրումիս, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ջերմանակախողովակ, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	մ ²	20.4	61,845.80	1,261,654.35				20.40	1,261,654.35
2	Պատուհան այրումիս, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ջերմանակախողովակ, ապակեխաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	մ ²	20.4	61,845.80	1,261,654.35	13.85		856,564.35	34.25	2,118,218.70

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում բացվող	մ ²	23,192.17	317,732.76	-	-	-	-	13.70	317,732.76
3	Մետապլաստե սպիտակ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ ²	23,192.17	150,749.12	-	-	-	-	6.50	150,749.12
4	Պլաստմանե պատուհանագոգերի տեղադրում 300սմ լայնությամբ	102 բացվածք	4,123.05	251,506.34	-	-	51.40	211,925.01	9.60	39,581.33
6	Պատուհանագոգ լայնություն 300սմ արձեղը	մ ²	2,576.91	101,014.79	-	-	-	-	39.20	101,014.79
7	ՄԴՖ-ի ներքին խողովակների տեղադրում	մ ²	18,038.36	382,413.15	-	-	-	-	21.20	382,413.15
8	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեփաթեթ ողնների տեղադրում	մ ²	18,038.36	120,856.98	-	-	-	-	6.70	120,856.98
9	Վյուրմին բրդով, սպիտակ 60մմ հաստ, ջրոնակառնողով ապակեփաթեթով 4+4 արտաքին թղնների տեղադրում բացվող մաս	մ ²	61,845.80	364,890.23	-	-	-	-	5.90	364,890.23
10	Դուր պլուսին, բրդով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ջրոնակառնողով, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պողձիլ չբացվող	մ ²	61,845.80	457,658.93	-	-	-	-	7.40	457,658.93
Հ	Մետաղապլաստե թղներ / Մոխրագույն/	մ ²	33,980.88	270,575.34	6.40	217,477.63	21.00	270,575.34	-	217,477.63
11	Մոգեկամակիչ	հատ	12,884.54	4,940,706.34	-	-	-	482,500.35	-	5,532,247.97
	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ									
	Բասուկետորի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ									
	Բասուկետորի վահանակ դուռում տեղադրվող									
1	3-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով	մ ³	1,376.21	1,183.54	-	-	0.860	1,183.54	-	-
2	Անկողի բնափորի բարձում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղադրում 7կմ	տն	1,376.21	2,130.37	-	-	1.548	2,130.37	-	-
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պարտատում B-15 դասի բետոնից կանցանկների տակ	մ ³	88,994.82	78,315.44	-	-	0.880	78,315.44	-	-
4	Կանցանկ բասուկետորի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակ օրգանական ապակուց .օղակով և ցակցով	կ-տ	229,368.08	458,736.17	-	-	2.000	458,736.17	-	-
	Բասուկետորի վահանակ ներում տեղադրվող									
1	Վահանակ օրգանական ապակուց ,պատին ամրացվող ամրացման թեղաներով ներքին տեղադրման Ապակե հովարներ	կ-տ	229,368.08	458,736.17	-	-	-	458,736.17	2.00	458,736.17
	Բասուկետորի միջնորմներ									
1	Դոկիար բոված ապակուց ամրացման թեղաներով	մ ²	59,635.70	345,887.07	-	-	5.80	345,887.07	-	-
	Լամինատե միջնորմներ									
1	Սանիանդույցներում լամինատե միջնորմների և ողների տեղադրում ամրացման թեղաներով	մ ²	32,111.53	809,210.52	-	-	-	-	25.20	809,210.52
Ը	Սանիանդույցներում մետաղապլաստե միջնորմների տեղադրում	մ ²	39,800.00	-	12.80	509,440.00	-	-	12.80	509,440.00
	Ընդհանուր՝ Բասուկետորի վահանակ, Ապակե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ									
	Հատակներ									
1	Ջրամուկույց շերտի պատրաստում իզոլամիջ	մ ²	1,279.50	581,149.59	-	-	0.02	25.59	454.18	581,124.00
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ.	մ ²	3,838.49	1,688,937.73	-	-	-	-	440.00	1,688,937.73
3	Խնցեղախե հատակների պատրաստում չսառող	մ ²	14,501.00	793,204.76	-	-	2.10	30,452.10	52.60	762,752.66
4	Մամփոզամիտե սպիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	14,501.00	1,010,719.77	-	-	1.30	18,851.30	68.40	991,868.47
5	Մամփոզամիտե սպիկներով, H= 100սմ շրիշակների իրակակացում	զմ	1,450.10	102,521.73	-	-	0.30	435.03	70.40	102,086.70
	Հետերոգեն պարտալին Պ-ԿԲ ծածկույթ 4.5սմ հատույթային՝ 1սմ հողմոցն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 3/4/3, ր.ս.բաշը՝ 3, 1լգ. , հատակի հարթեցումը պատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղկապով, ամրացվում է հատուկ ստեղծով	մ ²	14,927.50	4,723,059.45	-	-	-	-	316.40	4,723,059.45

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Արդյուն շենքերի տեղադրում հատվածների հատվող հատվածներում	զմ	21,324.99	115,154.96					5.40	115,154.96
8	Ընդհանուր Հատակներ	0		9,014,748.00				49,764.02	-	8,964,983.97
	Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ	0								
1	Շենքերի գաջի սկալ	ժ²	2,440.63	79,808.72			17.10	41,734.84	15.60	38,073.89
2	Շենքերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մակապատումով	ժ²	1,830.47	59,856.46			17.10	31,301.09	15.60	28,555.38
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սկալ	ժ²	2,440.63	1,009,446.10			42.97	104,874.03	370.63	904,572.07
4	Մուսասաղի լավորակ գաջե սկալ	ժ²	2,440.63	137,895.80			49.30	120,323.24	7.20	17,572.56
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մակապատումով	ժ²	1,830.47	757,083.57			89.00	162,912.08	324.60	594,171.48
6	Մուսասաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մակապատումով այդ բոլոր գիպակարտուն առատաղ	ժ²	1,830.47	208,124.76					113.70	208,124.76
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սկալ	ժ²	2,440.63	388,060.76			23.20	56,622.70	135.80	331,438.06
8	Պատերի նրբակատում հարձակայով	ժ²	10,372.70	1,649,258.61			29.00	300,808.17	130.00	1,348,450.43
9	<<Անտրոնգ>> տիպի կախով առատաղի իրականացում հիմնականի պատրաստումով	ժ²	4,271.11	100,798.11			2.20	9,396.43	21.40	91,401.68
10	Կախովի առատաղի իրականացում հրակայուն գիպակարտունից 12,5սմ հաստ հիմնականից պատրաստումով	ժ²	5,491.43	314,109.70	15.00	74,700.00			57.20	314,109.70
Ն	Պատի իրականացում հրակայուն գիպակարտունից 12,5սմ հաստ հիմնականից պատրաստումով	ժ²	4,980.0						15.00	74,700.00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՂ` Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ	0		4,704,442.59		74,700.00		827,972.59	-	3,951,170.00
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, քրահեռացման առկակ	0								
	Արտաքին աշխատանքներ	0								
1	Շենքերի սկալ ցեմենտավազային շարվածով լարացանցի վրա	ժ²	4,288.30	75,474.09			17.60	75,474.09	-	-
2	Շենքերի ներկում ճակատային ներկով	ժ²	1,837.84	32,345.94			17.60	32,345.94	-	-
Ն	Շենքերի իրականացում տրավերտինե սալերով 30 սմ խալիստումով	ժ²	27,040.00		15.00	405,600.00			15.00	405,600.00
3	Շենքերի նրբակատում ցեմենտաուշերային սալերով 10սմ հաստ, ներառյալ հիմնականից	ժ²	28,792.84	906,974.51			31.50	906,974.51	-	-
4	Պատերի պատրաստում 150սմ հաստ, սենյակից պանելներով	ժ²	24,504.55	10,101,266.06			233.00	1,570,129.57	412.22	10,101,266.06
5	Սենյակից պանելների մոնտաժման հարթ բիթեղ	ժ²	6,738.75	2,565,106.52			2.40	54,400.09	-	-
6	Արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում 30սմ հաստ բազալտե սալերից 12զմ b=200սմ	ժ²	22,666.70	54,400.09					-	-
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30սմ, ստորին շերտը 70սմ հաստ	ժ³	27,567.62	217,784.20	2.70	74,432.57			10.60	292,216.77
8	Բազալտե մանրաթելային 30սմ հաստ սալի արժեքը	ժ²	2,144.15	169,387.86	27.00	57,892.05			106.00	227,279.92
9	Բազալտե մանրաթելային 70սմ հաստ սալի արժեքը	ժ²	5,207.22	411,370.31	27.00	140,594.91			106.00	551,965.22
10	Պլատստման խցարկալի արժեքը L=200սմ, 12-14սմ	հատ	530	81,172.87					530.00	81,172.87
11	Մետաղական խցարկալի արժեքը L=250սմ, 12-14սմ	հատ	150	22,973.46					150.00	22,973.46
	Այլ աշխատանքներ	0								
1	Սանհանդուցում բռնածողի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	15,315.34	26,036.09					1.70	26,036.09

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ճակատների սվաղ գունավոր ցեմենտավազային շարվաղով լարազանցի վրա	մ ²	88.8	217,600.24	217,600.24		88.80	217,600.24		
2	Ճակատների երեսպատում 30սմ հաստությամբ տրավերտին	մ ²	66.6	1,509,602.48	1,509,602.48	10.10			76.70	1,738,536.19
3	սալեղով սալերով խարխուղով Ուրմախարիսի և պատերի երեսպատում 50սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	88.8	24,504.55	2,176,004.14		88.80	2,176,004.14		
4	Ուրմախարիսի և պատերի երեսպատում 30 սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, խարխուղով ցանցի վրա որ 150*150	մ ²	655.5	15,327.42	1,806,272.05	58.80			58.80	901,252.03
5	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ պատուհանների և ջրուցանան մարտկոցների դիմացով ցանցի մոտաժիում ներառյալ խորովակները և ղեռայինը	մ ²	200	1,837.84	367,567.49				200.00	367,567.49
6	Սպորտ դահլիճի հատակի նշագծում	մ ²	2,500.00	2,500.00	306,000.00	122.40			122.40	306,000.00
7	Սպորտ դահլիճում տուր կոնստրուկտիվ մասերի կապերով բորդերով դուր ցանցով/ ներառյալ ջրուցանան սարքերի թորակումը	մ ²	750.00	750.00	130,500.00	174.00			174.00	130,500.00
8	Ամպրոնակ 30x30սմ-ներ	մ ²	0							
9	Զրահեացնան առկակ	մ ²	15	21,441.48	321,622.23				15.00	321,622.23
10	Ընդհանուր՝ Արտաքին և այլ աշխատանքներ, Զրահեացնան առկակներ	մ ²	0	20,862,960.62	2,245,205.28			5,032,928.57		18,075,237.33
11	Բարեկարգման աշխատանքներ	մ ²	0							
12	Բախարան աշխատանքներ	մ ²	0							
13	Բախարան աշխատանքներ	մ ²	398	243.25	96,811.93				398.00	96,811.93
14	Լ/բետոնի ծածկույթի բանդում	մ ³	132.64	729.73	96,791.18				132.64	96,791.18
15	Հին աղբի բարձում էքսկավատորով /ա/իլընաթափերի վրա	մ ³	150.55	729.73	109,860.61				150.55	109,860.61
16	Հին աղբի տեղափոխում 7լվ	տն	282.532	729.73	206,171.63				282.53	206,171.63
17	Կարուցան աշխատանքներ	մ ³	0							
18	3-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով /սավանքի համար/	մ ³	101.4	729.73	73,994.46		44.50	32,772.91	56.90	41,521.55
19	Ավերող բնափորի բարձում էքսկավատորով	մ ³	101.4	729.73	73,994.46		44.50	32,472.91	56.90	41,521.55
20	ա/իլընաթափերի վրա	տն	182.52	729.73	133,190.03		80.12	58,465.84	102.40	74,724.19
21	Ավերող բնափորի տեղափոխում 7լվ	մ ³	40.56	5,837.86	236,783.46		17.56	102,512.76	23.00	134,270.70
22	Բետոնե շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	40.56	47,189.33	1,913,999.05		17.56	828,644.56	23.00	1,085,354.49
23	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	405.6	8,270.30	3,354,432.74		178.00	1,472,112.99	227.60	1,882,319.75
24	Բազալտե բրնձայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	271.2	9,000.03	2,440,807.08		18.20	163,800.48	253.00	2,277,006.61
25	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	մ ²	0							
26	Ավերող բնափորի մշակում ձեռքով /սավանքի համար/	մ ²	1400	1,702.71	2,383,797.70	97.00		165,163.13	1,497.00	2,548,950.83
27	Սանրահանիկ առփայտեբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	1400	4,864.88	6,810,835.00	97.00		471,893.57	1,497.00	7,282,728.56
28	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ չափերի	մ ²	631.5	9,000.03	5,683,516.49		381.50	3,433,509.96	250.00	2,250,006.53
29	Ընդհանուր՝ Բարեկարգման աշխատանքներ	մ ²		23,614,985.83	637,056.69					18,128,050.11
30	Կարապետներ	մ ²								
31	3-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով /սավանքի համար/	մ ³		781.00						
32	Ավերող բնափորի բարձում էքսկավատորով	մ ³		781.00						
33	Ավերող բնափորի տեղափոխում 7լվ	տն		781.00						

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	մ ³	6,248.00	-	-	-	-	-	-	-
5	Բերան շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	50,504.72	-	-	-	-	-	-	-
6	Բազալտե բրնձայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ ²	8,851.34	-	-	-	-	-	-	-
7	Բազալտե եղբաբարի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	գմ	9,632.35	-	-	-	-	-	-	-
12	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ ԿԱԹՅԱՅԱՍՏՈՒՆ									
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց									
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց									
1	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	3,328.63	33,286.33	-	-	-	-	10.00	33,286.33
2	Փ32սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	2,377.60	30,908.75	-	-	-	-	13.00	30,908.75
3	Փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	9,510.37	-	-	-	-	5.00	9,510.37
4	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	19,020.73	-	-	-	-	10.00	19,020.73
5	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	3,804.15	-	-	-	-	2.00	3,804.15
6	Փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	3,804.15	-	-	-	-	2.00	3,804.15
7	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	5,706.22	28.00	53,258.05	-	-	31.00	58,964.27
8	Փ15սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /կացումով և հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	1,902.07	112,222.31	-	-	28.00	53,258.05	31.00	58,964.27
9	Ի-25մմ փականի տեղադրում	հատ	4,279.67	8,559.34	-	-	-	-	2.00	8,559.34
10	Ի-20մմ փականի տեղադրում	հատ	4,279.67	17,118.68	-	-	-	-	4.00	17,118.68
11	Ի-15մմ փականի տեղադրում	հատ	4,279.67	81,313.72	-	-	-	-	19.00	81,313.72
12	Էլեկտրական ջրատաքացուցի ճկվել /rešep/	հատ	4,279.67	21,398.35	-	-	5.00	21,398.35	-	-
13	Էլեկտրական ջրատաքացուցի Բոլեր 80 լիտր	հատ	105,900.00	-	2.00	210,000.00	-	-	2.00	210,000.00
14	Ցլցուղի ծրայ խառնիչ	հատ	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	5.00	21,398.35
15	Լվացարանի ծրայ խառնիչ	հատ	4,279.67	21,398.35	-	-	-	-	5.00	21,398.35
16	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ, խողովակաշարի տակ	մ ³	5,706.23	5,706.23	-	-	-	-	1.00	5,706.23
17	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ, խողովակաշարի վրա	մ ³	5,706.23	11,412.46	-	-	-	-	2.00	11,412.46
18	Սափարանի մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	713.27	8,559.30	-	-	-	-	12.00	8,559.30
19	Ավազի շերտի պատրաստում 7կմ /6մ3/ տեղափոխում	տն	713.27	7,703.37	-	-	-	-	10.80	7,703.37
20	Սափարանի հետիցք ձեռքով տոփխումով	մ ³	713.27	4,279.65	-	-	-	-	6.00	4,279.65
21	Համախորհակալի փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/կ արկով D50սմ փակնով, 20սմ, ճկանողունով /	կ-տ	118,879.69	118,879.69	-	-	-	-	1.00	118,879.69
22	Անցքի բացում պատում Փ200սմ	տեղ	7,132.78	7,132.78	-	-	-	-	1.00	7,132.78
23	Անցքի բացում գործող ջրագծին Փ50x50սմ	տեղ	7,132.78	7,132.78	-	-	-	-	1.00	7,132.78
24	Չնակող մասեր Փ20,--Փ40	հատ	2,200.00	264,000.00	-	-	-	-	120.00	264,000.00
25	Սանիտարացի միացման դետալ	հատ	590.00	2,360.00	-	-	-	-	4.00	2,360.00
26	Լողարանի միացման դետալ	հատ	590.00	5,900.00	-	-	-	-	10.00	5,900.00
27	Լվացարանի միացման դետալ	հատ	590.00	7,080.00	-	-	-	-	12.00	7,080.00
28	Կոյուղու ներքին ցանց									
29	Կոյուղու արտիֆիքցիոն խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ150սմ /հիդրոպլիկ փորձարկումով/	գմ	4,279.67	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Կոյուրու պոլիմիդիդրոն: խորվածքներ պատի վրա Փ100մմ /հիդրավիլի փորձարկում/	զմ	24	4,279.67	102,742.06				24.00	102,712.06
2	Կոյուրու պոլիմիդիդրոն: խորվածքներ պատի վրա Փ50մմ /հիդրավիլի փորձարկում/	զմ	15	4,279.67	64,195.04				15.00	64,195.04
3	Կերամիկական վնասարտանի տեղադրում	հատ	5	23,775.93	118,879.67				5.00	118,879.67
4	Կերամիկական վնասարտանի տեղադրում	հատ	5	23,775.93	118,879.67				5.00	118,879.67
5	Կերամիկական գուգարակալիք	հատ	5	23,775.93	118,879.67				5.00	118,879.67
6	Խորը տապելի	հատ	5	14,265.56	71,327.79				5.00	71,327.79
7	Հրամանների տեղադրում Փ100մմ	տեղ	2	14,265.56	28,531.12				2.00	28,531.12
8	Լիքացում գոյություն ունեցող կոյուրվածքին Փ150x150մմ	լ ³	0.5	5,706.23	2,853.11				0.50	2,853.11
9	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ,խորվակաշարի տակ	լ ³	1	5,706.23	5,706.23				1.00	5,706.23
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ,խորվակաշարի վրա	լ ³	8	713.27	5,706.20				8.00	5,706.20
11	Խրամալու սնամում 3-րդ նարդի բնահորում ձեռքով	լ ³	8	713.27	5,135.58				7.20	5,135.58
12	Ավերող բնահորի բարձում ձեռքով ա/հրքնաթափելի վրա և տեղափոխում 7լմ /4Ս3/	տն	7.2	713.27	5,135.58				4.00	2,853.10
13	Խրամալու: հետիցք ձեռքով տոփանումով	լ ³	4	713.27	2,853.10		0.10	684.75	-	-
14	Սնցքերի բացում պատերում Փ350մմ,2տեղ	լ ³	0.096	7,132.78	684.75				5.00	35,663.89
15	Սնցքերի բացում ճածկում Փ100մմ	հատ	5	7,132.78	35,663.89				6.00	42,796.67
16	Սնցքերի բացում ճածկում Փ300մմ	հատ	6	7,132.78	42,796.67				-	-
17	Բացված անցքերի խցանակում էրաստիկ նյութով	տեղ	13	713.27	9,272.57		13.00	9,272.57	-	-
18	Սնցքախցանակում ճածկույթի կտրում	զմ	4	713.27	2,853.10		4.00	2,853.10	-	-
19	Արեւտուրի ճածկույթի բնտրում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /6Ս2/	լ ²	1.8	713.27	1,283.89				1.80	1,283.89
20	Շին.աղբի բարձում և տեղափոխում 7լմ	տն	4	713.27	2,567.79				3.60	2,567.79
21	Խճի շերտի պատրաստում սողողված բխումով 4սմ հաստությամբ	լ ²	6	1,664.31	9,985.87				6.00	9,985.87
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լ ²	6	2,139.83	12,839.01		6.00	12,839.01	-	-
23	Խոշորահատիկի ասֆալտաբետոն ճածկույթի պատրաստում ճամբարում	լ ²	6	4,755.18	28,531.10		6.00	28,531.10	-	-
24	Սալարհատիկի ասֆալտաբետոն ճածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	լ ²	6	3,566.39	21,398.37		6.00	21,398.37	-	-
25	Փ50մմ ծունկ	հատ	0	-	-				7.00	19,971.77
26	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	7	2,853.11	19,971.77				8.00	22,824.88
27	Փ100x50մ եռաբաշխիչ	հատ	8	2,853.11	22,824.88				3.00	12,839.01
28	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	3	4,279.67	12,839.01				3.00	12,839.01
29	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3	4,279.67	12,839.01				5.00	21,398.35
30	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5	4,279.67	21,398.35				4.00	17,118.68
31	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	4	4,279.67	17,118.68				-	-
32	Փ150x100մմ անցում	հատ	0	4,279.67	-				2.00	8,559.34
33	Փ100x50մմ բարաբաշխիչ	հատ	2	4,279.67	8,559.34				6.00	25,678.02
34	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	6	4,279.67	25,678.02				-	-
35	Փ150մմ a=135° թեքում	հատ	0	4,279.67	-				1.00	4,279.67
36	Փ100x50մմ բարաբաշխիչ	հատ	1	4,279.67	4,279.67				1.00	4,279.67
37	Փ100մմ բարաբաշխիչ	հատ	1	4,279.67	4,279.67				1.00	4,279.67
38	Փ50x100մմ անցում	հատ	1	4,279.67	4,279.67				-	-
13	Ընդհանուր՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուրու ցանց		0		1,807,200.32		263,258.05	150,235.29		1,920,223.08
1	Ջերմատանուր ջրային տաքացումով ղեկավարման կահույքով և մոնիտորային կոնվեկտով	կ-տ	6	185,289.90	1,111,739.41				6.00	1,111,739.41
	Տեղադրում		0							
	Ջերմատանուր ջրային տաքացումով ղեկավարման կահույքով և մոնիտորային կոնվեկտով		6	185,289.90	1,111,739.41				6.00	1,111,739.41
	Տեղադրում		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Այուսին ցնտուցի սարքեր Q=0.129կ-ստ AI=50C0/ H=500մմ	Էլվմ	30.24	3,242.58	98,055.50					30.24	98,055.50
2	Այուսին ցնտուցան մարտկոցների աղբեջ /108x0.28=Էլվմ/ համար PN20	սնկց.	108	3,242.58	350,198.22					108.00	350,198.22
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այուսին շեղուկ տաք ջրի համար PN20 40 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	106	4,169.03	441,916.65					106.00	441,916.65
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այուսին շեղուկ տաք ջրի համար PN20	գմ	60	4,169.03	250,141.50					60.00	250,141.50
5	32 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	140	5,327.09	745,792.41					140.00	745,792.41
6	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այուսին շեղուկ տաք ջրի համար PN20 25 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	30	2,779.35	83,380.40					30.00	83,380.40
7	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այուսին շեղուկ տաք ջրի համար PN20 20 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	10	5,790.31	57,903.08					10.00	57,903.08
8	Պողպատե խողովակների տեղադրում 57x3.5մմ	մ ²	1.79	1,852.90	3,316.69					1.79	3,316.69
9	57x3.5մմ պողպատե խողովակների ներկում	գմ	6	16,212.87	97,277.22					6.00	97,277.22
10	Պողպատե խողովակից բաշխիչ սամրիկ $d=108x4$, $I=1.0$ 3	մ ²	2.035	1,852.90	3,770.65					2.04	3,770.65
11	Ելքով . 2խառն մերկումով	ուստ	10	3,242.58	32,425.76					10.00	32,425.76
12	Ջնտուցիչների փական բերմատատիկ գլխիկով 15	ուստ	10	3,242.58	32,425.76					10.00	32,425.76
13	Ջնտուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական 15	ուստ	8	3,242.58	25,940.61	8.00			25,940.61		
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փական $d=20$	ուստ	6	3,242.58	19,455.46					6.00	19,455.46
15	Գնդային Փական 20	ուստ	4	3,242.58	12,970.30					4.00	12,970.30
16	Գնդային Փական 32	ուստ	2	5,790.31	11,580.62					2.00	11,580.62
17	Գնդային Փական 50	ուստ	18	3,242.58	58,366.37					18.00	58,366.37
18	Պատարկման փական 20	մ ³	0.113	7,179.99	811.34					0.11	811.34
19	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 10խառ	խատ	10	2,547.73	25,477.32					10.00	25,477.32
20	Ջնտուցան սարքերի մոտաժային կոնվեկտ (օդառան խոնջման խցափակիչ)	գս	50	3,242.58	162,128.80					50.00	162,128.80
21	խողովակների ռետինե ցերմամեխուսացում ներք 40	գս	10	3,242.58	32,425.76					10.00	32,425.76
22	խողովակների ռետինե ցերմամեխուսացում ներք 25	ուստ	330	347.42	114,649.26					330.00	114,649.26
23	խողովակների ամրակապիչներ	ուստ	120	787.49	94,498.32					120.00	94,498.32
24	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր 20 - 25	ուստ	106	787.49	83,473.51					106.00	83,473.51
25	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր 32- 40	ուստ	9.6	5,558.69	53,363.46					9.60	53,363.46
26	Մետաղական խողովակից պատյան $I=0.4$ $d=80$ մմ, 24խառ	գմ	120	2,200.00	264,000.00					120.00	264,000.00
27	ԱՊՍՄՍՍՍՄՍՄՍՄՍ	ուստ	18	231.61	4,169.06					18.00	4,169.06
28	Թուղպատե խողովակների ապամոնտաժում 25- 50	գս	220	555.87	122,291.69					220.00	122,291.69
29	Ջնտուցան խողովակների ապամոնտաժում 80 կգ	կ-տ	0								
30	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այուսին շեղուկ տաք ջրի համար PN20 40 /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	ուստ	1	173,709.29	173,709.29					1.00	173,709.29
31	Կարգավորող փական $Kvs=0.65$ մ ³ /ժամ	ուստ	1	13,896.74	13,896.74					1.00	13,896.74
32	Ջնտուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական $d=15$	ուստ	1	13,896.74	13,896.74					1.00	13,896.74
33	Ջնտուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական $d=20$	ուստ	1	13,896.74	13,896.74					1.00	13,896.74
34	Ջնտուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական $d=32$	ուստ	4	13,896.74	55,586.97					4.00	55,586.97
35	Փանայան $d=32$	ուստ	3	5,327.09	15,981.27					3.00	15,981.27

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Տնօրնային տեղադրում	2	5,327.09	10,654.18					2.00	10,654.18
37	Ավտոմատ օդի հեռացման փական Ժպ=20	2	3,010.96	6,021.92					2.00	6,021.92
38	Պատարված փական 20	2	3,010.96	6,021.92					2.00	6,021.92
39	Պատարված փական 20	40	1,621.28	64,851.33			20.00	32,425.66	20.00	32,425.66
40	Խողովակների քերամեխտացում գլանաձև ռետին քերամեխտացում ճնեք=40	40	1,621.28	64,851.33					40.00	64,851.33
41	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=40	30	555.87	16,676.14					30.00	16,676.14
42	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 1ստ	0.011	6,948.37	76.43					0.01	76.43
43	Տեղումատար խողովակների ամրակապիչներ	40	162.13	6,485.13					40.00	6,485.13
44	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ ՏԵՌՄԻՆԱԼ			4,870,448.01				58,366.27		4,812,081.74
1	Օրպիտիլություն									
1	Ջերմության վերաօգտագործում օդափոխության Ներածնուն-արտածնան սարք L=3000Յ/ժամ Rotovex 3800ELR/L	1.00	1,126,827.97	1,126,827.97					1.00	1,126,827.97
2	Չափանվազող ետ լարված օդի կախույր EFD 600-400	1.00	38,269.63	38,269.63					1.00	38,269.63
3	Օդի մուտքի ճարպար 600x400մմ	2.00	38,269.63	76,539.26					2.00	76,539.26
4	Արվախայնացուցիչ LDS600-400	2.00	38,269.63	76,539.26					2.00	76,539.26
5	Թայմեր T120	1.00	38,269.63	38,269.63					1.00	38,269.63
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	1.00	38,269.63	38,269.63					1.00	38,269.63
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	70.00	5,740.44	401,830.89					70.00	401,830.89
8	Ֆինկպատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,35զմ	27.00	5,740.44	154,991.92					27.00	154,991.92
9	Ֆինկպատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,15զմ	9.60	5,740.44	55,108.24					9.60	55,108.24
10	Ֆինկպատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,6զմ	22.40	5,740.44	128,585.89					22.40	128,585.89
11	Ֆինկպատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,16զմ	30.00	5,740.44	172,213.24					30.00	172,213.24
12	Ֆինկպատ օդատար 0,5մմ հաստ 200x200մմ ,22զմ	17.60	5,740.44	101,031.77					17.60	101,031.77
13	Ֆինկպատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,8զմ	7.20	5,740.44	41,331.18					7.20	41,331.18
14	Ֆինկպատ օդատար 0,5մմ հաստ 250x200մմ ,8զմ	15.00	10,843.07	162,645.98					15.00	162,645.98
15	Օդի ներածնուն կարգավորող ճարպար 300x150մմ	4.00	10,843.07	43,372.26					4.00	43,372.26
16	Օդի արտածնան կարգավորող ճարպար 300x300մմ	2.00	10,843.07	21,686.13					2.00	21,686.13
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ 200x200մմ	1.00	10,843.07	10,843.07					1.00	10,843.07
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200մմ	1.00	10,843.07	10,843.07					1.00	10,843.07
19	Օդատարի մեխտացում ֆորգայապատ հանքային բախարակ 40մմ հաստ	167.00	850.44	142,022.77					167.00	142,022.77
20	Ֆինկպատ լեռնեղջ գոգոց օդատարի շուրջը	2.50	4,677.40	11,693.49					2.50	11,693.49
21	Անցքերի բացում պատերում 400x500մմ, 2հատ	0.10	12,756.55	1,275.65					0.10	1,275.65
22	Օդատարի երեսպատում գիպատակարարով երաջյալ	70.00	3,826.96	267,887.26			70.00	267,887.26		
23	Ինժեներինգ				60.00				60.00	22,200.00
24	Սարույն մետաժում 4*1.5մմ				100.00				100.00	36,000.00
25	Սարույն մետաժում 2*0.75մմ				45.00				45.00	16,200.00
26	Սարույն մետաժում 3.0.75մմ				20.00				20.00	9,200.00
27	Կարել Կակալ/ Անյուլի սակալ/				205.00				205.00	92,250.00
28	Գոֆրե խողովակ				49,860.00				1.00	49,860.00
29	Օդատարի մեխտացում լեկալարան կլոկ									
30	Սանիտացիոնի և հաներծարանների օդափոխություն									
24	Ֆինկպատ օդատար 0,5մմ հաստ Գ150մմ ,30զմ	14.13	4,677.40	66,091.61					14.13	66,091.61
25	Պատին տեղադրող օդամուկ L=150Յ/ժ	6.00	150,952.42	905,714.54					6.00	905,714.54

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Օդատարների տեղադրման խորրվակառուցի ցիկլակապտ թիթեղից 0,7մմ հաստ.800x250x2500մմ,1հատ	լ ²	5,315.22	13,952.46					2.63	13,952.46
27	Օդատարների տեղադրման խորրվակառուցի ցիկլակապտ թիթեղից 0,7մմ հաստ.400x250x2500մմ,1հատ	լ ²	5,315.22	6,637.24					1.63	8,637.24
28	Գլխանոց ցիկլակապտ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	11,268.28	11,268.28					1.00	11,268.28
29	Գլխանոց ցիկլակապտ թիթեղից 0,7մմ հաստ 400x250մմ	հատ	11,268.28	11,268.28					1.00	11,268.28
30	Գլխանոց ցիկլակապտ թիթեղից 0,7մմ հաստ 400x250մմ Մետաղական տարրերի օդատարների տեղադրման խորրվակառուցի անդակավանան համար	կգ	1,700.87	42,521.79					25.00	42,521.79
31	Օդատարների մեկուսացում ֆուլայապատ համարային բախակալ 40մմ հաստ.	լ ²	850.44	142,022.77					167.00	142,022.77
32	Տիվակապտ թիթեղից զոգնոց օդատարի շուրջը	լ ²	850.44	1,445.74					1.70	1,445.74
33	Անցքերի բացում ծածկերում Փ150մմ	հատ	6,378.27	38,269.61				267,887.26	6.00	38,269.61
				4,401,540.12		225,710.00				4,359,362.86
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆՆԵՐ ՕՊԱԿՈՒԽՈՒԹՅՈՒՆ									
	Էլեկտրամուտքում, Ջրդեղիչային ազդարարում									
	Էլեկտրամուտքում									
1	88ԻԻ-LS- 5x16մմ ² հատվածքով արևն ջրերով մալուխի անցվացում	գմ	3,128.69	109,504.07					35.00	109,504.07
2	88ԻԻ-LS- 3x6մմ ² հատվածքով արևն ջրերով մալուխի անցվացում	գմ	2,234.78	219,008.01					98.00	219,008.01
3	88ԻԻ-LS- 3x4մմ ² հատվածքով արևն ջրերով մալուխի անցվացում	գմ	1,340.86	319,125.50					238.00	319,125.50
4	88ԻԻ-LS- 3x2,5մմ ² հատվածքով արևն ջրերով մալուխի անցվացում	գմ	893.91	404,048.32					452.00	404,048.32
5	88ԻԻ-LS- 3x1,5մմ ² հատվածքով արևն ջրերով մալուխի անցվացում	գմ	893.91	137,662.48					154.00	137,662.48
6	Երկաթալեզու խողովակառուցի հաշվիչ սիմֆազ	հատ	55,869.39	55,869.39					1.00	55,869.39
7	Վառանգի անցքային խողովակառուցի համար 24 մոդուլի	հատ	15,866.91	15,866.91		1.00	75,150.00		1.00	75,150.00
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 250 Ա 10ka	հատ	5,586.93	5,586.93					1.00	5,586.93
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka	հատ	3,128.69	15,643.44					5.00	15,643.44
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka	հատ	3,128.69	50,059.01					16.00	50,059.01
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka	հատ	3,128.69	3,128.69					1.00	3,128.69
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողմանոցի հալանի պատի մեջ տեղադրվող	հատ	1,340.86	34,862.45					26.00	34,862.45
13	Անջատիչ 2 սերմնավոր պատի մեջ տեղադրվող	հատ	1,340.86	8,045.18					6.00	8,045.18
14	Անջատիչ 1 սերմնավոր պատի մեջ տեղադրվող	հատ	1,340.86	13,408.63					10.00	13,408.63
15	Բաժանման տուկիներ	հատ	1,340.86	48,271.08					36.00	48,271.08
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	1,340.86	8,045.18					6.00	8,045.18
17	Շրջանակ 2 տեղանոց	հատ	759.82	15,196.40					20.00	15,196.40
18	Անդրակներ	հատ	11,397.36	102,576.23					9.00	102,576.23
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	13,632.13	163,585.61					12.00	163,585.61
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	15,866.91	79,334.55					5.00	79,334.55
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	20,336.46	325,383.38					16.00	325,383.38
22	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000K IP67	գմ	1,787.82	182,358.09					102.00	182,358.09
23	Կարեր-լամպ 50x50մմ -h ձևավոր մասեր	հատ	1,787.82	17,878.24					10.00	17,878.24
24	PVC խողովակ Փ24 մմ	գմ	134.08	31,911.62					238.00	31,911.62
	Ջրդեղիչային ազդարարում									
1	Ղեկավարման-խվանակառուցի շրջանակ C2000M	հատ	56,092.87	56,092.87					1.00	56,092.87
2	Ղեկավարման ցուլ C2000-ՇՈ	հատ	29,275.56	29,275.56					1.00	29,275.56
3	Ընդունիչ ուղիքային առարկա ՏԻԻԻԻ-10Պ	հատ	29,275.56	29,275.56					1.00	29,275.56
4	Ազդարարման առարկա ԵԱԿ-4	հատ	29,275.56	29,275.56					1.00	29,275.56
5	Անջատիչային մուտքան առարկա	հատ	29,275.56	58,551.13					2.00	58,551.13

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Համաբարձրակ 30 կգ/հո՝ հատույթանք, 100մմ հատույթանք, /100 և 50 մմ շերտով կրակուշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՏ(կգ °C) Ջերմակուսանցման գործակիցը 0,036 կտ/մ. °C	ՍԶ	37,5	8,316.62	311,873.20				37.50	311,873.20
2	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա 24ժամ, ջրանյութությունը ոչ ավելի 1000մմ ք.ա	ՍԶ	37,5	1,663.33	62,374.79				37.50	62,374.79
3	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	0.974	207,915.56	202,509.76				0.97	202,509.76
4	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	46.2	9,979.95	461,073.52				46.20	461,073.52
5	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	14	6,653.30	93,146.21				14.00	93,146.21
6	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	2	58,216.36	116,432.72				2.00	116,432.72
7	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	0.974	20,791.56	20,250.98				0.97	20,250.98
8	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	50	499.00	24,950.01				50.00	24,950.01
9	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	50	499.00	24,950.01				50.00	24,950.01
10	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	0	-	-				-	-
1	Շարվածքի հրակայունություն ու/կ սուֆ. քարով	Ս3	18.3	58,216.36	1,065,359.39				18.30	1,065,359.39
2	Շարվածքի ամրանումը՝ ցանցով Փ6Ac1	տն	0.0858	997,994.73	85,627.95				0.09	85,627.95
	Բացվածքներ									
1	Մետաղալատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ արվածքային, 60մմ 4+4 միջրազույն պատուհան բացվող մաս	ՍԶ	0.84	37,424.80	31,436.83				0.84	31,436.83
2	Մետաղալատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ արվածքային, 60մմ 4+4 միջրազույն պատուհան բացվող մաս	ՍԶ	2.4	37,424.80	89,819.53				2.40	89,819.53
3	Պատուհան պատուհանագրգելի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձր.	ՍԶ	3.24	5,405.80	17,514.79				3.24	17,514.79
4	Պատուհանագրգելի ամբիջը 250մմ հաստ.	ՍԶ	1.8	4,158.31	7,484.96				1.80	7,484.96
5	Բացվածք 50մմ հաստ պատուհանագրգելի տեղադրում 150մմ լայնությամբ	ՍԶ	0.27	33,266.49	8,981.95				0.27	8,981.95
6	Շեմերի գաջի սկալ	ՍԶ	1.89	3,326.65	6,287.36				1.89	6,287.36
7	Շեմերի լավորակ ներկում կիսապայուն լատեքսային ներկով	ՍԶ	1.89	2,744.48	5,187.07				1.89	5,187.07
8	Սյուրմիտ նիդրազույն ջերմակուսուցիչ 60մմ հաստ. արվածքային 4+4 դրների տեղադրում / լավորակության կամ համարժեք/	ՍԶ	3.36	99,799.47	335,326.23				3.36	335,326.23
9	Մետաղական օղակների մետաղական	ՍԶ	7.25	3,326.65	24,118.18				7.25	24,118.18
10	Մետաղական մասերի լատեքսային	տն	0.008	49,899.73	399.20				0.01	399.20
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ մասնաշերտ									
1	Պատերի ցրվածքային լավորակություն	ՍԶ	77.3	3,742.48	289,293.88				77.30	289,293.88
2	Պատերի լավորակություն	ՍԶ	77.3	3,742.48	289,293.88				77.30	289,293.88
3	<<Անտորոգ>> տիպի կախովի առատադի իրակասցում	ՍԶ	32.9	5,821.64	191,531.86				32.90	191,531.86
4	Ինժեներական պատրաստում	ՍԶ	32.9	3,742.48	123,127.67				32.90	123,127.67
5	Տրասպորտին, գործընթացումը՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 330/180 կ/5մմ, հրակայուն, խզման բերնվածք ոչ պակաս 1000գ/քմ. ջրային գործընթացումը ոչ պակաս 1000մմ ք.ա	ՍԶ	32.9	9,148.28	300,978.49				32.90	300,978.49
Ը	Բացվածք բրնկային ծածկույթի պատրաստում	ՍԶ		14,138.26	465,148.61				32.90	465,148.61

	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Սամոզրանիտ սալերով շինվածքների իրականացում h=100մմ	23.4	1,413.83	33,083.56		23.40	53,083.56		
6	արտաքին հարդարման աշխատանքներ								
1	Պատերի երեսապատում տրավերտին սալերով 50մմ հաստ	2.5	33,266.49	83,166.24				2.50	83,166.24
2	Պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ	84.2	30,771.50	2,590,960.53				84.20	2,590,960.53
3	Որմնախարիտի երեսապատում ջրգատաշ բազալտե սալերով 50մմ	7.4	33,266.49	246,172.06				7.40	246,172.06
3	Որմնախարիտի և պատերի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, խարսխումով ցանցի վրա թր 150*150		15,327.42		7.40	113,422.87		7.40	113,422.87
4	Որմնախարիտի բազալտ սալերով 40*40մմ սալվածք	1	30,771.50	30,771.50				1.00	30,771.50
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	41.05	1,247.49	51,209.50				41.05	51,209.50
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	41.05	2,910.82	119,489.10				41.05	119,489.10
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի	4.105	80,671.24	331,155.46				4.11	331,155.46
4	Բազալտե բրնձեպալի ծածկույթի պատրաստում	41.1	14,138.26	581,082.31				41.10	581,082.31
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	34.2	15,385.76	526,192.86				34.20	526,192.86
	Կաթսայատուն -- Էլեկտրատեխնիկական մաս	0							
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապսիտիլոլ անջատումը բերի տակ 63A	1	10,395.78	10,395.78				1.00	10,395.78
2	Պահարան դռնակով վահանի կրմալեկտալորման համար 915*655*215	1	54,473.88	54,473.88				1.00	54,473.88
3	Արկի լիճքնով տրանսֆորմատորով 0.25/36 220/368 50ԿՎ 0.25x8Բ	1	29,524.01	29,524.01				1.00	29,524.01
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10kA	8	10,395.78	83,166.26				8.00	83,166.26
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10kA	1	10,395.78	10,395.78				1.00	10,395.78
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6kA	3	5,821.64	17,464.91				3.00	17,464.91
7	Արտադրողի մոդուլային եռաբևեռ	6	5,821.64	34,929.82				6.00	34,929.82
8	Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	6	5,821.64	34,929.82				6.00	34,929.82
9	Լուսատու լուսադիրային լամպով առատատիլ պաշտպանված 1*18Բ	4	5,821.64	23,286.55				4.00	23,286.55
10	Լուսատու հրանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 ԲԻ	1	5,821.64	5,821.64				1.00	5,821.64
11	Անջատիչ 2 տեղանյութ բաց հարողորագծի	1	2,494.99	2,494.99				1.00	2,494.99
12	Բաժանման տուփեր	5	2,494.99	12,474.96				5.00	12,474.96
13	Վարդակ հողանցման հպակով, միաբևեռ ջրակայուն 10A	5	2,494.99	12,474.96				5.00	12,474.96
14	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ԲՈՒԻԻԼ Ս 3*2.5 մմ2	28	2,494.99	69,859.76				28.00	69,859.76
15	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ԲՈՒԻԻԼ Ս 4*2.5 մմ2	46	5,821.64	267,795.30				46.00	267,795.30
16	Մետաղական խողովակ Ծ25	36	5,821.64	209,578.93				36.00	209,578.93
17	Շերտապարկատու 25*4	36	5,821.64	209,578.93				36.00	209,578.93
18	Մետաղական խողովակ Ծ25x5x5	6	5,821.64	34,929.82				6.00	34,929.82
	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100 Ա 10kA		17,410.00	17,410.00				1.00	17,410.00
	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 60 Ա 10kA		11,720.00	11,720.00				7.00	82,040.00
	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80 Ա 10kA		16,160.00	16,160.00				1.00	16,160.00
	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 12 տեղանյութ		24,420.00	24,420.00				1.00	24,420.00
	Անջատիչ 1 տեղանյութ տեղադրվող արտաքին/		1,990.00	1,990.00				3.00	5,970.00
	Վարդակ 1 տեղանյութ հողանցման հպակով Արտաքին		1,750.00	1,750.00				3.00	5,250.00
	Վարդակ կամ 50*50		510.00	510.00				70.00	35,700.00
	Մալուխի մոնտաժում ԲՈՒԻԻԼ 6*4		1,850.00	1,850.00				65.00	33,150.00
	Պղնձե խողովակի մոնտաժ		540.00	540.00				80.00	151,200.00
	Պղնձե մալուխի մոնտաժում ԲՈՒԻԻԼ Ս 3*1.5 մմ2		1,020.00	1,020.00				48.00	25,920.00
	Լեղ լուսատու 60*60		11,310.00	11,310.00				35.00	35,700.00
								6.00	67,860.00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հրտանքի կարգավորիչ 30 կՎՏ	հատ	22750		1.00	22,750.00			1.00	22,750.00
2	Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս Փ133*4	զվ	12,059.10	361,773.03					30.00	361,773.03
3	Պողպատյա էլեկտրառանցված խողովակի մոնտաժում	զվ	10,395.78	1,621,742.16			30.00	311,873.49	126.00	1,309,868.67
4	Պողպատյա էլեկտրառանցված խողովակի մոնտաժում	զվ	9,979.95	99,799.46			5.00	49,899.73	5.00	49,899.73
5	Պողպատյա էլեկտրառանցված խողովակի մոնտաժում	զվ	9,148.28	704,417.75					77.00	704,417.75
6	Պողպատյա էլեկտրառանցված խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	52,394.75			7.00	52,394.75		
7	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	164,669.22					22.00	164,669.22
8	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	112,274.47			15.00	112,274.47		
9	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	74,849.65			10.00	74,849.65		
10	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	74,849.65			10.00	74,849.65		
11	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	7,484.96	1,696,591.07			8.00	1,696,591.07		
12	Պողպատյա ջրագազատար խողովակի մոնտաժում	զվ	212,073.88	432,464.37	4.00	415,831.13			4.00	432,464.37
13	Պողպատե տրոսակ dy150	հատ	108,116.09	415,831.13					8.00	831,662.26
14	Պողպատե տրոսակ dy100	հատ	103,957.78	1,347,292.93					7.00	523,947.25
15	Պողպատե տրոսակ dy80	հատ	74,849.61	116,432.72						
16	Պողպատե տրոսակ dy50	հատ	58,216.36	199,598.93						
17	Թողարկի փական dy32	հատ	33,266.49	299,398.45						
18	Թողարկի փական dy20	հատ	24,949.87	49,899.73						
19	Թողարկի փական dy15	հատ	24,949.87	49,899.73						
20	Սկստումիլե կառույց կաթսայի համար dy70	հատ	24,949.87	49,899.73						
21	Սկստումիլե կառույց կաթսայի համար dy150	հատ	24,949.87	99,799.46						
22	Ֆետարտած փական dy150	հատ	19,128.23	267,795.20						
23	Ֆետարտած փական dy50	հատ	12,474.94	124,749.38						
24	Մոնոմետր եռափայլ փականով Փ0+16 սթև. մըշխան	հատ	20,791.56	124,749.34						
25	Ջերմաստիճան 150 °C	հատ	3,326.65	76,512.85						
26	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	2,494.99	57,384.80						
27	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	3,326.65	69,859.56						
28	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	582.16	117,597.07					202.00	117,597.07
29	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	457.41	64,037.91					140.00	64,037.91
30	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	544,738.79	1,089,477.57					2.00	1,089,477.57
31	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	մշ	544,738.79	1,089,477.57					2.00	1,089,477.57
32	Ջերմաստիճանի ջրաչափի շրջանառու պոմպ DAB/կամ հասարձեք BPH 150/280.50T G=34m3/ԿԵ H=16m N=1,47, ԿԵԴ=1400օ6/մ	հատ	295,240.11	590,480.22					2.00	590,480.22
33	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ հասարձեք CP40/2300T G=10m3/ԿԵ H=20m N=1,45,ԿԵԴ=2800օ6/մ	հատ	212,073.88	424,147.77					2.00	424,147.77
34	Համարման պոմպ DAB/կամ հասարձեք CP-40/2300T G=10m3/ԿԵ H=20m N=1,45ԿԵԴ n=2870օ6/մ	հատ	212,073.88	424,147.77					2.00	424,147.77
35	Կերտազտիչ dy125 /Փ273/ Բաշխիչ սանդիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	33,266.49	33,266.49					1.00	33,266.49

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Բաշխիչ սամ-րիկ հետադարձ խողովակների համար ԿՅ200 L=600mm	հատ	1	33,266.49	33,266.49	-	-	-	1.00	33,266.49
37	Ջրային էլեմպնիսական ապարատ ՎՈՅ-7 ԿՅ50 G=20m ³ /սԵ L=600mm	կտ	1	24,949.87	24,949.87	-	-	-	1.00	24,949.87
38	Տաք ջրամուտավարման թերթափոր ջրառագացուցիչ Z3 16 Plastre/plates Q=200000kg/h/սԵ	կտ	1	220,390.50	220,390.50	-	-	-	1.00	220,390.50
39	Մեմբրանային ընդարձակման բաց VRV 300x d=650mm H=1212mm	կտ	1	220,390.50	220,390.50	-	-	-	1.00	220,390.50
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուջե	կտ	1	220,390.50	220,390.50	-	-	-	1.00	220,390.50
41	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1	37,424.80	37,424.80	-	-	-	1.00	37,424.80
42	Քրոմի մոնտաժում փ100	հատ	1	37,424.80	37,424.80	-	-	-	0.48	598,796.83
43	Միատար խողովակի մոնտաժում 2հատ d=250mm H=8m	տն	0.48	1,247,493.41	29,108.18	-	-	-	1.00	29,108.18
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1	29,108.18	29,108.18	-	-	-	7.00	36,820.00
45	Մետաղական մեկյուն 90, ֆ108	հատ		5,260.00	9,400.00	7.00	36,820.00	-	7.00	36,820.00
46	Ֆ108 տաքաշիչ	հատ		9,400.00	9,400.00	1.00	9,400.00	-	1.00	9,400.00
47	Մետաղական մեկյուն 90, ֆ76	հատ		2,710.00	10,840.00	4.00	10,840.00	-	4.00	10,840.00
48	Մետաղական մեկյուն 90, ֆ50	հատ		2,120.00	16,960.00	8.00	16,960.00	-	8.00	16,960.00
49	Մետաղական մեկյուն 90, ֆ50	գլ		18,800.00	37,600.00	2.00	37,600.00	-	2.00	37,600.00
50	Ընթացիկ 25	հատ		1,300.00	2,600.00	2.00	2,600.00	-	2.00	2,600.00
51	Մեքենայի բացում ֆ 350	հատ		160.00	4,000.00	25.00	4,000.00	-	25.00	4,000.00
52	Միացման ռետաներ/կցամասեր/	հատ		59,100.00	147,750.00	2.50	147,750.00	-	2.50	147,750.00
53	Միջնորդի բետոնե հիքի իրականացում Բ25 դասի բետոնով	խմ		393,086.31	55,032.08	0.14	55,032.08	-	0.14	55,032.08
54	Փ16A500c ամրակի արժեքը	տն		710.00	28,400.00	40.00	28,400.00	-	40.00	28,400.00
55	Մետաղական թիթեղ 100*100*3	կգ		58,000.00	693,000.00	12.00	693,000.00	-	12.00	693,000.00
56	Մետաղական թիթեղ 400 մմ	գլ		41,740.00	396,530.00	9.50	396,530.00	-	9.50	396,530.00
57	Մետաղական թիթեղ 325 մմ	գլ		8,400.00	16,800.00	2.00	16,800.00	-	2.00	16,800.00
58	Մեքենայի ֆ325 45 աստիճան	հատ		1590	13,674.00	8.60	13,674.00	-	8.60	13,674.00
59	Միջնորդների ներկում ջերմակայուն ներկով	քմ		-	-	-	-	-	-	-
60	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում		0	-	-	-	-	-	-	-
61	Կողմնորդ պողպատե էլ. գողկո խողովակներից փ159x4,5մ/L=2,5մ, 1հատ	գլ	2.5	22,870.71	57,176.78	0.14	55,032.08	-	2.50	57,176.78
62	Խողովակաչափի անցկացում պողպատե էլ. գողկո խողովակներից ֆ89x3,5մ	գլ	5	17,049.07	85,245.37	40.00	28,400.00	-	5.00	85,245.37
63	Խողովակաչափի անցկացում պողպատե էլ. գողկո խողովակներից ֆ57x3մ	գլ	8	14,554.09	116,432.74	12.00	693,000.00	-	8.00	116,432.74
64	Խողովակաչափի անցկացում պողպատե էլ. գողկո խողովակներից ֆ32մ	գլ	14	9,148.28	128,075.95	9.50	396,530.00	-	14.00	128,075.95
65	Խողովակաչափի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից ֆ25մ	գլ	6	7,484.96	44,909.79	2.00	16,800.00	-	6.00	44,909.79
66	Խողովակաչափի անցկացում պողպատե ջրազագատար խողովակներից ֆ15մ	գլ	6	5,821.64	34,929.82	8.60	13,674.00	-	6.00	34,929.82
67	Պողպատե խողովակներից պլաստիկ տեղադրում ֆ219x6մ/L=0.6մ, 1հատ	գլ	0.6	31,187.34	18,712.40	0.14	55,032.08	-	0.60	18,712.40
68	Գազի ազդանշանային սարք ֆ80սմ պաշտպանիչ կախիկով տեղադրում	հատ	1	33,266.49	33,266.49	-	-	-	1.00	33,266.49
69	Պողպատե տողակների տեղադրում ֆ50սմ	հատ	4	24,949.87	99,799.46	-	-	-	4.00	99,799.46
70	Պողպատյա փականի տեղադրում ֆ32սմ	հատ	1	33,266.49	33,266.49	-	-	-	1.00	33,266.49

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Պողոստյա փակված տեղադրում ֓25մ	հատ	33,266.49	66,532.99	-	-	-	-	2.00	66,532.99
12	Պողոստյա փակված տեղադրում ֓15մ	հատ	33,266.49	99,799.48	-	-	-	-	3.00	99,799.48
13	Ջրային մատնամարերի տեղադրում	հատ	24,949.87	49,899.73	-	-	-	-	2.00	49,899.73
14	խորվակաշարի փչանաքրում	գմ	5,530.55	215,691.46	-	-	-	-	39.00	215,691.46
15	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	գմ	4,698.90	183,256.95	-	-	-	-	39.00	183,256.95
16	խորվակների յուղամեղրում 2 անգամ	լժ	6,237.46	40,543.52	-	-	-	-	5.50	40,543.52
17	Մտարվան մաքուր գազատարի ամրացման համար	կգ	5,156.31	51,563.10	-	-	-	-	10.00	51,563.10
18	Մարտային ցանցի տեղադրում 600x550սմ	հատ	14,138.26	28,276.51	-	-	-	-	2.00	28,276.51
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում ֓400սմ	հատ	14,138.26	14,138.26	-	-	-	-	1.00	14,138.26
20	Գազի կարգավորիչ	հատ	150000	150,000.00	-	-	-	-	1.00	150,000.00
21	Ընդհանուր՝ Կայսայատուն/Շինարարական աշխատանքներ/	0	25,581,859.96	4,738,629.04	-	-	-	-	-	23,983,569.62
22	Բակային ջրամատակարարման ցանց, Բակային կոյուղու ցանց, Արտաքին գազատար, Ջերմային ցանց	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Բակային ջրամատակարարման ցանց	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	4-րդ կարգի բնափորի սնվում էրակավաքրով, բարձրով ախրնաթափների վրա	լժ	450.09	9,001.76	-	-	-	-	20.00	9,001.76
25	5-րդ կարգի բնափորի սնվում էրակավաքրով, բարձրով ախրնաթափների վրա	լժ	450.09	2,700.53	-	-	-	-	6.00	2,700.53
26	Սննդոց բնափորի տեղափոխում 7կմ	տն	450.09	23,044.51	-	-	-	-	51.20	23,044.51
27	Արագի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ,խորվակաշարի տակ	լժ	4,350.85	6,091.19	-	-	-	-	1.40	6,091.19
28	Սննդի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորվակաշարի տակ h-30սմ հաստ	լժ	4,350.85	18,273.57	-	-	-	-	4.20	18,273.57
29	֓50սմ պոլիէթիլենային խորվակաշարի տեղադրում խրամախորում/հորդային ստորակոնուկ/	գմ	2,700.53	75,614.78	-	-	-	-	28.00	75,614.78
30	Միացում գործող ջրափնի ֓50x50սմ	տեղ	4,950.97	4,950.97	-	-	-	-	1.00	4,950.97
31	Կցանա ֓50x40սմ	հատ	1,950.38	7,801.53	-	-	-	-	4.00	7,801.53
32	Փակված տեղադրում ֓40սմ	հատ	1,950.38	3,900.76	-	-	-	-	2.00	3,900.76
33	Ե/Բ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կողմից	լժ	90,017.57	252,049.20	-	-	-	-	2.80	252,049.20
34	մտամոծի պատրաստում D1000սմ ծանկի սառու	հատ	36,007.03	36,007.03	-	-	-	-	1.00	36,007.03
35	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	360,070.28	7,201.41	-	-	0.02	7,201.41	-	-
36	Դիտարարի ամրացման մետաղական սնան	տն	360,070.28	14,402.81	-	-	0.04	14,402.81	-	-
37	Փ40սմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	36,007.03	36,007.03	-	-	-	-	1.00	36,007.03
38	Դետոնից խրամախորի ավազակայանի	հատ	10,502.05	10,502.05	-	-	-	-	1.00	10,502.05
39	Ամֆալտաբետոն ծածկույթի կտրում	լժ	1,950.38	32,766.41	-	-	-	-	16.80	32,766.41
40	Ամֆալտաբետոն ծածկույթի քանդում/ներառյալ նախաշերտերը h-30սմ/24սմ/	գմ	75.01	4,200.55	-	-	-	-	56.00	4,200.55
41	Շինարարի բարձրում և տեղափոխում 7կմ	լժ	90,017.57	648,126.52	-	-	-	-	7.20	648,126.52
42	Խճի շերտի պատրաստում սողողված բիտումով 4սմ հաստությամբ	տն	450.09	6,481.27	-	-	-	-	14.40	6,481.27
43	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	լժ	1,050.21	25,204.93	-	-	-	-	24.00	25,204.93
44	Խճի շերտի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	լժ	1,350.26	32,406.34	-	-	-	-	24.00	32,406.34
45	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում	լժ	3,000.59	72,014.08	-	-	-	-	24.00	72,014.08
46	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում	լժ	2,550.50	61,211.97	-	-	-	-	24.00	61,211.97
47	Բակային կոյուղու ցանց	0	-	-	-	-	-	-	-	-
48	4-րդ կարգի բնափորի սնվում էրակավաքրով, բարձրով ախրնաթափների վրա	լժ	450.09	9,001.76	-	-	-	-	20.00	9,001.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսվակատորով, բարձրելով ա/իլիքնաթափների վրա	մ ³	4.5	450.09	2,025.40	-	-	-	-	4.50	2,025.40
2	Անտառի բնահողի տեղափոխում 71մ ²	տն	47.9	450.09	21,559.22	-	-	-	-	47.90	21,559.22
3	Անտառի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ, խողովակաշարի տակ	մ ³	1.19	3,600.70	4,284.84	-	-	-	-	1.19	4,284.84
4	Անտառի պատրաստում շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ	մ ³	5.95	3,600.70	21,424.19	-	-	-	-	5.95	21,424.19
5	Փ150մմ պրիտեղեմային ծաղկավոր խողովակաշարի տեղադրում խրատում (հողը պակաս փորձարկումով)	գմ	17	12,002.35	204,039.90	-	-	-	-	17.00	204,039.90
6	Հավաքովի երեւոնի էլեմենտների կորուրտ կողմից հողի պատրաստում փ1000մմ ծանր սալով	մ ³	2.8	90,017.57	252,049.20	-	-	-	-	2.80	252,049.20
7	Կառուցում արձանի արձան	հատ	2	36,007.03	72,014.06	-	-	0.02	7,201.41	-	-
8	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	360,070.28	7,201.41	-	-	0.04	14,402.81	-	-
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.04	360,070.28	14,402.81	-	-	-	-	8.00	28,805.63
10	Դիտարկողի ամրացման մետաղական մանր	մ ³	8	3,600.70	28,805.63	-	-	-	-	34.00	2,550.33
11	Հեղիցք խրատի ակաբով	գմ	34	75.01	2,550.33	-	-	-	-	5.54	2,493.49
12	Ասֆալտաբեռնոն ծանրային կտրում	մ ³	5.54	450.09	2,493.49	-	-	-	-	11.08	4,986.98
13	Մետաղական ծանրային քանդակ ներառյալ կարճաշերտերով h-30սմ /18,46սմ/	տն	11	450.09	4,986.98	-	-	-	-	18.46	19,386.79
14	Ընկ. աղբի բաղձում և տեղափոխում 71մ ²	մ ²	18.46	1,050.21	19,386.79	-	-	-	-	18.46	24,925.87
15	Խոշորահատիկ ասֆալտաբեռնոն ծանրային պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	18.46	1,350.26	24,925.87	-	-	-	-	18.46	55,390.83
16	Խոշորահատիկ ասֆալտաբեռնոն ծանրային պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	18.46	3,000.59	55,390.83	-	-	-	-	18.46	47,082.21
17	Մանրահատիկ ասֆալտաբեռնոն ծանրային պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	18.46	2,550.50	47,082.21	-	-	-	-	18.46	47,082.21
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբեռնոն ծանրային պատրաստում 4սմ հաստությամբ	տեղ	1	9,001.76	9,001.76	-	-	-	-	1.00	9,001.76
19	Միացում գոծող կողմը փ150x200սմ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Արտաքին գազատար	գմ	20	4,500.88	90,017.60	-	-	-	-	20.00	90,017.60
21	Խողովակաշարի անցկացում արդյապես խողովակներից փ89x3,5սմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	5	1,950.38	9,751.91	-	-	-	-	5.00	9,751.91
22	Խողովակաշարի անցկացում արդյապես խողովակներից փ25x2,5սմ պնեմատիկ փորձարկումով	գմ	1	10,502.05	10,502.05	-	-	-	-	1.00	10,502.05
23	Դիտարկողի գազի ճշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրական ճշմանիչ GSA 65	հատ	1	9,001.76	9,001.76	-	-	-	-	1.00	9,001.76
24	Միացում գոծողում ունեցող գազատարին 25/108	տեղ	0.025	1,050,204.99	26,255.12	-	-	-	-	0.03	26,255.12
25	Դիտարկողի ծանրային մանրի տեղադրում	գմ	25	195.04	4,875.88	-	-	-	-	25.00	4,875.88
26	Գազատարի փյամբում	մ ²	17	1,200.23	20,403.99	-	-	-	-	17.00	20,403.99
27	Խողովակաշարի և ը հեմարամների հավակոտողին մերկում	կգ	1.5	1,050.21	1,575.31	-	-	-	-	1.50	1,575.31
28	Կիսախողովակների տեղադրում	տ	0.133	360,070.26	47,889.35	-	-	-	-	0.13	47,889.35
29	Հեմարամների տեղադրում արդյապես խողովակներից փ89x2,5սմ, 25սմ	մ ³	3	450.09	1,350.26	-	-	-	-	3.00	1,350.26
30	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ծեղով	տն	5.4	450.09	2,430.48	-	-	-	-	5.40	2,430.48
31	Անտառի բնահողի բարձում ա/իլիքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 71մ ²	մ ³	3	29,105.68	87,317.04	-	-	-	-	3.00	87,317.04
32	Ե/րեւոնի հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից հեմարամների և հաշվիչ հանգույցի հատքակի համար	կգ	25	195.04	4,875.88	-	-	-	-	25.00	4,875.88
33	Փ12 ԱIII անոթի արձան	մ ³	0.8	3,600.70	2,880.56	-	-	-	-	0.80	2,880.56
34	Խոշոր հատիկ պատրաստում բետոնից հեմարամների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տակ	մ ²	0.5	1,050.21	525.10	-	-	-	-	0.50	525.10
35	Պիլեկտիկ ռեղինե տակի	հատ	1	19,503.80	19,503.80	-	-	-	-	1.00	19,503.80
36	Փակված տեղադրում փ25սմ	հատ	1	19,503.80	19,503.80	-	-	-	-	1.00	19,503.80
37	Պողպատե տրիակի տեղադրում փ80սմ	հատ	1	19,503.80	19,503.80	-	-	-	-	1.00	19,503.80

Ճավայթեր-նախահաշիվ
ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

NIN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Պայմանագրի տվյալներ		Ավելացում		Պակասեցում		Ընդամենը /ԲՀ դրամ/	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը /ԲՀ դրամ/	Ծավալը	Ընդամենը	Ծավալը	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հին վերանորոգման աշխատանքներ											
Քանդակման աշխատանքներ											
1	Փայտյա պատուհանների քանդում և պատուհանափոխություն	մ ²	47.00	1,042.13	48,980.34					47.00	48,980.34
2	Սյուրմիսե վիտրաժների անվանումներով	մ ²	40.500	1,042.13	42,206.46					40.50	42,206.46
3	Փայտյա ուղեղի քանդում	մ ²	22.40	1,042.13	23,343.82					22.40	23,343.82
4	ՄԴՖ-ից ուղեղի քանդում	մ ²	8.40	1,042.13	8,753.93					8.40	8,753.93
5	100մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ²	107.20	1,954.00	209,469.23					107.20	209,469.23
6	Գիպսավարայթղե պատերի քանդում	մ ²	582.20	1,042.13	606,730.90					582.20	606,730.90
7	Պատերից զաջի սկզբի քանդում	մ ²	102.10	651.34	66,501.59					102.10	66,501.59
8	Մուստարկերից զաջի սկզբի քանդում	մ ²	111.10	651.34	72,363.63					111.10	72,363.63
9	Մարզադահլիճի արտաքին պատի որմնախարխիլի բազալտե սալերով ներսապատի քանդում և նյութափոխություն	մ ²	142.00	1,042.13	147,983.15					142.00	147,983.15
10	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	283.70	1,042.13	295,653.65					283.70	295,653.65
11	Կրթամիջավայրի սայիկներից հատակի քանդում	մ ²	77.30	1,954.00	151,044.51					77.30	151,044.51
12	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	42.40	1,954.00	82,849.77					42.40	82,849.77
13	Հին աղբի որսք բերում և բարձրում և/կամ արհեստափոխությունից մյուս և տեղափոխում 7վմ	տն	108.410	1,954.00	211,833.57					108.41	211,833.57
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ քանդակման աշխատանքներ				1,967,714.56					0.00	1,967,714.56
	Կոնստրուկտիվ մաս, Միջնորմեր									0.00	-
	Կոնստրուկտիվ մաս									0.00	-
	Հովիտի նյութի ատոհմանահարթակի համար									0.00	-
1	Հովիտի ծածկույթի մետաղական կարկասի պատրաստում	տն	0.095	250,641.57	23,760.82					0.09	23,760.82
2	60x40x3սմ խողովակի արժեքը	տն	0.03810	675,887.37	25,751.31					0.04	25,751.31
3	40x40x2սմ խողովակի արժեքը	տն	0.02620	675,887.37	17,708.25					0.03	17,708.25
4	20x20x1.5սմ խողովակի արժեքը	տն	0.01150	675,887.37	7,772.70					0.01	7,772.70
5	200x200սմ պողպատե թեղի արժեքը	տն	0.00630	675,887.37	4,258.09					0.01	4,258.09
6	Անյուն Փ16A500C արժեքը	տ	0.01270	366,105.66	4,649.54					0.01	4,649.54
7	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հավաքողովում ներկում	տն	0.095	45,059.16	4,271.61					0.09	4,271.61
	Միջնորմեր									0.00	-
1	Միջնորմերի շարվածք 10սմ հաստ, թեթև, բետոնե բլոկներով	մ ³	9.20	28,161.98	259,090.20					9.20	259,090.20
2	Մնացորդից Թ7.5 դասի թեթև, բետոնով	մ ³	4.50	50,691.55	228,111.97					4.50	228,111.97
3	Շարվածքի ամրանալորում	տն	0.2790	14,080.99	3,928.60					0.28	3,928.60
4	Անյուն Փ12A500C արժեքը	տ	0.19890	366,105.66	72,818.42					0.20	72,818.42
5	Անյուն Փ8A500C արժեքը	տ	0.08000	366,105.66	29,288.45					0.08	29,288.45
6	Միածույլ երբ բարակորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.300	54,634.23	16,390.27					0.30	16,390.27
7	Անյուն Փ12A500C արժեքը	տ	0.0324	366,105.66	11,861.82					0.03	11,861.82
8	Անյուն Փ6A-ԼԵ արժեքը	տ	0.00620	366,105.66	2,259.86					0.01	2,259.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ավելացվող ծավալներ										
Ն	20սմ հաստությամբ ա/բլոնե պատերի շարվածք, սնցքերի բետոնացման և ամրամուկրմանը	մ ³	11.100	32.400.00	359,640.00					0.00	
Ն	Միջնորմերի, պատերի, շեմերի պատրաստում 12.5սմ հաստ, չբակված փոխառվարարքով, /հինգնայնյակի	մ ²	39.100	5,294.00	206,995.40					39.10	206,995.40
	Իրականացմանը/				1,278,567.31						1,278,567.31
	Ընդհանուր՝ Կրատորուկայի մաս, Միջնորմներ										
	Ճարտ.շին. մաս										
	Բացվածքներ										
1	Պատուհան այրուխտ, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ բացվող	մ ²	18.50	54,889.79	1,015,461.03					18.50	1,015,461.03
2	Պատուհան այրուխտ, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ չբացվող	մ ²	61.40	54,889.79	3,370,232.83					61.40	3,370,232.83
3	Այրուխտ բլոկով, սպիտակ 60սմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեխաթեթով 4+4 արտացին դռների տեղադրում բացվող մաս	մ ²	4.60	54,889.79	252,493.01					4.60	252,493.01
4	Այրուխտ բլոկով, սպիտակ 60սմ հաստ.ջերմակամուրջով ապակեխաթեթով 4+4 արտացին դռների տեղադրում	մ ²	5.70	54,889.79	312,871.78					5.70	312,871.78
5	ՄԴՅ-ի ներքին խոյ դռների տեղադրում	մ ²	32.13	16,009.52	514,385.88			17.99	288,011.26	14.14	226,374.61
6	Այրուխտ բլոկով, խոյ դռների տեղադրում չբացվող մաս	մ ²	19.00	54,160.00	1,039,160.00	14.14	765,822.40			14.14	765,822.40
6	Արձեռնամուկ	հատ	19.00	11,435.37	217,272.08	14.14	161,696.17			33.14	378,968.25
6	Արձեռնամուկ	հատ	19.00		5,682,716.61		927,518.57		288,011.26	19.00	6,322,223.91
	Ընդհանուր՝ Բացվածքներ										
	Բաստկետրոլի վահանակ, Լամինատե միջնորմներ										
7	Բաստկետրոլի վահանակ դրսում տեղադրվող	մ ³	0.860	1,290.22	1,109.59			0.86	1,109.59	0.00	
7	Ավելորդ բնափողի բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղադրում 13լմ	տոն	1.548	1,290.22	1,997.26			1.548	1,997.26	0.00	
7	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանցնանների տակ	մ ³	0.860	83,433.98	73,421.90			0.88	73,421.90	0.00	
7	Կանգնակ բաստկետրոլի արտացին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օդանայնակ ապակուց, օղակով և ցանցով	կ-տ	2.00	215,036.03	430,072.07			2	430,072.07	0.00	
1	Կահանակը օդանայնակ ապակուց, պատին սպիտակով և ֆայնգրանիտ լեռնաքարով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.00	215,036.03	430,072.07					2.00	430,072.07
	Լամինատե միջնորմներ										
7	Սանիտարացնելու լամինատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման լեռնաքարով	մ ²	14.41	34,405.77	495,787.11			14.41	495,787.11	0.00	
Ն	Սանիտարացի մետաղապատե միջնորմներ / տիտրադոս / բացվող մաս	մ ²		37,300.00	537,493.00	14.41	537,493.00			14.410	537,493.00
	Ընդհանուր՝ Բաստկետրոլի վահանակ, Լամինատե միջնորմներ				1,432,460.00		537,493.00		1,002,387.93	0.00	967,565.07
	Հատակներ										
1	Զրամբարայ շերտի պատրաստում իրզոլանից այր.թվում պատերի մոտ բարձրացվող հատվածներ /68.3+23.2/	մ ²	91.5	9,983.45	913,485.98					91.50	913,485.98
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ.	մ ²	453.30	2,995.04	1,357,651.95					453.30	1,357,651.95
3	Խնցքայնե հատակների պատրաստում չափող	մ ²	66.30	11,314.59	772,786.27					68.30	772,786.27

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		500.60	828.51	414,753.99					500.60	414,753.99
2	Փոխդրամավատար արժեք	500.60	1,449.89	725,815.96					500.60	725,815.96
3	Ֆոդայապատ Ապակեբախայի արժեք	500.60	103.56	323,116.71					3120.00	323,116.71
4	Խցաբախայի արժեք	3120.0		15,157,330.10		471,995.21		358,951.52		15,280,373.79
	Շտյահանի՝ Կրտաթի և այլ աշխատանքներ, Ակուտի առատարի շինմանը անհրաժեշտ աշխատանքներ									
	Բարեկարգման աշխատանքներ									
	Քանդակաշինական աշխատանքներ									
1	Կաթախարամ Կատրեճից հին Ներկի մաքրում	105.50	98.74	10,416.94					105.50	10,416.94
2	Այրետոնի ծածկույթի քանդակաշինական աշխատանքներ h-10սմ /490/2/	39.000	740.57	28,882.18					39.00	28,882.18
3	Եզրաքարերի քանդակաշինական աշխատանքներ	146.000	246.86	36,041.01					146.00	36,041.01
4	Շին աղբի բարձրում անհրաժեշտ աշխատանքներ	25.410	1,481.14	37,635.70					25.41	37,635.70
	Կառուցման աշխատանքներ									
5	3-րդ կարգի բնակարանի սնունդի ծածկույթի քանդակաշինական աշխատանքներ	97.650	740.57	72,316.53					97.65	72,316.53
6	Ավելորդ բնակարանի քանդակաշինական աշխատանքներ և ստեղծարարական 7կմ	175.770	740.57	130,169.76					175.77	130,169.76
7	Խնճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	28.300	5,924.57	167,665.29					28.30	167,665.29
8	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստ	28.300	47,890.22	1,355,293.30					28.30	1,355,293.30
9	Բազալտե քարե ծածկույթի քանդակաշինական աշխատանքներ 3 սմ հաստ.	32.50	8,393.13	272,776.75					32.50	272,776.75
10	Բազալտե 30սմ հաստ սալիկներով հատանքներ	246.60	18,267.41	4,504,742.91					246.60	4,504,742.91
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե խնճով 150x300սմ չափերի	83.00	9,133.70	758,097.06					83.00	758,097.06
12	Կաթախարամ Կատրեճից հին Ներկի մաքրում և ստեղծարարական 7կմ	105.500	1,629.25	171,886.39					105.50	171,886.39
3	Ֆորդրամների պատրաստում գունավոր հարթ ցիսապատ թիթեղից 0.55սմ		5,361.02	-	24	128,664.48			24.00	128,664.48
	Շտյահանի՝ Կրտաթի և այլ աշխատանքներ									
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց									
1	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոստատիկ փորձարկում/	40.000	3,065.79	122,631.64					40.00	122,631.64
2	Փ32սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոստատիկ փորձարկում/	5.000	2,189.85	10,949.25					5.00	10,949.25
3	Փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոստատիկ փորձարկում/	10.000	1,751.88	17,518.81					10.00	17,518.81
4	Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոստատիկ փորձարկում/	20.000	1,751.88	35,037.61					20.00	35,037.61
5	Փ15սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրոստատիկ փորձարկում/	10.000	1,751.88	17,518.81					10.00	17,518.81
6	Փ50սմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Կատրեճից հին Ներկի մաքրում և ստեղծարարական 7կմ	5.000	1,751.88	8,759.40					5.00	8,759.40
7	Կատրեճից հին Ներկի մաքրում և ստեղծարարական 7կմ	2.000	1,751.88	3,503.76					2.00	3,503.76
8	Կատրեճից հին Ներկի մաքրում և ստեղծարարական 7կմ	5.000	1,751.88	8,759.40					5.00	8,759.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Փ15մմ պոլիբրոմիդենային խորրվակաշարի տեղադրում պատի վրա <i>Ավացումով</i> և հորրավայի փորձարկումով	զմ	40.00	1,751.88	70,075.22					40.00	70,075.22
10	Փ50մմ փակման տեղադրում	հատ	1.00	2,846.80	2,846.80					1.00	2,846.80
11	Փ25մմ փակման տեղադրում	հատ	2.00	2,846.80	5,693.60					2.00	5,693.60
12	Փ20մմ փակման տեղադրում	հատ	3.00	2,846.80	8,540.40					3.00	8,540.40
13	Փ15մմ փակման տեղադրում	հատ	22.00	2,846.80	62,629.63					22.00	62,629.63
14	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ ճկվեր /reksap/	հատ	5.0	28,468.02	142,340.11					5.00	142,340.11
15	Տնային ծորակ խառնիչ	հատ	5.0	19,708.63	98,543.14					5.00	98,543.14
16	Սկզբարանի ծորակ խառնիչ	հատ	6.0	10,949.23	65,695.41					0.00	-
17	Սկզբի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ:խորրվակաշարի տակ	մ ³	0.000	5,255.63	-					0.00	-
18	Սկզբի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ:խորրվակաշարի տակ	մ ³	0.000	5,255.63	-					0.00	-
19	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	0.000	656.95	-					0.00	-
20	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3/	տն	3.600	656.95	2,365.02		3.6		2,365.02	0.00	-
21	Խրամուտու հետիցք ձեռքով տոխմանով	մ ³	14.000	656.95	9,197.31			14	9,197.31	0.00	-
22	Հակահրդեմային փակման տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մկ արկով D50մմ փակմանով, 20մ, ճկատորկակով /	կ-տ	4.000	28,468.02	113,872.09					4.00	113,872.09
23	Անցքի բացում պատում Փ600x300մմ, 27 տեղ	մ ³	2.430	6,569.54	15,963.99					2.43	15,963.99
24	Մրացում գործող ջրագին Փ50x50մմ	տեղ	1.000	7,226.49	7,226.49					1.00	7,226.49
Կոյուղու ներքին ցանց											
1	Կոյուղու պոլիմիդերիտե խորրվակների հորի մեջ Փ150մմ /հորրավայի փորձարկումով	զմ	55.0	3,503.75	192,706.34					55.00	192,706.34
2	Կոյուղու պոլիմիդերիտե խորրվակներ պատի վրա Փ100մմ /հորրավայի փորձարկումով	զմ	8.0	3,503.75	28,030.01					8.00	28,030.01
3	Կոյուղու պոլիմիդերիտե խորրվակներ պատի վրա Փ50մմ /հորրավայի փորձարկումով	զմ	15.0	3,503.75	52,556.28					15.00	52,556.28
4	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	հատ	6.0	19,708.63	118,251.77					6.00	118,251.77
5	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	հատ	6.0	19,708.63	118,251.77					6.00	118,251.77
6	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	հատ	5.0	19,708.63	98,543.14					5.00	98,543.14
7	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	հատ	8.000	15,328.94	122,631.49					8.00	122,631.49
8	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	հատ	1.0	21,898.48	21,898.48					1.00	21,898.48
9	Կրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում	տեղ	1.840	5,255.63	9,670.36					1.84	9,670.36
10	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ:խորրվակաշարի տակ	մ ³	4.600	5,255.63	24,175.91					4.60	24,175.91
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ հաստ:խորրվակաշարի վրա	մ ³	16.500	656.95	10,839.68					16.50	10,839.68
12	Խրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	տն	11.500	656.95	7,554.93					11.50	7,554.93
13	Խրամուտու կշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	10.138	656.95	6,660.16					10.14	6,660.16
14	Անցքերի բացում պատում Փ350մմ	մ ³	0.050	6,569.54	328.48					0.05	328.48
15	Անցքերի բացում պատում Փ400մմ	հատ	8.00	6,569.54	52,556.34					8.00	52,556.34
16	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	հատ	12.00	6,569.54	78,834.51					12.00	78,834.51
17	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	տեղ	21	656.95	13,795.99					21.00	13,795.99
18	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	զմ	10	109.49	1,094.95					10.00	1,094.95
19	Անցքերի բացում ծածկում Փ300մմ	մ ³	3.000	656.95	1,970.85					3.00	1,970.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Շինարարի բաժնում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	656.95	3,941.70					6.00	3,941.70
21	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	0.000	1,532.89	-					0.00	-
22	Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	0.000	1,970.86	-					0.00	-
23	Խոշորահատիկի ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	0.000	4,379.69	-					0.00	-
24	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	0.000	3,722.74	-					0.00	-
	Ավելացվող ծավալներ					2	303,339.50			2.00	303,339.50
	Պողպեղ ավազային կոր հավաքովի դիտարողի պատրաստում բետոնե շերտի վրա H=1.0մ, D=1000մմ	հատ								0.00	
	Կոյուղու ձևավոր մասեր										
25	Փ50մմ ծունկ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85					12.00	31,533.85
26	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	12.000	2,627.82	31,533.85					12.00	31,533.85
27	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	6.000	3,941.72	23,650.33					6.00	23,650.33
28	Փ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	1.000	3,941.72	3,941.72					1.00	3,941.72
29	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	4.000	3,941.72	15,766.89					4.00	15,766.89
30	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5.000	3,941.72	19,708.61					5.00	19,708.61
31	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77					8.00	31,533.77
32	Փ150x100մմ անցում	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17					3.00	11,825.17
33	Փ150մմ եռաբաշխիչ	հատ	3.000	3,941.72	11,825.17					4.00	15,766.89
34	Փ100մմ քարաբաշխիչ	հատ	4.00	3,941.72	15,766.89					8.00	31,533.77
35	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	8.00	3,941.72	31,533.77					8.00	31,533.77
36	Փ150մմ a=135° թեքում	հատ	10.00	3,941.72	39,417.22					10.00	39,417.22
	Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց				2,061,998.24				11,562.33		2,353,775.41
	Ջեռուցում										
1	Ջերմային օրամուղ իր վառարարման հանգուցով l=50°C, Q=17000կտ, ամրամուտիկայով	կ-տ	2	802,299.10	1,604,598.20					2.00	1,604,598.20
2	Գլղային փական Փ150մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91					2.00	8,343.91
3	Գլղային փական Փ25մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91					2.00	8,343.91
4	Խցանային փական Փ25մմ	հատ	2.00	4,171.96	8,343.91					2.00	8,343.91
5	Ավտոմատ օդափոխման փական Փ20մմ	հատ	2.00	770.21	1,540.42					2.00	1,540.42
6	Ջերմային օրամուղի կախիչներ Ներառված է կոմպլեկտի պլանքի մեջ	կ-տ	2.00							10.00	51,347.15
7	Փ40x5,6մ պողպատալեռային այրումնե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	10.000	5,134.71	51,347.15					90.00	288,827.71
8	Փ32x4,5մ պողպատալեռային այրումնե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	90.00	3,209.20	288,827.71					2.00	3,851.04
9	Ճկաստորակվակ L=1մ,25մ	հատ	2.000	1,925.52	3,851.04					40.00	43,645.15
10	Պողպատալեռային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	40.0	1,091.13	43,645.15					200.00	218,225.76
11	Պողպատալեռային խողովակների ամրակներ	հատ	200.0	1,091.13	218,225.76					2.00	2,182.26
12	Անցքերի բացում հատակում Փ100մմ	հատ	2.00	1,091.13	2,182.26					2.00	3,080.84
13	Հասակալորդի թողարկում և կարգաբերում	կետ	2.00	1,540.42	3,080.84						
	Ընդամենը՝ Ջեռուցում				2,250,674.16						2,250,674.16
	Օրգանիկություն										
1	Ներածնան-արտածնան սարք L _ս =3500մ3/ժամ L _ա =3500մ3/ժամ, H _ս =250սյա H _ա =150սյա	հատ	1	3,409,249.41	3,409,249.41					1.00	3,409,249.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա 10ka	հատ	1.00	5,228.63	5,228.63					1.00	5,228.63
9	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա 10ka	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25					7.00	20,496.25
10	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա 10ka	հատ	7.00	2,928.04	20,496.25					7.00	20,496.25
11	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա 10ka ամուստային	հատ	1.00	2,928.04	2,928.04					1.00	2,928.04
12	Վարդակ 1 տեղանոց հողմանցում հպակուլ պատի մեջ տեղադրվող	հատ	19	1,254.87	23,842.60					19.00	23,842.60
13	Վեջատիչ 2 սերմակուլ պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	1,254.87	7,529.24					6.00	7,529.24
14	Վեջատիչ 1 սերմակուլ պատի մեջ տեղադրվող	հատ	8	1,254.87	10,038.99					8.00	10,038.99
15	Քաշանան տուփեր	հատ	14.00	1,254.87	17,568.23					14.00	17,568.23
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	27.00	1,254.87	33,881.59					27.00	33,881.59
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6.00	1,254.87	7,529.24					6.00	7,529.24
18	Անրակներ	հատ	10.00	1,254.87	12,548.74					10.00	12,548.74
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	2	6,483.50	12,967.01					2.00	12,967.01
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	17	10,666.40	181,328.84					17.00	181,328.84
21	Լուսատու LED 600x600 32վտ 4000K	հատ	3	14,849.31	44,547.93					3.00	44,547.93
22	LED լուսարձակ 100վտ 15000լմ 5000K IP67	հատ	16	19,032.21	304,515.38					16.00	304,515.38
23	Կաթե-լանակ 50x50սմ	զմ	95	1,254.87	119,213.00					20.00	25,097.47
24	Կաթե-լանակ 50x50սմ -ի ձևավոր սնտեր	հատ	20.00	1,254.87	25,097.47					281.00	35,262.21
25	PVC խողովակ Ф24 սմ	զմ	281.00	125.49	35,262.21					0.00	-
Հրդեհային ազդարարում											
1	Ղեկավարման -սիստեմ վահանակ С2000М	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30					1.00	52,286.30
2	Ուղեցույց բլոկ С2000-СП	հատ	1.0	52,286.30	52,286.30					1.00	52,286.30
3	Տարրերի հսկիչ սարք Сигнал-10П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34					1.00	29,280.34
4	Ազդարարման սարք БАС-4	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34					2.00	58,560.67
5	Անիվահան սնուցման սարքով РИП-24	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67					2.00	58,560.67
6	Սարքերից DT-1207	հատ	2.0	29,280.34	58,560.67					1.00	29,280.34
7	Շղթաների միջանկյալ սղոյուլ УХ-2П	հատ	1.0	29,280.34	29,280.34					6.00	50,194.85
8	Լուսավառարարի ազդարարը Молния-24-3	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85					10.00	83,658.09
9	Հրդեհի ծխային արտասարը ИП-212-46	հատ	10.0	8,365.81	83,658.09					6.00	50,194.85
10	Հրդեհի ծեղքի ազդարարը ИПТ-513	հատ	6.0	8,365.81	50,194.85					165.00	117,331.05
11	Մարտիչ КСП98 2x0.5	Մ	165.0	711.10	117,331.05					98.00	69,687.53
12	Մարտիչ КСВВН-LS- 2x0.75	Մ	98.0	711.10	69,687.53					165.00	51,763.93
13	Խողովակ d=20 ПВХ	Մ	165.0	313.72	51,763.93					98.00	30,744.63
14	Խողովակ d=25 ПВХ	Մ	98.0	313.72	30,744.63					2.00	12,967.01
15	Միացման տուփ КО-4	հատ	2.0	6,483.50	12,967.01					4.00	3,346.34
16	Կարել անցուղի 30x20սմ, L=2մ,2հատ	զմ	4.0	836.59	3,346.34					2.00	1,673.17
17	Փ20սմ անցքերի բացում պատերում	հատ	2.0	836.59	1,673.17					1.00	5,228.63
18	Փ40սմ պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ,2հատ	զմ	1.0	5,228.63	5,228.63					0.00	2,950,686.99
Ընդհանուր՝ Էլեկտրամուտում, Հրդեհային ազդարարում											
										1,690,806.35	66,518,253
										50,724.19	1,995,548
										1,741,531	68,513,800
										348,306	13,702,760
										2,089,837	82,216,560
ՍԱԳ											
Ընդամենը											

Տավալները նախահաշիվ
 22. Լուրս մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ստորադասիվով վերականգնում

NN	Աշխատանքների անվանումը	ԿՄ	Պայմանագրի տվյալներ			Ավելացում			Պակասեցում			Ընդամենը	
			Ցուցանիշ (Հարդար)	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)	Ցուցանիշ (Հարդար)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Շին-վերանորոգման աշխատանքներ												
	Ցանկման աշխատանքներ												
1	Փայտյա պատուհանների քանդում և պատուհանագրքում	մ ²	260.500	2.122.21	552.836.73					260.500	552.836.734		
2	Փայտյա ճեղքների քանդում	մ ²	66.000	2.122.21	140.066.12					66.000	140.066.121		
3	100ան հաստությամբ միջնորմերի քանդում	մ ²	449.700	2.122.21	954.359.61					449.700	954.359.613		
4	Տանիքի վայրյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ ³	28.100	13.263.86	372.714.58					28.100	372.714.576		
5	Աբրջիձեռն տանիքածակի քանդում	մ ²	560.500	1.326.38	743.437.39					560.500	743.437.394		
6	Սրտատարներին գազի սկտրի քանդում	մ ²	288.000	1.326.38	381.998.16					288.000	381.998.161		
7	Մակահատամվից հատակի քանդում	մ ²	144.000	1.326.38	190.999.08					144.000	190.999.081		
8	Խճաբեռուն հատակների քանդում	մ ²	48.900	1.326.38	64.860.10					48.900	64.860.104		
9	Կերամիզական ամրակներից հատակի քանդում	տն	630.550	5.305.55	3.345.414.20					630.550	3.345.414.204		
10	Շին աղբի ռուրս թերու՝ բարձուն ամրացնողների վրա և տեղափոխում 7սմ									0.000	-		
	Ավելացվող ծավալներ												
1	Տանիքի քիտումի և ռուբեռոլի 5 շերտանոց ծանկյեղ քանդում	մ ²	430.000	990.00	425.700.00					430.000	425.700.000		
2	Տանիքից խարամի շերտի քանդում	մ ³	190.000	2.400.00	456.000.00					190.000	456.000.000		
3	Գրիդային հարթ զինվապատ թիթեղից ծածկույթի ավանդում	մ	96.000	260.00	24.960.00					96.000	24.960.000		
4	Դաղիձի հատակի ավանդում 0.05x0.05 վայրից	մ ³	14.400	0.750	10.80					14.400	10.800		
5	Զեռուցման թիթեղյա մարտկոցների ավանդում	կետ	40.000	1.070	42.800.00					40.000	42.800.000		
6	Մետաղական ջրի և կոլոլուր կոլեկտիվների ավանդում	մ	60.000	370.00	22.200.00					60.000	22.200.000		
7	Սյուների վրաց գազի սկտրի քանդում	մ ²	153.600	1.040.00	159.744.00					153.600	159.744.000		
8	Գրիդի ազատարի \$32 ավանդում	մ	18.000	370.00	6.660.00					18.000	6.660.000		
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ												
	Կոնստրուկտիվ մաս												
	Ծածկի սալի ուժեղացում +3.220 կհ												
1	Ծածկերի մեջ անցքերի բացում 160x60սմ չափերի /380հառ/	մ ²	3.648	399.89	1.458.79					3.648	1.458.790		
2	Մացբերի բետոնացում B20 դասի թեթև բետոնով	մ ³	1.300	49.985.75	64.981.48					1.300	64.981.481		
3	Ծածկի սալի ուժեղացում B20դասի թեթև բետոնից	մ ³	9.700	49.985.75	484.861.82					9.700	484.861.822		
4	Անյուն ԵԳԱ240 արժեք	տ	0.072	324.907.42	23.328.35					0.072	23.328.353		
5	Անյուն Փ10Ա500C արժեք	տ	0.112	324.907.42	36.292.16					0.112	36.292.159		
6	Փ5Բ1 արկանի արժեք	տ	0.500	324.907.42	162.583.67					0.500	162.583.673		
	Ծածկի սալ +6.300 կհ												
1	Գոլթյուն ունեցող ծածկի կողմնացավոր շաշկի սալի ավանդում	հատ	5.000	4.998.58	24.992.88					5.000	24.992.882		
2	Գոլթյուն ունեցող սյուն ավանդում Բ2 և Բ6 արանցներում +3.300 կհ	հատ	2.000	4.998.58	9.997.15					2.000	9.997.153		
3	Գոլթյուն ունեցող հեծանի ավանդում Բ2 և Բ6 արանցներում +6.300 կհ	հատ	4.000	4.998.58	19.994.31					4.000	19.994.306		
	Ավելացվող ծավալներ												
1	Գոլթյուն ունեցող ծածկի 120*1.5ս (ՊԿԿ) ծածկի սալի ավանդում	հատ	24.000	6.575.54	157.812.80					24.000	157.812.897		
2	Պատի պակեների ավանդում	հատ	48.000	6.575.54	315.625.79					48.000	315.625.793		
3	Պատի սյուների ավանդում 6ս 0.3*0.3ս	հատ	24.000	6.575.54	157.812.90					24.000	157.812.897		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Պարսի պուրների ապահովումում 3մ 0,3*0,3մ	հատ	36.000	6,575.54	236,719.34					36.000	236,719.345
4	Գրքաթղթի ունեցող Ֆ250 մմ թափուկայանք մետաղական պուրները բանտում	հատ	8.000	6,575.54	52,604.30					8.000	52,604.299
5	Սյուներ և պարզուկավներ									0.000	
1	Սյուների տորյառ սվաղ . 820 դասի բետոնակ /22,5x33/	մ ²	8.640	49,985.75	431,876.92	163.200	8,157,675.19			171.840	8,589,552.107
2	Միանույն երկ պարզուկավների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	23.040	54,984.33	1,266,838.99					23.040	1,266,838.992
3	Անյուն ՓA500C արժեքը	տ	3.580	324,907.42	1,163,298.53					3.580	1,163,298.530
4	Անյուն ՓA240 արժեքը	տ	1.357	324,907.42	440,931.86					1.357	440,931.861
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում /անյունական թելապատրաստում/	տն	5.422	222,436.62	1,206,051.34					5.422	1,206,051.344
6	90x90x7 մմ անյունակի արժեքը	տն	3.910	599,829.10	2,345,331.77					3.910	2,345,331.768
7	Թելապատրաստի արժեքը	տ	1.512	599,829.10	906,941.59					0.000	906,941.594
	Մետաղական ֆերմա										
1	Հորիզոնական կամարի մուտքում	տն	2.235	222,436.62	497,101.35	1.666	370,579.41			3.901	867,680.760
2	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	0.589	599,829.10	341,422.72	0.096	57,583.59			0.665	399,006.315
3	Անյունակ 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	1.106	599,829.10	663,291.02	1.106	663,410.98			2.212	1,326,701.996
4	Անյունակ 90x 90x6 մմ արժեքը	տն	0.580	599,829.10	335,784.33	0.560	335,904.29			1.120	671,688.622
5	Կապրամոնի պատրաստում 75x 75x5 մմ անյունակներից և N12 տաշտածև հեծաններից	տն	3.887	222,436.62	860,162.40	1.965	437,021.22			5.832	1,297,183.626
6	Անյունակ 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	0.705	599,829.10	423,059.46	1.383	829,383.69			2.088	1,252,443.154
7	N12 տաշտածև հեծանի արժեքը	տն	3.162	599,829.10	1,896,419.67	0.582	349,100.53			3.744	2,245,520.206
8	Հեղուկ M18	հատ	48.000	749.79	35,989.77					96.000	35,989.774
9	Մանեկ M18	հատ	96.000	749.79	71,979.55					192.000	71,979.548
10	Տաշտակ M18	հատ	192.000	749.79	143,959.10					5.104	143,959.095
11	Մետաղական ֆերմաների մուտքում	տն	3.283	222,436.62	730,259.42	1.821	405,057.08			1.296	777,378.509
12	Պողպատե թելոթի արժեքը	տն	1.176	599,829.10	705,399.02	0.120	71,979.49			1.233	739,769.225
13	Անյունակ 75x 75x5 մմ արժեքը	տն	0.783	599,829.10	469,846.13	0.450	269,923.09			2.695	1,616,359.467
14	Անյունակ 90x 90x6 մմ արժեքը	տն	1.324	599,829.10	793,993.78	1.371	822,365.69			20.504	614,950.868
15	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հասկանոցի ներկով	տն	9.385	29,991.46	281,463.84	11.119	333,487.03				30,863,939.709
	Ընդհանուր՝ Կրճատորակողի մաս				17,760,468.42		13,103,471.29				
	Միջխորմեր և արտաքին պատեր										
1	Միջխորմերի շարվածք 10մ հատ. թեթև բետոնե բուններով	մ ³	2.790	15,553.20	43,393.42					2.790	43,393.422
2	Անցքերի ցլում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.800	33,729.81	26,983.65					0.800	26,983.852
3	Շարվածքի ամրանակում	տն	0.074	9,369.39	693.34					0.074	693.335
4	Անյուն Փ12A500C արժեքը	տ	0.059	243,604.23	14,299.57					0.059	14,299.568
5	Անյուն Փ10A500C արժեքը	տ	0.015	243,604.23	3,727.14					0.015	3,727.145
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թիթեղից 4x120x60 մմ	տն	0.058	562,163.62	32,841.60					0.058	32,841.599
7	Միանույն երկ բարակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.100	36,353.24	3,635.32					0.100	3,635.324
8	Անյուն Փ12A500C արժեքը	կգ	5.000	243.61	1,218.04					5.000	1,218.042
9	Անյուն Փ6A-1c արժեքը	կգ	0.980	243.61	165.65					0.680	165.654
10	Ղյուճի Փ6	հատ	254.000	449.73	114,231.51					254.000	114,231.508
11	Փղպատակարի տեղադրում 20մմ հատ.	մ ³	0.100	16,864.91	1,686.49					0.100	1,686.491
12	Փղպատակարի արժեքը	մ ²	5.000	562.16	2,810.80					5.000	2,810.803
13	Միջխորմերի շարվածք 20մ հատ. թեթև բետոնե բուններով	մ ³	56.400	24,360.42	1,373,927.76					56.400	1,373,927.764
14	Անցքերի ցլում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	14.200	33,729.81	478,963.37					14.200	478,963.372
15	Շարվածքի ամրանակում	տն	0.463	9,369.39	4,333.34					0.463	4,333.345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.280	243,604.23	88,160.46	-	-	-	-	0.280	68,160.464
17	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.183	243,604.23	44,506.49	-	-	-	-	0.183	44,506.493
18	Արտորի էլեմենտների տեղադրում արդյապատե թիվերից 4x120x80mm	տն	0.122	562,163.62	68,786.34	-	-	-	-	0.122	68,786.341
19	Արտորի էլեմենտներ B-15 դասի բառուկից	մ ³	2.214	137,542.70	304,519.53	-	-	-	-	2.214	304,519.533
20	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.197	243,604.23	47,916.95	-	-	-	-	0.197	47,916.953
21	Ամրան Փ6A-ի արժեքը	կգ	0.075	243,604.23	18,360.45	-	-	-	-	0.075	18,360.451
22	Ամրան Փ6A-ի արժեքը	մ ³	0.800	137,542.70	110,034.16	-	-	-	-	0.800	110,034.158
23	Ամրան Փ12A500C արժեքը	տ	0.031	243,604.23	7,551.73	-	-	-	-	0.031	7,551.731
24	Ամրան Փ6A-ի արժեքը	տ	0.023	243,604.23	5,651.62	-	-	-	-	0.023	5,651.618
25	Ղյուբել Փ6	հատ	532.000	187.38	99,688.07	-	-	-	-	532.000	99,688.074
26	Փոփոխված տեղադրում 20մ հաստ.	մ ³	0.700	16,864.91	11,805.44	-	-	-	-	0.700	11,805.439
27	Փոփոխված տեղադրում 20մ հաստ.	մ ²	35.000	5,621.63	196,757.20	-	-	-	-	35.000	196,757.197
	Արտաքին պատ										
	Պատի շարվածք 20մ հաստ, թեթև բետոնե բլոկերով/355մ ²	մ ³	71.000	26,234.31	1,862,635.72	-	-	-	-	71.000	1,862,635.718
	Անցքերի ցցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	7.630	33,729.81	257,358.49	-	-	-	-	7.630	257,358.488
	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.613	9,369.39	5,744.38	-	-	-	-	0.613	5,744.375
	Ամրան Փ10A500C արժեքը	տ	0.613	243,604.23	149,353.76	-	-	-	-	0.613	149,353.755
	Փոփոխված տեղադրում 20մ հաստ	մ ³	1.056	16,864.91	17,809.35	-	-	-	-	1.056	17,809.347
	Փոփոխված տեղադրում 20մ հաստ	մ ²	52.800	562.16	29,682.07	-	-	-	-	52.800	29,682.075
	Ընդհանուր՝ Միջնորմեր և արտաքին պատեր				5,409,233.43						5,409,233.434
	Ճարտ.շին. մաս										
	Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
	Տանիք										
1	Տանիքի սեմիլիչ պանել 120մմ հաստությամբ, շրտանկրակի կոլբի հանքաքարակ 1200x403 գունամոլդ թիվերով 0.45մմ հաստությամբ	մ ²	535.000	25,581.80	13,686,260.43	-	-	-	-	535.000	13,686,260.433
2	Փոքր մասեր գունավոր հարթ գրնակապատ թիվերից 0.5մմ հաստ, այդ թվում՝ պիլա, գոգից, ասրացանան դեռյալներ, արցունքաբացի	մ ²	177.400	7,579.79	1,344,654.38	-	-	-	-	177.400	1,344,654.379
3	Ջրհեռացման խողովակների տեղադրում ներառյալ ջրհեռ ձաղպանից Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիվերից 0.5 մմ	կ-տ	13.000	44,215.45	574,800.82	-	-	-	-	13.000	574,800.816
4	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ գրնակապատ թիվերից 0.55մմ	գմ	74.000	5,053.20	373,936.68	-	-	-	-	74.000	373,936.684
5	Ձևաթղթի գունավոր L=2000մմ	հատ	42.000	5,053.20	212,234.33	-	-	-	-	42.000	212,234.334
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մետաղամու	տն	0.085	265,292.70	22,549.88	-	-	-	-	0.085	22,549.880
2	Անյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.600	5,369.02	40,804.56	-	-	-	-	7.600	40,804.559
3	Փ16մ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	5.400	5,369.02	28,992.71	-	-	-	-	5.400	28,992.713
4	Մետաղական մանրատվությունից ներկրմ երկշերտ հավանություններով	տն	0.085	50,531.95	4,295.22	-	-	-	-	0.085	4,295.215
5	Տանիք բարձրացող մետաղական դրնակի մետաղամու	տն	0.027	265,292.70	7,059.44	-	-	-	-	0.027	7,059.439
6	Անյունակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.360	5,369.02	18,039.91	-	-	-	-	3.360	18,039.910
7	Ջրհեռացող հարթ թիվերից 0.7մմ հաստ, արժեքը 1Ա2-5.77կգ	մ ²	1.000	9,158.91	9,158.91	-	-	-	-	1.000	9,158.910
8	Դրան փայտյա երեսավառում	մ ³	0.026	157,912.32	4,105.72	-	-	-	-	0.026	4,105.720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Դրան մետաղական մասերի ներկրում երկնշերտ հավանություններում	տև	0.027	47,373.70	1,260.61					0.027	1,260.614
10	Դրան փայտյա մասերի ուղղանկյունում	մ ²	0.210	2,525.60	530.59					0.210	530.586
	Շահահանք՝ Տանիք, տանիք բարձրացող մետաղական առտինան				16,328,684.19						16,328,684.194
	Բացվածքներ										
1	Պատուհան այրուխիտ, բրդով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ջերմակառնողով, ապակեպաշտով 4+4սմ, պրոֆիլ բացվող	մ ²	41.800	52,405.33	2,190,542.99					41.800	2,190,542.986
2	Պատուհան այրուխիտ, բրդով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ջերմակառնողով, ապակեպաշտով 4+4սմ, պրոֆիլ չբացվող	մ ²	94.000	52,405.33	4,926,101.45					94.000	4,926,101.451
3	Պատուհան պատուհանագծերի տեղադրում 300սմ լայնությամբ	1ս/2 րացվածք	135.800	3,493.69	474,442.96					135.800	474,442.962
4	Պատուհանագեղ լայնությունը 300սմ առձեռը	զմն	44.800	1,528.49	68,476.47					44.800	68,476.467
5	Սյուրմիտե բրդով, սպիտակ 60սմ հաստ, ջերմակառնողով, ապակեպաշտով 4+4 արտաքին թռներ տեղադրում բացվող մաս	մ ²	8.000	52,405.33	419,242.68					8.000	419,242.677
6	Սյուրմիտե բրդով, սպիտակ 60սմ հաստ, ջերմակառնողով, ապակեպաշտով 4+4 արտաքին թռների տեղադրում չբացվող մաս	մ ²	25.800	52,405.33	1,352,057.63					25.800	1,352,057.632
7	ՄԴՆ-ի Նեղիս իրով թռների տեղադրում	մ ²	32.130	15,284.89	491,103.41					32.130	491,103.414
8	Արժեքավաճիչ	հատ	26.000	10,917.78	283,862.29					26.000	283,862.292
	Շահահանք՝ Բացվածքներ				10,205,829.86						10,205,829.881
	Շահահանք՝ Բացվածքներ										
	Քաստկետրոյի վահանակ դրսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լափխառն միջկողմներ										
	Քաստկետրոյի վահանակ դրսում տեղադրվող										
1	3-րդ նարդի բնառի շտապում ձեռքով	մ ²	0.860	1,488.80	1,280.37					0.860	1,280.369
2	Ավելորդ բնառի թարծում արնքնաթափերի վրա և տեղադրում 13սմ	տն	1.548	1,488.80	2,304.66					1.548	2,304.664
3	Բետոն իրների պատրաստում պատրաստում B-15 լայն բետոնից նախապնեղների տակ	մ ²	0.880	96,275.58	84,722.51					0.880	84,722.514
4	Կանգնակ բաստկետրոյի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակ օրգանական ասպակուց օրակով և ցանցով	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.88					2.000	496,265.883
	Քաստկետրոյի վահանակ ներսում տեղադրվող										
1	Վահանակ օրգանական ասպակուց, պատին անդաջվող արիսցան ռետակներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2.000	248,132.94	496,265.88					2.000	496,265.883
	Ապակե հովարներ										
1	Հովարի թռված ասպակուց անդաջան ռետակներով	մ ²	10.560	39,701.27	419,245.42					10.560	419,245.418
	Լափխառն միջկողմներ										
1	Սահմանափակում լափխառն միջկողմների և թռների տեղադրում անդաջան ռետակներով	մ ²	12.500	39,701.27	496,265.88					12.500	496,265.883
	Շահահանք՝ Քաստկետրոյի վահանակ դրսում տեղադրվող, Ապակե հովարներ, Լափխառն միջկողմներ				1,996,350.62						1,996,350.616
	Հատակներ										
1	Ջրանմուտք շերտի պատրաստում իզոլանից	մ ²	453.400	1,850.21	838,885.87					453.400	838,885.874
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30սմ հաստ	մ ²	561.900	3,083.68	1,732,719.39					561.900	1,732,719.390
3	Խնցեղայն հատակների պատրաստում չսահող Սակոբրակիտ սալիկներով հատակների	մ ²	62.100	13,105.64	813,860.36					62.100	813,860.357
4	Լաստրատում այդ թվում մնացած մասեր	մ ²	174.700	13,105.64	2,289,555.63					174.700	2,289,555.626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Մամուլագրային ապրանքներ, H= 100մմ շրջանների իրականացում	գմ	13.800	1,310.57	18,085.84					13.800	18,085.839
5	Հետերոգեն սպիրտային ՊՎԵ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ 1մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, սառը 3x/4/3, 1ք մ բաշը 3, 1կգ, հասակի հարթագույնը կապարդում է ինքնախորհրդից հետոսակի քարտեզով ամրապնդում է հաստակ ստեղծել	մ ²	292.300	13,491.10	3,943,449.75					292.300	3,943,449.745
7	Վիդյուլային հատակի պատրաստում 40մմ հաստ	մ ²	67.200	11,178.34	751,184.44					13.800	265,967.405
8	Վրոյտե շեների տեղադրում հատակների հատվող	գմ	13.800	19,273.00	265,967.41					34.400	39,779.379
9	Վառակա Մամուլագրային սալերից հատակի քանրում	մ ²	34.400	1,155.38	39,779.38						
10	Շրխ աղբի հավաքում, զուրա բերում բարձում արհեստագործի մրա և տեղափոխում 7կգ	տն	0.860	1,155.38	994.48					0.860	994.484
					10,694,482.54						10,694,482.537
	Ընդհանուր` Հատակներ										
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										
1	Շեների գաջի սկստ	մ ²	173.200	2,640.69	457,367.59					173.200	457,367.590
2	Շեների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	173.200	1,760.46	304,912.28					173.200	304,912.287
3	Պատերի և միջուրների լակիրակ գաջե սկստ	մ ²	989.200	2,640.69	2,612,171.02					989.200	2,612,171.016
4	Մաստաղի լակիրակ գաջե սկստ	մ ²	198.400	2,640.69	523,912.99					198.400	523,912.990
5	Պատերի և միջուրների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	989.200	1,760.46	1,741,450.55					989.200	1,741,450.547
6	Մաստաղների լակիրակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատում	մ ²	198.400	1,760.46	349,275.97					198.400	349,275.969
7	Պատերի ցեմենտ սկստե սկստ	մ ²	160.000	2,640.69	422,510.48					160.000	422,510.476
8	Պատերի երեսադրում հարձնասարկ	մ ²	160.000	9,975.94	1,596,150.00					160.000	1,596,149.995
9	<<Անտորոնց>> տիպի կախով առատարի իրականացում հիմնամասից պատրաստում	մ ²	26.700	4,107.74	109,676.71					26.700	109,676.706
	Ընդհանուր` Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ				8,117,427.58						8,117,427.576
	Արտաքին և այլ աշխատանքներ, հարթակ թեքափորայի, ստիճան, ցիսհեռացման առկակ										
	Արտաքին աշխատանքներ										
1	Արտաքին պատուհանագրծերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 41,3քմ b=200մմ	մ ²	8.260	12,525.71	103,462.40					8.260	103,462.401
2	Շեների սկստ ցեմենտային շարատով գունավոր լարացանցի վրա	մ ²	75.200	1,117.16	84,010.57					75.200	84,010.565
3	Շեների ներկում նակալային ներկով մանկապատում	մ ²	75.200	1,117.16	84,010.57					75.200	84,010.565
4	Շեների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տրապեզոիսն սալերով սալերի խառնուրդով	մ ²	75.200	12,525.71	941,933.72					75.200	941,933.720
5	Արտաքին պատերի շերտամեմբրասացում երկնքտ ցեմենտային բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	մ ³	66.600	8,463.32	563,656.95					66.600	563,656.954
6	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	666.000	2,200.46	1,465,505.66					666.000	1,465,506.656
7	Բազալտե սանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	մ ²	666.000	1,523.39	1,014,579.54					666.000	1,014,579.541
8	Պլաստմասե խցարդակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	3330.000	84.63	281,813.27					3330.000	281,813.273
9	Մետաղական խցարդակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	666.000	84.63	56,362.65					666.000	56,362.655
1	Այլ աշխատանքներ										
1	Սանիտարացում բնանորոտի տեղադրում խառնուրդների համար	գմ	1.700	8,463.32	14,387.64					1.700	14,387.640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Կառուցման աշխատանքներ									0.000	
6	3-րդ կարգի բնակարանի կառուցում ձեռքով	մ ³	45.600	807.99	40.948.52					45.600	40.948.521
7	Ավերոր բնակարանի բարձրում առնցքայինների կրա և տեղակառուցում 7կմ	տն	82.080	897.99	73.707.34					82.080	73.707.337
8	Խնձի շերտի պատրաստում 10ամ հաստ	մ ³	18.300	7.183.98	131.406.84					18.300	131.406.837
9	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10ամ հաստ	մ ³	16.300	58.070.53	1.062.690.63					16.300	1.062.690.635
10	Բազալտե բրեկինգի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ	մ ²	182.500	10.177.31	1.857.358.94					182.500	1.857.358.941
11	Բազալտե երաթաղեղի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300x30 չափերի	զմ	255.400	11.075.30	2.826.632.42					255.400	2.828.632.423
12	Անֆայտաբետոնե ծածկույթի կտրում 4սմ հաստությամբ ֆրեզով	մ ²	762.000	1.496.66	1.140.454.69					762.000	1.140.454.691
13	Շին աղբի բարձրում երկվալատորով առնցքայինների կրա	մ ³	30.480	897.99	27.370.85					30.480	27.370.853
14	Շին աղբի տեղադրում 7կմ	տն	70.104	897.99	62.952.96					70.104	62.952.963
15	Սանդախտիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ գրուբյուն ունեցողի կրա	մ ²	762.000	5.687.32	4.333.738.19					762.000	4.333.738.187
	ԸՆդիսումնից՝ Բարեկարգման աշխատանքներ				13.633.687.24						13.633.687.242
	Ներքին ջրամատակարարման և կոլուր- ցանց										
	Ներքին ջրամատակարարման գանգ										
1	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հորի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	3.199.03	127.961.33					40.000	127.961.335
2	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հորի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.000	2.285.02	11.425.11					5.000	11.425.105
3	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12.000	3.199.03	38.388.40					12.000	38.388.400
4	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	2.000	2.285.02	4.570.04					2.000	4.570.042
5	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12.000	1.828.01	21.936.18					12.000	21.936.179
6	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	1.828.01	63.980.52					35.000	63.980.522
7	Փ300ձ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2.970.53	5.941.06					2.000	5.941.061
8	Փ320ձ փականի տեղադրում	հատ	2.000	2.970.53	5.941.06					2.000	5.941.061
9	Փ200ձ փականի տեղադրում	հատ	6.000	2.970.53	17.823.18					6.000	17.823.182
10	Փ150ձ փականի տեղադրում	հատ	23.000	2.970.53	68.322.20					23.000	68.322.197
11	Ցիցուրի ծրույկ խառնիչ	հատ	6.000	11.425.11	68.550.69					6.000	68.550.690
12	Լվացարանի ծրույկ խառնիչ	հատ	7.000	20.565.20	143.956.39					7.000	143.956.395
13	Էլեկտրական ջրատարացուցիչ ճկվող /reflex/ հաստ խողովակաշարի տան	մ ³	6.000	29.705.28	178.231.70					6.000	178.231.701
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ խողովակաշարի տան	մ ³	2.000	5.484.05	10.968.11					2.000	10.968.109
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ խողովակաշարի վրա	մ ³	6.000	5.484.05	32.904.33					6.000	32.904.327
16	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնակարան ձեռքով	մ ³	20.000	685.51	13.710.18					20.000	13.710.185
17	Ավերոր բնակարանի բարձրում ձեռքով առնցքայինների կրա և տեղակառուցում 7կմ /6Ա3/	տն	10.800	685.51	7.403.50					10.800	7.403.500
18	Բազալտե երաթաղեղի ձեռքով տեղադրում /620x850x250 սմ չափերի մ/կ արկղով D50մմ փականով, 20սմ ճկված խողովակով/	մ ³	14.000	685.51	9.597.13					14.000	9.597.129
19		կ-տ	4.000	25.135.24	100.540.97					4.000	100.540.965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Անցքի թացում պատում Թ2000մ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.14					1.000	13,710.136
20	խողովակների ամրացման մասեր	հատ	80.000	685.51	54,840.74					80.000	54,840.739
21	խողովակների ամրացման մասեր	տեղ	1.000	4,570.04	4,570.04					1.000	4,570.042
22	Միացում գործող ցուցափառ Թ60x50մ	տեղ	7.000	1,371.01	9,597.06					7.000	9,597.061
23	Կցամաս Թ50x40մ	հատ	7.000	114.25	1,142.47					10.000	1,142.467
24	Մափադարձարան ծածկույթի կտրուկ	գմ	10.000	685.51	2,056.53					3.000	2,056.528
25	Արձուղի ծածկույթի թանրուկ ներառյալ մահաշեղջերու h-30սմ/10:2/	մ ³	3.000	685.51	4,113.06					6.000	4,113.055
26	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	6.000	1,599.51	15,995.12					10.000	15,995.118
27	խմորաօջային	մ ²	10.000	2,056.52	20,565.18					10.000	20,565.180
28	խմոր շերտի պատրաստում 16մ հաստությամբ	մ ²	10.000	4,570.04	45,700.42					10.000	45,700.421
29	խոշորահատիկ ամֆալոսթեոն ծածկույթի պատրաստում 6մ հաստությամբ	մ ²	10.000	3,427.54	34,275.36					10.000	34,275.364
30	Մանրահատիկ ամֆալոսթեոն ծածկույթի պատրաստում 4մ հաստությամբ	մ ²	10.000							0.000	
	Կոյուղու ներքին ցանց										
1	Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակների հորի մեջ փ150մ	գմ	36.000	4,113.04	148,069.29					36.000	148,069.295
2	/խիտալվիկ փորձարկում/ Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակների հորի մեջ փ100մ	գմ	4.000	4,113.04	16,452.14					4.000	16,452.144
3	/խիտալվիկ փորձարկում/ Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակներ պատի վրա փ100մ	գմ	35.000	4,113.04	143,956.26					35.000	143,956.259
4	/խիտալվիկ փորձարկում/ Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակներ պատի վրա փ50մ	գմ	20.000	4,113.04	82,260.72					20.000	82,260.719
5	Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակներ պատի վրա փ100մ	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54					7.000	159,951.542
6	Կոյուղու պողպինջրորդի խողովակներ պատի վրա փ100մ	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54					7.000	159,951.542
7	խորը տափիղ	հատ	6.000	22,850.22	137,101.32					6.000	137,101.322
8	Հոսակների տեղադրում փ100մ	հատ	7.000	22,850.22	159,951.54					7.000	159,951.542
9	Միացում գործողուն ունեցող կոյուղագին փ150x150մ	տեղ	1.000	13,710.14	13,710.14					1.000	13,710.136
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ	մ ³	0.300	5,484.05	1,645.22					0.300	1,645.216
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50սմ	մ ³	1.500	5,484.05	8,226.08					1.500	8,226.082
12	Իսպանիա պեշալու 3-րդ կարգի բևառոտում ձեռքով	մ ³	18.000	685.51	12,339.17					18.000	12,339.166
13	Ավելորդ բնափորի բարձում ձեռքով արևմտաբանների վրա և տեղափոխում 7կմ/2.03/	տն	3.600	685.51	2,467.83					3.600	2,467.833
14	Կոյուղու խողովակները ձեռքով տրվանումով	մ ³	16.000	685.51	10,968.15					16.000	10,968.148
15	Անցքերի քայքայում պատերում Թ350մ 1տեղ	մ ³	0.050	34.28	34.28					0.050	34.275
16	Անցքերի քայքայում ծածկում փ100մ	հատ	7.000	685.51	4,798.56					7.000	4,798.565
17	Անցքերի քայքայում ծածկում փ300մ	հատ	9.000	685.51	6,169.58					9.000	6,169.583
18	Բացված անցքերի խցափակում Էպսոնի կոյուղով	տեղ	17.000	1,371.01	23,307.15					17.000	23,307.149
19	Ամֆալոսթեոն ծածկույթի կտրուկ	գմ	8.000	114.25	913.97					8.000	913.973
20	Արձուղի ծածկույթի թանրուկ ներառյալ մահաշեղջերու h-30սմ /12:2/	մ ³	3.600	685.51	2,467.83					3.600	2,467.833
21	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	7.200	685.51	4,935.67					7.200	4,935.656
22	խմոր շերտի պատրաստում տողոված բխումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	12.000	1,599.51	19,194.14					12.000	19,194.142
23	խմոր շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	մ ²	12.000	2,056.52	24,678.22					12.000	24,678.216
24	խոշորահատիկ ամֆալոսթեոն ծածկույթի պատրաստում 6մ հաստությամբ	մ ²	12.000	4,570.04	54,840.51					12.000	54,840.505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Մանրահատիկ ամփափայլաբերունե ծածկույթի պլաստիկատուրն 4մմ հաստությամբ Կոլորու ճնամրդ մատեր	Ջ ^բ	12,000	3,427.54	41,130.44					12,000	41,130.437
26	Փ50մմ ծուկ	հատ	11,000	1,828.01	20,108.16					11,000	20,108.164
27	Փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	9,000	1,828.01	16,452.13					9,000	16,452.134
28	Փ100x50մմ եռաբաշխիչ	հատ	9,000	3,199.03	28,791.30					9,000	28,791.300
29	Փ50x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2,000	3,199.03	6,398.07					2,000	6,398.067
30	Փ50x100մմ ստույգիչ	հատ	3,000	3,199.03	9,597.10					3,000	9,597.100
31	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	7,000	3,199.03	22,393.23					7,000	22,393.234
32	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	16,000	3,199.03	51,184.53					16,000	51,184.534
33	Փ50x100մմ անցում	հատ	2,000	3,199.03	6,398.07					2,000	6,398.067
34	Փ100x100մմ քառաբաշխիչ	հատ	2,000	3,199.03	6,398.07					2,000	6,398.067
35	Փ100x50մմ ցուրաբաշխիչ	հատ	1,000	3,199.03	3,199.03					1,000	3,199.033
36	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	6,000	3,199.03	19,194.20					6,000	19,194.200
37	Փ100x150մմ անցում	հատ	1,000	3,199.03	3,199.03					1,000	3,199.033
38	Փ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	2,000	3,199.03	6,398.07					2,000	6,398.067
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՎ՝ Ներքին ջրամատակարարման և Կոլորուրու ցանց				2,577,950.48						2,577,950.484
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էվմ	53,480	3,419.64	182,882.29					53,480	182,882.290
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /19 1x0 28=53.48 էվմ/	անց.	191,000	3,419.64	653,151.04					191,000	653,151.037
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=300մմ	էվմ	11,200	3,419.64	38,299.96					11,200	38,299.956
4	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /40x0 28=11.2 էվմ/	անց.	40,000	3,419.64	136,785.56					40,000	136,785.558
5	Ջերմային օդամուղ իր կառավարման հանդուցով	կ-տ	6,000	324,865.66	1,949,194.08					6,000	1,949,194.078
6	Մարտկոցների մոնտաժման կոնկրետ	հատ	27,000	3,419.64	92,330.25					27,000	92,330.251
7	Մարտկոցների տեղադրման փական փ15մմ	հատ	27,000	3,419.64	92,330.25					27,000	92,330.251
8	Մարտկոցի կաղապարիչի փական փ15մմ	հատ	2,000	3,419.64	6,839.28					2,000	6,839.278
9	Չերմային փական փ15մմ	հատ	6,000	3,419.64	20,517.83					6,000	20,517.834
10	Չերմային փական փ25մմ	հատ	6,000	3,419.64	20,517.83					6,000	20,517.834
11	Սկրոմատ օդահեռացման փական փ20մմ	հատ	7,000	3,419.64	23,937.47					7,000	23,937.473
12	Սկրոմատ օդահեռացման փական փ20մմ	հատ	81,000	3,419.64	276,990.75					81,000	276,990.754
13	Սկրոմատ օդահեռացման փական փ20մմ	հատ	6,000	7,572.06	45,432.33					6,000	45,432.333
14	Ջերմային օդամուղի կախիչներ ներառյալ է կոնվեկտի արժեքն էմք	կ-տ	6,000	4,363.68	241,817.17					6,000	241,817.172
15	Փ63x8,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազում և հեղուկային փոքծաղարման/	զվ	55,000	3,419.64	188,080.14					55,000	188,080.142
16	Փ50x6,9մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազում և հեղուկային փոքծաղարման/	զվ	55,000	3,419.64	188,080.14					55,000	188,080.142
17	Փ40x5,6մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազում և հեղուկային փոքծաղարման/	զվ	30,000	3,419.64	102,569.17					30,000	102,569.168
18	Փ32x4,5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազում և հեղուկային փոքծաղարման/	զվ	25,000	3,175.38	79,384.49					25,000	79,384.493
19	Փ25x3,5մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում /վազում և հեղուկային փոքծաղարման/	զվ	135,000	2,442.60	329,751.27					135,000	329,751.272

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Փ20x2.8mm պրոֆպրոֆային արտադրանքի 2բլուկ	Կժ	65.000	1,254.08	127,015.43					65.000	127,015.431
20	Խողովակաշարի տեղադրում	Կժ	50.000	1,856.38	92,818.99					50.000	92,818.993
21	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	12.000	3,175.39	38,104.56					12.000	38,104.556
22	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	425.000	586.22	249,144.41					425.000	249,144.415
23	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	200.000	586.22	117,244.43					200.000	117,244.431
24	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	2.000	732.78	1,465.56					2.000	1,465.555
25	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	6.000	732.78	4,396.67					6.000	4,396.666
26	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	2.000	732.78	1,465.56					2.000	1,465.555
27	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	2.000	732.78	1,465.56					2.000	1,465.555
28	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	4.000	732.78	2,931.11					4.000	2,931.111
29	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	0.070	732.78	51.29					0.070	51.294
30	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ	33.000	14,655.59	483,634.56					33.000	483,634.558
31	Սնտարակառ կոնստրուկցիա արտադրակաշարի	Կժ			5,692,899.55						5,692,899.547
Շինարարական օգնություն											
Օդափոխություն											
1	Սերմանա-արտանման սարք L ₁ =3500/3/մմ L ₂ =3500/3/մմ H ₁ =270պա H ₂ =150պա	Կժ	1.000	6,218,459.50	6,218,459.50					1.000	6,218,459.505
2	Օդափոխիչ ռեկուպերատոր սարք L ₁ =60/3/մմ L ₂ =60/3/մմ	Կժ	9.000	67,281.69	605,535.19					9.000	605,535.194
3	Կանաչային անադուկ օդամուղի տեղադրում L=450/3/մ H=70պա	Կժ	2.000	148,835.27	297,670.53					2.000	297,670.530
4	Կանաչային անադուկ օդամուղի տեղադրում L=450/3/մ H=100պա	Կժ	2.000	148,835.27	297,670.53					2.000	297,670.530
5	Կանաչային անադուկ օդամուղի տեղադրում L=100/3/մ H=25պա	Կժ	1.000	148,835.27	148,835.27					1.000	148,835.265
6	Կանաչային անադուկ օդամուղի տեղադրում L=75/3/մ H=25պա	Կժ	1.000	103,980.80	103,980.80					1.000	103,980.800
7	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=6վոլտ եռաֆազ	Կժ	1.000	103,980.80	103,980.80					1.000	103,980.800
8	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=9,4վոլտ եռաֆազ	Կժ	2.000	103,980.80	207,961.60					2.000	207,961.600
9	Էլեկտրական օդառաքացուցիչ N=5,3վոլտ եռաֆազ	Կժ	4.000	12,233.03	48,932.12					4.000	48,932.123
10	Օդի ջերմաստիճանային սովիչ	Կժ	2.000	12,233.03	24,466.06					2.000	24,466.061
11	Արվակայացուցիչ ֆ560մմ	Կժ	2.000	12,233.03	24,466.06					2.000	24,466.061
12	Օդի ֆիլտր ֆ560մմ	Կժ	2.000	12,233.03	24,466.06					2.000	24,466.061
13	Օդի ֆիլտր ֆ200մմ	Կժ	2.000	12,233.03	24,466.06					2.000	24,466.061
14	Բնատարած փական ֆ200մմ	Կժ	4.000	12,233.03	48,932.12					4.000	48,932.123
15	Օդամուղի արագափոխիչ կարգավորիչ	Կժ	140.000	5,504.86	770,680.66					140.000	770,680.662
16	Ցինկապատ կլոր օդատար 0.7մմ հաստ	Կժ	63.000	5,504.86	346,806.30					63.000	346,806.298
17	Ցինկապատ կլոր օդատար 0.5մմ հաստ	Կժ	16.000	4,485.44	71,767.08					16.000	71,767.082
18	Ցինկապատ ուղղանկյուն օդատար 0.5մմ հաստ	Կժ	16.000	11,213.61	179,417.78					16.000	179,417.784
19	Կարգավորվող ճաղաշար 350x150մմ	Կժ	2.000	11,213.61	22,427.22					2.000	22,427.223
20	Կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	Կժ	8.000	11,213.61	89,708.89					8.000	89,708.892
21	ճաղաշար ֆ125մմ	Կժ	5.000	11,213.61	56,068.06					5.000	56,068.057
22	ճաղաշար ֆ100մմ	Կժ	2.000	11,213.61	22,427.22					2.000	22,427.223
23	Արտաքին ճաղաշար ֆ560մմ	Կժ	4.000	11,213.61	44,854.45					4.000	44,854.446
24	Արտաքին ճաղաշար ֆ200մմ	Կժ	1.000	11,213.61	11,213.61					1.000	11,213.611
25	Արտաքին ճաղաշար ֆ125մմ	Կժ	1.000	11,213.61	11,213.61					1.000	11,213.611
26	Արտաքին ճաղաշար ֆ100մմ	Կժ	4.000	11,213.61	44,854.45					4.000	44,854.446
27	Արտաքին գլխանոց ֆ200մմ	Կժ	4.000	11,213.61	44,854.45					4.000	44,854.446
28	Արտաքին գլխանոց ֆ125մմ	Կժ	2.000	11,213.61	22,427.22					2.000	22,427.223
29	Արտաքին գլխանոց ֆ100մմ	Կժ	2.000	11,213.61	22,427.22					2.000	22,427.223
30	Արտաքին գլխանոց ֆ560մմ	Կժ	4.000	35,679.68	142,718.73					4.000	142,718.730
31	Արտաքին գլխանոց ֆ200մմ	Կժ	4.000	35,679.68	142,718.73					4.000	142,718.730

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
14	խորովակ, d=25 մմ	մ	178.000	747.28	133,015.97					178.000	133,015.971
15	Միացման տուփ KO-4	հատ	2.000	1,307.75	2,615.50					2.000	2,615.502
16	Կարել անցուրի 30x20մմ, L=2մ, 2հատ	զմ	4.000	1,307.75	5,231.00					4.000	5,231.004
17	Փշոմն անցքերի քանոն պատրուկ	հատ	2.000	1,307.75	2,615.50					2.000	2,615.502
18	Փշոմն պորպալյան ֆուրկանի տեղադրում L=0.5մ, 2հատ	զմ	1.000	1,307.75	1,307.75					1.000	1,307.751
	Հարիանենը՝ Էլեկտրամուցում, հորեխարի ազդարարում				4,995,332.73						4,995,332.735
	Կաթսայատուն /շինարարական աշխատանքեր/										
1	Գրուտի մշակում /Եստվաարող 3-րդ կարգի բնահողում կտրոցը	մ ³	75.000	1,024.80	76,860.00					75.000	76,860.060
2	3-րդ կարգի գրուտի մշակում ձեռքով	մ ³	10.000	1,024.80	10,248.01					10.000	10,248.008
3	2-րդ կարգի գրուտի մշակում ձեռքով	մ ³	32.090	1,024.80	32,793.63					32.000	32,793.625
4	Գրուտի տեղափոխում 7 կմ հեռ. վրա	տն	48.000	1,024.80	49,190.44					48.000	49,190.438
5	Գրուտի ետիցք ձեռքով	մ ³	10.000	1,024.80	10,248.01					10.000	10,248.008
6	Գրուտի ետիցք մեխանիզմով	մ ³	43.000	1,024.80	44,066.43					43.000	44,066.434
7	Բազալտե խին տրեխմանով	մ ³	2.200	9,223.23	20,291.10					2.200	20,291.099
8	Բետոնե կախապարստական շերտ B7.5 բետոնով	մ ³	2.200	66,270.57	145,795.26					2.200	145,795.264
9	Շառձեղձեղ խինի իրականացում բետոնով B15	մ ³	8.900	66,270.57	589,808.11					8.900	589,808.113
10	Միանույն երկ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	5.900	66,320.19	403,089.10					5.900	403,089.096
11	Ամրան Փ14A500c	տն	0.259	444,081.19	115,194.66					0.259	115,194.662
12	Ամրան Փ8Ac	տն	0.283	444,081.19	125,630.57					0.283	125,630.570
13	Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	32.200	2,596.17	83,596.71					32.200	83,596.709
14	Պլյուսի ջրամեկուսացում իզոզամով	մ ²	33.500	2,732.81	91,549.09					33.500	91,549.088
	միանույն հատակի սալ -0.05 մետր				34,433.35					4.200	34,433.388
1	Բազալտե խին տրեխմանով	մ ³	4.200	8,198.43	34,433.35					4.200	34,433.388
2	Երբետոնե միանույն հատակի սալի իրականացում - 0.05 մետր B12.5 բետոնով	մ ³	4.200	66,270.57	278,336.41					4.200	278,336.413
3	Bp d=5.0մմ, բջիցը 150x150մմ/ ցանցով	մ ²	42.200	1,798.01	72,077.93					42.200	72,077.929
1	Երբետոնե միանույն շրջանակ	մ ³	2.400	75,152.20	180,365.27					2.400	180,365.274
2	Երբետոնե սյան իրականացում B25 բետոնով	մ ³	6.500	75,152.20	488,489.28					6.500	488,489.284
3	Երբետոնե սյան իրականացում B25 բետոնով	մ ³	4.900	75,152.20	366,245.77					4.900	366,245.768
4	Ամրան Փ18A500c	տն	0.565	444,081.19	250,683.83					0.565	250,683.834
5	Ամրան Փ8A500c	տն	0.292	444,081.19	129,716.12					0.292	129,716.117
6	Ամրան Փ8Ac	տն	0.435	444,081.19	193,352.95					0.435	193,352.952
7	Մետաղական թիթեղ 80*80*10 տանիք	կգ	48.300	2,596.17	125,395.06					48.300	125,395.063
	Գործընկերության շերտ պոլիտրոֆիլենից, իզոկան բետոնից ոչ պակաս 1068/890 Ա/5սս,				43,553.94						43,553.937
1	Գործընկերության շերտ պոլիտրոֆիլենից, իզոկան բետոնից ոչ պակաս 1068/890 Ա/5սս, գործընկերության ղիտարոլիտներ ոչ պակաս 7բմ.ժ, ղիտար, ջրափայտաբույր ոչ պակաս 1000մմ ը	մ ²	37.500	1,161.44	43,553.94					37.500	43,553.937
2	Հանքարակալ 30 կգ/մ ² խտությամբ, 100մմ խատույթով, /100 Ա 50 մմ 22բետոնով կիսակշռ տանիք/ ջերմամեկուսիչ ոչ պակաս 0.84 կՋ(կգ °C) Ջերմամեկուսիչ գործակիցը 0.036 կտ/մ. °C	մ ²	37.500	6,832.02	256,200.81					37.500	256,200.806

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Տրամադրված գործառնական արտադրանքի հրավարում, իսկան բեռնվածք ու պահանջ 330/180 կ/սմ, ջրային գործող հոսքի խողովակում ու պահանջ 1000գ/քմ. 24ամ. ցրակախողովակում ու պահանջ 1000-նմ ք.ս	ՍԶ	37.500	1,161.44	43,553.94						37.500	43,553.937
3	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրավարում	ՍՏ	0.974	170.800.46	166,359.65						0.974	166,359.648
4	Տանիքանանի հրավարում արտադրանքի հրավարում 0.5մ գրկապատ թիթեղով գունավոր /զոցոց 3,6 քմ թիթեղ 0.5մ/ ղայանալան 0.138 կմ/	ՍԶ	46.200	8,199.43	378,767.27						46.200	378,767.272
5	Տրամադրված հրավարում ցրակախողովակում գունավոր 0.5մ թիթեղով, փայտալույսով	գվ	14.000	5,465.62	76,518.64						14.000	76,518.641
6	Զրիս խողովակների կոնստրուկցիաների հրավարում 3.4մ բարձրությամբ Փ120 ցրակախողովակում գունավոր թիթեղով	կ-տ	2.000	47,824.13	95,648.26						2.000	95,648.262
7	Փայտե կոնստրուկցիաների հրավարում	ՍՏ	0.974	30,744.08	29,944.74						0.974	29,944.736
8	Կավարանների և տախտականների հրավարում	ՍԶ	50.000	341.60	17,080.18						50.000	17,080.175
9	Կավարանների և տախտականների հրավարում	ՍԶ	50.000	341.60	17,080.18						50.000	17,080.175
10	Կավարանների և տախտականների հրավարում	ՍԶ	50.000	341.60	17,080.18						50.000	17,080.175
1	Շարվածքի հրավարում ուկ տուֆ քարով	ՍՑ	18.300	54,656.14	1,000,207.41						18.300	1,000,207.414
2	Շարվածքի ամրամարմինում ցանցով Փ6ԱԿ1	տՆ	0.096	444,081.19	36,102.17						0.096	38,102.166
	Բացվածքներ											
1	Մետաղապատ արժիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխառնուրդով, 60մմ 4+4 միջուկային պատուհան քանցվող մաս	ՍԶ	0.840	30,744.08	25,825.03						0.840	25,825.029
2	Մետաղապատ արժիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխառնուրդով, 60մմ 4+4 միջուկային պատուհան քանցվող մաս	ՍԶ	2.400	30,744.08	73,765.80						2.400	73,765.797
3	Պատուհան պատուհանագրծերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածք քարով	ՍԶ	3.240	5,465.62	17,708.30						3.240	17,708.600
4	Պատուհանագրծերի արժեքը 250մմ հաստ.	գվ	1.800	3,416.91	6,148.81						1.800	6,148.811
5	Բազալիտ 50մմ հաստ պատուհանագրծերի տեղադրում 150մմ լայնությով	ՍԶ	0.270	27,328.08	7,378.58						0.270	7,378.581
6	Շաբլոնի գաջի պատի հրավարում	ՍԶ	1.890	3,074.41	5,810.64						1.890	5,810.639
7	Շաբլոնի լավորակ ներկում միախալտում	ՍԶ	1.890	2,049.60	3,873.75						1.890	3,873.747
8	Սյուրմին տրիտադայն շերտակառուցված 60մմ հաստ ապակեխառնուրդով 4+4 դրների տեղադրում / լայնությամբ կամ հաստությամբ/	ՍԶ	3.360	81,984.22	275,466.98						3.360	275,466.976
9	Մետաղապատ օղակների տեղադրում	կգ	7.250	239.12	1,733.62						7.250	1,733.624
10	Մետաղապատ օղակների տեղադրում	տՆ	0.008	40,992.11	327.94						0.008	327.937
	Ներքին հարդարանք աշխատանքներ											
1	Պատերի ց/ալպե պատի հրավարում	ՍԶ	77.300	3,074.41	237,652.06						77.300	237,652.056
2	Պատերի լավորակ լույսաներում	ՍԶ	77.300	2,254.57	174,278.07						77.300	174,278.074
3	Կրկնշերտ Խախտի առաստաղի հրավարում	ՍԶ	32.900	4,782.41	157,341.30						32.900	157,341.295
4	Բնակարանի հարթաշերտի 30մմ իրակառուցում	ՍԶ	32.900	3,074.41	101,148.16						32.900	101,148.158
5	Խճանկար հարթաշերտի հրավարում	ՍԶ	32.900	5,465.62	179,818.81						32.900	179,818.806
6	Մետաղապատ օղակների տեղադրում	գվ	23.400	1,161.44	27,177.66						23.400	27,177.656
	Արտաքին հարդարանք աշխատանքներ											
1	Պատերի երեսապատում տրամադրված սալերով 50մմ հաստ	ՍԶ	2.500	27,328.08	68,320.19						2.500	68,320.191
2	Պատերի երեսապատում տուֆ սալերով 30մմ հաստ	ՍԶ	84.200	25,278.46	2,128,446.75						84.200	2,128,446.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ուղևորախմբի քրեականում բռնադատված բազային սաներով 50մմ	մշ	7,400	27,328.08	202,227.76					7,400	202,227.764
4	Ուղևորախմբի բազային սաներով 40*40մմ սալանք	մշ	1,000	25,278.46	25,278.46					0.000	25,278.465
1	Տարածքի հարթեցում ծրագրով	մշ	41,050	1,024.80	42,068.07					41,050	42,068.073
2	Խճի շերտ ապակեքի տակ 100մմ	մշ	41,050	2,391.21	98,158.97					41,050	98,158.969
3	Բնորոշ ծածկույթ B15 ռասի բետոնով 10 սմ բազային սալովերով սալանքի իրականացում	մշ	4,105	66,270.57	272,040.71					4,105	272,040.708
4	Բնակարանի հարկածային իրականացում 150*300	մշ	41,050	11,614.43	476,772.42					41,050	476,772.421
5	Բնակարանի հարկածային իրականացում 150*300	գլ	34,200	12,639.23	432,261.75					34,200	432,261.751
Կարգապահուն -- Էլեկտրատեխնիկական մաս											
1	Փոխարինիչ եռաբևեռ ապահովող սնցատուրնը բեռի տակ 63A	հատ	1,000	9,223.23	9,223.23					1,000	9,223.227
2	Պահարանի դրոշմային վահանի կոնվեկտորման համար 915*655*215	հատ	1,000	83,009.02	83,009.02					1,000	83,009.020
3	Արվող իջեցող տրանսֆորմատորով 0.25/36 220/368 50Վ, 0.25*8Ի	հատ	1,000	18,104.85	18,104.85					1,000	18,104.850
4	Անվտանգ սնցատուր եռաբևեռ 16A 10kA	հատ	8,000	5,465.62	43,724.94					8,000	43,724.938
5	Անվտանգ սնցատուր եռաբևեռ 25A 10kA	հատ	1,000	5,465.62	5,465.62					1,000	5,465.617
6	Անվտանգ սնցատուր եռաբևեռ սնցատուր 16A 6kA	հատ	3,000	5,465.62	16,396.85					3,000	16,396.852
7	Կրկնափուր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6,000	5,465.62	32,793.70					6,000	32,793.703
8	Ելնվաղարան կոճակ 2 տեղ	հատ	6,000	9,223.23	55,339.36					6,000	55,339.360
9	Լուսատու, լուսարժողային լամպով առաջատարի պաշտպանված 1*18ս	հատ	4,000	18,104.85	72,419.40					4,000	72,419.399
10	Լուսատու, հասանք խնայող լամպով կատի պաշտպանված 1*12 ս	հատ	1,000	18,104.85	18,104.85					1,000	18,104.850
11	Անցատուր 2 սնդակով լայն հարողագծի	հատ	1,000	24,936.87	24,936.87					1,000	24,936.871
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5,000	18,104.85	90,524.25					5,000	90,524.248
13	Կարողակ հողակցման ռազմով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ	5,000	9,223.23	46,116.13					5,000	46,116.133
14	Պղնձ մալուխի մոնտաժում 88HF LS 3*2.5 mm2	գլ	28,000	3,416.01	95,648.16					28,000	95,648.165
15	Պղնձ մալուխի մոնտաժում 88HF LS 4*2.5 mm2	գլ	46,000	4,099.21	188,563.79					46,000	188,563.793
16	Մետաղալար խողովակ Փ25	գլ	36,000	6,832.02	245,952.77					36,000	245,952.774
17	Շերտապարկաբուրով 25*4	գլ	36,000	2,732.81	98,381.11					36,000	98,381.110
18	Մետաղական խողովակ Փ25mm	գլ	6,000	3,416.01	20,496.04					6,000	20,496.035
Կարգապահուն -- քրեատեխնիկական մաս											
1	Պողպատյա էլեկտրառնակված խողովակի մոնտաժում Փ133*4	գլ	30,000	11,956.04	358,681.06					30,000	358,681.056
2	Պողպատյա էլեկտրառնակված խողովակի մոնտաժում Փ108*4	գլ	156,000	11,956.04	1,865,141.49					156,000	1,865,141.490
3	Պողպատյա էլեկտրառնակված խողովակի մոնտաժում Փ76*3.5	գլ	10,000	8,198.43	81,984.26					10,000	81,984.258
4	Պողպատյա էլեկտրառնակված խողովակի մոնտաժում Փ57*3	գլ	77,000	8,198.43	631,278.79					77,000	631,278.786
5	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3	գլ	7,000	8,198.43	57,388.98					7,000	57,388.981
6	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy22*3	գլ	22,000	7,515.22	165,334.81					22,000	165,334.813
7	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2.5	գլ	15,000	7,173.62	107,604.23					15,000	107,604.229
8	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գլ	10,000	6,832.02	68,320.21					10,000	68,320.215
9	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy15	գլ	10,000	6,490.42	64,904.18					10,000	64,904.180
10	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy100	հատ	8,000	172,508.47	1,380,067.74					8,000	1,380,067.740
11	Պողպատյա տողակ dy100	հատ	4,000	138,348.37	553,393.48					4,000	553,393.479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Պողպատե տրոլեակ dy60	հատ	4.000	104,188.28	416,753.13	-	-	-	-	4.000	416,753.127
12	Պողպատե տրոլեակ dy50	հատ	18.000	83,692.23	1,506,460.08	-	-	-	-	18.000	1,506,460.084
13	Օռորվիչ տական dy32	հատ	2.000	70,028.18	140,056.37	-	-	-	-	2.000	140,056.368
14	Օռորվիչ փական dy20	հատ	4.000	66,612.18	266,448.71	-	-	-	-	4.000	266,448.712
15	Օռորվիչ փական dy15	հատ	9.000	25,620.07	230,580.62	-	-	-	-	9.000	230,580.616
16	Ալյումինի փական dy15	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25	-	-	-	-	2.000	92,232.247
17	Ալյումինի կափուր կաթսայի համար dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25	-	-	-	-	2.000	92,232.247
18	Ալյումինի կափուր dy70	հատ	2.000	46,116.12	92,232.25	-	-	-	-	2.000	92,232.247
19	Հետադարձ փական dy150	հատ	4.000	46,116.12	184,464.49	-	-	-	-	4.000	184,464.493
20	Հետադարձ փական dy50	հատ	14.000	18,788.05	263,032.66	-	-	-	-	14.000	263,032.658
21	Մոտեմար եռաբլի փական dy0+16 սրն.ճնշված	հատ	10.000	25,620.07	256,200.68	-	-	-	-	10.000	256,200.685
22	Չեռնաչափ 150 Ե	հատ	6.000	18,788.05	112,728.28	-	-	-	-	6.000	112,728.282
23	Ալյումինյա օդի թողարկիչ dy20	յւ	23.000	2,732.81	62,854.60	-	-	-	-	23.000	62,854.598
24	խողովակների ներկում հակափոշոցողուն ներկով	յւ	23.000	2,732.81	62,854.60	-	-	-	-	23.000	62,854.598
25	խողովակների ջերմամեղմացում ֆրոգայալատ համաբաղանակով	յւ	21.000	2,732.81	57,388.98	-	-	-	-	21.000	57,388.981
26	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	գլ	202.000	409.92	82,804.30	-	-	-	-	202.000	82,804.297
27	Համակարգի նիանցում	կգ	140.000	2,596.17	363,463.95	-	-	-	-	140.000	363,463.952
28	Մետաղական մասեր խողովակների անիացման համար	կգ	140.000	2,596.17	363,463.95	-	-	-	-	140.000	363,463.952
29	Անտրանտացված ջրային կարաս Q=300լ/վր ECONAX կամ համարժեք	հատ	2.000	461,161.24	922,322.48	-	-	-	-	2.000	922,322.484
30	Անտրանտացված ջրային զրն. Q=300լ/վր /258000լ/վր/մալ/ջրն.ստատորոտանալուսային	հատ	2.000	461,161.24	922,322.48	-	-	-	-	2.000	922,322.484
31	Տեղումնային համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք 9PH 150/280.50T G=34*3/4ac H=16m N=1.47, 4ac=140006/մ	հատ	2.000	256,200.68	512,401.37	-	-	-	-	2.000	512,401.369
32	Տաք ջրն.ստատապարտման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10*3/4ac H=20m N=1.45, 4ac=280006/մ	հատ	2.000	187,880.51	375,761.02	-	-	-	-	2.000	375,761.017
33	Համարման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10*3/4ac H=20m N=1.45, 4ac=280006/մ	հատ	2.000	119,560.32	239,120.65	-	-	-	-	2.000	239,120.646
34	Կերտագրիչ dy125 թ273/	հատ	1.000	597,801.60	597,801.60	-	-	-	-	1.000	597,801.604
35	Բաշխիչ ամրիկ մետաղաբար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.000	61,488.16	61,488.16	-	-	-	-	1.000	61,488.164
36	Բաշխիչ ամրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1.000	60,463.36	60,463.36	-	-	-	-	1.000	60,463.364
37	Ջրային էլ.մագնիսական ապարատ ՎՄՈՅ-7 dy50 G=20*3/4ac	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.24	-	-	-	-	1.000	461,161.242
38	Տաք ջրն.ստատապարտման լեռնալոր ջրասացուցիչ Z3 16 Plastre/bates Q=200000ac/4ac	կ-տ	1.000	461,161.24	461,161.24	-	-	-	-	1.000	461,161.242
39	Մեքենային ընդործակման բաք VRV 300n d=650mm H=1212mm	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.68	-	-	-	-	1.000	256,200.685
40	Լվացարանի մոնտաժում մետաղական կամ թուղբ	կ-տ	1.000	256,200.68	256,200.68	-	-	-	-	1.000	256,200.685
41	Լվացարանի ծրար խամիչ	հատ	1.000	47,824.13	47,824.13	-	-	-	-	1.000	47,824.131
42	Հոսանքի մոնտաժում Թ100	հատ	1.000	47,824.13	47,824.13	-	-	-	-	1.000	47,824.131
43	Ջրաստոր խողովակի մոնտաժում 2 հատ d=250mm H=6m	չ-ն	0.480	1,024,802.75	491,905.32	-	-	-	-	0.480	491,905.319
44	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1.000	34,160.09	34,160.09	-	-	-	-	1.000	34,160.088
1	Կաթսայատան ներքին գազամատակարարում	գճ	2.500	18,788.05	46,970.12	-	-	-	-	2.500	46,970.117
2	Կողմնորո պողպատե էլ. գրովի խողովակների Թ159x4.5մմ L=2.5մ, 1հատ խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գրովի խողովակներով Թ89x3.5մմ	գճ	5.000	11,956.04	59,780.18	-	-	-	-	5.000	59,780.176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	խորվազաշարի անցկացում պողպատե ել. գույվով	զձ	8,030	11,956.04	95,648.28					8,000	95,648.282
3	խորվազաշարի անցկացում ֆ57x33մ	զձ	14,000	9,906.42	138,689.93					14,000	138,689.934
4	քրազազարտ խորվազաների ֆ32մ	զձ	5,000	8,540.02	51,240.12					6,000	51,240.118
5	քրազազարտ խորվազաների ֆ25մ	զձ	6,000	9,223.23	55,339.36					6,000	55,339.360
6	խորվազաշարի անցկացում սողպատե խորվազաշարի անցկացում ֆ15մ	զձ	0,600	25,620.07	15,372.04					0,600	15,372.041
7	Դուրպատե խորվազաների պատանի տեղադրում ֆ219x6մ, L=9,6մ, 1հատ	հատ	1,000	68,320.19	68,320.19					1,000	68,320.185
8	Գազի արանշտանային խորվազանի տեղադրում ֆ50մ	հատ	4,000	47,824.13	191,296.52					4,000	191,296.524
9	Դուրպատե տրվանակների տեղադրում ֆ32մ	հատ	1,000	47,824.13	47,824.13					1,000	47,824.131
10	Դուրպատե փականի տեղադրում ֆ32մ	հատ	2,000	47,824.13	95,648.26					2,000	95,648.262
11	Դուրպատե փականի տեղադրում ֆ25մ	հատ	3,000	47,824.13	143,472.39					3,000	143,472.393
12	Դուրպատե փականի տեղադրում ֆ15մ	հատ	2,000	20,496.05	40,992.11					2,000	40,992.110
13	Ջրային մանոմետրերի տեղադրում	հատ	39,000	4,440.82	173,191.84					39,000	173,191.840
14	խորվազաշարի փյառացում	զձ	39,000	4,440.82	173,191.84					39,000	173,191.840
15	Հանապարհի պլանմադի փոծարկում	զձ	6,500	2,732.81	17,763.26					6,500	17,763.256
16	խորվազաների յուղաներկում 2 անգամ	լգ	10,000	2,596.17	25,961.71					10,000	25,961.711
17	Ստալյական մասեր զգալի ամրացման համար	լգ	2,000	54,656.14	109,312.29					2,000	109,312.286
18	ժայռային ցանցի տեղադրում 600x550մ	հատ	1,000	54,656.14	54,656.14					1,000	54,656.143
19	Դեֆլեկտորի տեղադրում ֆ40մ	հատ	1,000	54,656.14	54,656.14					1,000	54,656.143
	ԸՆդամանք Կարծայատուն /Ելնարարական աշխատանքներ/				29,258,402.97						29,258,402.967
	Բակային ցրամտակարարման և կոլոլոլ ցանցեր, արտաքին զգալի, շերտային ցանց										
	Բակային ցրամտակարարման ցանց										
1	4-րդ կարգի բնառի մշակում էքսպլատոր, բարձրում անընթացաբերի կնա	լժ	84,000	560.58	47,088.48					84,000	47,088.478
2	5-րդ կարգի բնառի մշակում էքսպլատոր, բարձրում անընթացաբերի կնա	լժ	17,000	560.58	9,529.81					17,000	9,529.811
3	Ավելորդ բնառի տեղադրում 7լմ	տն	197,000	560.58	110,433.69					197,000	110,433.692
4	Ավելորդ բնառի տեղադրում 10մ	լժ	9,300	4,484.64	41,707.12					9,300	41,707.118
5	Ավելորդ բնառի տեղադրում 10մ	լժ	15,900	4,484.64	71,305.72					15,900	71,305.718
6	Փ50մ արյուղեծնային խորվազաշարի տեղադրում խրամուրում	զմ	168,000	3,363.47	356,528.08					106,000	356,528.077
7	Խորվազանի տեղադրում/ Կցման ֆ40x50մ	հատ	6,000	9,342.99	56,057.95					6,000	56,057.945
8	Փականի տեղադրում ֆ40մ	հատ	2,000	24,291.78	48,583.56					2,000	48,583.564
9	Միացում գործող ջրափնի ֆ50x50մ	տեղ	11,000	24,291.78	267,209.60					11,000	267,209.602
10	Ե/Ռ հավաքողի էլեմենտների ցրամտակարարման կողմից ջրադատում D1000մ Ծածկի ավրվ	լժ	4,200	112,115.80	470,886.78					4,200	470,886.779
11	Թուքե սողի արժեք	հատ	3,000	44,846.36	134,539.09					3,000	134,539.091
12	Մետաղական առողմանի տեղադրում	տն	0,030	560,579.51	16,817.39					0,030	16,817.385
13	Դիտարողի անրացման սնարայանան մասեր	տն	0,080	560,579.51	44,846.36					0,080	44,846.361
14	Փ40մ ջրափնի տեղադրում	հատ	1,000	44,846.36	44,846.36					1,000	44,846.364
15	Փ40մ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1,000	13,080.19	13,080.19					1,000	13,080.191
16	Հետիցե խրամուրի ակազավորում	լժ	46,000	560.58	25,786.55					46,000	25,786.547
17	Ածխաթափում Ծածկից քանդում ներառյալ Արևոտի Ծածկից քանդում ներառյալ	զմ	190,000	93.43	17,751.61					190,000	17,751.609
18	Խախտելուց 10-30մ /80մ/	լժ	24,000	560.58	13,453.85					24,000	13,453.851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Երևանի բարձուն և տեղափոխում 7կմ	տն	48,000	560.58	26,907.70					48,000	26,907.70
20	Իսփ 2երտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	80,000	1,308.02	104,841.84					80,000	104,841.839
21	Իսփ 2երտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	80,000	1,681.74	134,539.29					80,000	134,539.286
22	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	80,000	2,802.90	224,231.62					80,000	224,231.625
Բավաթին կոյուղու ցանց											
1	4-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսպլատորով, բարձունք արևընթացների վրա	մ ³	88,000	560.58	49,330.79					88,000	49,330.786
2	5-րդ կարգի բնափորի մշակում էքսպլատորով, բարձունք արևընթացների վրա	մ ³	18,800	560.58	10,538.85					18,800	10,538.850
3	Ավելորդ բնափորի տեղափոխում 7կմ	տն	208,560	560.58	116,913.96					208,560	116,913.964
4	Ավելի շերտի պատրաստում h=10սմ հաստ, խորանակաշարի տես	մ ³	9,400	4,484.64	42,155.58					9,400	42,155.582
5	Ավելի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խորանակաշարի վրա h=30սմ հաստ.	մ ³	47,000	4,484.64	210,777.91					47,000	210,777.910
6	Փ150սմ պոլիէթիլենային ծալքափոր խորովակաշարի տեղադրում խրամուղու շրջանակի փորձարկումով	զմ	107,000	2,616.04	279,915.88					107,000	279,915.881
7	Հավաքովի երեսուն էլեմենտներից կոյուղու կողմ դիտարկող կառուցում օ1000սմ ծածկի սառով	մ ³	7,000	112,115.90	784,811.30					7,000	784,811.299
8	Մետաղական առիթմային տեղադրում	հատ	5,000	44,846.36	224,231.82					5,000	224,231.819
9	Մետաղական առիթմային տեղադրում	տն	0,050	560,579.51	28,028.98					0,050	28,028.975
10	Դիտարկող առիթմային մետաղական մասեր	տն	0,100	560,579.51	56,057.95					0,100	56,057.951
11	Հետիցք իրականի պակասակիրճով	մ ³	12,000	2,989.75	35,877.05					12,000	35,877.052
12	Ավազաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	214,300	93.43	19,993.92					214,300	19,993.917
13	Այբուսաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ ³	31,500	560.58	17,658.18					31,500	17,658.179
14	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	տն	63,000	560.58	35,316.36					63,000	35,316.359
15	Իսփ 2երտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ ²	105,000	1,308.02	137,342.41					105,000	137,342.414
16	Իսփ 2երտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ ²	105,000	1,681.74	176,582.81					105,000	176,582.813
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	տեղ	1,000	11,211.59	11,211.59					1,000	11,211.591
18	Միացում ցրծող կոյուղաձեղն ֓150x150սմ	մ ³	9,000	560.58	5,045.19					9,000	5,045.194
19	Այբուսաբետոնե ծածկույթի քանդում ներայլ շերտերը h=25սմ /35սմ/	տն	18,000	560.58	10,090.39					18,000	10,090.388
20	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի տեղափոխում 7կմ	մ ²	36,000	1,308.02	47,088.83					36,000	47,088.828
21	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	36,000	1,308.02	47,088.83					36,000	47,088.828
22	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	36,000	3,176.61	114,358.08					36,000	114,358.082
23	3-րդ կարգի բնափորի մշակում ձեռքով	մ ³	26,000	560.58	14,575.01					26,000	14,575.005
24	Ավելորդ բնափորի քանդում արևընթացների վրա և տեղափոխում 7կմ /21սմ/	տն	37,800	560.58	21,189.82					37,800	21,189.815
25	Հետիցք տեղի բնափորի ձեռքով, տողակաշարով	մ ³	5,000	560.58	2,802.89					5,000	2,802.886
26	Ավելի հիմքի պատրաստում h=20սմ հաստությամբ բետոնե իրճերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	4,000	4,484.64	17,938.55					4,000	17,938.546
27	Ինժեներական ծախսեր	մ ³	17,000	36,250.81	616,263.76					17,000	616,263.755


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից, $\Phi 159 \times 4,5$ մմ պինճնառիկ փորձարկումով	զմ	12,000	10,277.30	123,327.55					12,000	123,327.549
12	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից, $\Phi 108 \times 4$ մմ պինճնառիկ փորձարկումով	զմ	10,000	6,540.10	65,400.95					10,000	65,400.955
13	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից, $\Phi 89 \times 3,5$ մմ պինճնառիկ փորձարկումով	զմ	250,000	5,418.93	1,354,732.90					250,000	1,354,732.895
14	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից, $\Phi 57 \times 3,5$ մմ պինճնառիկ փորձարկումով	զմ	10,000	4,671.50	46,714.95					10,000	46,714.954
15	Պահարանային զափի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանդուցով և էլեկտրական ճշտիչով GSA 65	հատ	1,000	46,714.95	46,714.95					1,000	46,714.954
16	Պողպատե սողակի տեղադրում $\Phi 60$ մմ	հատ	1,000	26,160.37	26,160.37					1,000	26,160.372
17	Պողպատե սողակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	2,000	26,160.37	52,320.74					2,000	52,320.745
18	Լուսավարում զանազան ճառագայթներով	տեղ	8,000	14,948.79	119,590.33					8,000	119,590.329
19	Միացում գրոբային ունեցող զազապարիին	տեղ	1,000	14,948.79	14,948.79					1,000	14,948.791
20	խողովակաշարի լուծամերկում 2 անգամ	մ ²	148,000	1,494.88	221,242.54					148,000	221,242.541
21	խողովակաշարի լուծամերկում 2 անգամ	տ	0,040	1,048,415.07	41,856.60					0,040	41,856.603
22	Պողպատե ձեւակող մասերի տեղադրում (սկզբի հետարանների տեղադրում $\Phi 89 \times 3,5$ մմ, $\Phi 108 \times 4,5$ մմ, $\Phi 159 \times 4,5$ մմ, $\Phi 219 \times 6,5$ մմ, $\Phi 273 \times 7,5$ մմ)	կգ	77,490	1,420.13	110,046.07					77,490	110,046.074
23	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ, $\Phi 108 \times 4,5$ մմ, $\Phi 89 \times 3,5$ մմ, $\Phi 60 \times 3,5$ մմ, $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	տ	0,206	550,579.51	115,703.61					0,206	115,703.611
24	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 108 \times 4,5$ մմ, $\Phi 89 \times 3,5$ մմ, $\Phi 60 \times 3,5$ մմ, $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	տ	0,124	560,579.51	69,287.63					0,124	69,287.627
25	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ, $\Phi 60 \times 3,5$ մմ, $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	տ	0,088	560,579.51	49,510.38					0,088	49,510.362
26	Հեմարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ, $\Phi 60 \times 3,5$ մմ, $\Phi 57 \times 3,5$ մմ	տ	1,111	560,579.51	622,803.83					1,111	622,803.834
1	4-րդ կարգի բնառի վնասում ձեռքով կտրված	մ ³	10,000	560.58	5,605.77					10,000	5,605.771
2	4-րդ կարգի բնառի վնասում էքսկավատոր կողմից	մ ³	73,000	560.58	40,922.13					73,000	40,922.130
3	4-րդ կարգի բնառի վնասում էքսկավատորով	մ ³	27,000	560.58	15,135.58					27,000	15,135.582
4	Քարանձակի անցկացումների կիր	տն	51,300	560.58	28,757.51					51,300	28,757.606
5	Ավերոտ բնառի տեղադրում 7 կմ	մ ³	83,000	560.58	46,527.90					83,000	46,527.901
6	Հետից տեղի բնառի ձեռքով	մ ³	6,000	4,484.64	26,907.82					6,000	26,907.818
7	Ավերոտ սարահատարաստական շերտի պատրաստում	մ ²	115,000	1,868.60	214,889.01					115,000	214,889.013
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրական խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ հորանակի փորձարկումով	զմ	80,000	3,550.34	284,027.29					80,000	284,027.295
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրական խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ հորանակի փորձարկումով	զմ	200,000	2,802.90	560,579.05					200,000	560,579.062
10	Քարանձակի անցկացում	կգ	120,000	1,420.13	170,415.91					120,000	170,415.911
11	Սեղանային ձեռքով մասեր և խողովակների կախիչներ	մ ²	98,000	1,494.88	146,498.44					98,000	146,498.439
12	խողովակների սեղանային փորձարկում	մ ²	49,000	1,121.15	54,936.56					49,000	54,936.558
13	Ավերոտի բացում հիմնային սլառում 1100x2000	մ ³	0,110	11,211.59	1,233.28					0,110	1,233.275
14	Հավաքողի ելքումն արտադրողի տեղադրում	մ ³	5,380	112,115.90	603,163.54					5,380	603,163.541
15	Ծածկի սայի յՈՒՑ արձեղ	հատ	10,000	44,846.36	448,463.64					10,000	448,463.638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	վաթի 1-1-8/2 արժեքը	հատ	10,000	44,846.36	448,463.64					10,000	448,463.638
16	հետադանային շարժիկների ՕՌ-1 արժեքը	հատ	24,000	44,846.36	1,076,312.73					24,000	1,076,312.732
17	հետադանային շարժիկների ՕՌ-2 արժեքը	հատ	16,000	44,846.36	717,541.82					16,000	717,541.821
18	Սեչալով հենարաններ	կգ	22,000	9,342.99	31,242.92					22,000	31,242.917
19	Սառիկ հենարանների տեղադրում	հատ	41,000	9,342.90	612,900.44					41,000	612,900.438
20	Սառիկ հենարանների տեղադրում	հատ	41,000	14,843.79							
	Ընդամենը՝ Զավային ջրամատակարարման և կյուրուր գույքեր, արտաքին գազատար, ջնրային ցանց				15,014,552.66						15,014,552.657
	Ընդամենը	3%			180,696,026		13,103,471				5,814,012
	Ընդամենը				5,420,908		393,104				199,614,409
	Ընդամենը	20%			186,117,834		13,496,575				39,922,882
	Ընդամենը				37,223,567		2,699,315				239,537,291
	Ընդամենը				223,341,400		16,195,891				

>>

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ԲՆԱՐԳՐԱԲԵՆ» ՓԲԸ
 օ/ի Բ. Երևան, Փարիզյան 8
 «ԱՄԻՈ ԲԱՆ-Կ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500257094970
 Հ/Հ ՀՀ 02648403



Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գրիմանակյան վարչություն
 Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
 900011034510, 900011039998, 900011034643,
 900011034668
 Հ/Հ ՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար
 900011034668
 Հ/Հ ՀՀ 02565827

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«19» ապրիլի 2024թ.**

<<Տ-ՔԼՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուրիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 17 267 012 (տասնյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուևյոթ հազար տասներկու)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/ _____ /	Հայկ Սուքիասյան / _____ /
/ _____ /	/ _____ /
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ " _____ " _____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__ թ.



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«19» ապրիլի 2024թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող/վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5 755 671 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր հիսունհինգ հազար վեց հարյուր յոթանասունմեկ)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Հայկ Սուքիասյան / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. " _____ " _____ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__ թ.



ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ**Թիվ 24091212377**

(որակավորման ապահովում)

1. Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից թիվ «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 2.849.752 (երկու միլիոն ութ հարյուր քառասունհինգ հազար յոթ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 30 հունիսի 2025թ.-ը ներառյալ Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա

ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Շենգավիթ» մասնաճյուղի կառավարիչ



Ս. Թունանյան

Կատարող
Տաթևիկ Մարտիրոսյան
Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 7089)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ**ԹԻՎ 24091212381**

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 949.918 (ինը հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 30 հունիսի 2026թ.-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի

պայմաններին,

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ | "ACBA BANK" OJSC

«Շենգավիթ» մասնաճյուղ

"Shengavit" Branch

+374 10 31 88 88

acba@acba.am

www.acba.am

ՀՀ, Երևան, 0046, Բագրատունյաց փ. 16/2

16/2 Bagratunyats st., Yerevan, 0046, RA

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Շենգավիթ» մասնաճյուղի կառավարիչ

Ս. Թումանյան



Կատարող՝
Տաթևիկ Մարտիրոսյան
Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 7089)