

«ԶԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԳՈՐԱՅՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ**

ՀԱՏՈՐ 2

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2018

«ԶԱՆԳՎԱԾ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ԿԱՌՈՒՅՑ ԴՅ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԱՅԵ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԱՅԵ
ԲՆԱԿԱՎԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՄ**

Տնօրեն՝



Է. Մարտիրոսյան

ԵՐԵՎԱՆ 2018



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր
2	Անփոփ նախահաշիվ
3	Նախահաշիվ N1

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐՄՍՍՐՈՅ» ՍՊԸ
«18» 09 2018 թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2017թ. գներով. համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 1979.83

մեքենաների շահագործման համար 2774.45

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 210,311 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հրատարակված 2018թ. N1 տեղեկագրից եւ 2018թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 8.8% տրանսպորտային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

ՀՀ Մյունիքի մարզի Գորայք բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում, հատվածներ՝ ՊԿ0+00-:ՊԿ3+70, ՊԿ0+00-:ՊԿ7+00

Նախահաշվային արժեքը կազմում է

174,122.56 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները	170,041.56	հազ. դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	2974.123	հազ. դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	991.374	հազ. դրամ
~սարքավորումներ	0.000	հազ. դրամ
~վերադարձի գումարը կազմում է	178.412	հազ. դրամ


Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմակերպությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

*Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են եւ օգտագործվում են պատվիրատուի հայացողությամբ

Կազմեց՝

Է. Մարգարյան



Պայմանագիր


ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայք բնակավայրի փտորցների առֆալատապատում, հատվածներ՝ ՊԿ0+00-: - ՊԿ3+70, ՊԿ0+00-: ՊԿ7+00

Ծրագրի անվանումը

ԱՄՓՈԳ ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ

Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-			174,122.56	հազ. դր.
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	
Նախ N1	Համաշինարարական աշխատանքներ	131,958.77			131,958.77	
	Ընդամենը	131,958.77			131,958.77	
	Ստացված աղբի տեղափոխում 0.15%	197.94			197.94	
	Ընդամենը	132,156.70			132,156.70	
0.75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	991.18			991.18	
	Ընդամենը	133,147.88			133,147.88	
0.4%	Չմեռային թանկացումներ	532.59			532.59	
	Ընդամենը	133,680.47			133,680.47	
1.80%	Տեխնիկական հսկողություն			2,406.25	2,406.25	
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			802.08	802.08	
	Ընդամենը	133,680.47		3,208.33	136,888.80	
	Չնախատեսված ծախսեր 6%	8,020.83		192.50	8,213.33	
	Ընդամենը	141,701.30		3,400.83	145,102.13	
	ԱԱՀ 20%	28,340.26		680.17	29,020.43	
	Ընդամենը	170,041.56		4,081.00	174,122.56	
	Այդ թվում վերադարձի գումարը					178,412

Տնօրեն՝ Է. Մարտիրոսյան



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	E27-42 E27-42-1	խճի շերտի պատրաստում h=12 սմ հաստությամբ	ս ²	9218.000	1.03	0.017		0.128	0.25	խիճ 40-70սմ խիճ 10-20սմ ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0.151 0.015 0.030	4.000 4.000 0.151	0.6048 0.06 0.0045	9518.15	0.67	0.78
3	E27-251	Բխումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տն	37 9782	213.19			2.2000	4.36	բխում	տն	1.03	174.000	179.22	8096.62	179.22	208.84
		Կողակներ															
1	E1-1587	III կարգի ցամաքային բնահողի մշակում էք. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	ս ³	84.00	0.45	0.00649	0.01	0.1592	0.44						38.17		
2	C310-5	Բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ լիցք	տ	151.20	0.97			0.3500	0.97						146.82		
3	E1-1133	Կողակների հարթեցում	ս ²	420.0	0.20	0.100	0.20								83.15		
4	E1-1150 E1-1156	Բնահողի-խտացում գործով 25տ քաշով 6 մմցունով ինտրի-կապով «ԱՐՄԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ս ³	84.00	0.22			0.0784	0.22						18.27		

«18» 04 2018թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	E1-1186	Բնահողի ջրում	մ ³	84.00	0.24	0.00560	0.01	0.0834	0.23						20.37		
		Ուղիներ մուտքեր															
1	E27-164-2 E27-165-2	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տար մանրահատիկ ա/բետոնից h=4սմ հաստությամբ	մ ²	861.0	4.0308	0.02100	0.04	0.0470	0.13	ա/բետոն մանր	տն	0.0974	34.000	3.3116	3470.53	3.31	3.86
2	E27-42 E27-42-1	Խճի շերտի պարարաստում h=12 սմ հաստությամբ	մ ²	861.000	1.03	0.017		0.128	0.25	խիճ 40-70մմ	մ ³	0.151	4.000	0.6048	889.04	0.67	0.78
										խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015	4.000	0.06			
										ջուր	մ ³	0.030	0.151	0.0045			
3	E27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տն	3.5473	213.19			2.2000	4.36	բիտում	տն	1.03	174.000	179.22	756.26	179.22	208.84
4	E22-71 5-8	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=219 x6մմ	զմ	159.00	15.97	0.37000	0.73	0.2800	0.78	խողովակ	զմ	1	12.41	12.41	2539.25	12.41	14.46
5	E26-79	d=219 x5մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տար բիտումով	մ ²	109.84	0.82	0.145	0.29	0.0150	0.04	բիտում	կգ	2.4	0.17400	0.4176	89.55	0.42	0.49

«18» 09 2018թ.

ՔՐԱՄԱՆԻԿԱՆ ԶԱՆԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՄՐԱՄՏՐՈՑ» ՍՊԸ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E26-79	Միաժույլ վաթի իրականացում ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	782.40	1.21	0.281	0.56	0.0166	0.05	բիտում	կգ	3	0.17400	0.522	947.21	0.52	0.61
		Մետաղական խողովակ $d=0.530$ մ															
1	E1-1587	8վ III կարգի գրունտի մշակում էրակավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ ³	41.00	0.45	0.00649	0.01	0.1592	0.44						18.63		
2	E1-961 1-722-77թ	8վ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բարձելով ա/ի մեքենայի մեքենաների վրա	մ ³	5.00	3.23	1.63000	3.23								16.14		
3	C310-2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	82.80	0.97			0.3500	0.97						80.40		
4	E27-20 7-2	Ավազակույտային հիմքի իրականացում հ-16սմ	մ ³	2.49	3.39	0.08000	0.16	0.2600	0.72	ավազակույտ	մ ³	1.22	1.766667	2.1553	8.44	2.16	2.51

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ» ՍՊԸ
18.09.2019թ.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	E27-20 7-2	Ավազակրաճախի հիմքի իրականացում հ-10սմ	մ ³	1.34	3.39	0.08000	0.16	0.2600	0.72	ավազակրաճ	մ ³	1.22	1.766667	2.1553	4.54	2.16	2.51
6	E22-74	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=0.530մ 77նմ/	գծմ	34.50	52.63	0.600	1.19	0.4800	1.33	խողովակ	գմ	1	43	43	1815.57	43.00	50.11
7	E37-708 64-4	Գլխամասի, վաթի, ատամի պատրաստում միաձուլ բետոնից B-20 դասի բետոնից	մ ³	10.17	71.63	3.8600	7.64	0.74	2.05	բետոն B20	մ ³	1.015	31.5166	31.989	728.44	53.15	61.93
										շաղախ	մ ³	0.0247	26	0.6422			
										վահան	մ ²	0.39	3.5	1.365			
										տախտակներ	մ ³	0.1260	152.000	19.152			
8	E26-79	d=530մ խողովակի ցրամկուտացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	57.42	1.21	0.281	0.56	0.0166	0.05	բիտում	կգ	3	0.17400	0.522	69.52	0.52	0.61
9	E8-27	Մետ. խողովակի գլխամասի, վաթի, ատամի ցրամկուտացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	47.70	0.82	0.145	0.29	0.0150	0.04	բիտում	կգ	2.4	0.17400	0.4176	38.89	0.42	0.49
10	E1-1587	8վ III գրունտի մշակում Էքսկավատորով բարձեկով ա/իքնաթիռի մեքենաների վրա /հետիցքի համարձակություն/	մ ³	21.00	0.45	0.00649	0.01	0.1592	0.44						9.54		

18-04-2018
ՀՀ ՊՆ ՎՊՈՒՄ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	C310-2	Գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորությունից	տն	35.70	0.97			0.3500	0.97						34.67		
12	E1-968	8կ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ ³	2.00	0.91	0.46000	0.91								1.82		
13	E1-1635 E1-1646 q-3	8կ III բնահողի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ ³	19.00	0.18			0.0660	0.18						3.48		
		Սալթեր															
1	E27-86	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ բետոնե հիմքով	գմ	1846.00	9.64	0.59200	1.17	0.0071	0.02	բազ. եզրաքար բետոն B15 շաղախ	գմ մ ³ մ ³	1 0.059 0.0006	5.5 29.43993 26	5.5 1.737 0.0156	17800.58	7.25	8.45
2	6-90 11-1 կիր	միաձուլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ ՍՋԵՆ ՆՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐԱՄՏՐՈՅ» ՍՊԸ 18.09.2018թ.	մ ³	36.9	41.25	1.5500		0.330	0.65	բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորակակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ ³ մ ² մ ³ մ ³ կգ	1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	31.52 3.5 140.278 140.278 1.03	32.147 2.5095 0.1824	1522.92	34.84	40.60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	E27-173	Մայթի ավազակրաճային հիմքի պատրաստում h-12սմ	մ ²	2290.00	1.30	0.14000	0.28	0.0740	0.21	իլիճ ջուլ	մ ³ մ ³	0.174 0.020	4 0.151	0.696 0.003	2970.17	0.70	0.81
4	E27-169	Մայթի ծածկ ավազային մանրահատիկ ա/բետոնից h-3սմ	մ ²	2290.0	3.13	0.0823	0.16			ա/բ մանրահատ. հանքավայր ավազ	տն կգ մ ³	0.0714 0.600 0.005	34.000 0.17400 2.000	2.4276 0.1044 0.01	7156.25	2.54	2.96

Ընդամենը /հազ. դր./

104926.54

Վերադիր ծախսեր 13.3%

13955.23

Ընդամենը /հազ. դր./

118881.77

Հաիույթ 11%

13076.99

Ընդամենը /հազ. դր./

131958.77

Կազմեց՝  Է. Մարգարյան

