Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և **«Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ**-ի միջև **01.07.2020թ.** կնքված N ԳԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1/2 ծածկագրով **«ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում»** աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան **06 ապրիլի 2021թ.**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն **Արթուր Սողոմոնյանի**, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ` Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Ավա-Բիլդինգ»** ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Վ.Աղունցի**, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ` Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի դրույթներով, և հիմք ընդունելով 01.07.2020թ. կնքված **«ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում»** աշխատանքների գնման **NԳԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1/2** ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ` Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող **Հավելված 1** (Ծավալաթերթ-նախահաշիվ) համապատասխան տողերի մասով կատարել փոփոխություններ` ըստ կից ներկայացված Հավելված 1-ի, որի արդյունքում **«ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում»** ծրագրի արժեքը կավելանա 4,045,450 դրամով և կկազմի 60,260,989 ՀՀ դրամ:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը,
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված` Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ,
4. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով` երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ` 00846441
Հ/Հ` 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Արթուր Սողոմոնյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ
Հասցեն` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Կոմիտաս 5
ՀՎՀՀ` 09211308
Հ/Հ` 16014209178600
ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն` Վաչագան Աղունց

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N

10.07.2020թ. կնքված

ԳԾ-ՀՐՄ-ԱՇՋՓ-2020/1/2 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 2-ի

Ծրագրի կոդը ԳԾ-ՀՐՄ-ԱՇՋՓ-2020/1/2

Ծրագրի անվանում ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղի գազիֆիկացում

Պայմանագիր ԳԾ-ՀՐՄ-ԱՇՋՓ-2020/1/2

##	Նկարագրությունը	Միավոր	Եղած ծավալը	Առաջարկ. ծավալը	Տարբերությունը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
Ավելացվող ծավալներ							
1.4	Փոսերի քանդում V կարգի գրունտներում հարվածահատ մուրճով	մ3	10.10	17.50	7.40	17,808	131,779
1.5	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով	մ3	4.80	5.00	0.20	848	170
1.6	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյուների համար	մ3	142.80	150.00	7.20	39,432	283,910
1.7	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ	կգ	189.40	410.00	220.60	530	116,918
1.8	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	459.80	550.00	90.20	530	47,806
1.9	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	2,657.00	3,250.00	593.00	530	314,290
1.10	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	8,040.00	9,200.00	1,160.00	530	614,800
1.15	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø133x4մմ	մ	61.00	70.00	9.00	8,056	72,504
1.17	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø89x4մմ	մ	47.00	60.00	13.00	5,512	71,656
1.18	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ	մ	402.00	450.00	48.00	4,982	239,136

##	Նկարագրությունը	Միավոր	Եղած ծավալը	Առաջարկ. ծավալը	Տարբերու թյունը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1.19	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ	մ	4,040.00	4,200.00	160.00	3,710	593,600
1.22	Սողնակային փականի 30с41нж տեղադրում 80մմ հակադարձ կցաշուրթով	հատ	2.00	3.00	1.00	53,000	53,000
1.25	Հենասյուների և գազատարի մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով	մ2	1,406.00	1,460.00	54.00	1,060	57,240
1.26	Հենասյուների և գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ2	1,406.00	1,460.00	54.00	1,060	57,240
1.27	Գազատարի փչամաքրում	գմ	4,628.00	4,798.00	170.00	636	108,120
2.1	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ	կգ	134.10	161.00	26.90	530	14,257
2.5	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից 2 խողովակների համար d=89x3.5մմ	կգ	804.40	980.00	175.60	530	93,068
2.21	Ավազե նստաշերտի պատրաստում ձեռքով	մ3	1.65	1.70	0.05	9,222	461
3.1	Կոնսոլային հենարանների տեղադրում	կգ	0.00	620.00	620.00	505	313,100
3.2	ՊԳՎԿ-50 տեղադրում	հատ	0.00	2.00	2.00	31,083	62,166
3.3	ՊԳՎԿ-50-ի արժեքը	հատ	0.00	2.00	2.00	1,214,869	2,429,738
Ընդամենը ավելացվող							**5,674,959**
Հանվող ծավալներ							
1.14	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի)	կգ	705.60	670.00	-35.60	424	-15,094

##	Նկարագրությունը	Միավոր	Եղած ծավալը	Առաջարկ. ծավալը	Տարբերությունը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
2.2	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.5մմ	կգ	88.60	0.00	-88.60	530	-46,958
2.3	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ	կգ	233.30	202.00	-31.30	530	-16,589
2.4	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	540.00	340.00	-200.00	530	-106,000
2.9	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան A-III դասի)	կգ	78.30	50.40	-27.90	424	-11,830
2.11	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Մ76x3.5մմ	մ	9.00	0.00	-9.00	4,982	-44,838
2.12	Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Մ57x3.5մմ	մ	503.00	420.00	-83.00	3,710	-307,930
2.16	ԳԿԶԿ-50 ի տեղադրում	հատ	2.00	0.00	-2.00	106,000	-212,000
2.17	ԳԿԶԿ-50 ի արժեքը	հատ	2.00	0.00	-2.00	742,000	-1,484,000
2.27	Գազատարի փչամաքրում	գմ	523.00	431.00	-92.00	636	-58,512
Ընդամենը հանվող							**-2,303,751**

Ընդամենը փոփոխություն	**4,045,450**
Արժեք	**60,260,989**

Պատվիրատու

Կապալառու