

ՀԵՌՈՒՍԱԱՇՏԱՐԱԿԻ ՓՈՔՐ ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ N ՀՀՈՑ-ԳՀԾՁԲ-18/16 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

17 05 2021 թ.

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մ. Միլիտոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ռ. Մանուչարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն համաձայնագիրը, այսուհետ՝ «Համաձայնագիր», հետևյալի մասին:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով 18.05.2018թ. կնքված թիվ ՀՀՈՑ-ԳՀԾՁԲ-18/16 պայմանագրի, այսուհետ՝ «Պայմանագիր», 7.5 և 7.6 կետերը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Պայմանագրի 4.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Սույն Պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 3 330 000 (երեք միլիոն երեք հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները: Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը»:

2. Ծառայության մատուցման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021թ. հունիսի 18-ը.

2.1 Պայմանագրի Հավելված N1-ը փոխարինել Հավելված N1/1-ով,

2.2 Պայմանագրի Հավելված N2-ը, փոխարինել Հավելված N2/1-ով:

3. Հավելված N1/1-ը և Հավելված N2/1-ը համարվում են Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

4. Այլ պայմաններ

4.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

4.2 Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Ծառայության հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնել անփոփոխ:

4.3 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4.4 Համաձայնագիրը կազմված է 5 /հինգ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25

«HSBC բանկ» ՓԲԸ

h/h 001132794001

ՀՎՀՀ՝ 00847479

Էլ. Հասցե՝ office@imexgroup.am

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը*	չափման միավորը	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը
1	50751100/2	Բնութագիրը ներկայացված է ստորև	դրամ	3 330 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95	18.06.2021

- Անխափան աշխատանքն ու անվտանգ շահագործումն ապահովելու և վթարներն ու աշխատանքի խափանումները կանխարգելելու նպատակով՝ վերելակի (ներառյալ՝ հորանները) ամբողջական տեխնիկական զննություն ու սպասարկում՝ շաբաթական ոչ պակաս, քան մեկ անգամ (Կատարողի ուժերով ու միջոցներով):
- Վթարների ու աշխատանքի խափանումների վերաբերյալ Պատվիրատուի կանչերին արձագանքում (մասնագետի ժամանում)՝ համապատասխան կանչի պահից ոչ ուշ, քան մեկ ժամվա ընթացքում (Կատարողի ուժերով ու միջոցներով):
- Աշխատանքի խափանման վերացում՝ համապատասխան կանչի պահից ոչ ուշ, քան չորս ժամվա ընթացքում (Կատարողի ուժերով ու միջոցներով):
- Վթարի վերացում՝ համապատասխան կանչի պահից՝ ոչ ավել, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում (Պատվիրատուի կողմից ձեռքբերվող պահեստամասերով և Կատարողի ուժերով ու միջոցներով):
- Անսարքության վերացում ըստ անհրաժեշտության կամ Պատվիրատուի պահանջով՝ աշխատանքները սկսելու համար Պատվիրատուի կողմից սահմանված պահից ոչ ավել, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (Պատվիրատուի կողմից ձեռքբերվող պահեստամասերով և Կատարողի ուժերով ու միջոցներով):
- Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանում՝ մշտապես:

Աշխատանքների ցանկը ներկայացված է Հավելված 1.1-ով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25
«HSBC բանկ» ՓԲԸ
h/h 001132794001
ՀՎՀՀ՝ 00847479
Էլ. Հասցե՝ office@imexgroup.am

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՑԱՆԿ

Անվտանգության տեխնիկայի պահանջների պահպանման, ընթացիկ գնման (տեխնիկական սպասարկման, շահագործման և նորոգումների աշխատանքների)

Նախապատրաստական գործողություններ.

- ա) խցիկի բացակայության ժամանակ հորանի դռների փեղկերի բացման բացառությունը,
- բ) հորանի ցանկապատման սարքի նորության ստուգում:

Մեքենայական սրահ.

- ա) մեքենայական սրահից էլեկտրական սխեմայի տեղափոխում՝ «ղեկավարում մեքենայական սրահից» ռեժիմի, խցիկի տեղակայում հարկերի արանքում (հակակշռի տեղակայում թափամեղմիչների վրա),
- բ) ազատել ռեդուկտորը բեռնվածությունից,
- գ) ներանցիչ հոսանքահատիչի անջատում:

Ավտոմատ անջատիչ.

Էլ.լարերի հպակային միացումների ստուգում և ձգում:

Մագնիսական կայան.

- ա) բոլոր ռելեների և կոնտակտորների մակերեսների մաքրում այրուքագոյացումից,
- բ) ժամանակի ռելեի ստուգում,
- գ) ապահովիչների ստուգում,
- դ) մագնիսական կայանի մետաղական կմախքի հողանցման միացման ստուգում:

Արգելակման համակարգ.

- ա) արգելակման կիսակցորդիչի վիճակի ստուգում,
- բ) ֆրիկցիոն երեսպատումների վիճակի ստուգում,
- գ) սարքի նորության ստուգում աշխատանքի ժամանակ:

Ռեդուկտոր.

- ա) ճոպանատար անիվի ակոսների վիճակի ստուգում,
- բ) ճոպանատար անիվի ճաքերի և կտրվածքների առկայության ստուգում,
- գ) ճոպանատար անիվի և արգելակման կիսակցորդիչի միացման հուսալիության ստուգում,
- դ) ռեդուկտորի տարրերում խաղի բացակայության ստուգում,
- ե) յուղի առկայության ստուգում ռեդուկտորում:

Էլեկտրական շարժիչ.

- ա) ընթացքի ժամանակ էլ.շարժիչի աշխատանքի ստուգում,
- բ) կիսակցորդիչների միացման մատիկների ստուգում,
- գ) լարերի հպակային միացումների ստուգում և ձգում,
- դ) էլ.շարժիչի հողանցման միացման շղթայի ստուգում:

Ծայրային անջատիչներ.

- ա) բլոկ-կոնտակտի ստուգում և մաքրում,
- բ) հպակի բացվածքի կարգավորում:

Քարշող և արագության սահմանափակիչի ճոպաններ.

- ա) փնջերի կտրման բացակայության ստուգում ճոպանների վրա,
- բ) շեղման առկայության դեպքում բալանսիրների հավասարեցում:

Հորան.

- ա) խցիկի տանիքին բարձրանալու համար դրա տեղակայումը,
- բ) մեքենայական սրահից էլեկտրական սխեմայի տեղափոխում՝ «ղեկավարում խցիկի տանիքից» ռեժիմի և դրա աշխատանքի ստուգում,
- գ) որսիչների և կախովի ճոպանների թուլության հպակների աշխատանքի ստուգում,
- դ) խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ուղղում չափաձողով (շտիխմասս):

Խցիկի և հորանների դռների ավտոմատ փականներ.

- ա) բացակների ստուգում և կարգաբերում,
- բ) փականների աշխատանքի հուսալիության ստուգում:

Խցիկ.

- ա) փեղկերի վիճակի ստուգում.

բ) վերելակի աշխատանքի ստուգում տարբեր ռեժիմներում (նորմալ, «դեկավարում մեքենայական սրահից», «դեկավարում խցիկի տանիքից»)՝ ըստ սկզբունքային էլեկտրական սխեմայի:

Վերելակի վերանորոգման հետ կապված աշխատանքներ.

1. Կարգավորել ուղորդիչները, արգելակները, շարժաբերը
2. Տեղակայել մեխանիկական եզրանջատիչներ՝ առաջին և վերջին հարկերում
3. Տեղակայել վերելակի դեկավարում և հեռախոսակապ խցիկի միջից

Վերելակների տեխնիկական սպասարկման և շահագործման ժամանակ էլեկտրամեխանիկին և այլ սպասարկող անձնակազմին արգելվում է՝

- ա) վերելակի խցիկի և հորանի բաց դռների դեպքում կատարել վերելակի գործարկում հարկային հարթակից,
- բ) կատարել վերելակի գործարկում՝ անմիջապես ազդելով այն սարքերի վրա, որոնք էլ.շարժիչին հաղորդում են լարում,
- գ) աշխատանքից հանել վերելակի ապահովիչ և բլոկավորող սարքերը,
- դ) նորոգել և գննել լարման տակ գտնվող սարքավորումների առկայության դեպքում,
- ե) օգտվել 42Վ լարումից ավել շարժական էլեկտրալամպերից,
- զ) կատարել ցանկացած աշխատանք՝ գտնվելով շարժվող խցիկի տանիքին,
- է) աշխատանքի ավարտից հետո խցիկի տանիքի վրա թողնել այրվող քսանյութեր, գործիքներ և պահեստամասեր,
- ը) կանգնել հորանի ելուստների և որմնախորշերի վրա,
- թ) իրականացնել աշխատանք միաժամանակ երկու հարթություններում (մեքենայական սրահում, խցիկի տանիքին և գետնախորշում),
- ժ) ուղևորների տեղափոխման ժամանակ կատարել ցանկացած աշխատանք վերելակային կահավորանքի վրա:

Անսարքությունների ցանկ. որոնց հայտնաբերման դեպքում վերելակի շահագործումը պետք է դադարեցնել, մինչև դրանց վերացնելը՝

- ա) հորանի դռների փականների և ապահովիչ հպակի անսարքություն,
- բ) խցիկն ինքնակամ շարժվում է,
- գ) չեն գործում վերին և ստորին ծայրային հարկային անջատիչները,
- դ) խցիկը շարժվում է վերև՝ ներքև շարժվելու փոխարեն, և հակառակը,
- ե) անսարք է արգելակման համակարգը,
- զ) վնասված է հորանի ցանկապատումը,
- է) խախտված է խցիկի ճշգրիտ հարկային կանգառը,
- ը) քարշող կամ արագության սահմանափակիչի ճոպանի խզման կամ մաշվածության դեպքում,
- թ) երբ ճոպանատար անիվի վրայից ճոպանները սահում են,
- ս) երբ արագության սահմանափակիչի անիվի վրայից ճոպանները սահում են,
- ի) երբ խցիկն ինքնակամ նստում է որսիչների վրա:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1570027609970100
ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25
«HSBC բանկ» ՓԲԸ
h/h 001132794001
ՀՎՀՀ՝ 00847479
Էլ. Հասցե՝ office@imexgroup.am

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Վճարման ժամանակացույց*

ՀՀ դրամ**

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018-2021թթ-ին՝ ըստ տարիների՝ ամսավճարով				
			2018թ. Մայիս- դեկտեմբեր	2019թ. Հունվար- դեկտեմբեր	2020թ. Հունվար- դեկտեմբեր	2021թ. Հունվար- Հունիս	Ընդամենը
1	50751100/2	ՀՀՌՑ ՓԲ ընկերության հեռուստաաշտարակի փոքր վերելակի վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում	630 000*	1 710 000*	2 790 000*	3 330 000*	3 330 000*
			630 000	1 080 000	1 080 000	540 000	3 330 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ, ք. Երևան, Նորք, Հովսեփյան

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

h/h 1570027609970100

ՀՎՀՀ 01501898

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25

«HSBC բանկ» ՓԲԸ

h/h 001132794001

ՀՎՀՀ՝ 00847479

Էլ. Հասցե՝ office@imexgroup.am

/ստորագրություն/

Կ.Տ

