




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՈՆԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ Ա ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ



ԱՄՐՈՑ-22



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՌՆԻԶՈՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ և ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

Ավրոժ N 2

Նախագծի բաժին
« Նախահաշվային մաս »

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԿԵՏԱՐԱՆ

ՏՆՈՐԱՆ

Խ. ՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ



ՀԱՄԱՁԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՐԱԿԵՐ

ՎԱԿԱՆԱՆՑ

« ____ » 2023 թ.

2023



«__» 2023թ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Օրբյեկտի անվանումը՝

ԿՈՌՆԻՁՈՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԽԱՂԱՅՐԱԴԱՐԱԿԻ
և ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Հասցեն՝

Սյունիքի մարզ, Տեղ համայնք, Կոռնիձոր
բնակավայր

Այբով N 2 Նախահաշվային մաս

Հեղինակ՝ <<ԱՄՐՈՑ-22>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ /  / Խ. Հարությունյան

Բ. Գորիս 2023թ.

Տ Ե Ղ Վ Տ Բ Ե Ն Ե Վ Խ Զ Ա Շ Ի Վ 1-1

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի տնտեսական կենտրոնի և ժամանցային կենտրոնի կառուցում»

Կազմված է 2023թ. գնեքով / ինֆորմացիան առեկտավիր N 5 /

Գ. աշխ. = 2333,58

Գ. մեք. = 3027,45

Նախահաշվի արժեքը կազմում է

N	Ուսման համար	Վերականգնողական աշխատանքի անվանումը	Միավոր	/Ուսման ծախս/ Միավորի վճարողի վճարումը	Վերականգնողական աշխատանքի արժեքը		Մեխանիզմների 2առաջնորդման արժեքը		Վերականգնողական աշխատանքի անվանումը	Նյութերի արժեքը /հազ. դրամ/						/Ուսման ծախս/ Միավորի վճարողի վճարումը	/Ուսման ծախս/ Միավորի վճարողի վճարումը	Ծախս, հազ. դրամ
					Ընդամենը /հազ. դրամ/	Վերականգնողական աշխատանքի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/	Վերականգնողական աշխատանքի արժեքը /հազ. դրամ/		12	13	14	15	16	17			
1	1--1593	Հիմքերի վերին երեսի ցածր մասում 3-րդ կարգի գրունտներում բարձր, ինքնաթափ ակունքներ են առկա 0,5մ 2 երեսի տարածության 0.4x0.6x48	խմ	11,52	0,66	0,00986	0,02	0,2108	0,64									
2	1-962 Q=1,2	Խրամուղու վերջնական ձևով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	1,5	5,43	2,328	5,43											
3	8--11	Խճի նախաշերտի կառուցում 10,0 սմ հաստությամբ հիմքերի տակ	խմ	1,92	7,34	0,45	1,05	0,320	0,97	խճ	1--8	խմ	1,1	4,0	5,32	8,15		10,21
4	6-20	Ժապավենային հիմքերի կառուցում 12.5 դյույմի բետոնով	խմ	7,2	44,61	1,55	3,62	0,76	2,30	բետոն կարգավորում տակտակ	2--29 1--13 2--41 20	խմ խմ խմ բմ	1,02 0,803 0,0039 1,0	28,13 3,5 126,38 3,00	34,40 3,40 10,60 3,74	321,19 321,19 321,19 296,37		249,82 24,47 4,29 57,70
5	3--25	Խամբարի պատի կառուցում 40.0սմ հաստությամբ 90.0սմ բարձրությամբ	խմ	15,44	19,19	2,58	6,02	0,42	1,27	խամբար	7--531	բմ	0,24	1,125	0,33			5,04

6	6-106	Միանշանակ Ե/բետոնե սյուների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով 17 հատ	խմ	3,978	85,89	7,43	17,34	3,36	10,17	բետոն	2-30	խմ	1,015	29,856	36,64	145,76
7	ինՖ	Ամրան Փ 8 AI	տ	0,186	372,82											
8	ինՖ	Ամրան Փ 14 AIII	տ	0,20981	392,98											
9	13-85	Սյուների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30 սմ հաստությամբ ցանցով Փ 2,0 BP 1 P2P20 50x50սմ	բմ	25,20	18,73	4,8	11,20	0,14	0,42	2ադախ	2--41	խմ	0,036	32,4	1,41	154,88
10	11-221	Բազալտե թասակների տեղադրում սյուների վրա (300x300x50սմ) 17հատ	բմ	2,72	13,45	2,15	5,02	0,036		բազալտե սալիկ	4-291	բմ	1,0	6,0	7,25	19,73
11	11-221	Բազալտե թասակների տեղադրում խամփաբե վառի վրա 40.0սմ 1ա յնություն 1 = 48.0 մ	բմ	12,40	13,63	2,15	5,02	0,036	0,11	2ադախ	2--41	խմ	0,030	32,4	1,18	3,20
12	9-153	Մետաղական կանգնակների տեղադրում Փ 51x2.5սմ տրամագծով	տ	0,29	53,79	14,80	34,54	4,980	15,08	Էլեկտրոդ	21-1784	կգ	4,0	0,863	4,17	1,22
13	ինՖ	Խողովակ Փ 51x2.5սմ	մ	179,4	1,40					խողովակ	9-592	մ	1,0	1,156	1,40	250,76
14	MAΦ 1-239	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում BP Պորպանտ, ամրամաշին, եռակցված զ=3,0սմ, P2P20 100x100սմ ցանցով 1.2մ բարձրությամբ	մ	44,0	1,89	0,223	0,52	0,19	0,58	ցանց	5-423	բմ	1,2	0,547		34,92
15	ինՖ	Ամրան Փ 6 A III L=48x3=144.0մ	տ	0,2	0,37					ամրան	5-300	կգ	1,0	0,3083	0,37	0,09
16	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուրահանգում հանկարծակցի ներկով երկու անգամ	բմ	26,4	1,17	0,384	0,90	0,003	0,01	յուրահանգ	17-1733	կգ	0,244	0,800	0,24	6,23
										օլիֆ	17-1727	կգ	0,027	0,886	0,03	0,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	6--1	Փոստերի բետոնացում Բ 15 դասի բետոնով	լսմ	0,27	39,30	0,70	1,63	0,28	0,85	բետոն	2--29	լսմ	1,02	29,856	36,82	10,61	9,94
3	ինՖ	զմբան 12 AIII	կգ	2,0	0,39					ամրան	5-305	կգ	1,0	0,3250	0,39	0,79	0,79
4	ՄԱՓ 1-241	Մետաղական ցանկապատի մեծություն Գ=3,0մ, P2h2E 100x100մմ ցանցով և մետաղական խողովակներով 3.0մ բարձրությամբ	մ	11,0	5,11	1,053	2,46	0,208	0,63	ցանց	5-425	բմ	3,0	0,558	2,02	56,22	22,27
5	ինՖ	խողովակ Գ 51x2մմ	մ	21,0	1,40					խողովակ	9-592	մ	1,0	1,156	1,40	29,35	29,35
6	ինՖ	Մետաղալար Գ 4 L=11x3=33.0մ	կգ	3,3	0,60					մետաղալար	5-419	կգ	1,0	0,50	0,60	2,00	2,00
7	15-614	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում հավակրոզիոն ներկով երկու անգամ	բմ	16,5	1,17	0,384	0,90	0,003	0,01	յուղաներկ	17-1733	կգ	0,244	0,800	0,24	19,31	3,89
										օլիֆ	17-1727	կգ	0,027	0,886	0,03		0,48
		Ընդամենը														119,57	68,71
		Նստարաններ 6հատ															
1	ՄԱՓ 2-500	Նստարանների փառատուում ուղիղ կտրվածքի խողովակներից և փայտե չորսուներից	հատ	6,0	8,21	3,52	8,21									49,29	
2	ինՖ	խողովակ 30x30x2մմ	մ	108,0	0,84					խողովակ	9-648	մ	1,0	0,695	0,84	90,76	90,76
3	ինՖ	Չորսու 60x30մմ	լսմ	0,216	155,88					չորսու	6-440	լսմ	1,0	126,389	155,88	33,67	33,67
4	10-163	Չեղյուս մանեկով M6	կգ	1,386	1,44					հեղույս	5-422	կգ	1,188	1,0	1,44	1,991	1,647
										յուղաներկ	17-1661	կգ	0,244	0,800	0,24		0,76
5	15-614	Մետաղական մանեկների յուղաներկում հավակրոզիոն ներկով երկու 2երա	բմ	3,24	1,16	0,384	0,90			օլիֆ	17-1655	կգ	0,027	0,886		3,76	0,09
5	15-607	Փայտե նստարանների փառատուում երկու անգամ	բմ	21,60	0,77	0,074	0,17			լաք	17-1573	կգ	0,208	0,800	0,59	10,59	10,59
		Ընդամենը														196,01	137,53



Օ Ր Յ Ե Կ Տ Մ Յ Ի Ն Ն Մ Խ Մ Յ Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ

«ՀՀ Մշակույթի մարզի Տեղ համայնքի Կունիձոր բնակավայրում խաղահրապարակի և ժամանցային կենտրոնի կառուցում»

Կազմված է 2023. N5 գներով

		Նախահաշվի արժեքը կազմում է				հազ դրամ	
		9180,51				9180,51	
Հ/հ	Նախահաշիվ N	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/					
		Հինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Գույք, սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ 1-Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	9180,51					9180,51
	Ընդամենը	9180,51					9180,51

Կազմեց՝

Ն. Հարությունյան



Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

«ՀՀ Մյուսիքի մարզի Տեղ համայնքի Կոնսիլի Կոնսիլի խաղաղապարակի և ժամանցային կենտրոնի կառուցում»

Կազմված է 05. 2023թ. գնեքով

Մանրիկ Նախահաշվի գումարը կազմում է 11987,76 հազար դրամ

ՀՀ	Օբյեկտի և տեղային նախահաշիվների համարները	Գլուխների, օբյեկտների և լուրջ նախահաշիվների ու ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/
			Հինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում, հարարանք և գույք	Այլ ծախսեր	
1	2		4	5	6	7	8
		Գլուխ 2. Հիմնական օբյեկտների շինարարություն					
	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Համաշինարարական աշխատանքներ	9180,51				9180,51
		Ընդամենը Գլ. 2-ով	9180,51				9180,51
2	ՀՀ քաղաքին. նախ-ի հրաման N 68 21.08.01 0,5%	Գլուխ 8. Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ	45,90				45,90
		Ընդամենը Գլ. 2-8-ով	9226,42				9226,42
3	ՀՀ քաղաքին. նախ-ի հրաման N69 21.08.01 0.3%	Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
		Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր	27,68				27,68
		Ընդամենը Գլ. 2-9-ով	9254,09				9254,09
		Գլուխ 10.					

4	ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ. 0.15%	Հին մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղադրման աշխատանքների ծախսեր	13,88				13,88			13,88
5	ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ. 2.0%	Փոքր ծավալի շին. մոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	185,08				185,08			185,08
		Ընդամենը ԳԼ. 2-10-ով	9453,06				9453,06			9453,06
ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ.	ԳԼուխ 11. Տնօրինության պարտավորություններ									
6 2,0%	Տեխնիկական հսկողություն						189,06			189,06
7 0,6%	Չեղիմակային հսկողություն						56,72			56,72
8 3,0%	Ընդամենը ԳԼ. 2-11-ով		9453,06				245,78			9698,84
	Չնախատեսված ծախսեր		283,59				7,37			290,97
9 20%	Ընդամենը		9736,65				253,15			9989,80
	ԱՄՀ		1947,33				50,63			1997,96
	Ընդամենը		11683,98				303,78			11987,76
	Այդ թվում հետ վերադարձվող գումար									6,89

Կազմեց՝ Խ.Հարությունյան

