

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գնանշման հարցման մասնակցելու

Ա2-ԳոգՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել Կադաստրի կոմիտեի կողմից ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1 չափաբաժնին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

Ա2-ԳոգՍՊԸ-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ:

Ա2-ԳոգՍՊԸ-ի՝

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 00197033
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ isxanatak@mail.ru
- գործունեության հասցեն է՝ ք.Երևան Մամիկոնյանց 3/24 հեռախոսահամարն է՝ 093-07-34-69

Սույնով Ա2-ԳոգՍՊԸ-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) Ա2-ԳոգՍՊԸ-ն և իրեն փոխկապակցված անձինք բավարարում են ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և Ա2-ԳոգՍՊԸ-ն պարտավորվում է ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02 ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ Ա2-ԳոգՍՊԸ-ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) Ա2-ԳոգՍՊԸ-ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս Ա2-ԳոգՍՊԸ-ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է Ա2-ԳոգՍՊԸ-ի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ <https://www.e-register.am/am/companies/1207455/declaration/e8516930-23a2-4c20-a642-aacc88704f6e>

„Ա2-Գոգ,,ՍՊԸ տնօրեն Ա,Սիրականյան

Կ, Տ,

Երևան քաղաքի Արշակունյաց 7 հասցեում գտնվող կադաստրի կոմիտեի վարչական շենքի մասնակի ընթացիկ նորոգման աշխատանքային նախագիծ

/Աշխատասենյակ/

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ, գինը /հազ,դր./	Գումարը /հազ,դրամ/
1	3	4	5	6	7
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Աշխատատասենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	56,3	0,5	28,15
2	Հատակի պարագծով առկա փայտե ձևավոր գոտիների ապամոնտաժում և վերատեղադրում՝ աշխատասենյակում	մ	36	0,3	10,8
3	Պատերից ներկաձածկույթի մաքրում	մ ²	126	0,5	63
4	Գիպսաստվարաթղթե կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	մ ²	62,5	0,5	31,25
5	Պատուհանների միջնամասով անցնող դողովակի փայտե երեսապատման ապամոնտաժում	մ ²	0,4	1,5	0,6
6	Աշխատասենյակում այլումինե դռան և պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	7,08	1,5	10,62
7	Հանգստի սենյակում դեպի միջանցք բացվող ներքին փայտե դռան և շրջանակի ապամոնտաժում	մ ²	3,76	1,5	5,64
8	Բոլոր պատուհանների փայտե քիվերի ապամոնտաժում	մ	8	0,3	2,4

	Ներքին հարդարում				0
1	Աշխատասենյակում նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	56,3	6	337,8
2	Պատուհանների, դռան և մալուխների տեղադրման համար բացվածքների վերականգնում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	15	3,5	52,5
3	Պատերի քսահարթում ծեփամածիկով ընդունարանի, հանգստի և նոր իրականացվող սենյակում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	126,4	1,5	189,6
4	Պատերի քսահարթում ծեփամածիկով և ներկում լատեքսային ներկով («օտոչենտո») աշխատասենյակում	մ ²	74	3,1	229,4
5	Աշխատասենյակում գիպսաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում	մ ²	62,5	5	312,5
6	Առաստաղների քսահարթում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	110	1,5	165
7	Պատուհանների միջնամասով անցնող խողովակի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ ²	0,8	5	4
8	Հանգստի սենյակում նոր հրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով՝ միջնորմի կառուցում (երկտակ)՝ մետաղական հիմնակմախքի վրա	մ ²	20	9	180
9	Նոր միջնորմի մեջ ձայնամեկուսիչ շերտի տեղադրում 5սմ հաստությամբ (հրակայուն հանքաքամբակ)	մ ³	0,5	50	25
10	Նոր կառուցվող միջնորմի և միջանցքի դռան վրա՝ ներսի կողմից, մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	մ ²	12	35	420
11	Աշխատասենյակում առաստաղի պարագծով փայտե կախվածքի տեղադրում	մ ²	8,4	25	210

12	Գոյություն ունեցող օդորակիչի ապամոնտաժում և վերատեղադրում աշխատասենյակում	կոմպ	1	10	10
13	Պատուհանների կառնիճների տեղադրում	մ ²	2,4	5	12
14	Աշխատասենյակը և հանգստի սենյակը բաժանող պատի՝ մինչև առաստաղ ընկած հատվածում, փայտե քիվի լրացում 13սմ բարձրությամբ	մ ²	5,45	25	136,25
15	Եվրոայլումինե դռան տեղադրում՝ ջերմային կամրջակով՝ աշխատասենյակում (սպտակ գույն, առկա դռան նկարվածքով և չափերով)	մ ²	1,43	125	178,75
16	Եվրոայլումինե պատուհանների տեղադրում՝ ջերմային կամրջակով աշխատասենյակում (սպտակ գույն, առկա պատուհանների նկարվածքով և չափերով)-բացվող	մ ²	2,22	110	244,2
17	Եվրոայլումինե պատուհանների տեղադրում՝ ջերմային կամրջակով աշխատասենյակում (սպտակ գույն, առկա պատուհանների նկարվածքով և չափերով)-չբացվող	մ ²	3,27	50	163,5
18	Եվրոայլումինե դռան տեղադրում՝ ջերմային կամրջակով՝ աշխատասենյակում (սպտակ գույն, առկա դռան նկարվածքով և չափերով)	մ ²	1,43	100	143
	Ընդամենը				3165,96
	Էլեկտրական լուսավորություն				
1	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ առաստաղային, ուղղանկյուն 295x295x50մմ լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի	հատ	5	18	90

	ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80				
2	Լուսադիոդային լուսատու 12Վտ առաստաղային, կլոր 1140Լմ լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	24	15	360
3	Լուսադիոդային լուսատու շարժական բարձակով, 18Վտ մետաղական կարկասի վրա, լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116մ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	24	18	432
4	Մետաղական կարկաս լուսատուների տեղադրման համար	հատ	35	3	105
5	Մետաղական բարձակ կարկասի տեղադրման համար	հատ	35	4	140
6	Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	3	1,5	4,5
7	Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	2	2	4
8	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	25	2	50
9	Մետաղ կարկասի ամրակապման համար	կգ	15	1	15
10	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 BBԴԻԴ-LS	մ	20	1	20
11	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ2 BBԴԻԴ-LS	մ	80	0,7	56
12	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBԴԻԴ-LS	մ	290	0,6	174
13	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	30	0,5	15

14	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	6	0,5	3
15	Երկաթակապ, տեղադրումով	հատ	970	0,02	19,4
16	Հատակի պլաստմասսե հակառ լայնքը 8սմ շագանակագույն երանգի, կահույքին համապատասխան	մ	2	3	6
17	Ակոսների բացում	մ	100	0,5	50
18	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,25	80	20
19	Հիմնական պատերում անցքի բացում	տեղ	3	0,5	1,5
20	Անցքերի փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,05	80	4
21	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	13	1	13
22	Խրոցակային վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	20	0,1	2
23	Հատակի պլաստմասսե սակառի ապամոնտաժում	մ	2	0,1	0,2
24	Հաղորդալարի ապամոնտաժում	մ	50	0,1	5
	Ընդամենը				1589,6
	<u>Կահավորման աշխատանքներ</u>				
1	Շերտավարագույր, ռուլոնային պտուտակավոր, բարձր որակի /1300մմ/	մ ²	15,5	15	232,5
2	Աթոռ, պտուտակավոր (բարձր որակի)	հատ	12	60	720
3	Սմարթ մոնիտոր /տեսահսկման համար/ /85 դույմ/	հատ	1	850	850
4	Բազմոց՝ թավշյա կտորից, բարձր որակի /2000x1100x720մմ/	հատ	1	350	350

5	Բազկաթոռ՝ թավշյա կտորից /920x920x720մմ/	հատ	2	170	340
6	Լրասեղան ապակեպատ /1000x600x500մմ/	հատ	1	135	135
7	Նկար շրջանակ (վարչապետի) /900x760մմ/ 1 հատ	գծմ	3,32	7	23,24
8	Նկար շրջանակ (պատվիրատուի հայեցողության) /1600x1300մմ/ 1 հատ	գծմ	5,8	7	40,6
9	Նկար շրջանակ (Կադաստրի կոմիտեի) /1100x1300մմ/ 1 հատ	գծմ	5,2	7	36,4
10	Նկար շրջանակ (ըստ պատվիրատուի) /1600x1500մմ/ 2 հատ	գծմ	6,2	7	43,4
11	Նկար շրջանակ /1200x1500մմ/ 1 հատ	գծմ	5,4	7	37,8
12	Նկար շրջանակ /1500x1300մմ/ 1 հատ	գծմ	5,6	7	39,2
13	Նկար շրջանակ /1200x1000մմ/ 1 հատ	գծմ	4,4	7	30,8
14	Խորհրդակցությունների սեղանի մի հատվածի ապամոնտաժում	մ ²	2,25	17	38,25
15	Խորհրդակցությունների սեղանի գլխադիր հատվածի կտրում ձևափոխում, մշակում, ձևավոր փայտե տարրերի լրացմամբ լաքապատում և վերատեղադրում	մ ²	2	220	440
	Ընդամենը				3357,19
	Ընդամենը				8112,75
	ԱԱՀ-20%				1622,55
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				9735,3

