

ԱՆՀԱՏԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

“ԷՅ ԶԻ ԹԻ ՓՐՈԶԵԲ”

ՕՒՅԷԿՏ՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏ՝ Ա. ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ

ԼԻՑ. ԲՊԼ 17368

ԱՐՏ. ՏԲԻ-Լ-0107

ԳԼԻ-Լ1-009

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՄՊԸ-Ի ՏՆՕՒԵՆ

Ն. ՄԻՆՈՐՅԱՆ

Ք.ԵՖԵՎԱՆ 2020թ

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախահաշիվը կազմված է հիմք ունենալով

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

կողմից տրված նախագծային առաջադրանքը: Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նյութերի արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2020թ. N02 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափը 205 880 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

.-տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից ----- 1,07

.- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից ----- 1,05

.- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից ----- 1,02

2. Աշխատավարձի գործակից՝ ----- 1901,89

3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ ----- 2593,21

4. Վերադիր ծախսեր ----- 13,30%

5. Շահույթ ----- 11%

6. Չնախատեսված աշխատանքների արժեքը ----- 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

ԿԱԶՄԵՑ՝ \_\_\_\_\_ Գ. Գրիգորյան

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ  
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

## ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՐԿ

2020թ. N02 Տեղեկագիր

Նախահաշվային արժեքը

25254,47

հազ. դրամ

N	Նախահաշվների և հաշվարկների համարները	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, կահույք և գույք	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ</b>					
1	Տեղային նախահաշիվ	ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	19736,62	0,00	0,00	0,00	19736,62
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	<b>19736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19736,62</b>
		<b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ</b>					
2	0,50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ /1-Կ-0.5/	98,68	0,00	0,00	0,00	98,68
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	98,68	0,00	0,00	0,00	98,68
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	<b>19835,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19835,30</b>
		<b>Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>					
3	0,40%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր /0.8-Կ-0.5/	79,34	0,00	0,00	0,00	79,34
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	79,34	0,00	0,00	0,00	79,34
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	<b>19914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19914,64</b>
		<b>Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն</b>					
4	0,60%	Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	119,49	119,49
5	2,00%	Տեխ. հսկողություն	0,00	0,00	0,00	398,29	398,29
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	517,78	517,78
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	<b>19914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,78</b>	<b>20432,42</b>
		<b>Գլուխ 11 Չնախատեսված աշխատանքներ</b>					
6	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	597,44	0,00	0,00	15,53	612,97
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	597,44	0,00	0,00	15,53	612,97
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	<b>20512,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,31</b>	<b>21045,39</b>
7	20%	ԱԱՀ	4102,42	0,00	0,00	106,66	4209,08
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	<b>24614,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,98</b>	<b>25254,47</b>
		Այդ թվում հետադարձ գումար					14,80

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

# ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

## ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատավարձ 1,90189  
Ա/Մ շահագործում 2,59321

2020թ. N02 Տեղեկագիր

Հ/Հ	ԳՆԻ ՀԻՄՔԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ԶԱՓ. ՄԻԱԿՈՐ	ԻՄԱՆ	Հ. Աշխատավարձ		Մ/ Աշխատավարձ		ՆՅՈՒԹԵՐ	Զ/Մ	ՆՅՈՒԹԻ ԾԱՆՍ		ԱՐԺԵՔԸ ԽԱՂ. ԴՐԱՄ		
					ՈՌԲԻՒ	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ	ՈՌԲԻՒ	ՀԱԶ. ԴՐԱՄ			ՄԻԱԿՈՐԻ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ԳԻՆԸ	ՄԻԱԿՈՐԻ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		20	549,2	131,7									
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,20	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	12,48
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	3,20	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	3,26	22,417	31,82	101,83
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	20,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	150,00	3,339	32,61	652,28
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	20,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Φ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	34,00	0,663	2,42	48,33
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	6,00	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	20,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	20,00	14,75	19,30	386,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	20,00	0,45	0,52	10,31
7	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	549,2	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x16մմ2	մ	1,03	565,68	0,293	0,51	280,95
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	131,7	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x10մմ2	մ	1,03	135,65	0,217	0,42	55,56
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
9	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	51,50	0,043	0,20	9,90
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրփկով	100 մ <sup>2</sup>	0,44	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփկ	կգ	19,30	8,51	1,208	48,38	21,33
									Օլիֆ	կգ	6,40	2,82	0,797		
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,034	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփկ	կգ	19,30	0,66	1,208	48,38	1,65
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,22	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>1580,62</b>
		<b>ԱՆԱՆՈՒՆ ՓՈՂՈՑ</b>		15	266,7										
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	0,66	1,26	0,16	0,41	Մետաղական պահարան	հատ	1,00	1,00	10,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Մոտքային եռաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	0,90	1,71	0,05	0,13	Եռաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1,00	1,00	2,694	4,93	4,93
3	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	3,00	0,90	1,71	0,05	0,13	Միաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1,00	3,00	0,917	2,89	8,68
4	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	1,49	2,83	0,06	0,16	Մագնիսական թողարկիչ 63Ա	հատ	1,00	1,00	11,00	15,60	15,60
5	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ժամային ռելե	հատ	1,0	1,0	18,00	20,63	20,63
6	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 3 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00	0,49	0,93	0,01	0,03	Հաշվիչ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00	1,00	45,00	52,53	52,53
7	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,40	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	9,36
8	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,40	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	2,45	22,417	31,82	76,37
9	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	15,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	112,50	3,339	32,61	489,21
10	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	15,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Φ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	25,50	0,663	2,42	36,25
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	4,50	1,042		
11	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	15,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	15,00	14,75	19,30	289,51
12	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	15,00	0,45	0,52	7,74
13	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	266,7	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x10մմ2	մ	1,03	274,70	0,217	0,42	112,51
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	37,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	38,63	0,043	0,20	7,42
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրփկով	100 մ <sup>2</sup>	0,33	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփկ	կգ	19,30	6,38	1,208	48,38	16,00
									Օլիֆ	կգ	6,40	2,12	0,797		

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

16	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,026	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,49 0,16	1,208 0,797	48,38	1,24
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>1161,08</b>
		ԱՆԱՆՈՒՆ 2 ՓՈՂՈՑ		9	172,6	219,1	76,7								
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,44	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	5,61
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	1,44	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	1,47	22,417	31,82	45,82
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	9,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	67,50	3,339	32,61	293,53
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	9,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Φ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	15,30	0,663	2,42	21,75
									Գրցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	2,70	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20՝ մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	9,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	9,00	14,75	19,30	173,70
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	9,00	0,45	0,52	4,64
7	21-53	Այլուփինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	172,6	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	177,78	0,217	0,42	72,81
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-53	Այլուփինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	219,1	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x16մմ2	մ	1,03	225,67	0,293	0,51	112,08
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
9	21-53	Այլուփինե, ABBF 4x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	76,7	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 4x16մմ2	մ	1,03	79,00	0,580	0,85	65,22
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
10	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	22,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար ԱՌՈՅ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	23,18	0,043	0,20	4,45
11	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրբիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,20	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	3,83 1,27	1,208 0,797	48,38	9,60
12	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,015	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,30 0,10	1,208 0,797	48,38	0,74
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>809,97</b>
		ԱՐՏԱՆՃԱՑՄԱՆ ԽՃՈՒՐԻ		5	168,0										
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	0,80	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	3,12
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	0,80	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	0,82	22,417	31,82	25,46
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	5,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	37,50	3,339	32,61	163,07
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	5,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Φ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	8,50	0,663	2,42	12,08
									Գրցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	1,50	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20՝ մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	5,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	5,00	14,75	19,30	96,50
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	5,00	0,45	0,52	2,58
7	21-53	Այլուփինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	168,0	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	173,04	0,217	0,42	70,87
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	12,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար ԱՌՈՅ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	12,88	0,043	0,20	2,47
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրբիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,11	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	2,13 0,71	1,208 0,797	48,38	5,33
10	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,009	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,16 0,05	1,208 0,797	48,38	0,41
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>381,90</b>
		Գ. ՆԺՐԵՂ ՓՈՂՈՑ		28	428,9	416,0									
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	0,66	1,26	0,16	0,41	Մետաղական պահարան	հատ	1,00	1,00	10,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	0,90	1,71	0,05	0,13	Միաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1,00	1,00	0,917	2,89	2,89
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	1,49	2,83	0,06	0,16	Մագնիսական թողարկիչ 63Ա	հատ	1,00	1,00	11,00	15,60	15,60
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ժամային ռելե	հատ	1,0	1,0	18,00	20,63	20,63
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմաասակագնային	հատ	1,00	0,49	0,93	0,01	0,03	Հաշվիչ 100A բազմաասակագնային	հատ	1,00	1,00	15,00	18,15	18,15
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,48	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	17,47
7	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	4,48	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	4,57	22,417	31,82	142,56

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	28,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	մ	7,50	210,00	3,339	32,61	913,19
9	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	28,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ $\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ	մ	1,70	47,60	0,663	2,42	67,66
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	8,40	1,042		
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	28,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	28,00	14,75	19,30	540,41
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	28,00	0,45	0,52	14,44
12	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	428,9	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	441,77	0,217	0,42	180,93
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
13	21-53	Այլումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	416,0	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x16մմ2	մ	1,03	428,48	0,293	0,51	212,81
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
14	21-168	ԱՈՈԲ -2 *2,5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	70,00	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար ԱՈՈԲ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	72,10	0,043	0,20	13,86
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրփելով	100 մ <sup>2</sup>	0,62	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփել	կգ	19,30	11,91	1,208	48,38	29,86
									Օլիֆ	կգ	6,40	3,95	0,797		
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,048	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփել	կգ	19,30	0,92	1,208	48,38	2,31
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,31	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													2205,90
		Ե. ՉԱՐԵՆՑ ՓՈՂՈՑ		14	395,7										
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,24	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	8,73
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,24	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	2,28	22,417	31,82	71,28
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	14,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	մ	7,50	105,00	3,339	32,61	456,60
4	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	14,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ $\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ	մ	1,70	23,80	0,663	2,42	33,83
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	4,20	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	14,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	14,00	14,75	19,30	270,21
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	14,00	0,45	0,52	7,22
7	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	395,7	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	407,57	0,217	0,42	166,92
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-168	ԱՈՈԲ -2 *2,5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	35,00	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար ԱՈՈԲ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	36,05	0,043	0,20	6,93
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրփելով	100 մ <sup>2</sup>	0,31	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփել	կգ	19,30	5,96	1,208	48,38	14,93
									Օլիֆ	կգ	6,40	1,98	0,797		
10	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,024	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրփել	կգ	19,30	0,46	1,208	48,38	1,16
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,15	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													1037,81
		Զ. ԱՆՆՈՒՆԻԿ ՓՈՂՈՑ		19	397,3	231,4									
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,04	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	11,85
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	3,04	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 դասի բետոն	մ3	1,02	3,10	22,417	31,82	96,74
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	19,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ $\Phi 108^*3,5$ մմ, L=7,50մ	մ	7,50	142,50	3,339	32,61	619,67
4	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	19,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ $\Phi 32^*2,5$ մմ L=1,70մ	մ	1,70	32,30	0,663	2,42	45,91
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	5,70	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	19,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	19,00	14,75	19,30	366,71
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	19,00	0,45	0,52	9,80
7	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	397,3	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	409,22	0,217	0,42	167,60
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

8	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	231,4	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x16մմ2	մ	1,03	238,34	0,293	0,51	118,37
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
9	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	47,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	48,93	0,043	0,20	9,40
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,42	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	8,08	1,208	48,38	20,26
									Օլիֆ	կգ	6,40	2,68	0,797		
11	14-275	Մետաղական պահուցանների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,032	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	0,63	1,208	48,38	1,57
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,21	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													1467,89
		<b>Զ. ԳԱՆՏՅԱՆ ՓՈՐՈՑ</b>		29	534,6	429,8									
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	2,00	0,66	1,26	0,16	0,41	Մետաղական պահարան	հատ	1,00	2,00	10,00	13,13	26,26
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	2,00	0,90	1,71	0,05	0,13	Միաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1,00	2,00	0,917	2,89	5,78
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	2,00	1,49	2,83	0,06	0,16	Մագնիսական թողարկիչ 63Ա	հատ	1,00	2,00	11,00	15,60	31,19
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ժամային ռելե	հատ	1,0	2,0	18,00	20,63	41,25
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100А բազմասակազմային	հատ	2,00	0,49	0,93	0,01	0,03	Հաշվիչ 100А բազմասակազմային	հատ	1,00	2,00	15,00	18,15	36,29
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,64	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	18,09
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5ղասի բետոնից	մ3	4,64	2,45	4,66	0,37	0,96	В 7.5 ղասի բետոն	մ3	1,02	4,73	22,417	31,82	147,65
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	29,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	217,50	3,339	32,61	945,81
9	22-64	Ф32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	29,00	0,32	0,61	0,03	0,09	Խողովակ Ф32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	49,30	0,663	2,42	70,08
									Գրգվածք А-І, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	8,70	1,042		
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 միսչև +50 С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, ІР65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	29,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	29,00	14,75	19,30	559,71
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	29,00	0,45	0,52	14,95
12	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	534,6	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x10մմ2	մ	1,03	550,64	0,217	0,42	225,52
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
13	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	429,8	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x16մմ2	մ	1,03	442,69	0,293	0,51	219,87
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	72,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	74,68	0,043	0,20	14,35
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,64	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	12,34	1,208	48,38	30,93
									Օլիֆ	կգ	6,40	4,09	0,797		
16	14-275	Մետաղական պահուցանների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,050	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	0,96	1,208	48,38	2,40
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,32	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													2390,14
		<b>Է. ՄԱՆԱՅՅԱՆ ՓՈՐՈՑ</b>		10	210,0	108,2									
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,60	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	6,24
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5ղասի բետոնից	մ3	1,60	2,45	4,66	0,37	0,96	В 7.5 ղասի բետոն	մ3	1,02	1,63	22,417	31,82	50,92
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	10,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	75,00	3,339	32,61	326,14
4	22-64	Ф32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	10,00	0,32	0,61	0,03	0,09	Խողովակ Ф32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	17,00	0,663	2,42	24,16
									Գրգվածք А-І, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Անկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	3,00	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 միսչև +50 С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, ІР65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	10,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	10,00	14,75	19,30	193,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	1,00	10,00	0,45	0,52	5,16
7	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	210,0	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x10մմ2	մ	1,03	216,30	0,217	0,42	88,59
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-53	Այլումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	108,2	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2x16մմ2	մ	1,03	111,45	0,293	0,51	55,35
									Մետաղաճոպան	մ	1,03	0,00	0,113		
9	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	25,00	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	25,75	0,043	0,20	4,95
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,22	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	4,25	1,208	48,38	10,66
									Օլիֆ	կգ	6,40	1,41	0,797		

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

11	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,017	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,33 0,11	1,208 0,797	48,38	0,83
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>766,00</b>
		<b>Յ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		17	210,0	372,0									
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,72	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	10,60
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	2,72	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 ղասի բետոն	մ3	1,02	2,77	22,417	31,82	86,56
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	17,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	127,50	3,339	32,61	554,44
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	17,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Փ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	28,90	0,663	2,42	41,08
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Մեկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	5,10	1,042		
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	17,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	17,00	14,75	19,30	328,11
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	1,00	17,00	0,45	0,52	8,77
7	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուպանով Փ3մմ	մ	210,0	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	216,30	0,217	0,42	88,59
									Մետաղաճուպան	մ	1,03	0,00	0,113		
8	21-53	Այլումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուպանով Փ3մմ	մ	372,0	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x16մմ2	մ	1,03	383,16	0,293	0,51	190,30
									Մետաղաճուպան	մ	1,03	0,00	0,113		
9	21-168	ԱՌՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	42,50	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար ԱՌՈՑ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	43,78	0,043	0,20	8,41
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրփկով	100 մ <sup>2</sup>	0,37	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	7,23 2,40	1,208 0,797	48,38	18,13
11	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,029	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրբիկ Օլիֆ	կգ կգ	19,30 6,40	0,56 0,19	1,208 0,797	48,38	1,40
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>1336,39</b>
		<b>Դ. ՍԵՎԱԿ ՓՈՂՈՑ</b>		32	529,2	530,9									
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	0,66	1,26	0,16	0,41	Մետաղական պահարան	հատ	1,00	1,00	10,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	0,90	1,71	0,05	0,13	Միաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1,00	1,00	0,917	2,89	2,89
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	1,49	2,83	0,06	0,16	Մագնիսական թողարկիչ 63Ա	հատ	1,00	1,00	11,00	15,60	15,60
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ժամային ռելե	հատ	1,0	1,0	18,00	20,63	20,63
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00	0,49	0,93	0,01	0,03	Հաշվիչ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00	1,00	15,00	18,15	18,15
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,12	2,05	3,90	0,00	0,00						3,90	19,96
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	5,12	2,45	4,66	0,37	0,96	B 7.5 ղասի բետոն	մ3	1,02	5,22	22,417	31,82	162,93
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	32,00	1,65	3,14	0,300	0,78	Մետաղական խողովակ Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	մ	7,50	240,00	3,339	32,61	1043,65
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	32,00	0,32	0,61	0,03	0,09	խողովակ Փ32*2.5մմ L=1,70մ	մ	1,70	54,40	0,663	2,42	77,33
									Գլոցվածք A-I, 12 մմ	մ	0,20	0,07	0,280		
									Մեկյունակ 45x45x4մմ	մ	0,30	9,60	1,042		
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, հզորութ. min125լմ/վտ Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	32,00	0,59	1,12	0,49	1,28	LED /50 Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ	հատ	1,00	32,00	14,75	19,30	617,62
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	1,00	32,00	0,45	0,52	16,50
12	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուպանով Փ3մմ	մ	529,2	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ ABBF, 2x10մմ2	մ	1,03	545,08	0,217	0,42	223,24
									Մետաղաճուպան	մ	1,03	0,00	0,113		

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



13	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Ф3մմ	մ	530,9	0,017	0,03	0,00	0,00	Մալուխ АВВГ, 2х16մմ2	մ	1,03	546,83	0,293	0,51	271,58
									Մետաղաճուլան	մ	1,03	0,00	0,113		
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	80,00	0,078	0,15	0,00	0,00	հաղորդալար АПНВ -2 * 2.5 մմ2	մ	1,03	82,40	0,043	0,20	15,84
15	14-275	Մետաղական հեմասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,71	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	13,61	1,208	48,38	34,13
									Օլիֆ	կգ	6,40	4,51	0,797		
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,055	8,30	15,79	0,01	0,03	Ներկ Սուրիկ	կգ	19,30	1,05	1,208	48,38	2,64
									Օլիֆ	կգ	6,40	0,35	0,797		
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ													<b>2555,81</b>

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Վերադիր ծախսեր 13.3%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շահույթ 11%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

**15893,50**

**2087,24**

**17780,73**

**1955,88**

**19736,62**

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

## ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

### ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հ/Հ	ԳՆԻ ՀԻՄՔԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿՈՐ	ԿՈՒՄ
1	2	3	4	5
		<b>Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,20
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	3,20
3	21-66	Մետաղական հեմասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	20,00
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմասյունների վրա	հատ	20,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lու. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	20,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	20,00
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	549,2
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	131,7
9	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00
10	14-275	Մետաղական հեմասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,44
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,034
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		
		<b>ԱՆԱՆՈՒՆ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00
2	8-525-1	Մուտքային եռաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00
3	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	3,00
4	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00
5	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00
6	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 3 ֆազ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00
7	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,40
8	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,40
9	21-66	Մետաղական հեմասյունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	15,00
10	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմասյունների վրա	հատ	15,00
11	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lու. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	15,00
12	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	15,00
13	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	266,7
14	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	37,50
15	14-275	Մետաղական հեմասյունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,33
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,026
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		
		<b>ԱՆԱՆՈՒՆ 2 ՓՈՂՈՑ</b>		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,44
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	1,44

3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108 \times 3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	9,00
4	22-64	$\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	9,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	9,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	9,00
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	172,6
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	219,1
9	21-53	Ալյումինե, ABBF 4x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	76,7
10	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	22,50
11	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,20
12	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,015
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		ԱՐՏԱՇԱՏՅԱՆ ԽՃՈՒՐԻ		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	0,80
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	0,80
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108 \times 3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	5,00
4	22-64	$\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	5,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	5,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	5,00
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	168,0
8	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	12,50
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,11
10	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,009
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		Գ. ՆԺՐԵՅ ՓՈՂՈՑ		
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,48
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	4,48
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108 \times 3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	28,00
9	22-64	$\Phi 32 \times 2,5$ մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	28,00
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	28,00
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	28,00
12	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	428,9
13	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	416,0
14	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	70,00
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,62
16	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,048
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		Ե. ԶԱՐԵՆՑ ՓՈՂՈՑ		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,24
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,24
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108 \times 3,5$ մմ, L=7,50մ	հատ	14,00

4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	14,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20` մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	14,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	14,00
7	21-53	Ալյումինե, АBBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	395,7
8	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	35,00
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,31
10	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,024
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		<b>2. ԱՆՈՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,04
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	3,04
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	19,00
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	19,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20` մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	19,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	19,00
7	21-53	Ալյումինե, АBBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	397,3
8	21-53	Ալյումինե, АBBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	231,4
9	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	47,50
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,42
11	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,032
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		<b>2. ԳԱՆՍՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	2,00
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	2,00
3	8-531-4	Սազնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	2,00
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	2,00
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	2,00
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,64
7	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	4,64
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	29,00
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	29,00
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Զերմադիմաց. -20` մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	29,00
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	29,00
12	21-53	Ալյումինե, АBBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	534,6
13	21-53	Ալյումինե, АBBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	429,8
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	72,50
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,64
16	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,050
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		<b>Է. ԱՆԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,60
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	1,60
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	10,00
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	10,00

5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	10,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	10,00
7	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	210,0
8	21-53	Այլումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	108,2
9	21-168	ԱՈՈԲ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	25,00
10	14-275	Մետաղական հեմասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,22
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,017
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		<b>3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,72
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,72
3	21-66	Մետաղական հեմասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	17,00
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմասյուների վրա	հատ	17,00
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	17,00
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	17,00
7	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	210,0
8	21-53	Այլումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	372,0
9	21-168	ԱՈՈԲ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	42,50
10	14-275	Մետաղական հեմասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,37
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,029
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		
		<b>7. ՍԵՎԱԿ ՓՈՂՈՑ</b>		
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,12
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	5,12
8	21-66	Մետաղական հեմասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	32,00
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմասյուների վրա	հատ	32,00
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	32,00
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	32,00
12	21-53	Այլումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	529,2
13	21-53	Այլումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճառանով Փ3մմ	մ	530,9
14	21-168	ԱՈՈԲ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	80,00
15	14-275	Մետաղական հեմասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,71
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,055
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ		

ԱՆԴԱՄԵՆԸ

1

2

3

# ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԳՆԻ ՀԻՄՔԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԱՐԺԵՔԸ հազ. Դրամ	
					ՄԻԱԿՈՐԻ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1	2	3	4	5	6	7
		Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ				
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,20	3,90	12,48
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	3,20	31,82	101,83
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	20,00	32,61	652,28
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	20,00	2,42	48,33
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	20,00	19,30	386,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	20,00	0,52	10,31
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	549,2	0,51	280,95
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	131,7	0,42	55,56
9	21-168	ԱՌՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00	0,20	9,90
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,44	48,38	21,33
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,034	48,38	1,65
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1580,62	
		ԱՆԱՆՈՒՆ ՓՈՂՈՑ				
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Մուտքային եռաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	4,93	4,93
3	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	3,00	2,89	8,68
4	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	15,60	15,60
5	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	20,63	20,63
6	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 3 ֆազ 100A բազմասակագնային	հատ	1,00	52,53	52,53
7	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,40	3,90	9,36
8	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,40	31,82	76,37
9	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	15,00	32,61	489,21
10	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	15,00	2,42	36,25
11	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	15,00	19,30	289,51
12	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00	0,52	7,74
13	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	266,7	0,42	112,51
14	21-168	ԱՌՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	37,50	0,20	7,42
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,33	48,38	16,00
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,026	48,38	1,24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1161,08	
		ԱՆԱՆՈՒՆ 2 ՓՈՂՈՑ				
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,44	3,90	5,61
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	1,44	31,82	45,82
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	9,00	32,61	293,53
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	9,00	2,42	21,75
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	9,00	19,30	173,70
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	9,00	0,52	4,64
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	172,6	0,42	72,81
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	219,1	0,51	112,08
9	21-53	Ալյումինե, ABBF 4x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	76,7	0,85	65,22

10	21-168	ԱՈՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	22,50	0,20	4,45
11	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,20	48,38	9,60
12	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,015	48,38	0,74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>809,97</b>
		<b>ԱՐՏԱՇԱՏՅԱՆ ԽՃՈՒՐԻ</b>				
1	1-965	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	0,80	3,90	3,12
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	0,80	31,82	25,46
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	5,00	32,61	163,07
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	5,00	2,42	12,08
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20` մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	5,00	19,30	96,50
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	5,00	0,52	2,58
7	21-53	Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	168,0	0,42	70,87
8	21-168	ԱՈՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	12,50	0,20	2,47
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,11	48,38	5,33
10	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,009	48,38	0,41
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>381,90</b>
		<b>Գ. ՆԺՐԵՅ ՓՈՂՈՑ</b>				
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	2,89	2,89
3	8-531-4	Մագնիսական թղարկիչ կԾժ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	15,60	15,60
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	20,63	20,63
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00	18,15	18,15
6	1-965	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,48	3,90	17,47
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	4,48	31,82	142,56
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	28,00	32,61	913,19
9	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	28,00	2,42	67,66
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20` մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	28,00	19,30	540,41
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	28,00	0,52	14,44
12	21-53	Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	428,9	0,42	180,93
13	21-53	Ալյումինե, АВВГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	416,0	0,51	212,81
14	21-168	ԱՈՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	70,00	0,20	13,86
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,62	48,38	29,86
16	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,048	48,38	2,31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>2205,90</b>
		<b>Ե. ՉԱՐԵՆՑ ՓՈՂՈՑ</b>				
1	1-965	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,24	3,90	8,73
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,24	31,82	71,28
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	14,00	32,61	456,60
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	14,00	2,42	33,83
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20` մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	14,00	19,30	270,21
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	14,00	0,52	7,22
7	21-53	Ալյումինե, АВВГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Φ3մմ	մ	395,7	0,42	166,92
8	21-168	ԱՈՈՑ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	35,00	0,20	6,93
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,31	48,38	14,93
10	14-275	Մետաղական պահուցակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,024	48,38	1,16
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>1037,81</b>
		<b>Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑ</b>				
1	1-965	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,04	3,90	11,85
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	3,04	31,82	96,74

3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մ, L=7,50մ	հատ	19,00	32,61	619,67
4	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	19,00	2,42	45,91
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 փնչև. +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	19,00	19,30	366,71
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	19,00	0,52	9,80
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	397,3	0,42	167,60
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	231,4	0,51	118,37
9	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	47,50	0,20	9,40
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,42	48,38	20,26
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,032	48,38	1,57
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>1467,89</b>
2. ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑ						
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	2,00	13,13	26,26
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	2,00	2,89	5,78
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	2,00	15,60	31,19
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	2,00	20,63	41,25
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100A բազմասակագային	հատ	2,00	18,15	36,29
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,64	3,90	18,09
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	4,64	31,82	147,65
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մ, L=7,50մ	հատ	29,00	32,61	945,81
9	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	29,00	2,42	70,08
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 փնչև. +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	29,00	19,30	559,71
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	29,00	0,52	14,95
12	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	534,6	0,42	225,52
13	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	429,8	0,51	219,87
14	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	72,50	0,20	14,35
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,64	48,38	30,93
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,050	48,38	2,40
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>2390,14</b>
Է. ՄԱՆԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ						
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,60	3,90	6,24
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	1,60	31,82	50,92
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մ, L=7,50մ	հատ	10,00	32,61	326,14
4	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	10,00	2,42	24,16
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 փնչև. +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	10,00	19,30	193,01
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	10,00	0,52	5,16
7	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	210,0	0,42	88,59
8	21-53	Ալյումինե, ABBF 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով $\Phi 3$ մմ	մ	108,2	0,51	55,35
9	21-168	ԱՌՈՅ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	25,00	0,20	4,95
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,22	48,38	10,66
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,017	48,38	0,83
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						<b>766,00</b>
3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ						
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,72	3,90	10,60
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5դասի բետոնից	մ3	2,72	31,82	86,56
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108^*3,5$ մ, L=7,50մ	հատ	17,00	32,61	554,44
4	22-64	$\Phi 32^*2,5$ մ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	17,00	2,42	41,08



5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ձերմադիմաց. -20՝ մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	17,00	19,30	328,11
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	17,00	0,52	8,77
7	21-53	Ալյումինե, АBBГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	210,0	0,42	88,59
8	21-53	Ալյումինե, АBBГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	372,0	0,51	190,30
9	21-168	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	42,50	0,20	8,41
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,37	48,38	18,13
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,029	48,38	1,40
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>1336,39</b>
<b>Պ. ՄԵՎԱԿ ՓՈՂՈՑ</b>						
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	13,13	13,13
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	2,89	2,89
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00	15,60	15,60
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00	20,63	20,63
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00	18,15	18,15
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,12	3,90	19,96
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	5,12	31,82	162,93
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	32,00	32,61	1043,65
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	32,00	2,42	77,33
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ձերմադիմաց. -20՝ մինչև +50 C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	32,00	19,30	617,62
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	32,00	0,52	16,50
12	21-53	Ալյումինե, АBBГ 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	529,2	0,42	223,24
13	21-53	Ալյումինե, АBBГ 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	530,9	0,51	271,58
14	21-168	АПВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	80,00	0,20	15,84
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,71	48,38	34,13
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,055	48,38	2,64
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>2555,81</b>

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	<b>15693,50</b>
Վերադիր ծախսեր 13.3%	2087,24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	<b>17780,73</b>
Շահույթ 11%	1955,88
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	<b>19736,62</b>
Զնախատեսված ծախսեր 1.5%	296,05
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	<b>20032,66</b>
ԱԱՀ 20%	4006,53
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	<b>24039,20</b>

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

# ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	ԳՆԻ ՀԻՄՔԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱԿՈՐԻ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ԿԵԻՈԸ
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>					
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,20			10,07%
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	3,20			
3	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	20,00			
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	20,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	20,00			
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	20,00			
7	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	549,2			
8	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	131,7			
9	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00			
10	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրկիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,44			
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,034			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>ԱՆԱՆՈՒՆ ՓՈՂՈՑ</b>		15			7,40%
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00			
2	8-525-1	Մուտքային եռաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00			
3	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	3,00			
4	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կՕԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00			
5	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում/Երաշխիքով/	հատ	1,00			
6	8-613-2	Դաշվիչի տեղադրում 3 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00			
7	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,40			
8	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	2,40			
9	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	15,00			
10	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	15,00			
11	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	15,00			
12	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	15,00			5,16%
13	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	266,7			
14	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	37,50			
15	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրկիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,33			
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,026			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>ԱՆԱՆՈՒՆ 2 ՓՈՂՈՑ</b>		9			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,44			
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	1,44			
3	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	9,00			
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	9,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	9,00			
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	9,00			
7	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	172,6			
8	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	219,1			
9	21-53	Ալյումինե, АВВг 4х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	76,7			
10	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	22,50			
11	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրկիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,20			2,43%
12	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,015			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>ԱՐՏԱՔԱՏՑԱՆ ԽՃՈՒՐԻ</b>		5			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	0,80			
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղասի բետոնից	մ3	0,80			
3	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Φ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	5,00			
4	22-64	Φ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	5,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	5,00			
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	5,00			
7	21-53	Ալյումինե, АВВг 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով Φ3մմ	մ	168,0			
8	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	12,50			
9	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրկիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,11			
10	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,009			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					

		<b>Գ. ՆԺՐԵՅ ՓՈՂՈՑ</b>		28			
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00			
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00			
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00			
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /Երաշխիքով/	հատ	1,00			
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100Ա բազմասակագնային	հատ	1,00			
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,48			
7	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղախ բետոնից	մ3	4,48			
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	28,00			
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	28,00			
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	28,00			14,06%
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	28,00			
12	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	428,9			
13	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	416,0			
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	70,00			
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,62			
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,048			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>Ե. ԶԱՐԵՆՑ ՓՈՂՈՑ</b>		14			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,24			
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղախ բետոնից	մ3	2,24			
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	14,00			
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	14,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	14,00			6,61%
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	14,00			
7	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	395,7			
8	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	35,00			
9	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,31			
10	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,024			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>Զ. ԱՆՂՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑ</b>		19			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,04			
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղախ բետոնից	մ3	3,04			
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	19,00			
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	19,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	19,00			9,35%
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	19,00			
7	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	397,3			
8	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	231,4			
9	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	47,50			
10	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,42			
11	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,032			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>Զ. ԳԱՆՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		29			
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	2,00			
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	2,00			
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	2,00			
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /Երաշխիքով/	հատ	2,00			
5	8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100Ա բազմասակագնային	հատ	2,00			
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	4,64			
7	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղախ բետոնից	մ3	4,64			
8	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	29,00			
9	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	29,00			
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	29,00			15,23%
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	29,00			
12	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	534,6			
13	21-53	Ալյումինե, АВВг 2x16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճոպանով Փ3մմ	մ	429,8			
14	21-168	АПНВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	72,50			
15	14-275	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,64			
16	14-275	Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,050			
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>					
		<b>Է. ՄԱՆԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		10			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,60			
2	6-2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5ղախ բետոնից	մ3	1,60			
3	21-66	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում Փ108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	10,00			
4	22-64	Փ32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	10,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Լուս. հոսքը ` 6000լմ, Գործ. ժամկետը ` 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20 մինչև +50C, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	10,00			
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	10,00			

7	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	210,0			4,88%
8	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	108,2			
9	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	25,00			
10	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,22			
11	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,017			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							
		<b>3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ</b>		17			
1	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	2,72			
2	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	2,72			
3	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	17,00			
4	22-64	Ф32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	17,00			
5	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20՝ սինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	17,00			
6	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	17,00			
7	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	210,0			8,52%
8	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	372,0			
9	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	42,50			
10	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,37			
11	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,029			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							
		<b>7. ՍԵՎԱԿ ՓՈՂՈՑ</b>		32			
1	8-573-6	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00			
2	8-525-1	Ելքային միաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00			
3	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ կԾԺ-122 պահարանի մեջ 63Ա	հատ	1,00			
4	շուկա	Ժամային ռելեի տեղադրում /երաշխիքով/	հատ	1,00			
5	8-613-2	Դաշվիչի տեղադրում 1 ֆազ 100А բազմասակագնային	հատ	1,00			
6	1-965	Փոստրակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,12			
7	6--2	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ В 7.5դասի բետոնից	մ3	5,12			
8	21-66	Մետաղական հեմայունների մոնտաժում Ф108*3,5մմ, L=7,50մ	հատ	32,00			
9	22-64	Ф32*2.5մմ L=1,70մ մետաղական պահուցանակների տեղադրում հեմայունների վրա	հատ	32,00			
10	21-225	Արտաքին փողոցային լուսավորության լուսատու LED 50Վտ, Lուս. հոսքը՝ 6000լմ, Գործ. ժամկետը՝ 50000 ժամ, Ջերմադիմաց. -20՝ սինչև +50С, ճառագայթային անկյունը 120, Ra>80, 4000K, IP65, Երաշխիքը 3 տարի (կամ համարժեք պարամետրերով)	կ-տ	32,00			16,29%
11	շուկա	Ցածրավոլտ մեկուսիչ SՖ-12	հատ	32,00			
12	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	529,2			
13	21-53	Այլումինե, АВВГ 2х16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում մետաղաճուլանով փ3մմ	մ	530,9			
14	21-168	АПВВ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	80,00			
15	14-275	Մետաղական հեմայունների յուղաներկում 2 անգամ սուրիկով	100 մ <sup>2</sup>	0,71			
16	14-275	Մետաղական պահուցանակների յուղաներկում 2 անգամ	100 մ <sup>2</sup>	0,055			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							

Ընդամենը  
Ինքնարժեք  
Շահույթ  
Արժեք  
ԱԱՀ 20%  
Ընդամենը

\* Զնախատեսված ծախսերի գումարները "Արժեքի" 1.5 %-ի չափով պետք է ներառվեն միավորի գների մեջ

Կազմեց՝ ..... Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ  
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

					Цена тыс. драм			
Ном		Наименование работ и расходов	Ед. изм	Количество	Цена ед.	Всего	5х6	ПРОЦЕНТ
1	2	3	4	5	6	7		8
		А. ИСААКЯН улица						
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	3,20				10,07%
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	3,20				
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	20,00				
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	20,00				
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	20,00				
6	21-Цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	20,00				
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	549,2				
8	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	131,7				
9	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	50,00				
10	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,44				
11	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,034				
		Итого						
		БЕЗИМЕНИ улица		15				
1	8-573-6	Установка металлического шкафа	ШТ	1,00				7,40%
2	8-525-1	Входной трехфазный автомат в шкаф 63А	ШТ	1,00				
3	8-525-1	Выходной трехфазный автомат в шкаф 63А	ШТ	3,00				
4	8-531-4	Магнитный пускатель катушки-122., 63А	ШТ	1,00				
5	21-Цш	Установка часового реле /с гарантий/	ШТ	1,00				
6	8-613-2	Установка счетчика 3 фаз, многотарифная 100А	ШТ	1,00				
7	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	2,40				
8	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	2,40				
9	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	15,00				
10	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	15,00				
11	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	15,00				
12	21-Цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	15,00				
13	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	266,7				
14	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	37,50				
15	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,33				
16	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,026				
		Итого						
		БЕЗИМЕНИ 2 улица		9				
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	1,44				5,16%
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	1,44				
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	9,00				
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	9,00				
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	9,00				
6	21-Цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	9,00				
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	172,6				
8	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	219,1				
9	21-53	Монтаж провода АВВГ -4 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	76,7				
10	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	22,50				
11	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,20				
12	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,015				
		Итого						
		АРТАШАТСКОЕ ШОССЕ		5				
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	0,80				2,43%
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	0,80				
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	5,00				
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	5,00				
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	5,00				
6	21-Цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	5,00				
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	168,0				
8	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	12,50				
9	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,11				
10	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,009				
		Итого						
		Г. НЖДЕ улица		28				
1	8-573-6	Установка металлического шкафа	ШТ	1,00				

2	8-525-1	Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А	ШТ	1,00			
3	8-531-4	Магнитный пускатель катушки-122., 63А	ШТ	1,00			
4	элцш	Установка часового реле /с гарантией/	ШТ	1,00			
5	8-613-2	Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А	ШТ	1,00			
6	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	МЗ	4,48			
7	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	МЗ	4,48			
8	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	28,00			
9	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	28,00			
10	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	28,00			14,06%
11	элцш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	28,00			
12	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	428,9			
13	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	416,0			
14	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	70,00			
15	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,62			
16	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,048			
Итого							
Е. ЧАРЕНЦ улица				14			
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	МЗ	2,24			
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	МЗ	2,24			
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	14,00			
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	14,00			
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	14,00			6,61%
6	элцш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	14,00			
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	395,7			
8	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	35,00			
9	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,31			
10	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,024			
Итого							
З. АНДРАНИК улица				19			
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	МЗ	3,04			
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	МЗ	3,04			
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	19,00			
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	19,00			
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	19,00			9,35%
6	элцш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	19,00			
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	397,3			
8	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	231,4			
9	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	47,50			
10	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,42			
11	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,032			
Итого							
З. ГАЛСТЯН улица				29			
1	8-573-6	Установка металлического шкафа	ШТ	2,00			
2	8-525-1	Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А	ШТ	2,00			
3	8-531-4	Магнитный пускатель катушки-122., 63А	ШТ	2,00			
4	элцш	Установка часового реле /с гарантией/	ШТ	2,00			
5	8-613-2	Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А	ШТ	2,00			
6	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	МЗ	4,64			
7	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	МЗ	4,64			
8	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	29,00			
9	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	29,00			
10	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	29,00			15,23%
11	элцш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	29,00			
12	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	534,6			
13	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	429,8			
14	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	72,50			
15	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,64			
16	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,050			
Итого							
ЭЮ МАНАСЯН улица				10			
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	МЗ	1,60			
2	6-2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	МЗ	1,60			
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	10,00			
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	10,00			
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	10,00			4,88%
6	элцш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	10,00			
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	210,0			
8	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	108,2			

9	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	25,00			
10	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,22			
11	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,017			
Итого							
		О. ТУМАНЯН улица		17			
1	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	2,72			
2	6--2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	2,72			
3	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	17,00			
4	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	17,00			
5	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	17,00			
6	эл.цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	17,00			
7	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	210,0			
8	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	372,0			
9	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	42,50			
10	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,37			
11	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,029			
Итого							
		П. СЕВАК улица		32			
1	8-573-6	Установка металлического шкафа	ШТ	1,00			
2	8-525-1	Выходной трехфазный автомат в шкафу 63А	ШТ	1,00			
3	8-531-4	Магнитный пускатель катушки-122., 63А	ШТ	1,00			
4	эл.цш	Установка часового реле /с гарантий/	ШТ	1,00			
5	8-613-2	Установка счетчика 1 фаз, многотарифная 100А	ШТ	1,00			
6	1-965	Копание ям вручную в грунтах 3-го класса	М3	5,12			
7	6--2	Обетонирование фундаментов опорных столб из бетона В7.5 класса	М3	5,12			
8	21-66	Монтаж металлических опор Ф108 * 3,5 мм, L = 7,50 м	ШТ	32,00			
9	22-64	Монтаж металлических труб Ф32 * 2,5 мм, L = 1,70 м	ШТ	32,00			
10	21-225	Светильники наружного освещения LED 50Вт, фото. вход со двора. срок : 50000 часов, тепловизоры. -20 до +50С, Угол лучей 120градус, Ra>80, 4000К, IP65 Гарантия 3 года (или с эквивалентными параметрами)	КТ	32,00			
11	эл.цш	Низковольтный изолятор МФ-12	ШТ	32,00			
12	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *10 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	529,2			
13	21-53	Монтаж провода АВВГ -2 *16 мм2 с тросом Ф3мм	ПМ	530,9			
14	21-168	Монтаж провода АППВ -2 *2.5мм2	ПМ	80,00			
15	14-275	Окрашивание металлических опорных столбов Ф108*3.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,71			
16	14-275	Окрашивание металлических труб Ф32*2.,5мм с суриком дважды	100 ПМ2	0,055			
Итого							

8,52%

16,29%

Себестоимость  
Прибыль  
Стоимость  
НДС  
Всего

\* Сумма непредусмотренных расходов "Стоимости" должна быть включена в цену за единицу в размере 1,5%.

Составил ..... Г. ГРИГОРЯН