ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1-- Բացատրագիր

2-- Հատակագիծ՝ չափագրություն

3 -- Հատակագիծ՝ չափագրություն

4 -- Բացվածքների և հատակների մակնշում

5 -- Զուգարանախցեր՝ հատակագիծ և կտրվածքներ

6 -- Դռների էսքիզներ և հանգույցներ

7 -- Դռների և պատուհանների մասնագիր

8 -- Հատակագիծ՝ սան. տեխ. սարքերի տեղակայման

9 -- Հատակագիծ՝ ներքին կոյուղի

10 -- Հատակագիծ՝ ներքին սառը ջրագծի համակարգ

11 -- Հատակադիր զուգարանակոնքի տեղադրման սխեմա

12 -- Սան. տեխ. սարքերի տեղակայման սխեմաներ

13 -- Հատակագիծ՝ էլ. լուսավորություն

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծը կատարվել է Արարատի մարզի Ն.Դվին համայնքի "ՀՀ Արարատի մարզի Դվինի Լ. Ազգալդյանի անվան միջնակարգ դպրոց" ՊՈԱԿ-ի պատվերով: Նախագիծը կատարվել է կառուցապատողին պատկանող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N-2725660 վկայականի և չափագրության տվյալների հիման վրա: Նախատեսվում է վերանորոգել դպրոցի առաջին՝ երկհարկանի մասնաշենքի երկրորդ հարկի սանհանգույցը և նրան հարակից միջանցքը: Վերանորոգման համար անհրաժեշտ են կատարել հետևյալ աշխատանքները՝

- քանդել գ. ու. զուգարանախցերի միջնորմները և միջանցքը ընդհանուր միջանցքից բաժանող միջնորմը:
- քանդել գ. ու. քայքայված խեցեսալե հատակները և կառուցել նոր հատակներ խեցեսալե ծածկույթով:
- գ. ու. փայտե պատուհանները և դռները փոխարինել մետաղապլաստե պատուհաններով ու դռներով:
- պատերը մաքրել քայքայված հաղճասալերից և երեսապատել նոր հաղճասալերով h-1.5 մետր բարձրությամբ:
-կառուցել նոր զուգարանախցեր մետաղապլաստե միջնորմներով:
- գ. ու. հետագա օգտագործման ոչ պիտանի սանտեխ. սարքերը փոխարինել նորերով:
- ապամոնտաժել գ. ու. ներքին քայքայված կոյուղին և ջրագծերը:
- կառուցել նոր կոյուղի և ջրագծեր:
-նորոգել սանհանգույցների էլեկտրալուսավորությունը:
- Նախագծերը կատարված են ՀՀ շինարարության նորմերին ու կանոններին համապատասխան :

Տնօրեն	Գ.Եղիազարյան		Արարատի մ. Ն.Դվին համայնքի Լ. Ազգալդյանի անվ. միջ. դպրոցի շենքի մասնակի՝ սանհանգույցի, նորոգում			
Ճարտարապետ	Վ. Սանոյան		Պատվիրատու՝ "ՀՀ Արարատի մ. Դվինի Լ.Ազգալդյանի անվ. միջ. դպ." ՊՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթ
				Ա.Ն.	1	13
Ճարտարագետ			Բացատրագիր	<< Հերմես >> ՍՊԸ		