

**Տեղային նախահաշիվ 2**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի**  
**մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման-արդիականացման**  
**շինարարական աշխատանքներ**  
 (օբյեկտի անվանումը)

**Միջնորդներ**  
 (Նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	2/Մ	Քանակը	Միավորի գումար								Ընդամուրդը (հազ. դրամ) 12x5	
					Նյութեր				Հիմնական					
					2/Մ	ծախս	միավորի զին. հազ.դր.	Միավորի գումար հազ.դր.	Հիմնական աշխատ ավարտ մուք. 1984թ.	Հիմնական աշխատ ավարտ մուք. 1984թ.	Մեքենա- մեկ- ների շահագոր ծում հազ. դր.	Սերմա- մեկ- ների շահագոր ծում հազ. դր.		Ընդամեն ը հազ. դրամ 9x10x11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	12	13	
1	E10-46	Միջնորդների կառուցում փայտե կարկասով, 2 կողմից 9 մմ հաստ. ֆաներայի երեսապատումով, ջերմամեկուսիչ փրփրապատումով	մ2	11.11	մ3	0.008	141.667	1.13	8.90	0.76	1.25	0.02	10.21	113.415
		Փայտամյուր Ֆաներա, 9մմ հաստ			մ2	2.1	2.36	4.95						
		Փրփրապատում միջադիր, 10մմ հաստ			մ3	0.1	15.00	1.50						
		Մեխ			կգ	0.12	0.43	0.05						
2	E9-50	Սան հանգույցում միջնորդների կարկասի կառուցում գիպսատվարաթղթի սալիկի պրոֆիլով , 0.5 մմ հաստ., 30գծմ, 1գծմ=970գրամ, գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ, ՄՇ 100/50, 0.5մմ հաստ., 30գծմ,	տն	0.029	գծմ	1034.5	0.348	360.00	419.49	43.30	71.39	14.30	529.62	15.359
		Միջնորդների երեսապատում ջրակայուն գիպսատվարաթղթի սալիկներով, 12.5մմ հաստ. Ջրակայուն գիպսատվարաթղթի սալիկներ, 12.5մմ հաստ.	մ2	13.00	մ2	1.05	1.25	1.31	1.55	0.30	0.49	0.02	2.10	27.242
3	E10-34	Մեխ			կգ	0.042	0.43	0.02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	E10-45 կիրարկ	1,2(6)x0,96 լամբերով 2 հատ տանտիլանդիական էկրանների կառուցում, երկրորդ լամբերով ցրակայուն փայտառաշեղալին տալիկներով , 18մմ հաստ. Ցրակայուն երկրորդ լամբերով փայտառաշեղալին տալիկներ, 18մմ հաստ, Մեխ	0,2	2,16		0,2	1,05	3,50	4,30	0,60	0,99	0,06	0,16	5,46	11,783
					0,2	1,05	3,50	3,68							
					կգ	0,042	0,43	0,02							
ԸՆԴԱՄՆԵՐ													167.800		
ԸՆԴԱՄՆԸ													167.800		
վԵՐԼՎԻՐ ԾԱԽՍԵՐ													22.317		
ԸՆԴԱՄՆԸ													190.117		
ՀԱՅՈՒՅԹ													20.913		
ԸՆԴԱՄՆԸ													211.030		

Կազմեց՝

Հ. Ղազարյանը