

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի Կապս գյուղի
մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնամորոգման-արդիականացման
շինարարական աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Ջեռուցում

(նախահաշվի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ս	Քանակը	Միավորի գումար								Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
					Հիմնական շինանյութեր				Հիմնական աշխատանք 1984թ.	Մեքենա- մեխ. շահագործ րժույթ. 1984թ.	Մեքենա- մեխ. շահագործ րժույթ. 1984թ.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11	
					Չ/Ս	Ծախս	միավորի զին հազ.դր.	Միավորի գումար հազ. դր.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	E18-76 կիրարկ	Պատի , գազով աշխատող ջեռուցման, երկկոնտուրանի կաթսայի տեղադրում, 28կկտ Պատի , գազով աշխատող ջեռուցման, երկկոնտուրանի կաթսա, 28կկտ	հատ	1		1			5.39	0.45	1.22	10.11	10.106
2	E18-112	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում ", 132կտ հզորությամբ, H=500մմ, /98 սեկցիա/, Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ, H=500մմ, /98սեկցիա/.	ԷԿՄ	25.00	հատ	3.92	3.967	18.12	0.25	0.06	0.16	18.70	467.377
3	E16-36 կիրարկ	խողովակ մետաղապլաստից, Փ20մմ, խողովակ մետաղապլաստից, Փ20մմ, անրակներ, Փ20մմ,	մ	18.0				0.42	0.21	0.01	0.03	0.80	14.365
4	E16-35 կիրարկ	խողովակ մետաղապլաստից, Փ32մմ, խողովակ մետաղապլաստից, Փ32մմ, անրակներ, Փ32մմ,	մ	150.0	գծմ հատ	1 1	0.327 0.038	0.33 0.04	0.21	0.01	0.03	1.35	202.705
5	E16-134	Անկյունային փականներ, ջերմային կարգավորիչ Անկյունային փականներ	հատ	14	գծմ հատ	1 1.4	0.802 0.027	0.80 0.04	0.97	0.13	0.35	3.99	55.869
6	E22-365	Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր, անկյունակներ, եռաբաշխիկներ, անցումներ, խաչուկներ, խցաններ	10հատ	6.80	հատ	10	0.20	2.33	2.31	1.51	4.09	10.23	69.559
7	E18-212	Ջրի ֆիլտրերի տեղադրում, Փ25մմ-1հատ, Ջրի ֆիլտր, Փ25մմ-1հատ	հատ	1	հատ	1		0.94	0.66	0.16	0.43	2.46	2.464
8	E18-229	Օդախեռացման փականների տեղադրում , Փ15մմ Օդախեռացման փական , Փ15մմ	հատ	14	հատ	1	1.750	2.04	0.08			2.17	30.395

№	ԼՍ-ԼՅ	Խցասավոր փականների տեղադրում, Փ15մմ Խցանավոր փական, Փ15մմ	Խ	Ս	Դ	Ց	Զ	Գ	10'	10	11'	11	12	13
10	E16-134	Փականների տեղադրում, Փ20մմ, Փական, Փ20մմ	1	1.00	1.17	0.68	1.12	0.09	0.25	2.53	35.438			
11	E16-135	Փականների տեղադրում, Փ40մմ, Փական, Փ40մմ	1	1.611	1.88	0.97	1.60	0.13	0.35	3.83	7.657			
12	E16-219	Խողովակաշարի փորձարկում Ձուր	1	3.889	4.53	0.97	1.60	0.13	0.35	6.48	25.932			
13	E22-64	Մետաղական խողովակից կոլեկտոր Փ57մմ Մետաղական խողովակ, Փ57մմ	1	0.13	0.15	3.73	6.15	0.02	0.05	2.19	4.382			
14	E22-64	Մետաղական պարկուժ Փ50մմ Մետաղական խողովակ, Փ50մմ	1	1.57	1.66	0.19	0.31	0.02	0.05	2.03	2.028			
15	E46-53 շուկա	Անցքերի բացում պատերի և միջնորմների մեջ.	1	1.43	1.43	33.00	54.41	38.0	102.93	157.34	7.867			
16	E46-47	Անցքերի բացում (ջեռուցման կաթսաների և օդափոխության համար).	1	1.43	1.43	66.00	108.82	76.0	205.86	314.68	6.294			
17	E46-52	Սոստատաղում անցքերի բացում	1	20.00	23.30	29.20	48.14	24.4	66.1	114.24	1.142			
18	E20-750	Օդափոխիչի տեղադրում, Օդամուղի,	1	20.00	20.00	5.66	9.33	1.47	3.98	36.62	36.619			
19	E16-34	Օդափոխության պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում Փ200մմ, ձևավոր մասերով, ջերմամեկուսացումով Պոլիպրոպիլենային խողովակ, Փ200մմ Չևավոր մասեր, Փ200մմ, Ապակեքամքակ, 5սմ հաստ.	1	4.00	4.00	0.37	0.61	0.01	0.03	6.88	41.262			
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ													1032.047	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԿԵՐԱՄԻՐ ԾԱԽՍԵՐ	13.3%	1032.047
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ՇԱՐՈՒՅԹ	11.0%	1169.310
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ			128.624
			1297.934

Կազմեց՝

Յ. Ղազարյան