ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
11.04.2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Երևան <<11>> ապրիլի 2023թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մելիորացիա>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ս. Միրոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 11.04.2023թ. կնքված <<ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ>> ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և պատասխանատու ստորաբաժանման 25.08.2023թ. արձանագրությունը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի՝ <<Փոփոխված թերությունների ակտ>> հավելված 4-ը, <<Փոփոխված նախահաշիվ 1>> հավելված 4.1-ը և Աղյուսակ 1-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ, համապատասխանաբար համաձայն <<Փոփոխված թերությունների ակտ (2)>> հավելված 1-ի, <<Փոփոխված նախահաշիվ 1 (2)>> հավելված 2-ի և սույն համաձայնագրի Աղյուսակի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Պայմանագրի և Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Ջրային կոմիտե	«Մելիորացիա» ՓԲԸ
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ
ՖՆ գործառնական վարչություն	"Արդշինբանկ" ՓԲԸ, Աղասյան մ/ճ
Հ/Հ900011567329	Հ/Հ 2474602666500000
ՀՎՀՀ 02555816	ՀՎՀՀ 04214258
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար	Գլխավոր տնօրեն
	ժամանակավոր պաշտոնակատար
_____ Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	_____ Ս. ՄԻՐՈՅԱՆ
/ստորագրություն/	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 2
Համաձայն՝ 11.04.2023թ. կնքված
N ՁԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ պայմանագրի
"11".....09.....2023թ. կնքված "Համաձայնագիր №2"-ի
<<<Հավելված N 4.1
11.04.2023թ. կնքված N ՁԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ պայմանագրի

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N 1

"2023թ. ընթացքում ՀՀ կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում" ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ֆինանսավորվող, "Մելիորացիա" ՓԲԸ կողմից իրականացվող "Ծավալային աշխատանքների"

Նախահաշվի արժեքը՝ 240,750.858 հազար դրամ

ՀՀ	Հիմնավորում՝"Մելիորատիվ և ջրամատակարարման համակարգերի նորոգման և շին աշխատանքների Գնացուցակ կազմված 1984թ. գներով"	Ցամաքուրդի (Դրենաժի) վրա իրականացվող աշխատանքների անվանումները	Չափի միավորը	Ծավալը (Քանակը)	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Արժեքը հազար դրամով							Մեկ միավորի արժեքը
					Հիմնական աշխատավարձ	Մեքենայի շահագործում	Ընդամենը	Հիմնական աշխատավարձ	Մեքենայի շահագործում	Նյութեր				
										Անվանումը	Չափը	Գինը Միավոր	Գինը Ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.1 "Դրագլայն" տիպի էքսկավատորներով (շերեփը՝ 0,65մ³ տարողությամբ) նախատեսված աշխատանքներ												
1	կ.124, 27-2; Մեք. շահագ.՝=174,0 դրամ/1000մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Ջրանցքի մաքրում՝ "Դրագլայն" էքսկավատորով 2-րդ խմբի բերվածքը (հանույթը) կուլալցելով բերմայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.0-0.2մ; (kD1=1,0)	1000մ³	74.437	0.00	174.00	39,974.911	0.000	39,974.911					0.413
2	կ.124, 27-2; Մեք. շահագ.՝174,0*1,24=215,76 դրամ / 1000մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Նույն էքսկավատորով բերվածքը (հանույթը) նաև բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.0-0.2մ, (kD2=KD1x1,24)	1000մ³	0.680	0.00	215.76	452.824	0.000	452.824					0.512
3	կ.124, 27-2; Մեք. շահագ.՝174,0*1,1=191,40 դրամ/1000մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Ջրանցքի մաքրում՝ "Դրագլայն" էքսկավատորով 2-րդ խմբի բերվածքը (հանույթը) կուլալցելով բերմայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.2-0.5մ,(kD3=kD1x1,1)	1000մ³	71.956	0.00	191.40	42,506.793	0.000	42,506.793					0.454
4	կ.124, 27-2; Մեք. շահագ.՝191,40*1,24=237,34 դրամ/ 1000մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Նույն էքսկավատորով բերվածքը (հանույթը) նաև բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.2-0.5մ,(kD4=kD3x1,24)	1000մ³	0.833	0.00	237.34	610.180	0.000	610.180					0.563
5	կ.124, 27-2; Մեք. շահագ.՝174,0*1,25=217,5 դրամ/մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Ջրանցքի մաքրում՝ "Դրագլայն" էքսկավատորով 2-րդ խմբի բերվածքը (հանույթը) կուլալցելով բերմայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.5-2,0մ, (kD5=kD1x1,25)	1000մ³	111.543	0.00	217.50	74,877.438	0.000	74,877.438					0.516
6	կ.124, 27 -2; Մեք. շահագ.՝217,50*1,24=269,70 դրամ/մ3, (եթե բերվ. ծավալը՝ 1գծ.մ=1,01մ3-ից 4,0մ3)	Նույն էքսկավատորով բերվածքը (հանույթը) նաև բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա, ջրի խորությունը՝ 0.5-2,0մ (kD6=kD5x1,24)	1000մ³	0.900	0.00	269.70	749.157	0.000	749.157					0.639
		1.2 "Կամազ" տիպի, ինքնաթափ ավտոմեքենաներով նախատեսված աշխատանքներ												
7	կ. 118; 26-1; (մեքենայի շահագ.՝ 0,46դրամ/մ3)	Ինքնաթափ ավտոմեքենայով 2-րդ խմբի բերվածքը և բնահողը (բարձված հանույթը) տեղափոխելով մինչև 1 կմ հեռավորության վրա	1,0մ³	2,413.0	0.00	0.46	3,425.820	0.000	3,425.820					0.001
		1.3 "Տ-130" (կամ "Տ-170") տիպի, բուլդոզերներով նախատեսված աշխատանքներ												
8	կ. 169; 30-2; (մեքենայի շահագ.՝37,40դրամ/1000մ3)	Բերմաների հարթեցում բուլդոզերով (մինչև 130 ձ.ու. հզոր.),2-րդ խմբի բերվածքը և բնահողը (չորացած հանույթը) տեղափոխելով մինչև 10մ հեռավորության վրա;	1000մ³	81.744	0.00	37.40	9,435.760	0.000	9,435.760					0.089
		1.4 Բանվորների միջոցով (մշակում ձեռքերով) նախատեսված աշխատանքներ												
9	2-4; կ-1,3 (մինչև 3մ խորությամբ՝ 1,47ռուբլի x 1,3 կպչունական. գործակից =1,91 դրամ)	2-րդ խմբի, 3մ խորությամբ, բնահողի շերտային մշակում ձեռքով: Ջրանցքի կառուցվածքների տակ խցանված բերվածքների մաքրում և կողալցում բերմաների վրա:	1,0մ³	95.0	1.911	0.00	416.245	416.245	0.000					0.004
10	**Ընդամենը**		հազ. դրամ				172,449.128	416.245	172,032.884					
14		**Վերադիր ծախսեր՝** 13,3%	հազ. դրամ				22,935.734							
12		**Վթարային բնույթի կամ այլ չնախատեսված ծախսեր՝** 1%	հազ. դրամ				1,724.491							
13	**Ընդամենը**		հազ. դրամ				197,109.353							
11		**Նախագծային աշխատանքներ**	հազ. դրամ				3,516.362							
15	**Ընդհանուրը**		հազ. դրամ				200,625.715							
16		**Ավելացված արժեքի հարկը՝** 20,0%	հազ. դրամ				40,125.143							
17	**ԱՄԲՈՂՋԸ**		հազ. դրամ				240,750.858							

"Ծավալային աշխատանքների" Նախահաշվի ընդհանուր արժեքը կազմում է` 240,750.858 (Երկու հարյուր քառասուն միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար ութ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ 20%:			
Ծանոթություն	1-ին, 3-րդ և 5-րդ կետերում նշված մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են "Դրագլայն" տիպի էքսկավատորով (շերեփը` 0,65 մ3), տարանջատված ջրի տարբեր խորությունների պայմաններում;		
	2-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերում նշվածմաքրման աշխատանքներն իրականացվում են նույն էքսկավատորով, բարձման և ինքնաթափ ավտոմեքենաներով տեղափոխման միջոցով (շերեփի տարողությունը` 0,65 մ3), տարանջատված ջրի տարբեր խորությունների պայմաններում;		
	7-րդ կետում նշված տեղափոխման աշխատանքը իրականացվում է "Կամազ" տիպի ինքնաթափ ավտոմեքենաներով: Բարձված 2-րդ խմբի բնահողը (հանույթը) տեղափոխելով մինչև 1 կմ հեռավորության վրա;		
	8-րդ կետում նշված "Բերմաների հարթեցում" աշխատանքը իրականացվում է "S-130" (կամ "S-170") տիպի բուլդոզերներով (մինչև 130ձ.ու. հզորությամբ), 2-րդ խմբի բերվածքները և բնահողը (չորացած հանույթը) մինչև 10մ տեղափոխման ցիկլով հարթեցման պայմաններով;		
	9-րդ կետում նշված " 2-րդ խմբի բնահողի շերտային մշակում ձեռքով" աշխատանքը իրականացվում է բանվորների միջոցով, ցամաքուրդի կառույցների և կառուցվածքների տակ խցանված բերվածքների և բերուկների մաքրումով կողացնելով բերմաների վրա;		
	2023թ. նախահաշիվ N1-ում "Հիմնական աշխատավարձ"-ի և "մեքենայի շահագործման" գների Հաշվարկման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից 2023թ. փետրվարին հրապարակված "Շինարարության ոլորտում 1984 թ. գների նկատմամբ կիրառելի անցման 2023թ. հունվար գործակիցները": Այդ թվում`	Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսի հաշվարկման համար անցման գործակիցը`	$K_{մեք.շահ.}$ = 3.08638
		աշխատավարձի հաշվարկման համար անցման գործակիցը`	$Ա_{շզ.}$ = 2.29279

"ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ"
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
հասցեն` ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011567329
հվհհ 02555816
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի գլխավոր քարտուղար`

_______________ Ա.Ղազարյան
Կ.Տ.

"ԿԱՏԱՐՈՂ"
"Մելիորացիա" ՓԲԸ
հասցեն` ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ, փ.Էջմիածնի 22,
"Արդշինբանկ" ՓԲԸ
h/h 2474602666500000
հվհհ 04214258
Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար`

_______________ Ս.Միրոյան
Կ.Տ.

Աղյուսակ

15.08.2023թ. դրությամբ, "2023թ. ՀՀ կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման, շահագործման, մաքրման և ընթացիկ նորոգման" ծրագրային աշխատանքներն ըստ մարզերի և համայնքների

NN ը/կ	Մարզը	Բնակավայրը	Մաքրվող երկարությունը, մ
1	2	3	4
1	Արարատ	գ. Երասխ	8,285.0
2		գ. Արմաշ	11,892.0
3		գ.Սուրենավան	4,465.0
4		գ. Զոդի Բանավան	5,123.0
5		գ.Մասիս	1,046.0
6		գ. Արաքսավան	15,173.0
7		գ.Դիմիտրով	144.0
8		գ. Մխչյան	3,157.0
9		գ. Հովտաշեն	5,430.0
10		ք. Մասիս	11,259.0
11		գ. Նորամարգ	30,780.0
12		գ. Ռանչպար	5,900.0
13		գ. Սայաթ-Նովա	1,030.0
14		գ. Սիս	3,360.0
15		գ. Միփանիկ	7,581.0
16		գ. Զորակ	2,550.0
17		գ. Դաշտավան	1,800.0
18		գ. Դարակերտ	1,000.0
19		գ. Հովտաշատ	1,550.0
20		գ. Դարբնիկ	1,100.0
		Ընդամենը Արարատի մարզում	122,625.0
21	Արմավիր	գ. Ջրառատ	4,000.0
22		գ. Արազափ	2,300.0
23		գ.Վարդանաշեն	280.0
24		գ. Հայկաշեն	8,664.0
25		գ.Գայ	4,342.0
26		գ. Գրիբոյեդով	5,050.0
		Ընդամենը Արմավիրի մարզում	24,636.0
27	Լոռի	գ. Մեծ Պառնի	7,530.0
28		գ. Գեղասար	1,140.0
29		գ. Ճիրակամուտ (Նալբանդ)	1,960.0
30		գ. Կաթնաջուր	6,720.0
		Ընդամենը Լոռու մարզում	17,350.0
31	Կոտայք	գ. Ակունք	3,910.0
32		գ. Աղավնաձոր	4,000.0
		Ընդամենը Կոտայքի մարզում	7,910.0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 4 ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ		172,521.0

Գլխավոր ճարտարագետ՝ _____ Ա.Խաչատրյան

ԿԴՑԾ բաժնի պետ՝ _____ Ա.Իսկանդարյան

Տոպոգրաֆ՝ _____ Ս.Ղափլանյան

Հավելված 1
Համաձայն՝ 11.04.2023թ. կնքված
N ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ պայմանագրի
<< >> սեպտեմբերի 2023թ.
"11" 09 2023թ. կնքված "Համաձայնագիր №2"-ի
<<<Հավելված N 4
11.04.2023թ. կնքված N ՋԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1-Դ պայմանագրի

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ (15.08.2023թ. դրությամբ)

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ֆինանսավորվող՝ "2023թ. ՀՀ կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում" ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ 4 մարզերում գործող Կոլեկտորադրենաժային համակարգերում, "Մելիորացիա" ՓԲԸ կողմից մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման

NN Հ/Հ	NN Թ/Ա	Կոլեկտորների, ջրհավաքների, չորացուցիչների անվանումները	Բնակավայրը	Դրենաժի չափերը (մ)				Աշխատանքների անվանումները	Ընդամենը ծավալը(մ³)
				Ընդհանուր երկարությունը	Մաքրման ենթակա երկարությունը	Միջինացված տվյալներ ըստ սխեմատիկ կտրվածքի			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Արարատի մարզ									
1	1	Արազդայանի գլխավոր կոլեկտոր	գ. Երասխ, գ.Արմաշ, գ.Սուրենավան	12,465.0	11,695.0	B=	10.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**20,523.0**
						b=	8.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.72	3. Բերմաների հարթեցում	**7,326.0**
						h2=	0.19	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**10.0**
2	3	Ջրհավաք 19ա Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի մեջ	գ. Երասխ	1,550.0	1,320.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,732.0**
						b=	5.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.48	3. Բերմաների հարթեցում	**541.0**
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
3	4	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 19ա-ի մեջ	գ. Երասխ	430.0	430.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**510.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.34	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
4	5	Չորացուցիչ 3 չորացուցիչ 1-ի մեջ	գ. Երասխ	570.0	570.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**680.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.59	3. Բերմաների հարթեցում	**100.0**
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
5	6	Չորացուցիչ 4 չորացուցիչ 1-ի մեջ	գ. Երասխ	610.0	610.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**730.0**
						b=	3.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.51	3. Բերմաների հարթեցում	**300.0**
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
6	7	Ջրհավաք 18 Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի մեջ	գ. Երասխ	2,000.0	1,700.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**2,380.0**
						b=	5.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.77	3. Բերմաների հարթեցում	**600.0**
						h2=	0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
7	8	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 18-ի մեջ	գ. Երասխ	460.0	460.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**620.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.17	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.34	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**

8	9	Չորացուցիչ 2 ջրհավաք 18-ի մեջ	գ. Երասխ	1,160.0	675.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	800.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.66	3. Բերմաների հարթեցում	250.0
						h2=	0.34	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
9	10	Չորացուցիչ 2-1 չորացուցիչ 2-ի մեջ	գ. Երասխ	490.0	490.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	620.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.45	3. Բերմաների հարթեցում	250.0
						h2=	0.32	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
10	11	Ջրհավաք 17 ջրհավաք 18-ի մեջ	գ. Արմաշ	2,020.0	1,900.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,923.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	1,422.0
						h2=	0.38	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
11	12	Չորացուցիչ 3 ջրհավաք 17-ի մեջ	գ. Արմաշ	620.0	620.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	750.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.40	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
12	13	Չորացուցիչ 1 չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Արմաշ	282.0	282.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	400.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.42	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2=	0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
13	14	Չորացուցիչ 2 չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Արմաշ	250.0	250.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	350.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.42	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
14	15	Չորացուցիչ 3 չորացուցիչ 3-ի մեջ (ջրհավաք 17-ի մեջ)	գ. Արմաշ	200.0	200.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	280.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.32	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
15	16	Ջրհավաք 16 Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի մեջ	գ. Արմաշ	1,620.0	1,570.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,100.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	600.0
						h2=	0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
16	17	Ջրհավաք 15 Արազդայանի գլխավոր կոլեկտորի մեջ	գ. Արմաշ	1,310.0	1,310.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,500.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.95	3. Բերմաների հարթեցում	600.0
						h2=	0.19	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
17	18	Չորացուցիչ 5 ջրհավաք 15-ի մեջ	գ. Արմաշ	560.0	560.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	670.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.73	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
18	19	Ջրհավաք 2 ջրհավաք 6-ի մեջ	գ. Զոռի Բանավան	2,000.0	2,000.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	3,000.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	100.0
						h1=	2.16	3. Բերմաների հարթեցում	1,500.0
						h2=	0.31	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
19	20	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Զոռի Բանավան	241.0	241.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	290.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.09	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.34	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

20	21	Ջրհավաք 3 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Ձորի Բանավան	2,400.0	2,305.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	3,400.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	50.0
						h1=	2.15	3. Բերմաների հարթեցում	1,500.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
21	22	Ջորացուցիչ 1 ջրհավաք 3-ի մեջ	գ. Ձորի Բանավան	577.0	577.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	720.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.06	3. Բերմաների հարթեցում	500.0
						h2=	0.36	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
22	23	Ջորացուցիչ 16ա ջորացուցիչ 16-ի մեջ	գ. Արաքսավան	533.0	533.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	600.0
						b=	2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	220.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
23	24	Ջրհավաք 6ա Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի մեջ, II տեղ.	գ. Արաքսավան	1,100.0	1,100.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,650.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.70	3. Բերմաների հարթեցում	450.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
24	25	Ջրհավաք 6բ Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի մեջ, II տեղ.	գ. Արաքսավան	1,167.0	1,167.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,400.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	450.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
25	26	Ջորացուցիչ 1 ջրհավաք 6բ-ի մեջ	գ. Արաքսավան	423.0	423.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	500.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
26	27	Ջորացուցիչ 2 ջրհավաք 6բ-ի մեջ	գ. Արաքսավան	1,021.0	1,021.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,250.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	430.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
27	28	Ջորացուցիչ 3 ջրհավաք 6բ-ի մեջ	գ. Արաքսավան	806.0	806.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	960.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
28	29	Ջորացուցիչ 4 ջրհավաք 6բ-ի մեջ	գ. Արաքսավան	488.0	488.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	580.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	250.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
29	30	Ջորացուցիչ 5 ջրհավաք 6բ-ի մեջ	գ. Արաքսավան	523.0	523.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	620.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	240.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
30	31	Ջրհավաք 6ա Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի մեջ, II տեղ.	գ. Արաքսավան	1,315.0	1,315.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,600.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	80.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
31	32	Ջորացուցիչ 1 ջրհավաք 6ա-ի մեջ	գ. Արաքսավան	860.0	860.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,000.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

32	33	Զորացուցիչ 2 ջրհավաք 6ս-ի մեջ	գ. Արաքսավան	735.0	735.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,000.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
33	34	Զորացուցիչ 3 ջրհավաք 6ս-ի մեջ	գ. Արաքսավան	422.0	422.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	550.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.29	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
34	35	Զորացուցիչ 4 ջրհավաք 6ս-ի մեջ	գ. Արաքսավան	450.0	450.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	550.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	250.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
35	36	Զորացուցիչ 9 ջրհավաք 5-ի մեջ	գ. Արաքսավան	2,030.0	1,350.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,600.0
						b=	2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	600.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
36	37	Զորացուցիչ 13 ջրհավաք 5-ի մեջ	գ. Արաքսավան	980.0	980.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,200.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.65	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
37	38	Ջրհավաք 5 Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի մեջ, II տեղ.	գ. Արաքսավան, գ.Մխչյան	3,058.0	2,500.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,900.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.60	3. Բերմաների հարթեցում	600.0
						h2=	0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
38	39	Զորացուցիչ 16 ջրհավաք 5-ի մեջ	գ. Արաքսավան, գ.Դիմիտրով	1,934.0	1,144.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,400.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.70	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
39	45	Հրազդան-Արաքսի կոլեկտոր, I տեղ.	գ. Հովտաշեն	4,200.0	4,200.0	B=	14.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	16,800.0
						b=	11.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	4,000.0
						h2=	0.32	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
40	46	Ջրհավաք 4 Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորի մեջ, II տեղ.	գ. Հովտաշեն, գ.Մխչյան	3,280.0	2,430.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	4,374.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	1,200.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
41	49	Զորացուցիչ 5ա ջրհավաք 4-ի մեջ	գ.Մխչյան	671.0	671.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,140.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
42	50	Զորացուցիչ 6 ջրհավաք 4-ի մեջ	գ.Մխչյան	286.0	286.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	460.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
43	51	Զորացուցիչ 7 ջրհավաք 4-ի մեջ	գ.Մխչյան	502.0	500.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	800.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

44	52	Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտոր	գ.Մասիս, գ. Սայաթ-Նովա	14,110.0	5,530.0	B= 10.0 b= 7.0 h1= 2.50 h2= 0.27	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	12,460.0 200.0 2,000.0 5.0
45		Չորացուցիչ 12 Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	906.0	906.0	B= 10.0 b= 8.0 h1= 2.50 h2= 0.19	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,540.0 0.0 450.0 0.0
46		Չորացուցիչ 12ա Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	1,352.0	1,352.0	B= 8.0 b= 6.0 h1= 2.16 h2= 0.22	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	2,100.0 0.0 760.0 0.0
47		Չորացուցիչ 12ա-1 չորացուցիչ 12ա-ի մեջ	գ.Մասիս	270.0	270.0	B= 5.0 b= 3.0 h1= 1.16 h2= 0.42	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	450.0 0.0 150.0 0.0
48		Չորացուցիչ 12բ Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	366.0	366.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.09 h2= 0.43	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	550.0 0.0 100.0 0.0
49		Չորացուցիչ 12ս Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	1,265.0	1,265.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.11 h2= 0.43	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,900.0 0.0 450.0 0.0
50		Չորացուցիչ 12ս-3 չորացուցիչ 12ս-ի մեջ	գ.Մասիս	657.0	657.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.16 h2= 0.39	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	900.0 0.0 320.0 0.0
51		Չորացուցիչ 13 Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	1,353.0	1,353.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.09 h2= 0.41	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,960.0 0.0 580.0 0.0
52		Չորացուցիչ 13-1 չորացուցիչ 13-ի մեջ	գ.Մասիս	406.0	406.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 2.06 h2= 0.42	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	600.0 0.0 200.0 0.0
53		Չորացուցիչ 14 Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ	գ.Մասիս	1,230.0	1,230.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.04 h2= 0.44	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,900.0 0.0 500.0 0.0
54		Ջրհավաք 10ա Սևջուր գետի մեջ	գ. Ռանչպար	4,050.0	4,000.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.05 h2= 0.47	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	6,600.0 0.0 2,000.0 0.0
55		Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 10ա-ի մեջ	գ. Ռանչպար	1,900.0	1,900.0	B= 4.0 b= 3.0 h1= 1.05 h2= 0.42	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	2,800.0 0.0 950.0 0.0

56	53	Կոլեկտոր 1 Հրազդան գետի մեջ	գ. Նորամարգ	5,746.0	5,640.0	B=	10.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	8,460.0
						b=	8.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.50	3. Բերմաների հարթեցում	3,500.0
						h2=	0.17	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
57	54	Կոլեկտոր 2 Սնուցող ջրանցքի մեջ	գ. Նորամարգ	2,618.0	1,260.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,700.0
						b=	6.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.16	3. Բերմաների հարթեցում	800.0
						h2=	0.19	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
58	55	Չորացուցիչ 1ս կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ. Նորամարգ	692.0	692.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	800.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.16	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.29	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
59	56	Չորացուցիչ 1 չորացուցիչ 1ս-ի մեջ	գ. Նորամարգ	312.0	312.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	460.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.09	3. Բերմաների հարթեցում	180.0
						h2=	0.42	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
60	57	Չորացուցիչ 2 չորացուցիչ 1ս-ի մեջ	գ. Նորամարգ	222.0	222.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	330.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.11	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.42	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
61	58	Չորացուցիչ 3 չորացուցիչ 1ս-ի մեջ	գ. Նորամարգ	126.0	126.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	180.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.16	3. Բերմաների հարթեցում	80.0
						h2=	0.41	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
62	59	Չորացուցիչ 4 չորացուցիչ 1ս-ի մեջ	գ. Նորամարգ	385.0	385.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	550.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.09	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.41	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
63	60	Չորացուցիչ 2ա կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ. Նորամարգ	651.0	651.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	900.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.06	3. Բերմաների հարթեցում	90.0
						h2=	0.39	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
64	61	Չորացուցիչ 2ա-1 չորացուցիչ 2-ի մեջ	գ. Նորամարգ	216.0	216.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	300.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.04	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
65	62	Չորացուցիչ 2ա-2 չորացուցիչ 2-ի մեջ	գ. Նորամարգ	242.0	242.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	340.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.05	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
66	63	Չորացուցիչ 3 կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ. Նորամարգ	664.0	664.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	930.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.12	3. Բերմաների հարթեցում	210.0
						h2=	0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
67	64	Չորացուցիչ 3ա չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Նորամարգ	423.0	423.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	590.0
						b=	2.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.10	3. Բերմաների հարթեցում	210.0
						h2=	0.43	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

68	65	Զորացուցիչ 3բ չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Նորամարգ	416.0	416.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	580.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.12	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
69	66	Զորացուցիչ 3վ չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Նորամարգ	433.0	433.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	600.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.10	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
70	67	Զորացուցիչ 1ա կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	797.0	797.0	B=	9.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	950.0
						b=	5.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.30	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.17	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
71	68	Զորացուցիչ 2 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	1,085.0	1,085.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,300.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.20	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
72	69	Զորացուցիչ 2ա կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	857.0	857.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,100.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.21	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
73	70	Զորացուցիչ 3 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	1,085.0	1,085.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,100.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	200.0
						h1=	2.10	3. Բերմաների հարթեցում	300.0
						h2=	0.20	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
74	71	Զորացուցիչ 3-1 չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ.Նորամարգ	259.0	259.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	330.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2=	0.32	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
75	72	Զորացուցիչ 4 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	1,000.0	1,000.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,000.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	300.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
76	73	Զորացուցիչ 5 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	729.0	400.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	500.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
77	74	Զորացուցիչ 5-1 չորացուցիչ 5-ի մեջ	գ.Նորամարգ	317.0	317.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	400.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.32	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
78	75	Զորացուցիչ 6-1 չորացուցիչ 6-ի մեջ	գ.Նորամարգ	735.0	735.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	880.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.70	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2=	0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

79	76	Լովչի ջրանցք կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	1,362.0	1,362.0	B=	10.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,700.0**
						b=	6.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	3.00	3. Բերմաների հարթեցում	**500.0**
						h2=	0.16	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
80	77	Զորացուցիչ 10 Լովչի ջրանցքի մեջ	գ.Նորամարգ	332.0	332.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**450.0**
						b=	5.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	3.40	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
81	78	Ջրհավաք 1 Լովչի ջրանցքի մեջ	գ.Նորամարգ	1,735.0	1,735.0	B=	9.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**2,200.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**600.0**
						h2=	0.20	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
82	79	Զորացուցիչ 2 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	291.0	291.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**350.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**150.0**
						h2=	0.20	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
83	80	Զորացուցիչ 3 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	380.0	380.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**490.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**150.0**
						h2=	0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
84	81	Զորացուցիչ 4 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	430.0	430.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**540.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
85	82	Զորացուցիչ 5 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	435.0	435.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**540.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
86	83	Զորացուցիչ 6 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	683.0	683.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**820.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**340.0**
						h2=	0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
87	84	Զորացուցիչ 7 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	477.0	477.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**620.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**210.0**
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
88	85	Զորացուցիչ 8 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	783.0	783.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**940.0**
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**420.0**
						h2=	0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
89	86	Զորացուցիչ 9 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	1,182.0	1,182.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,400.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	**500.0**
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**

90	87	Զորացուցիչ 1-1 չորացուցիչ 9-ի մեջ	գ.Նորամարգ	200.0	200.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	320.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	80.0
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
91	88	Զորացուցիչ 2-2 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	583.0	583.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	730.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	100.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.36	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
92	89	Զորացուցիչ 2-3 կոլեկտոր 1-ի մեջ	գ.Նորամարգ	190.0	190.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	250.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	100.0
						h2=	0.33	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
93	90	Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտոր, II տեղամաս	գ. Սիս, գ. Նորամարգ	6,900.0	5,460.0	B=	11.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	8,200.0
						b=	8.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	500.0
						h1=	3.50	3. Բերմաների հարթեցում	1,000.0
						h2=	0.17	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
94	91	Զորացուցիչ 2 ջրհավաք 10ա-ի մեջ	գ.Սիս	3,000.0	1,400.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,336.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	893.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
95	92	Զորացուցիչ 13 ջրհավաք Հին հուն 2-ի մեջ	գ. Զորակ, գ.Դաշտավան	2,270.0	2,000.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,400.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.33	3. Բերմաների հարթեցում	1,000.0
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
96	93	Զորացուցիչ 2 չորացուցիչ 13-ի մեջ	գ. Դաշտավան	400.0	400.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	420.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.41	3. Բերմաների հարթեցում	180.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
97	94	Զորացուցիչ 4 չորացուցիչ 13-ի մեջ	գ. Դաշտավան	1,180.0	400.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	480.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
98	95	Զորացուցիչ 1 չորացուցիչ 13-ի մեջ	գ. Զորակ, գ.Դարակերտ	2,800.0	2,550.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	3,100.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.22	3. Բերմաների հարթեցում	1,100.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
99	96	Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտոր, I տեղամաս	գ. Սիփանիկ, գ. Դարբնիկ	6,725.0	4,100.0	B=	10.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	7,000.0
						b=	6.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	3.00	3. Բերմաների հարթեցում	1,600.0
						h2=	0.21	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
100	97	Զորացուցիչ 1 կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ. Սիփանիկ	1,560.0	1,331.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,479.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	698.0
						h2=	0.19	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

101	98	Չորացուցիչ 2 կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ. Սիփանիկ	2,150.0	1,500.0	B= 8.0 b= 4.0 h1= 1.50 h2= 0.25	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	2,049.0 184.0 454.0 5.0
102	99	Ջրհավաք 6 կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ.Հովտաշատ, գ.Սիփանիկ	1,500.0	1,500.0	B= 8.0 b= 4.0 h1= 1.50 h2= 0.23	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	2,100.0 0.0 800.0 0.0
103	100	Կոլեկտոր 4 Աջափնյա Հրազդանի կոլեկտորի մեջ, 1-ին տեղամաս	գ.Սիփանիկ, գ.Հովտաշատ, գ.Ոսկեհատ	8,450.0	1,800.0	B= 11.0 b= 8.0 h1= 3.50 h2= 0.21	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	3,600.0 0.0 600.0 0.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			**Արարատի մարզում**	**152,472.0**	**122,625.0**		1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**190,466.0** **1,714.0** **58,884.0** **70.0**

Արմավիրի մարզ

NN Հ/Հ	NN Թ/Ա	Կոլեկտորների, ջրհավաքների, չորացուցիչների անվանումները	Բնակավայրը	Դրենաժի չափերը (մ)			Աշխատանքների անվանումները	Ընդամենը ծավալը(մ³)
				Ընդհանուր երկարությունը	Մաքրման ենթակա երկարությունը	Միջինացված տվյալներ ըստ սխեմատիկ կտրվածքի		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	101	Կոլեկտոր Կոբու-Ապագա	գ. Ջրառատ	4,850.0	4,000.0	B= 8.0 b= 5.0 h1= 2.74 h2= 0.27	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	6,800.0 200.0 1,800.0 5.0
105	102	Ջրհավաք 4 Քուռու-Արաքսի կոլեկտորի մեջ	գ. Արազափ, գ.Վարդանաշեն	8,400.0	2,580.0	B= 8.0 b= 5.0 h1= 2.74 h2= 0.23	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	3,776.0 69.0 1,190.0 0.0
106	103	Կոլեկտոր 5 Մեծամոր գետի մեջ	գ. Հայկաշեն	5,334.0	5,334.0	B= 10.0 b= 6.0 h1= 2.50 h2= 0.20	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	8,500.0 0.0 3,000.0 5.0
107	104	Ջրհավաք 1 կոլեկտոր 5-ի մեջ	գ. Հայկաշեն	850.0	850.0	B= 7.0 b= 4.0 h1= 3.00 h2= 0.26	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,200.0 0.0 400.0 0.0
108	105	Ջրհավաք 2 կոլեկտոր 5-ի մեջ	գ. Հայկաշեն	720.0	720.0	B= 7.0 b= 4.0 h1= 3.00 h2= 0.25	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,000.0 0.0 300.0 0.0
109	106	Ջրհավաք 3 կոլեկտոր 5-ի մեջ	գ. Հայկաշեն	900.0	900.0	B= 7.0 b= 4.0 h1= 3.00 h2= 0.25	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,250.0 0.0 500.0 0.0

110	107	Ջրհավաք 4 կոլեկտոր 5-ի մեջ	գ. Հայկաշեն	860.0	860.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,200.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	3.00	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.25	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
111	108	Չորացուցիչ 5 ջրհավաք 6-ի մեջ	գ.Գայ	1,968.0	1,122.0	B=	7.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,500.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.20	3. Բերմաների հարթեցում	650.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
112	109	Չորացուցիչ 10 ջրհավաք 6-ի մեջ	գ.Գայ	670.0	670.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	900.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
113	110	Չորացուցիչ 9 կոլեկտոր 2-ի մեջ	գ.Գայ	477.0	477.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	600.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
114	111	Չորացուցիչ 8 չորացուցիչ 9-ի մեջ	գ.Գայ	478.0	478.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	600.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
115	112	Չորացուցիչ 1 չորացուցիչ 5-ի մեջ	գ.Գայ	671.0	670.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,000.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2=	0.33	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
116	113	Չորացուցիչ 7 չորացուցիչ 5-ի մեջ	գ.Գայ	925.0	925.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,350.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	450.0
						h2=	0.32	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
117	114	Ջրհավաք 7 Սևջուր գետի մեջ	գ. Գրիբոյեդով	3,000.0	2,460.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	3,500.0
						b=	4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.73	3. Բերմաների հարթեցում	1,000.0
						h2=	0.24	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
118	115	Ջրհավաք 5ա ջրհավաք 7-ի մեջ	գ. Գրիբոյեդով	1,720.0	1,720.0	B=	8.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,500.0
						b=	6.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.89	3. Բերմաների հարթեցում	800.0
						h2=	0.21	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	5.0
119	116	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 5ա-ի մեջ	գ. Գրիբոյեդով	490.0	490.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	640.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.75	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2=	0.33	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
120	117	Չորացուցիչ 2 ջրհավաք 5ա-ի մեջ	գ. Գրիբոյեդով	380.0	380.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	550.0
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1=	1.17	3. Բերմաների հարթեցում	250.0
						h2=	0.36	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			**Արմավիրի մարզում**	**32,693.0**	**24,636.0**			**1. Հանույթի մաքրում կողալցումով**	**36,866.0**
								2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**269.0**
								3. Բերմաների հարթեցում	**12,140.0**
								4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**15.0**

Լոռու մարզ

NN Հ/Հ	NN Թ/Ա	Կոլեկտորների, ջրհավաքների, չորացուցիչների անվանումները	Բնակավայրը	Դրենաժի չափերը (մ)			Աշխատանքների անվանումները	Ընդամենը ծավալը(մ³)
				Ընդհանուր երկարությունը	Մաքրման ենթակա երկարությունը	Միջինացված տվյալներ ըստ սխեմատիկ կտրվածքի		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	118	Ջրհավաք 1 Փամբակ գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	360.0	250.0	B= 3.5	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	300.0
						b= 1.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.52	3. Բերմաների հարթեցում	150.0
						h2= 0.48	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
122	119	Ջրհավաք 5 Փամբակ գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	1,200.0	1,200.0	B= 6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,400.0
						b= 3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.77	3. Բերմաների հարթեցում	550.0
						h2= 0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
123	120	Չորացուցիչ 3 Փամբակ գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	700.0	700.0	B= 5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	850.0
						b= 2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.59	3. Բերմաների հարթեցում	400.0
						h2= 0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
124	121	Չորացուցիչ 4 չորացուցիչ 3-ի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	500.0	500.0	B= 3.5	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	600.0
						b= 1.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.52	3. Բերմաների հարթեցում	350.0
						h2= 0.48	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
125	122	Չորացուցիչ 11 Ծաղկաշեն գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	1,220.0	1,200.0	B= 6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,400.0
						b= 4.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.82	3. Բերմաների հարթեցում	600.0
						h2= 0.23	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
126	123	Չորացուցիչ 9 Ծաղկաշեն գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	920.0	900.0	B= 6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	1,100.0
						b= 3.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.66	3. Բերմաների հարթեցում	450.0
						h2= 0.26	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
127	124	Չորացուցիչ 10 Փամբակ գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	2,380.0	2,380.0	B= 6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	2,900.0
						b= 5.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.69	3. Բերմաների հարթեցում	1,200.0
						h2= 0.22	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
128	125	Չորացուցիչ 4 Փամբակ գետի մեջ	գ. Մեծ Պառնի	400.0	400.0	B= 6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	500.0
						b= 3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.67	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2= 0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
129	126	Չորացուցիչ 1 Փամբակ գետի մեջ	գ. Գեղասար	640.0	640.0	B= 5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	830.0
						b= 2.5	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.80	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2= 0.35	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0
130	127	Չորացուցիչ 2 չորացուցիչ 1-ի մեջ	գ. Գեղասար	500.0	500.0	B= 5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	650.0
						b= 3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	0.0
						h1= 1.80	3. Բերմաների հարթեցում	200.0
						h2= 0.33	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	0.0

131	128	Զորացուցիչ 1 Փամբակ գետի մեջ	գ. Շիրակամուտ (Նալբանդ)	910.0	910.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,100.0**
						b=	2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**80.0**
						h1=	1.70	3. Բերմաների հարթեցում	**400.0**
						h2=	0.43	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
132	129	Զորացուցիչ 3 Փամբակ գետի մեջ	գ. Շիրակամուտ (Նալբանդ)	130.0	130.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**150.0**
						b=	2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	**50.0**
						h2=	0.38	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
133	130	Զորացուցիչ 4 Փամբակ գետի մեջ	գ. Շիրակամուտ (Նալբանդ)	150.0	150.0	B=	4.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**180.0**
						b=	2.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.50	3. Բերմաների հարթեցում	**50.0**
						h2=	0.40	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
134	131	Զորացուցիչ 10 Փամբակ գետի մեջ	գ. Շիրակամուտ (Նալբանդ)	270.0	270.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**300.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.70	3. Բերմաների հարթեցում	**120.0**
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
135	132	Զորացուցիչ 11 Փամբակ գետի մեջ	գ. Շիրակամուտ (Նալբանդ)	500.0	500.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**600.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	**300.0**
						h2=	0.27	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
136	133	Ջրհավաք 4 Փամբակ գետի մեջ	գ. Կաթնաջուր	1,100.0	1,100.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,400.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	**400.0**
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
137	134	Ջրհավաք 5 Փամբակ գետի մեջ	գ. Կաթնաջուր	580.0	580.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**750.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.90	3. Բերմաների հարթեցում	**200.0**
						h2=	0.29	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
138	135	Ջրհավաք 1 Փամբակ գետի մեջ	գ. Կաթնաջուր	960.0	960.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,100.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**400.0**
						h2=	0.25	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
139	136	Զորացուցիչ 1 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ. Կաթնաջուր	640.0	640.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**750.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	**300.0**
						h2=	0.29	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
140	137	Զորացուցիչ 2 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ. Կաթնաջուր	800.0	800.0	B=	5.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**900.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	1.80	3. Բերմաների հարթեցում	**400.0**
						h2=	0.28	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**
141	138	Ջրհավաք 2 Փամբակ գետի մեջ	գ. Կաթնաջուր	740.0	740.0	B=	6.0	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	**1,000.0**
						b=	3.0	2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	**0.0**
						h1=	2.00	3. Բերմաների հարթեցում	**350.0**
						h2=	0.30	4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	**0.0**

142	139	Չորացուցիչ 3 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Կաթնաջուր	1,000.0	1,000.0	B= 7.0 b= 3.0 h1= 1.50 h2= 0.26	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,300.0 0.0 400.0 0.0
143	140	Չորացուցիչ 4 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Կաթնաջուր	900.0	900.0	B= 7.0 b= 3.0 h1= 1.50 h2= 0.27	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,200.0 0.0 350.0 0.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			**Լոռու մարզում**	**17,500.0**	**17,350.0**		**1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում**	**21,260.0 80.0 8,020.0 0.0**

Կոտայքի մարզ

NN Հ/Հ	NN Թ/Ա	Կոլեկտորների, ջրհավաքների, չորացուցիչների անվանումները	Բնակավայրը	Դրենաժի չափերը (մ)			Աշխատանքների անվանումները	Ընդամենը ծավալը(մ³)
				Ընդհանուր երկարությունը	Մաքրման ենթակա երկարությունը	Միջինացված տվյալներ ըստ սխեմատիկ կտրվածքի		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	141	Ջրհավաք 1 հեղեղատարի մեջ	գ. Ակունք	1,180.0	1,180.0	B= 6.0 b= 3.0 h1= 1.90 h2= 0.31	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,534.0 100.0 600.0 5.0
145	142	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 1-ի մեջ	գ. Ակունք	619.0	619.0	B= 5.0 b= 3.0 h1= 1.50 h2= 0.35	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	860.0 0.0 250.0 0.0
146	143	Չորացուցիչ 3 չորացուցիչ 1 -ի մեջ	գ. Ակունք	247.0	247.0	B= 5.0 b= 3.0 h1= 1.50 h2= 0.35	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	350.0 0.0 100.0 0.0
147	144	Ջրհավաք 2 հեղեղատարի մեջ	գ. Ակունք	1,040.0	1,040.0	B= 6.0 b= 3.0 h1= 1.80 h2= 0.36	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	1,500.0 200.0 400.0 5.0
148	145	Չորացուցիչ 1 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Ակունք	490.0	434.0	B= 4.0 b= 2.0 h1= 1.50 h2= 0.46	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	600.0 0.0 200.0 0.0
149	146	Չորացուցիչ 2 ջրհավաք 2-ի մեջ	գ. Ակունք	485.0	390.0	B= 4.0 b= 2.0 h1= 1.50 h2= 0.47	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	500.0 50.0 150.0 0.0
150	147	Ջրհավաք Աղավնաձոր	գ. Աղավնաձոր	5,096.0	4,000.0	B= 10.0 b= 6.0 h1= 2.50 h2= 0.13	1. Հանույթի մաքրում կողալցումով 2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ 3. Բերմաների հարթեցում 4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	4,000.0 0.0 1,000.0 0.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Կոտայքի մարզում	9,157.0	7,910.0		1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	9,344.0
					2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	350.0
					3. Բերմաների հարթեցում	2,700.0
					4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	10.0

NN Հ/Հ	Կոլեկտորների, ջրհավաքների, չորացուցիչների անվանումները	Բնակավայրը	Դրենաժի չափերը (մ)			Աշխատանքների անվանումները	Ընդամենը ծավալը(մ³)
			Ընդհանուր երկարությունը	Մաքրման ենթակա երկարությունը	Միջինացված տվյալներ ըստ սխեմատիկ կտրվածքի		
1	2	4	5	6	7	8	9
150	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ՀՀ տարածքում	211,822.0	172,521.0		1. Հանույթի մաքրում կողալցումով	257,936.0
						2.Հանույթի մաքրում բարձումով և տեղափոխմամբ	2,413.0
						3. Բերմաների հարթեցում	81,744.0
						4.Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում	95.0

Ծանոթություն

2023թ. -ին, ՀՀ տարածքում առկա կոլեկտորադրենաժային ցանցերից, մաքրման ենթակա դրենաժների ընտրությունը կատարվել է "Մելիորացիա" ՓԲԸ-ում 15.12.2022թ. Հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից: Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է 2022թ ընթացքում դրենաժների վիճակի տեխնիկական հսկողության հաշվետվություններում առկա և խոչընդոտներ ունեցող (հանույթի առկայությամբ, բերվածքներով ու կենցաղային աղբով լցված) ցամաքուրդներից շուրջ 355 կմ կոլեկտորադրենաժային ցանցերը, որոնցից ամենահրատապ մաքրման անհրաժեշտություն ունեն 150 անուն ցամաքուրդները, 172,521 կմ ընդհանուր երկարությամբ, որոնք և ներառվել են 2023թ. ծրագրային աշխատանքների՝ սույն "Փոփոխված Թերությունների ակտում" և իրականացվելու են ՀՀ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

1-ին կետում նշված "Հանույթի մաքրում՝ կողալցումով" աշխատանքներն իրականացվում են 2րդ խմբի բնահողերում, "Դրագլայն" տիպի (շերեփի տարողությունը՝ 0,65 մ³) կամ "Անիվավոր-հիդրավլիկ" տիպի (շերեփի տարողությունը՝ 0,4 մ³) էքսկավատորների միջոցով:

2-րդ կետում նշված "Հանույթի մաքրում՝ բարձումով և տեղափոխմամբ" աշխատանքների բարձումը իրականացվում է հանույթը մաքրող նույն էքսկավատորներով, 2րդ խմբի բնահողերի (հանույթի) բարձմամբ, իսկ տեղափոխումը իրականացվում է "Կամազ" տիպի ինքնաթափերով, մինչև 1 կմ հեռավորության վրա, այդ նպատակի համար համայնքի ղեկավարի կողմից նախապատրաստված կամ հատկացված վայրերում:

3-րդ կետում նշված "Բերմաների հարթեցում" աշխատանքը իրականացվում է "Տ-130" (կամ "Տ-170") տիպի բուլդոզերներով (մինչև 130ձ.ու. հզորությամբ), 2րդ խմբի բնահողերը մինչև 10մ տեղափոխման ցիկլով հարթեցման պայմաններով:

4-րդ կետում նշված "Բերվածքների և բերուկների ձեռքով մաքրում" աշխատանքը իրականացվում է բանվորների միջոցով, ցամաքուրդի վրա գտնվող կառույցների կամ կառուցվածքների տակ խցանված բերվածքների և բերուկների հավաքումով կողալցումով բերմաների վրա: Այսինքն՝ 2-րդ խմբի բնահողի շերտային մշակում ձեռքով:

Կոլեկտորների քանակը՝ /հատ/	10	Ջրհավաքների քանակը՝ /հատ/	30	Չորացուցիչների քանակը՝ /հատ/	110

"ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ"
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011567329
հվհհ 02555816
ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Ա.Ղազարյան

"ԿԱՏԱՐՈՂ"
"Մելիորացիա" ՓԲԸ
հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ, փ.Էջմիածնի 22,
"Արդշինբանկ" ՓԲԸ
հ/հ 2474602666500000
հվհհ 04214258
Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝
Ս.Միրոյան