



«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ 001112

ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք,

Բորյան փ., 2. 4/1, Բն.24

Հեռ.՝ 077 – 27 – 97 – 57

Էլ. Փոստ՝ a-r.project@mail.ru

“A-R PROJECT” LLC

LICENSE 001112

RA c. Yerevan, Nor Norq,

Boryan street 4/1, Ap.24

Tel՝ 077 – 27 – 97 – 57

e-mail a-r.project@mail.ru



N 12/07

« 13 » Նոյեմբեր 2025թ.

Պատվիրատու՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
Նախագծող՝ «ԼՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

<<Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ -ն նախագծային պարզ փորձաքննության դիտարկելով
ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ներքին ջեռուցման ցանցի մասնակի
վերանորոգման աշխատանքային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Առդիր՝ եզրակացություն 3 էջից

Տնօրեն՝



Ա.Գրիգորյան

«Ա-ԷՌ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Ա. Գրիգորյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի ներքին ջեռուցման ցանցի մասնակի վերանորոգման աշխատանքային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
Նախագծող՝ «ԼՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Նախագծի կազմում ներառված է

1. Ջեռուցում
2. Նախահաշվային մաս

Ելակետային տվյալներ

1. Նախագծային կազմակերպության աշխատակազմի արտոնագրերի պատճեններ/ճարտարապետ / ՀՀ քաղաքաշինության կողմից տրամադրված լիցենզիայի պատճեններ:

Ընդհանուր բացատրագրում ներառված է նախագծի մշակման հիմքը, շինության բնութագիրը:

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

Ջեռուցման նախագիծը կատարվել է պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի և ՀՀ գործող շիննորմերի և կանոնների հիման:

Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է՝

Ջեռուցման ցանցը իրականացնել երկխողովականի, ներքին մատակարարմամբ ջերմատարների փակուղային շարժմամբ: Դպրոցի յուրաքանչյուր մասնաշենք ջեռուցվում է առանձին համակարգով: Պահանջվող առավելագույն ծախսը կազմում է 134436 կկա/ժամ/155186

ՎՏ/Ջեռուցման ծախսին համապատասխան ընտրված են 50 կՎտ հզորությամբ, փակ այրման խցիկով /տուրբո/ ջեռուցման կաթսաներ: Ընդհանուր համակարգը պայմանականորեն բաժանված է 2 առաջինը համակարգի /շրջանառու պոմպերով, ընդարձակիչ անոթներով և այլ սարքավորումներով/: 2 համակարգերը միմիանցից առանձնացված են

փականով, անհրաժեշտության /վթարի/ դեպքում այլ խմբի համակարգը սնուցելու համար:

Ջեռուցման համակարգը իրականացված է ստորին մատակարարումով երկխողովականի ջրային փակուղային շարժումով: Ջերմաստիճանը Ջ1 /սնող/ 85°C է, Ջ2 /հետադարձ/ 60°C:

Սենյակների օդի ջերմաստիճանը ընդունված են համաձայն նորմերի:

Որպեսզ Զեռուցման սարք նախատեսված են այլումինե մարտկոցներ և պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 75:20$ մմ: Մնող և հետագայում խողովակները դռների հետ հատման մասերում անցնում են բետոնե ընդհատակի միջով: Պատերի հետ հատման տեղամասերում նախատեսված է խողովակները մոնտաժել պողպատե պաշտպանիչ պատյանի միջոցով: Զեռուցման համակարգից օդի հեռացումը նախատեսված է իրականացնել պտուտակավոր օդահան փականների միջոցով: Շահագործումից առաջ Զեռուցման համակարգը ենթարկվում է հիդրավլիկ փորձարկման:

Նախագիծը կատարվել է ըստ ՀՀ գործող շիննորմերի և կանոնների:

Զեռուցման համար համակարգի ջերմամատակարարման համար ընտրված է յուրաքանչյուր հարկում $Q=50$ կվտ ջերմատվությամբ կաթսաներ, որոնք լիովին բավարարում են ջերմության ծախսերին: Զերմամատակարարման սխեման փակուղային է:

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և համաձայն ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման:

Հաշվարկման հիմք են հանդիսանում 1984 թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ 2.43749
- Մեքենաների շահագործում 3.04857
- Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1.0893

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության N 08.2025 թ ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Այլ նյութեր 5%
- Պահեստավորման ծախսեր 2%
- Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝
- Վերադիր ծախսեր 13,3%
- Շահույթ 11,0%
- Ա.Ա.Հ 20,0%

Նախահաշվում հաշվարկված են նաև համապատասխան լիմիտավորված ծախսեր:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը «Ա-ԷՌ ՓԲԸԶԵԿՏ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրհենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան:
3. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանում է ՀՀ քաղշին, նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին:

5.Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ 17 995.61 հազար դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, Նախագիծը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Ճարտարագետ

Ա.Գյոզալյան

